

Janáčkova akademie múzických umění
Beethovenova 650/2
602 00 Brno
DIČ: CZ62156462 IČ: 62156462

Strana: 1 z 2

Dodavatel: 105923
DIČ: CZ19087225 IČ: 19087225

Objednávka číslo: 3590085443
ze dne: 01.09.2025

Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Dodavatel: IDEA stavby s.r.o.
Olomoucká 3419/9
618 00 Brno
Česká republika

Zboží dodejte na adresu:
Janáčkova akademie múzických umění
JAMU - div.st. Marta
Bayerova 575/5
602 00 Brno

Fakturu zašlete na adresu
Janáčkova akademie múzických umění
Rektorát
Beethovenova 650/2
602 00 Brno
podatelna@jamu.cz

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu! Děkujeme.

Datum dodání: **03.10.2025**

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Jedn.cena	DPH	Celk.vč.DPH
Objednáváme u Vás:	1 JV	162.497,54		162.497,54

Rozšíření původní jímky pro spodní vodu v div.st. Marta JAMU. Rozsah stavebních prací bude proveden dle stavebního rozpočtu - viz příloha objednávky.

Začátek plnění: 03.09.2025

Konec plnění: 03.10.2025

Záruka na předmět plnění: 60 měsíců


Janáčkova akademie múzických umění
Beethovenova 650/2
602 00 Brno
DIČ: CZ62156462 IČ: 62156462

Strana: 2z 2

Dodavatel: 105923
DIČ: CZ19087225 IČ: 19087225


Celková hodnota objednávky včetně DPH:

162.497,54



Podpis odpovědné osoby

Dodavatel objednávku potvrzuje, tj. objednatelem jejím prostřednictvím učiněný návrh na uzavření smlouvy přijímá a zavazuje se řídit se obsahem takto uzavřené smlouvy.



Datum, jméno a podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	N2025.26	JAMU - Studio MARTA - jímka pro spodní vodu	
Objekt:	01	Realizace odtoku spodních vod pod jevištěm	
Rozpočet:	01	Realizace odtoku spodních vod pod jevištěm	
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2 60200 Brno-Brno-město		IČO: 62156462 DIČ: CZ62156462
Zhotovitel:	IDEA stavby s.r.o. Olomoucká 3419/9 61800 Brno-Židenice		IČO: 19087225 DIČ: CZ19087225
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 540,29
PSV			40 255,20
MON			28 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			134 295,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		134 295,49 CZK
Základní DPH	21 %		28 202,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			162 497,54 CZK
v dne _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 044,80	6,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			3 000,00	2,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 109,80	11,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 427,20	1,1
38	Kompletní konstrukce	HSV			6 800,00	5,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 209,02	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 384,61	3,3
711	Izolace proti vodě	PSV			1 835,20	1,4
724	Strojní vybavení	PSV			32 420,00	24,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 000,00	4,5
M21	Elektromontáže	MON			28 500,00	21,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 564,86	13,8
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	3,7
Cena celkem					134 295,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	N2025.26	JAMU - Studio MARTA - opravy
O:	01	Realizace odtoku spodních vod pod jevištěm
R:	01	Realizace odtoku spodních vod pod jevištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	139811101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.5-7	m3	0,96000		0,00
		retenční jáma : 0,8*1,2*1		0,96000		

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
2	11-001	Úklid po provedení stavebních prací vč. průběžného úklidu	kpl	1,00000		0,00

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
3	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	0,56640		0,00
		0,12*(0,8*1,2*2+0,8*1*2)+0,12*1*1,2		0,56640		

4	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,03000		0,00
5	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,02000		0,00
6	289363211R00	Kotvičky výztuže do tmele hl.20 cm, z 10216, 8 mm	kus	14,00000		0,00

Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem.

zakotvení výztuže stěn k betonu stávající podlahy :
3*2+4*2

14,00000

7	631319223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,56640		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,56640		0,56640		

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
8	319211332RT1	Fabion z malty maltou webertec 933	m	6,40000		0,00
		po obvodu retenční jámy - napojení na stáv izolaci podlah : 1,2*2+1*2		4,40000		
		vytmelení odtokových kanálků : 2		2,00000		

Díl: 38		Kompletní konstrukce				0,00
9	38-001	Propojení nové retenční jámy s původní vtokovou šachtou	kpl	1,00000		0,00

1. Provedení šikmého jádrového vrtu D80

2. Osazení plastové propojovací trubky vč. zatěsnění studniční pěnou

3. Zatmelení těsnícím tmelem

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
10	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,25200		0,00
		1,4*1,2*0,15		0,25200		

11	965-001	Úprava odtokových kanálků	kpl	1,00000		0,00
----	---------	---------------------------	-----	---------	--	------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	1,35119		0,00

Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
13	711212001RW6	Nátěr hydroizolační síranovzdornou stěrkou včetně dodávky Köster NB 1 Grey 3x	m2	2,96000		0,00
		0,6*(0,8*2+1*2)+1*0,8		2,96000		

Díl: 724		Strojní vybavení				0,00
14	724161111R00	Montáž čerpadla ponorného do studny nebo nádrže, výtlačný objem nad 10,0 m3/hod	kus	2,00000		0,00
15	724-001	Čerpadlo Lowara DOC 3/A GW	ks	1,00000		0,00

Ponorné nerezové čerpadlo s novým magnetickým plovákem GW. Pro čerpání čistých a mírně znečištěných vod s pevnými neabrazivními částicemi do 10 mm. Vhodné pro odčerpávání a odvodňování.

Položkový rozpočet

S:	N2025.26	JAMU - Studio MARTA - opravy
O:	01	Realizace odtoku spodních vod pod jevištěm
R:	01	Realizace odtoku spodních vod pod jevištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Max. průtok [l/hod]: 8 100

Max. výtlač [m]: 6,9

Průchodnost [mm]: 10

Jmenovitý výkon [W]: 250

16	724-002	Čerpadlo DAB FEKA 300 M-A	ks	1,00000		0,00
----	---------	---------------------------	----	---------	--	------

Ponorné kalové čerpadlo pro mírně znečištěné, odpadní a splaškové vody. Těleso čerpadla z kvalitního technopolymeru, spolehlivý a odolný mechanický plovák, průchodnost měkkých nečistot do 25 mm

Max. průtok [l/hod]: 12 000

Max. výtlač [m]: 6

Průchodnost [mm]: 25

Jmenovitý výkon [W]: 350

17	724-003	Úprava stávajících rozvodů, napojení čerpadel na odtokové potrubí vč. nosného a pomocného materiálu	kpl	1,00000		0,00
18	724-004	Nastavení a zkouška funkčnosti systému	kpl	1,00000		0,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

19	767-001	Dodávka a osazení nerezového rámu pro rošt	kpl	1,00000		0,00
20	767-002	D+M Pz pororošt 1000x800	ks	1,00000		0,00

Díl: M21	Elektromontáže	0,00
-----------------	-----------------------	-------------

21	21-001	Úprava elektroinstalace pro připojení nových čerpadel	kpl	1,00000		0,00
22	21-002	D+M plovákového čidla, vč. kabeláže do místa převodníku přepojení světelné signalizace	kpl	1,00000		0,00
23	21-003	Dodávka systému hlášení vysoké hladiny vody	kpl	1,00000		0,00

Na základě kritické hladiny snímané plovákovým spínačem systém zašle výstražný email a rozsvítí signalizační světlo.

Umístění systému v místnosti rozvaděčů pod pódiem.

Napojení na ethernet. Jedna zásuvka volná v místnosti rozvaděčů.

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00
-----------------	--	-------------

24	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	2,55440		0,00
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,55440		0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,53360		0,00
27	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	2,55440		0,00
28	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	2,55440		0,00

S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

29	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	25,54400		0,00
----	--------------	--	---	----------	--	------

S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Díl: ON	Ostatní náklady	0,00
----------------	------------------------	-------------

30	ON-001	Dopravní náklady materiálu a osob	kpl	1,00000		0,00
----	--------	-----------------------------------	-----	---------	--	------

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------