



Výkaz výměr

Janské Lázně - Lázeňský dům

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
REKAPITULACE					
	Zařízení č. 1 - Rehabilitace (2NP)				
	Zařízení č. 2 - Demontáže				
	Zařízení č. 3 - Přípomoc profesí				
	Zařízení č. 4 - Doplnkový materiál				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					
Zařízení č. 1 - Rehabilitace (2NP)					
	přívod vzduchu, odvod				
1.01	Přívodní větrací jednotka, parapetní provedení, protiproudý rekuperační výměník, kazetové filtry G4, by-pass klapka, elektrický ohřivač, uzavírací klapky na sání a výtaku včetně servopohonu a pružných manžet, včetně regulace a ethernetového připojení Vp/Vo=650m ³ /h; dp=250Pa; Pi=0,8kW/230V; el.hřev Pi=1,8kW/230V, hlavní vypínač 1ks+ovladač s displejem 2ks	kpl			
1.02	Žaluziová klapka, elektricky ovládaná (24V) 300x300	ks			
1.03	Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům.250/900	ks			
1.04	Regulační klapka včetně servopohonu (24V) prům.200	ks			
1.05	Regulační klapka včetně servopohonu (24V) prům.150	ks			
1.06	Přívodní vyústka dvouřadá s regulací 200x100	ks			
1.07	Přívodní vyústka dvouřadá s regulací 300x100	ks			
1.08	Odvodní vyústka jednořadá 200x100	ks			
1.09	Odvodní vyústka jednořadá 300x100	ks			
1.10	Ohebná hadice s hlukovou izolací prům.250	bm			
1.11	Kruhové potrubí Spiro:				
	prům. 150/50% tvarovek	bm			
	prům. 200/30% tvarovek	bm			
	prům. 250/40% tvarovek	bm			
	prům. 350/100% tvarovek	bm			
1.12.	Tepelná izolace tl. 4cm na kruhové potrubí ORSTECH LSP	m ²			
CELKEM					0
Zařízení č. 2 - Demontáže					
2.01	Potrubní ventilátor prům.250	ks			
2.02	Odvodní vyústky 600x150	ks			
2.03	Kruhové potrubí SPIRO prům. 250/30% tvarovek	bm			
CELKEM					
Zařízení č. 3 - Přípomoc profesí					
3.01	Stavební práce nutné pro realizaci akce vč. dodávky materiálu	kpl			
3.02	ZTI - odpadní potrubí do 1.NP vč. prostupu stropem - dl. min. 15 m	kpl			
3.03	M+R napojení regulace systému VZD na dálkový přenos dat a zapojení do monitorovacího systému Siemens (stávající) vč. vizualizace v monitorovacím programu; D+M potřebného rozvaděče M+R (datové připojení do tohoto rozvaděče zajistí investor); ovládání VZD automaticky dle nastavených parametrů	kpl.			
3.04	EL - D+M rozvaděče elektro dle potřeby realizace (připojení do tohoto rozvaděče zajistí investor), příp.doprojektování v profesi elektro - Rozvaděč je v ceně jednotky	kpl.			



CELKEM

Zařízení č. 4 - Doplnkový materiál

Ocel profilová	kpl.			
Otvory do potrubí	kpl.			
Tmel	kpl.			
Samolepící páska	kpl.			
Závěs s objímkou	kpl.			
Spojka vnitřní SV	kpl.			
Mimostaveništní doprava	kpl.			
Přesun hmot	kpl.			
Komplexní zkoušky	kpl.			
Výrobní projektová dokumentace	kpl.			
Statické posouzení prostupů	kpl.			
Dokumentace skutečného provedení	kpl.			
Revize dotčených elektrických rozvodů	kpl.			

CELKEM

0

Výše uvedený výpis obsahuje specifikaci základního materiálu. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, závěsové a spojovací materiál a v případě průchodu přes požárně dělící konstrukci i požární ucpávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH