

Příloha č. 2 - Rozpočet

Soupis dodávek a prací

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	01		STAVEBNÍ ČÁST					270 439,79	301 327,58	571 767,37	691 838,52		6,96		
	01		HSV					67 075,05	169 075,24	236 150,28	285 741,84		6,38		
	01	34	Steny a prčky					45 394,88	55 574,81	100 969,70	122 173,34		2,83		
1	01	342013121R00	Prčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm, včetně tmelení a broušení <i>Izolace tloušťky 40 mm</i>	m2	62,08	1 456,00	21	40 148,20	50 242,03	90 390,23	109 372,18	0,04	2,60	RTS I / 2025	
			(3,5+5,112+8,42+3,42+3,32+4,165+1,2)*2,6-(3,5*2,5+0,9*1,97*2+0,7*1,97)		dle pud. n. stav. 0,00										
					62,08										
2	01	347015215R00	Předstěna sádrokartonová, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná,RB tl.12,5mm, včetně tmelení a broušení	m2	9,00	1 175,00	21	5 246,68	5 332,78	10 579,47	12 801,16	0,03	0,23	RTS I / 2025	
			dle pud. n. s. 0,00		0,00 9,00										
	01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					10 794,95	40 222,59	51 017,54	61 731,22		0,64		
3	01	416093111R00	Celo podhledu ze sádrokartonu, výšky do 200 mm, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm, vc. tmelení a broušení	m2	1,49	3 500,00	21	2 470,65	2 736,93	5 207,58	6 301,17	0,02	0,03	RTS I / 2025	
			celo kastlíku pro vedení vztl - dle pud. nov. stavu 0,00		1,49										
			0,12*(5,984+6,415)												
4	01	416021121R00	Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce, bez izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm, vc. tmelení a broušení <i>vodorovná část kastlíku vztl</i>	m2	7,83	1 168,00	21	2 681,94	6 458,83	9 140,77	11 060,33	0,01	0,09	RTS I / 2025	
			5,26+6,415*0,4												
5	01	416091083R00	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 10 m2	m2	7,83	405,00	21	0,00	3 169,53	3 169,53	3 835,13	0,00	0,00	RTS I / 2025	
6	01	416091211R0R	Úprava napojovací spáry nových SDK desek podhledu a stávajících	m	54,36		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	odvozeno od RTS	
			(5,07+7,52+9,5+3,15+1,94)*2		54,36										
7	01	767584642R00	Montáž podhledu - desky, včetně tmelení a broušení	m2	46,89	520,00	21	228,94	24 153,86	24 382,80	29 503,19	0,00	0,00	RTS I / 2025	
			dle pud. - odhad rozsahu 0,00		9,03 37,86										
			(8,2+21,9)*0,3												
			(23,2+31,2+33,2+21,3+6,0+11,3)*0,3												
8	01	595920010	Deska sádrokartonová tl. 12,5 mm	m2	51,58	81,00	21	4 177,90	0,00	4 177,90	5 055,26	0,01	0,46	RTS I / 2025	
			46,89		46,89 4,69										
			;ztratné 10%; 4,689												
9	01	416091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm	m	61,74	80,00	21	1 235,52	3 703,44	4 938,96	5 976,14	0,00	0,05	RTS I / 2025	
			napojení nových příček na podhled 0,00		58,27 3,46										
			(3,5+5,112+8,42+3,42+3,32+4,165+1,2)*2												
			(0,73+0,57+0,9+0,4+0,4+0,463)												
	01	61	Úprava povrchu vnitřní					209,40	921,46	1 130,85	1 368,33		0,02		
10	01	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,17	670,00	21	15,41	101,17	116,58	141,06	0,05	0,01	RTS I / 2025	
			po vyb. parapetním zdívu 0,00		0,17										
11	01	612409991RT2	Začištění omítek kolem vybouraných otvoru	m	3,17	320,00	21	193,99	820,29	1 014,27	1 227,27	0,00	0,01	RTS I / 2025	
			dle pud. bourání 3,17												
	01	62	Úprava povrchu vnější					1 251,23	2 748,77	4 000,00	4 840,00		0,01		
12	01	622397122R00	Oprava a doplnění zateplovacího systému, plocha do 0,25 m2, EPS, silikonová omítka <i>doplnění na ostění v místě bouraného parapetu</i>	kus	2,00	2 000,00	21	1 251,23	2 748,77	4 000,00	4 840,00	0,00	0,01	RTS I / 2025	
	01	94	Lešení a stavební výtahy					5 079,61	11 313,59	16 393,20	19 835,77		0,17		
13	01	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	136,61	120,00	21	5 079,61	11 313,59	16 393,20	19 835,77	0,00	0,17	RTS I / 2025	
			dle tab. m. 1.10-15+1.04+1.06 136,61												
	01	95	Ruzné dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					267,63	20 889,87	21 157,50	25 600,58		0,06		
14	01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	201,50	105,00	21	267,63	20 889,87	21 157,50	25 600,58	0,00	0,01	RTS I / 2025	
15	01	952902122R0R	Stavební přípomoc pro profese	soubor	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	Individuální	
	01	96	Bourání konstrukcí					1 032,97	14 408,08	15 441,05	18 683,67		1,88		
16	01	968083033R00	Vybourání plastových sten plochy nad 4 m2 <i>šetřmá demontáž k opetovnému použití</i>	m2	8,75	280,00	21	235,95	2 214,05	2 450,00	2 964,50	0,06	0,49	RTS I / 2025	
			dle pud. bourání 8,75												
17	01	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	7,62	195,00	21	173,02	1 312,10	1 485,12	1 797,00	0,06	0,43	RTS I / 2025	
			dle pud. bourání 0,00		7,62										
			3,2*2,38												

18	01	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	dle pud. bourání	m2	2,88 0,00 2,88	240,00	21	77,87	613,33	691,20	836,35	0,04	0,12	RTS I / 2025
19	01	963016111R0R	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášt.12,5 mm desky	dle pud. - odhad rozsahu	m2	46,89	196,00	21	432,62	8 757,82	9 190,44	11 120,43	0,01	0,57	odvozeno od RTS
20	01	968072455R00	(8,2+21,9)*0,3 (23,2+31,2+33,2+21,3+6,0+11,3)*0,3	dle pud. - odhad rozsahu		0,00 9,03 37,86									
21	01	968062455R00	Vybourání kovových dverních zárubní pl. do 2 m2	dle pud. bourání	m2	1,77	516,00	21	55,72	859,15	914,87	1 106,99	0,08	0,14	RTS I / 2025
22	01	968062455R00	Vybourání dřevěných dverních zárubní pl. do 2 m2	dle pud. bourání	m2	1,77	374,00	21	57,79	531,63	589,42	713,20	0,09	0,14	RTS I / 2025
22	01	968061125R00	0,9*1,97 Vývešení dřevěných a plastových dverních křídel pl. do 2 m2	dle pud. bourání	kus	1,58 1,58	60,00	21	0,00	120,00	120,00	145,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
01	97		Prorážení otvoru a ostatní bourací práce			2,00			3 044,38	8 942,62	11 986,99	14 504,26		0,79	
23	01	970031160R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 160 mm	dle pud. bourání	m	0,90	11 500,00	21	3 017,78	7 332,22	10 350,00	12 523,50	0,04	0,03	RTS I / 2025
24	01	971033561R00	0,45*2 Vybourání отв. zed cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	vyb. parapetního zdíva - dle pud. bourání	m3	0,90 0,42 0,00 0,42	3 920,00	21	26,60	1 610,40	1 636,99	1 980,76	1,80	0,75	RTS I / 2025
01	99		1,6*0,58*0,45 Presun hmot						0,00	3 851,87	3 851,87	4 660,76		0,00	
25	01	999281145R00	Presun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením		t	3,67	1 050,00	21	0,00	3 851,87	3 851,87	4 660,76	0,00	0,00	RTS I / 2025
01	S		Presuny sutí						0,00	10 201,58	10 201,58	12 343,91		0,00	
26	01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	2,85	730,00	21	0,00	2 083,12	2 083,12	2 520,58	0,00	0,00	RTS I / 2025
27	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	11,41 11,41	60,00	21	0,00	684,86	684,86	828,68	0,00	0,00	RTS I / 2025
28	01	979990107R00	2,85359*4 Poplatek za uložení sutí - smes		t	2,85	1 315,00	21	0,00	3 752,47	3 752,47	4 540,49	0,00	0,00	RTS I / 2025
29	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	2,85	650,00	21	0,00	1 854,83	1 854,83	2 244,34	0,00	0,00	RTS I / 2025
30	01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	22,83 22,83	80,00	21	0,00	1 826,30	1 826,30	2 209,82	0,00	0,00	RTS I / 2025
01	713		PSV						203 364,74	132 252,34	335 617,09	406 096,68		0,58	
01	713		Izolace tepelné						1 040,18	4 109,21	5 149,39	6 230,76		0,01	
31	01	713111221RK5	Montáž parozábrany, zavešeného podhledu s prelepením spoju		m2	56,20	87,00	21	1 040,18	3 849,56	4 889,74	5 916,59	0,00	0,01	RTS I / 2025
			vcetne dodávky												
				celo kastlíku a spodek kastlíku pro vedení vzt - dle pud. nov. stavu		0,00 1,49 7,83									
32	01	998713201R00	0,12*(5,984+6,415) 5,26+6,415*0,4 46,89	nové části bpodhledu - odhad	%	46,89									
01	764		Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		%	48,90	5,31	21	0,00	259,65	259,65	314,18	0,00	0,00	RTS I / 2025
01	764		Konstrukce klempířské						0,00	136,00	136,00	164,56		0,00	
33	01	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu	dle pud. bourání	m	1,60 0,00 1,60	85,00	21	0,00	136,00	136,00	164,56	0,00	0,00	RTS I / 2025
01	766		1,6 Konstrukce truhlářské						170 220,57	62 583,17	232 803,74	281 692,53		0,30	
34	01	766812840R00	Demontáž kuchynských linek do 2,1 m		kus	1,00	1 920,00	21	0,00	1 920,00	1 920,00	2 323,20	0,17	0,17	RTS I / 2025
35	01	766123510R00	Montáž prosklené prčky v plast. profilech, komplet montáž stávající prčky do nové pozice		m2	8,75	1 810,00	21	680,46	15 157,04	15 837,50	19 163,38	0,00	0,00	RTS I / 2025
36	01	766660110RAR	3,5*2,5 D1 - Dvere vnitřní 1kr 900/1970mm, komplet vc. kování, zárubne a všech doplnlu a detailu - dle popisu v pd	dle pud. nového stavu	kus	8,75 2,00									
37	01	766660112RAR	D2 - Dvere vnitřní 1kr 700/1970mm, komplet vc. kování, zárubne, mřížky a všech doplnlu a detailu - dle popisu v pd		kus	1,00	17 230,00	21	13 052,56	4 177,44	17 230,00	20 848,30	0,03	0,03	Individuální
38	01	766660113RAR	D3 - Dvere vnitřní 1kr 800/1970mm, komplet vc. kování, zárubne a všech doplnlu a detailu - dle popisu v pd		kus	1,00	11 585,00	21	8 775,64	2 809,36	11 585,00	14 017,85	0,03	0,03	Individuální
39	01	766660114RAR	D4 - Dvere vnitřní 1kr 900/1970mm s poř. od. EI45DP1-C, komplet vc. kování, zárubne a všech doplnlu a detailu - dle popisu v pd		kus	1,00	50 350,00	21	38 142,57	12 207,43	50 350,00	60 923,50	0,03	0,03	Individuální
40	01	766620112RAR	01 - Plastové fr. okno 3200/2380mm, kompletné provedení vc. podkl. profilu, apu lišt a všech doplnku a detailu - dle popisu v pd		kus	1,00	62 610,00	21	54 101,81	8 508,19	62 610,00	75 758,10	0,00	0,00	Individuální
41	01	766620113RAR	02 - Plastové fr. okno 1600/2380mm, kompletné provedení vc. podkl. profilu, apu lišt a všech doplnku a detailu - dle popisu v pd		kus	1,00	34 627,00	21	29 921,49	4 705,51	34 627,00	41 898,67	0,00	0,00	Individuální
42	01	998766201R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		%	2 278,82	2,16	21	0,00	4 922,24	4 922,24	5 955,91	0,00	0,00	RTS I / 2025
01	776		Podlahy poviakové						10 481,16	8 345,63	18 826,80	22 780,43		0,03	
43	01	776200820RTR	Vyriznutí a zacištení částí kobercu pro nové sdk prčky		m	29,10	120,00	21	0,00	3 492,00	3 492,00	4 225,32	0,00	0,01	odvozeno od RTS
44	01	776422110R0R	5,112+8,42+3,42+3,32+4,165+1,2+0,73+0,57+0,9+0,4*2+0,463 Doplnění soklíku ke kobercum na nové sdk steny	dle pud. nov. stavu	m	29,10	267,00	21	10 481,16	4 429,45	14 910,62	18 041,85	0,00	0,02	odvozeno od RTS

			vcetne dodávky 3,5*2+6,415+3,32*2-0,9+1,805+3,32*2- (0,7*2+0,9*3)+3,42+3,635+4,685+7,31+3,42+1,2+6, 01+0,4+0,63+0,57+1,065	dle pud. nov. stavu		55,85									
45	01	998766201R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%		184,03	2,31	21	0,00	424,18	424,18	513,26	0,00	0,00	RTS I / 2025
	01	784	Malby						21 622,83	57 078,33	78 701,16	95 228,40		0,23	
46	01	784011222RT2	Zakrytí podlah, vcetne odstranení vcetne dodávky 23,2+106,9	m2		130,10	150,00	21	11 264,52	8 250,48	19 515,00	23 613,15	0,00	0,05	RTS I / 2025
			dle pud. bourání - m.c.1.10+11 (budoucí 1.10-15)			130,10									
47	01	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu 6,7+8,2+21,9 23,2+31,2+33,2+21,3+6,0+11,3 (6,56+3,5+5,135+6,01+4,685+7,31+6,415+3,32+1,8 05+3,32)*2*2,6-(3,5*2,6-4+3,2*2,38-4) (5,14+4,62)*2*2,6-(3,5*2,69-4+3,3*2,6-4) (1,81+3,61+0,1)*2*2,6	m2		473,66 0,00 36,80 126,20 0,00 241,20 40,76 28,70	13,00	21	0,00	6 157,54	6 157,54	7 450,62	0,00	0,00	RTS I / 2025
			stropy 1,2+1.04+1.06 1.10-15 stěny												
48	01	784111101R00	Penetrace podkladu náterem	m2		438,25	16,00	21	1 992,13	5 019,92	7 012,05	8 484,58	0,00	0,09	RTS I / 2025
49	01	784115412R00	Malba, bez penetrace, 2 x	m2		438,25	105,00	21	8 366,18	37 650,39	46 016,57	55 680,05	0,00	0,10	RTS I / 2025
	02		ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE						157,48	2 645,45	2 802,93	3 391,55		0,01	
	02		HSV						0,00	39,82	39,82	48,18		0,00	
	02	S	Presuny suti						0,00	39,82	39,82	48,18		0,00	
50	02	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,01	730,00	21	0,00	8,13	8,13	9,84	0,00	0,00	RTS I / 2025
51	02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,01114*4	t		0,04 0,04	60,00	21	0,00	2,67	2,67	3,23	0,00	0,00	RTS I / 2025
52	02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,01	650,00	21	0,00	7,24	7,24	8,76	0,00	0,00	RTS I / 2025
53	02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,01114*8	t		0,09 0,09	80,00	21	0,00	7,13	7,13	8,63	0,00	0,00	RTS I / 2025
54	02	979990107R00	Poplatek za uložení suti - smes	t		0,01	1 315,00	21	0,00	14,65	14,65	17,73	0,00	0,00	RTS I / 2025
	02		PSV						157,48	2 605,63	2 763,11	3 343,36		0,01	
	02	721	Vnitřní kanalizace						0,00	1 668,11	1 668,11	2 018,41		0,00	
55	02	7210010271R0R	Odvod kondenzátu - hadice DN 16 vedeno v podhledu, vc. kotvení	m		11,00	144,00	21	0,00	1 584,00	1 584,00	1 916,64	0,00	0,00	odvozeno od RTS
56	02	998721201R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%		15,84	5,31	21	0,00	84,11	84,11	101,77	0,00	0,00	RTS I / 2025
	02	725	Zarizovací predmety						157,48	937,52	1 095,00	1 324,95		0,01	
57	02	725310823R00	Demontáž drezu	soubor		1,00	375,00	21	0,00	375,00	375,00	453,75	0,01	0,01	RTS I / 2025
58	02	725820802R00	Demontáž baterie	soubor		1,00	360,00	21	0,00	360,00	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
59	02	725860811R00	Demontáž sifonu	kus		1,00	180,00	21	0,00	180,00	180,00	217,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
60	02	725850145R00	Sifon kondenzací	kus		1,00	180,00	21	157,48	22,52	180,00	217,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
	03		VZDUCHOTECHNIKA						56 678,49	30 209,04	86 887,53	105 133,91		0,07	
	03		PSV						56 678,49	30 209,04	86 887,53	105 133,91		0,07	
	03	728	Vzduchotechnika						56 678,49	30 209,04	86 887,53	105 133,91		0,07	
61	03	728415111R00	Montáž mřížky vetrací nebo ventilací do 0,04 m2	kus		2,00	200,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
62	03	429731102R	Mřížka stenová150 x 150 mm	kus		2,00	520,00	21	1 040,00	0,00	1 040,00	1 258,40	0,00	0,00	odvozeno od RTS
63	03	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m		20,00	325,00	21	0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
64	03	42985050	Potrubí vzduchotechnické kruhové PVC d 100 mm vc. tvarovek 20 ;ztratné 5%; 1	m		21,00 20,00 1,00	455,00	21	9 555,00	0,00	9 555,00	11 561,55	0,00	0,03	RTS I / 2025
65	03	728611211R00	Montáž ventilátoru radiálního potrubního	kus		2,00	2 750,00	21	0,00	5 500,00	5 500,00	6 655,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
66	03	42912810R	Ventilátor radiální do potrubí s termostatem, regulátorem otáček a izolací hluku	kus		2,00	6 550,00	21	13 100,00	0,00	13 100,00	15 851,00	0,00	0,00	Individuální
67	03	728416221RVR	Montáž venkovní + vnitřní klima jednotky, komplet vc. dodávky jednotek	kus		1,00	37 000,00	21	32 583,49	4 416,51	37 000,00	44 770,00	0,02	0,02	Individuální
68	03	728416299RVR	Demontáž, přemístění a montáž stávající vnitřní jednotky, komplet vc. všech souvisejících dodávek a prací	kus		1,00	7 800,00	21	0,00	7 800,00	7 800,00	9 438,00	0,02	0,02	Individuální
69	03	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus		2,00	260,00	21	0,00	520,00	520,00	629,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
70	03	4297266251	Ventil talířový odvodní	kus		1,00	200,00	21	200,00	0,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
71	03	4297266261	Ventil talířový přívodní	kus		1,00	200,00	21	200,00	0,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
72	03	998728201R00	Presun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%		818,15	6,20	21	0,00	5 072,53	5 072,53	6 137,76	0,00	0,00	RTS I / 2025
	04		VYTÁPENÍ						60 524,04	37 989,21	98 513,25	119 201,03		0,23	
	04		PSV						60 524,04	37 989,21	98 513,25	119 201,03		0,23	
	04	733	Rozvod potrubí						20 407,22	24 990,94	45 398,16	54 931,77		0,05	
73	04	733163102R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, medené, spojované pájením, D 15 x 1,0 mm	m		36,00	535,00	21	10 722,30	8 537,70	19 260,00	23 304,60	0,00	0,03	RTS I / 2025

74	04	733163101R00	18*2 Potrubí pro vytápení a chlazení, medené, spojované pájením, D 12 x 1,0 mm <i>chlazení</i>	m	36,00 26,00	506,00	21	6 747,75	6 408,25	13 156,00	15 918,76	0,00	0,02	RTS I / 2025
75	04	733191923R00	Navareni odbocky na potrubí,DN odbocky 15	kus	6,00	870,00	21	2 569,81	2 650,19	5 220,00	6 316,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
76	04	722181214RT5	Izolace návková na potrubí <i>pro potrubí 15</i>	m	62,00	24,00	21	330,16	1 157,84	1 488,00	1 800,48	0,00	0,00	RTS I / 2025
77	04	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 36+26	m	62,00 62,00	33,00	21	37,20	2 008,80	2 046,00	2 475,66	0,00	0,00	RTS I / 2025
78	04	998733201R00	Presun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	411,70	10,27	21	0,00	4 228,16	4 228,16	5 116,07	0,00	0,00	RTS I / 2025
	04	734	Armatury					4 669,00	661,39	5 330,39	6 449,77		0,02	
79	04	734226515RT4	Ventil termostatický vc. hlavice	kus	3,00	625,00	21	1 695,34	179,66	1 875,00	2 268,75	0,00	0,00	RTS I / 2025
80	04	734169411R00	Montáž čerpadla kondenzátu	soubor	1,00	850,00	21	423,66	426,34	850,00	1 028,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
81	04	42651122R	Cerpadlo pro odvod kondenzátu	kus	1,00	2 550,00	21	2 550,00	0,00	2 550,00	3 085,50	0,01	0,01	Individuální
82	04	998734201R00	Presun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	52,75	1,05	21	0,00	55,39	55,39	67,02	0,00	0,00	RTS I / 2025
	04	735	Otopná telesa					35 447,82	12 336,88	47 784,70	57 819,49		0,16	
83	04	735151882R00	Otopné teleso panelové (ref. v. VK 22), v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	3,00	9 504,00	21	27 081,73	1 430,27	28 512,00	34 499,52	0,04	0,12	RTS I / 2025
84	04	735151822R00	Demontáž otopných teles panelových dvouradých, délky do 2820 mm	kus	1,00	832,00	21	85,61	746,39	832,00	1 006,72	0,05	0,05	RTS I / 2025
85	04	735159230R00	Montáž panelových teles dvouradých do délky 1980 mm <i>presunutí stáv. radiátoru z m.c. 1.11+12 do 1.13</i>	kus	1,00	3 900,00	21	0,00	3 900,00	3 900,00	4 719,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
86	04	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných teles	kus	4,00	725,00	21	26,94	2 873,06	2 900,00	3 509,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
87	04	735141106RT1	Vypuštění, napuštění otop. systému a odvzdušnění, komplet vc. top. zkoušky	soubor	1,00	9 500,00	21	8 253,54	1 246,46	9 500,00	11 495,00	0,00	0,00	Individuální
88	04	998735201R00	Presun hmot pro otopná telesa, výšky do 6 m	%	456,44	4,69	21	0,00	2 140,70	2 140,70	2 590,25	0,00	0,00	RTS I / 2025
	05		ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD					44 372,82	55 628,18	100 001,00	121 001,21		0,04	
	05		HSV					0,00	5 200,00	5 200,00	6 292,00		0,00	
	05	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	5 200,00	5 200,00	6 292,00		0,00	
89	05	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. <i>Revize</i>	h	8,00	650,00	21	0,00	5 200,00	5 200,00	6 292,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	05		Montáže					32 372,82	50 428,18	82 801,00	100 189,21		0,04	
	05	M21	Elektromontáže					6 745,68	24 829,32	31 575,00	38 205,75		0,03	
90	05	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevne uložený <i>vcetne dodávky kabelu</i>	m	180,00	90,00	21	3 245,68	12 954,32	16 200,00	19 602,00	0,00	0,03	RTS I / 2025
91	05	210201511R00	Svítlidlo LED prisazené <i>montáž stávajících</i> <i>montáž nových</i>	kus	19,00 0,00 17,00 0,00 2,00	625,00	21	0,00	11 875,00	11 875,00	14 368,75	0,00	0,00	RTS I / 2025
92	05	348360101R	Svítlidlo prisazené LED 1535mm	kus	2,00	1 750,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	Individuální
	05	M65	Elektroinstalace					25 627,14	25 598,86	51 226,00	61 983,46		0,01	
93	05	650801113R00	Demontáž svítidla prisazeného	kus	20,00	390,00	21	0,00	7 800,00	7 800,00	9 438,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
94	05	650072621R00	Montáž cidla pohybu	kus	1,00	930,00	21	0,00	930,00	930,00	1 125,30	0,00	0,00	RTS I / 2025
95	05	34531510	Cidlo pohybu 90stup. pro LED svítidlo	kus	1,00	925,00	21	925,00	0,00	925,00	1 119,25	0,00	0,00	RTS I / 2025
96	05	650051311RT3	Montáž spínace, raz. 1 <i>vc. dodávky strojku a krytu</i>	kus	7,00	356,00	21	1 674,08	817,92	2 492,00	3 015,32	0,00	0,00	RTS I / 2025
97	05	650052711RT2	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE <i>vcetne dodávky zásuvky</i>	kus	33,00	305,00	21	5 128,59	4 936,41	10 065,00	12 178,65	0,00	0,00	RTS I / 2025
98	05	34536700	Rámecek jednonásobný	kus	3,00	83,00	21	249,00	0,00	249,00	301,29	0,00	0,00	RTS I / 2025
99	05	34536705	Rámecek dvojnásobný	kus	2,00	128,00	21	256,00	0,00	256,00	309,76	0,00	0,00	RTS I / 2025
100	05	34536710	Rámecek trojnásobný	kus	20,00	340,00	21	6 800,00	0,00	6 800,00	8 228,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
101	05	650141111R00	Ukončení vodice v rozvadeci + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00	136,00	21	0,00	4 080,00	4 080,00	4 936,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
102	05	650012161RT3	Montáž krabice <i>vcetne dodávky krabice</i>	kus	40,00	170,00	21	2 625,47	4 174,53	6 800,00	8 228,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
103	05	650061611R00	Montáž jistice modulárního jednopólového	kus	3,00	325,00	21	0,00	975,00	975,00	1 179,75	0,00	0,00	RTS I / 2025
104	05	35822001015	Jistic 1-pólový modulární	kus	3,00	845,00	21	2 535,00	0,00	2 535,00	3 067,35	0,00	0,00	RTS I / 2025
105	05	650061641R00	Montáž jistice modulárního třípólového	kus	4,00	325,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
106	05	35822002313	Jistic 3-pólový modulární	kus	4,00	845,00	21	3 380,00	0,00	3 380,00	4 089,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
107	05	650101921R00	Montáž nouzového svítidla prisazeného	kus	1,00	585,00	21	0,00	585,00	585,00	707,85	0,00	0,00	RTS I / 2025
108	05	34828445	Svítlidlo nouzové prisazené s piktogramem a vlastním akumulátorem na 60min.	kus	1,00	2 054,00	21	2 054,00	0,00	2 054,00	2 485,34	0,00	0,00	RTS I / 2025
	05		Ostatní materiál					12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00		0,00	
	05	M	Ostatní materiál					12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00		0,00	
109	05	34828RRR	Drobný pomocný a montážní materiál	kus	1,00	12 000,00	21	12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	Individuální
	06		ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD					29 747,00	21 715,00	51 462,00	62 269,02		14,88	
	06		Montáže					23 747,00	21 715,00	45 462,00	55 009,02		14,88	
	06	M22	Montáže sdelovací a zabezpecovací techniky					23 747,00	21 715,00	45 462,00	55 009,02		14,88	
110	06	222290004R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.5e	kus	16,00	325,00	21	0,00	5 200,00	5 200,00	6 292,00	0,00	0,00	RTS I / 2025

111	06	371202013	Zásuvka datová 2xRJ45	kus	16,00	737,00	21	11 792,00	0,00	11 792,00	14 268,32	0,00	0,01	RTS I / 2025
112	06	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e	m	250,00	45,00	21	0,00	11 250,00	11 250,00	13 612,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
113	06	371201303	Kabel UTP dvojité pláš. Cat5e	m	280,00	16,00	21	4 480,00	0,00	4 480,00	5 420,80	0,05	14,87	RTS I / 2025
114	06	222325001R00	Detektor PIR	kus	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
115	06	3453151R	Sbernícový PIR detektor pohybu	kus	2,00	845,00	21	1 690,00	0,00	1 690,00	2 044,90	0,00	0,00	
116	06	222325102R00	Sbernícový modul	kus	3,00	650,00	21	0,00	1 950,00	1 950,00	2 359,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
117	06	37120502R	Sbernícový modul připojení magnetických detektoru	kus	3,00	845,00	21	2 535,00	0,00	2 535,00	3 067,35	0,00	0,00	Individuální
118	06	222330892R00	Kourový hlásic	kus	3,00	455,00	21	0,00	1 365,00	1 365,00	1 651,65	0,00	0,00	RTS I / 2025
119	06	449861115	Autonomní detektor kouře	kus	3,00	585,00	21	1 755,00	0,00	1 755,00	2 123,55	0,00	0,00	RTS I / 2025
120	06	220711302R00	Montáž detektoru rozbití skla	kus	1,00	650,00	21	0,00	650,00	650,00	786,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
121	06	44986101R	Sbernícový akustický detektor rozbití skla	kus	1,00	1 495,00	21	1 495,00	0,00	1 495,00	1 808,95	0,00	0,00	Individuální
	06		Ostatní materiál					6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00		0,00	
	06	M	Ostatní materiál					6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00		0,00	
122	06	34828RRR	Drobný pomocný a montážní materiál	kus	1,00	6 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	Individuální

Celkem:

911 434,08

1 102 835,24

Poznámka:

Soupis dodávek a prací - rekapitulace

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		STAVEBNÍ ČÁST	270 439,79	301 327,58	571 767,37	6,96
01		HSV	67 075,05	169 075,24	236 150,28	6,38
01	34	Steny a prčky	45 394,88	55 574,81	100 969,70	2,83
01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	10 794,95	40 222,59	51 017,54	0,64
01	61	Úprava povrchu vnitřní	209,40	921,46	1 130,85	0,02
01	62	Úprava povrchu vnější	1 251,23	2 748,77	4 000,00	0,01
01	94	Lešení a stavební výtahy	5 079,61	11 313,59	16 393,20	0,17
01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	267,63	20 889,87	21 157,50	0,06
01	96	Bourání konstrukcí	1 032,97	14 408,08	15 441,05	1,88
01	97	Prorážení otvoru a ostatní bourací práce	3 044,38	8 942,62	11 986,99	0,79
01	99	Presun hmot	0,00	3 851,87	3 851,87	0,00
01	S	Presuny sutí	0,00	10 201,58	10 201,58	0,00
01		PSV	203 364,74	132 252,34	335 617,09	0,58
01	713	Izolace tepelné	1 040,18	4 109,21	5 149,39	0,01
01	764	Konstrukce klempířské	0,00	136,00	136,00	0,00
01	766	Konstrukce truhlářské	170 220,57	62 583,17	232 803,74	0,30
01	776	Podlahy povlakové	10 481,16	8 345,63	18 826,80	0,03
01	784	Malby	21 622,83	57 078,33	78 701,16	0,23
02		ZDRAVOTNE TECHNICKÉ INSTALACE	157,48	2 645,45	2 802,93	0,01
02		HSV	0,00	39,82	39,82	0,00
02	S	Presuny sutí	0,00	39,82	39,82	0,00
02		PSV	157,48	2 605,63	2 763,11	0,01
02	721	Vnitřní kanalizace	0,00	1 668,11	1 668,11	0,00
02	725	Zarizovací předměty	157,48	937,52	1 095,00	0,01
03		VZDUCHOTECHNIKA	56 678,49	30 209,04	86 887,53	0,07
03		PSV	56 678,49	30 209,04	86 887,53	0,07
03	728	Vzduchotechnika	56 678,49	30 209,04	86 887,53	0,07
04		VYTÁPENÍ	60 524,04	37 989,21	98 513,25	0,23
04		PSV	60 524,04	37 989,21	98 513,25	0,23
04	733	Rozvod potrubí	20 407,22	24 990,94	45 398,16	0,05
04	734	Armatury	4 669,00	661,39	5 330,39	0,02
04	735	Otopná tělesa	35 447,82	12 336,88	47 784,70	0,16
05		ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD	44 372,82	55 628,18	100 001,00	0,04
05		HSV	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
05	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
05		Montáže	32 372,82	50 428,18	82 801,00	0,04
05	M21	Elektromontáže	6 745,68	24 829,32	31 575,00	0,03
05	M65	Elektroinstalace	25 627,14	25 598,86	51 226,00	0,01
05		Ostatní materiál	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
05	M	Ostatní materiál	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
06		ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD	29 747,00	21 715,00	51 462,00	14,88
06		Montáže	23 747,00	21 715,00	45 462,00	14,88
06	M22	Montáže sdelovací a zabezpečovací techniky	23 747,00	21 715,00	45 462,00	14,88
06		Ostatní materiál	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
06	M	Ostatní materiál	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Celkem:

911 434,08

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce prescas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zaržení stavenište	4 557,17	0,005	911 434,08	4 557,17
Mimostav. doprava	13 671,51	0,015	911 434,08	13 671,51
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	18 228,68	0,02	911 434,08	18 228,68
NUS z rozpoctu	0,00			0,00
Celkem NUS				36 457,36

Celkem VRN	36 457,36
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	74 380,05	Práce prescas	0,00	Zařízení staveniště	4 557,17
	Montáž	160 221,79	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	13 671,51
PSV	Dodávky	320 724,75	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	184 285,26			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	48 814,82			Ostatní	18 228,68
	Montáž	73 727,18			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		18 000,00				
Přesun hmot a sutí		31 280,23				
ZRN celkem		911 434,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	36 457,36
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 947 891,44
Základ 21%	947 891,44	DPH 21%	199 057,20	Celkem včetně DPH 1 146 948,64