

Informativní výkaz výměr - specifikace dle Přílohy č. 1 zadání - D+M závory - parkoviště u čp. 62 TERRA

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
1. Vjezdová závora					
1.	Dodávka a montáž vjezdové parkovací závory s ráhmem délky 8 m s LED výstražným osvětlením ráhna LED a majáčkou při spuštění závory umístěným na stojanu a na fasádě budovy Lázeňský dům. Konec ráhna do protilehlého sloupku. *Bezpečnostní splnění proti uzavření – fotobuňkou do protilehlého sloupku závory.	soubor			
2.	D+M protilehlý sloupek závory s čidlem	ks	1,0		
3.	Dodávka a montáž klíčů pro ovládání závory	ks	5,0		
4.	Dodávka a montáž dálkových ovladačů pro ovládání závory	ks	10,0		
5.	Provedení revize elektrického přívodu a vlastní závory.	soubor	1,0	0,00	0,00 je v rámci pol.č.10
6.	Přesun vybouraných hmot, odvoz a uložení na skládku	soubor	1,0	0,00	0,00 je v rámci pol.č.14
2. Přívodní kabel + stožáry					
7.	Výkop v komunikaci (betonová dlažba, podkladní beton) cca 15 m včetně zapiskování, položení fólie, zasypaní, položení betonové dlažby. Provedení betonového základu pro kotvení závory.	m	15,0		
8.	Položení částečně zemního a částečně v lištách a podhledu uvnitř budovy přívodního elektrického kabelu CYKY-J 5x2,5 jako přívod k závoři v celkové délce cca 90 m, z toho výkop v rostlém terénu cca 15 m v liště nebo chrániče 75 m.	m			
9.	Připojení elektrického kabelu do stávajícího rozvaděče v budově v 1.NP – místnost výměníku TUV, včetně potřebného materiálu	soubor			
10.	Provedení revize elektrického přívodu a vlastní závory.	soubor			
11.	Dodávka a montáž klíčů pro ovládání závory	ks			
12.	Dodávka a montáž dálkových ovladačů pro ovládání závory	ks			
13.	Dodávka a montáž GSM modulu ovládání závory	ks			
14.	Přesun hmot	soubor	1,0	20 000,00	20 000,00

Dodávka a montáž parkovací závory k parkovišti budovy čp. 62 TERRA včetně všech prací a dodávek - CELKEM - Kč bez DPH

Vypracoval:

Razítko, podpis:

V Modřicích dne 10.8.2025

