

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025
Číslo smlouvy: S 640 073 300 23
Číslo objednávky: 156

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 15.11.2025	TÚ Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hlavní nádraží (včetně) km 0,625 - 45,445 Žst. Okna - výhybka č.2, Žst. Jestřebí výhybka č.6 a 8, Žst. Česká Lípa hl.n. - výhybka č. 302 a 304 přejezd P 3232 v km 35,393.	Oprava přejezdu, úprava GPK, doplnění kolejového lože a výměna pražců ve výhybkách.	ROV 53193 A 01.10. - 03.10.2025 (3D,9H) ROV 53193 B 06.10. - 10.10.2025 (5D,9H)	Ne.	Měsíční.		1 871 154,33
Celková cena							1 871 154,33

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: **Oprava přejezdu, úprava GPK, doplnění kolejového lože a výměna pražců ve výhybkách.**

Místo: TÚ Bakov nad Jizerou - Česká Lípa hlavní nádraží (včetně) km 0,625 - 45,445
žst. Okna - výhybka č.2,
žst. Jestřebí výhybka č.6 a 8,
žst. Česká Lípa hl.n. - výhybka č. 302 a 304
přejezd P 3232 v km 35,393.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 871 154,33	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			žst. Okna - výhybka č.2				-	
1	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	13,000			dle RD
2	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	18,000			dle RD
3	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	23,000			dle RD
4	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	9,000			dle RD
5	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	13,500			dle RD
6	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	199,850			dle RD
7	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	22,600			dle RD
8	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	39,000			dle RD
9	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	22,600			dle RD
10	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,200			dle RD
		OST	Ostatní				-	
11	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
			žst. Jestřebí - výhybka č.6 a 8				-	
12	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	37,000			dle RD

13	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	25,000			dle RD
14	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	23,000			dle RD
15	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	9,000			dle RD
16	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	18,500			dle RD
17	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	250,000			dle RD
18	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	35,000			dle RD
19	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	30,900			dle RD
20	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	30,900			dle RD
21	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,250			dle RD
		OST	Ostatní				-	
22	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
			žst. Česká Lípa hlavní nádraží - výhybka č.302 a 304				-	
23	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	30,000			dle RD
24	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	20,000			dle RD
25	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	22,000			dle RD
26	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	12,000			dle RD
27	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	17,160			dle RD
28	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	200,000			dle RD
29	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	28,700			dle RD
30	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	29,000			dle RD
31	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	28,700			dle RD
32	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,200			dle RD
		OST	Ostatní				-	
33	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
34	K	33121001	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	0,050			dle RD
			žst. Jestřebí, přejezd P3232 v km 35,393				-	
35	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	92,000			dle RD
36	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	50,000			dle RD
37	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	4,000			dle RD

38	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			dle RD
39	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	250,000			dle RD
40	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	250,000			dle RD
41	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	12,000			dle RD
42	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	12,000			dle RD
43	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	60,000			dle RD
44	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	24,000			dle RD
45	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	6,000			dle RD
46	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-odrusná vrstva	t	7,500			dle RD
47	K	5913255010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ohrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm	m2	60,000			dle RD
48	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	7,500			dle RD
49	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	7,500			dle RD
50	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	7,500			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
51	K	0331110013R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK III. třídy se zajištěním objížďky	Soubor	1,000			dle RD
			Dovoz štěrku do žst. Česká Lípa hlavní nádraží				-	
52	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	60,000			dle RD
53	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	60,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
54	K	31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	0,031	-	-	dle RD