

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: **Oprava přejezdů, Oprava nástupiště, úprava GPK a doplnění kolejového lože.**

Místo: TÚ Rovensko pod Troskami - Turnov km 17,238 - 29,014
přejezdy P 3182, P3183 a P3169
zastávka Ktová.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:
Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 983 021,75	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			Přejezd P3182 v km 28,815				-	
1	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	11,700			dle RD
2	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	28,665			dle RD
3	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	36,000			dle RD
4	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	28,665			dle RD
5	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	28,665			dle RD
6	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	11,700			dle RD
7	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	7,453			dle RD
8	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	3,726			dle RD
9	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	11,179			dle RD
10	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	11,179			dle RD
11	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	11,179			dle RD
			Přejezd P3183 v km 28,895				-	
12	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	12,180			dle RD
13	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	12,180			dle RD
14	K	R3	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele	hod	2,000			dle RD

15	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrtí frakce 0/32	t	3,289			dle RD
16	K	5908065020	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	36,000			dle RD
17	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	4,750			dle RD
18	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	3,289			dle RD
19	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	4,750			dle RD
			Společné přejezd P3182 a přejezd P3183				-	
20	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,400			dle RD
21	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	17,000			dle RD
22	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	16,667			dle RD
23	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,200			dle RD
24	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	30,000			dle RD
25	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	30,000			
			Oprava přejezdu P3169 Borek				-	dle RD
26	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	10,600			dle RD
27	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	25,650			dle RD
28	K	5908065020	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	36,000			dle RD
29	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	25,650			dle RD
30	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	25,650			dle RD
31	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	10,600			dle RD
32	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	6,669			dle RD
33	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrusná vrstva	t	3,335			dle RD
34	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	10,004			dle RD
35	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	10,004			dle RD
36	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	10,004			dle RD
		OST	Ostatní				-	
37	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000			dle RD
38	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000			dle RD
39	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
40	K	0331110013R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK III. třídy se zajištěním objížďky	Soubor	3,000			dle RD

			Oprava nástupiště na zastávce Ktová a úprava GPK				-	
41	K	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	58,000			ÚOŽI 2025 01
42	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m2	33,390			ÚRS 2025 02
43	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	43,920			dle RD
44	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	58,050			dle RD
45	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	149,500			dle RD
46	K	5914130240	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K 230	m	90,000			dle RD
47	K	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m	14,500			dle RD
48	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	159,000			ÚOŽI 2025 01
49	K	5914110130	Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy	m2	61,000			dle RD
50	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	203,940			dle RD
51	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	203,940			dle RD
52	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	83,475			dle RD
53	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	83,475			dle RD
54	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	85,515			dle RD
55	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000			dle RD
56	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	250,000			dle RD
57	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	2,000			dle RD
58	K	5913440020	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm	m	90,000			dle RD
	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	450,000			
59	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	450,000			dle RD
60	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/32	t	4,636			dle RD
61	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	13,348			dle RD
62	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,500			dle RD
63	M	5963157005	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	litr	9,000			dle RD
		OST	Ostatní				-	
64	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,000			dle RD
65	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
66	K	22101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	0,010	-	-	dle RD
67	K	31101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	0,020	-	-	dle RD