

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt:
Oprava přejezdu.

Místo: P5521 v km 12,682.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:
Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							450 483,44	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			P5521 v km 12,682					
1	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	18,000			dle RD
2	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	54,900			dle RD
3	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	54,900			dle RD
4	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	54,900			dle RD
5	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	18,000			dle RD
6	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	9,000			dle RD
7	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	9,000			dle RD
8	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	2,000			dle RD
9	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	15,000			dle RD
10	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000			dle RD
11	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			dle RD
12	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	85,000			dle RD
13	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	85,000			dle RD
14	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	14,274			dle RD
15	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrubná vrstva	t	7,137			dle RD

16	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	21,411			dle RD
17	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	21,411			dle RD
18	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	21,411			dle RD
19	K	0331110011R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu na PK I. třídy se zajištěním objížďky	Soubor	1,000			dle RD
		OST	Ostatní				-	
20	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
21	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
22	K	31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	0,035	-	-	dle RD