

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **355-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E212H4N2KMCQ

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - budova HZS, č.p. 439

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000378233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414881N, 17.4497008E

Oprava vodoměrné sestavy a přípojky.

Oprava vodoměrné sestavy a přípojky, odměření vlastní přípojky a vsazení uzávěrů vody, stávající uzávěry jsou nefunkční. Kontrolní odečet pro HZS z důvodu účtování nadměrné spotřeby vody z hlavního řádu ČD, který je v havarijním stavu. Vsazení uzávěru ve sklepě v kotelně budově HZS. Zastavení přívodů v šachtách.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: říjen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

27

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	12.09.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	12.09.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	16.09.2025 v 13:48
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

17.09.2025	16.09.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

termíny budou dle 12 uvedených v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	355/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova HZS, č.p. 439	inventární číslo	IC6000378233
zahájení prací	08.10.2025	ukončení prací	31.10.2025

popis prací

Požadavek - Oprava vodoměrné sestavy a přípojky.

Oprava vodoměrné sestavy a přípojky, odměření vlastní přípojky a vsazení uzávěrů vody, stávající uzávěry jsou nefunkční. Kontrolní odečet pro HZS z důvodu účtování nadměrné spotřeby vody z hlavního řádu ČD, který je v havarijním stavu. Vsazení uzávěru ve sklepe v kotelně budově HZS. Zastavení přívodů v šachtách.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: říjen 2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ					
	Cena za zakázku celkem				77 663,94	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

17.09.2025
podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 355
Stavba: 355 Přerov - budova HZS, č.p. 439

KSO:	GC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 355

Stavba: 355 Přerov - budova HZS, č.p. 439

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava vodoměrné sestavy a přípojky
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 355 Přerov - budova HZS, č.p. 439

Objekt: 01 - oprava vodoměrné sestavy a přípojky

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus			
2	M	42390225	objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) rozpětí 48-53mm	kus			
3	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
4	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus			
5	K	952905111	Čerpání vody z šachty	hod			
6	K	011514000	Stavebně-technický průzkum- výjezd pro stanovení postupu prací, zaměření a nákup materiálu	soub			
7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor			
D		997	Přesun sutě				
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,068*10 'Přepočtené koeficientem množství				
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,068*27 'Přepočtené koeficientem množství				
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
16	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m			
17	K	722181851	Demontáž termoizolačních trubíc z trub D do 45	m			
18	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus			
19	K	72227010R	Demontáž vodoměrné sestavy závitová G 2"	soubor			
20	K	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m			
21	M	M07	potrubí DN 50	ks			
22	K	722171916	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 40 do 50 mm	kus			
23	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor			
24	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m			
25	K	722170947	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 2	kus			
26	K	722999R01	Úprava přípojky DN 63	kus			
27	K	722270105R	Montáž vodoměru G 2"	soubor			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	734209118	Montáž armatury G 2	kus			
29	M	M01	kulový kohout nerez 2"	ks			
30	M	M02	vsuvka 2"	ks			
31	M	M03	kulový kohout 2"	ks			
32	M	M04	T-kus 2"	ks			
33	M	M06	koleno 2"	ks			
34	M	M05	vodoměr 2"	ks			
35	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - odstavení, vypuštění, napuštění, zprovoznění vodovodního potrubí, kontrola zařizovacích předmětů, zpřístupnění prostor	hod			
36	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%			
37	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 355 Přerov - budova HZS, č.p. 439

Objekt: 02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	355/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova HZS, č.p. 439	inventární číslo	IC6000378233
zahájení prací	viz. níže	ukončení prací	max 31.10.2025

popis prací	termín
Požadavek - Oprava vodoměrné sestavy a přípojky:	
Zjištění situace	2. den po zaslání objednávky
Zastevní a vypuštění vodovodu	2. den po zaslání objednávky
Čerpání vody	2. den po zaslání objednávky
Demontáž potrubí_armatur	3. den po zaslání objednávky
Montáž potrubí_kotvení	4. den po zaslání objednávky
Montáž armatur	5. den po zaslání objednávky
Propojení	5. den po zaslání objednávky
Napuštění_zprovoznění vodovodního potrubí	5. den po zaslání objednávky
Kontrola ZP	6. den po zaslání objednávky
Ukončení prací, úklid pracoviště	6. den po zaslání objednávky

