

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Milovy - Blatka, inv.č.606411

Místo: Revír Milovy
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 449 454,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV					449 454,32
D	5	Komunikace pozemní					443 294,00
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	23,100	1 100,00	25 410,00
	VV		"Oprava krajnice v místě napojení na HS" (26+18)*0,35*1,5		23,100		
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	25,000	4 380,00	109 500,00
	VV		"Podbalení hlubokých výtluků a projetých kolejí" 5*5		25,000		
3	K	572274120	Oprava trhlin a výtluků infračerveným topným zařízením v komunikaci plochy nad 100 m2 tl přes 50 do 150 mm	m2	736,000	419,00	308 384,00
	VV		"vystravení projetých kolejí, výtluků a jejich okolí" 584+152		736,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 160,32
4	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	736,000	8,37	6 160,32
	VV		584+152		736,000		