

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/1008/2025/DC

č. zhotovitele: 325 010

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] edoucí TSÚ provoz Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] áměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a


SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

Zastoupené: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva

IČ: 25042751

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva



za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva

/dále jen „zhotovitel“

I. Předmět plnění

I.1. Z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, je nutné uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací. Změny byly pojmenovány a vyčísleny ve změnovém listě č. 1. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Cena díla

II. 1. Cena díla je stanovena:

Cena díla dle SOD (bez DPH)	7.536.947,11 Kč
Změnový list č. 1 (bez DPH)	477.674,75 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8.014.621,86 Kč
DPH ve výši 21 %	1.683.070,59 Kč
Cena díla celkem včetně 21% DPH	9.697.692,45 Kč

III. Termíny plnění

III.1. S ohledem na změny rozsahu prací dochází k prodloužení lhůty plnění o 45 dní. Termín dokončení a předání díla je 30.10.2025.

IV. Závěrečná ustanovení

- IV. 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.
- IV. 2. Tento dodatek č. 1 je ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.
- IV. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1, včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2 – Návrh Změny

Příloha č. 3 – Zdůvodnění změny

V Dubí, dne dle el. podpisu

V Děčíně, dne dle el. podpisu

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele:

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava opěrné zdi silnice III/24092 Verneřice	Číslo změny: 1
SOD č. V/1008/2025/DC	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒
popis prací :(stručný popis změny) Vícepráce Pol.č. 24 Podkladní beton – chybný výpočet v soupise prací Pol.č. 44 Zábradlí - V rozpočtu je 220bm délky s odkazem na schéma výkresu zábradlí. V tomto výkresu je tabulka s váhou zábradlí, jednotlivých prvků a tím pádem i váhy jednoho pole dilatačního úseku. Při kontrole jsme došli k tomu, že jsou špatné váhy jednotlivých prvků. Přikládám porovnávací tabulku. V případě dodržení materiálů dle tabulky z výkresové části to vychází : 5,097T / 0,29724T jedno pole = 17,15 pole * 9m dil. Úsek = 154,33m celkové délky Při kontrole jednotlivých prvků to tedy vychází na 0,32179T jedno pole * 24,5 ks polí = 7,8838T celková váha Méněpráce Pol.č. 50,51 VDZ - Kvůli šířkovému řešení komunikace a místním podmínkám nebude provedeno VDZ. Pol. 04 - RDS – Stav zpracování dokumentace je dostačující pro realizování akce. Není potřeba zpracovávat RDS. Pol. 03,05,06,07,09,28,29,31,33,34 – Úprava podkladních vrstev komunikace -Na kontrolním dni stavby bylo posouzeno a dohodnuto, že budou provedeny nezbytné úpravy podkladních vrstev v rozsahu dle aktuálního zjištění v místě - tzn. v místech, kde podkladní konstrukce nevykazuje porušení, bude provedena pouze výměna obrusné vrstvy. V místech s jasným poškozením bude podkladní konstrukce vyměněna dle PD. příloha: - Změnový soupis prací a dodávek	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	4
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	45 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava opěrné zdi silnice III/24092 Verneřice			Číslo změny: 1	
SOD č. V/1008/2025/DC				
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: Kč (bez DPH) 7 536 947,11Kč		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o		prodloužení lhůty o	45 kalendářních dnů	
snížení ceny o		zkrácení lhůty o	0 kalendářních dnů	
celková cena po změně		celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.10.2025	
Změna byla vyvolána		le	☐	
		chybou v dokumentaci zakázky	☒	
		zjištěnou skutečností	☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko:				
Podpis zástupce objednatele, razítko:				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava opěrné zdi silnice III/24092 Verneřice

SoD číslo: V/1008/2025/DC

Registrační číslo:

Podrobnější popis změny – přípočet a odpočet :

1.Pol.č. 24 Podkladní beton

Špatný výpočet a množství v rozpočtu.

Mělo by být 220m Délka* 0,08m Tloušťka *1,69m Šířka = 29,74m³

V rozpočtu je pouze 2,419m³

2.Pol.č. 44 Zábradlí

V rozpočtu je 220bm délky s odkazem na schéma výkresu zábradlí. V tomto výkresu je tabulka s váhou zábradlí, jednotlivých prvků a tím pádem i váhy jednoho pole dilatačního úseku. Při kontrole jsme došli k tomu, že jsou špatné váhy jednotlivých prvků. Přikládám porovnávací tabulku.

V případě dodržení materiálů dle tabulky z výkresové části to vychází : 5,097T / 0,29724T jedno pole = 17,15 pole * 9m dil. Úsek = 154,33m celkové délky

Při kontrole jednotlivých prvků to tedy vychází na 0,32179T jedno pole * 24,5 ks polí = 7,8838T celková váha

3.Pol.č. 50,51 VDZ

Kvůli šířkovému řešení komunikace a místním podmínkám nebude provedeno VDZ.

4.Pol. 04 - RDS


Stav zpracování dokumentace je dostačující pro realizování akce. Není potřeba zpracovávat RDS.

5.Pol. 03,05,06,07,09,28,29,31,33,34 – Úprava podkladních vrstev komunikace

Na kontrolním dni stavby bylo posouzeno a dohodnuto, že budou provedeny nezbytné úpravy podkladních vrstev v rozsahu dle aktuálního zjištění v místě - tzn. v místech, kde podkladní konstrukce nevykazuje porušení, bude provedena pouze výměna obrusné vrstvy. V místech s jasným poškozením bude podkladní konstrukce vyměněna dle PD.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.



Oprava opěrné zdi silnice III/24092 Verneřice**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:****Celkem Odbyt:****DPH:****Celkem Odbyt s DPH:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jedn.:****Vypracoval zadání:****Datum zadání:** 18.08.2025**Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:** 18.08.2025

Stavba: 001 - ZBV - č. 1

Rekapitulace

Stavba: 001 - ZBV - č. 1		Odbyt	
001 - ZBV - č. 1			
001 - Vícepráce			
002 - Méněpráce			
VRN - Vedlejší a ostatní náklady			
001 - Úprava podkladních vrstev			
Stavba: 001 - ZBV - č. 1			

Stavba: 001 - ZBV - č. 1

Položkový rozpočet

Stavba: 001 - ZBV - č. 1

001 - ZBV - č. 1					
001 - Vícepráce					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH
24	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	27,325	21,00
44	9112B1D	ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA vč. MONTÁŽ	KG	7883,96	21,00
002 - Méněpráce					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH
44	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-219	21,00
VRN - Vedlejší a ostatní náklady					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH
04	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl	-1	21,00
001 - Úprava podkladních vrstev					
SO 200 - Oprava zdi					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH
03	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT	T	-34,34366	21,00
05	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO NESTMELENÉ	T	-106,5708	21,00
1 - Zemní práce					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH
06	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	-59,20905	21,00
07	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	-6,00425	21,00
09	113744	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM	M2	-120,085	21,00
5 - Komunikace					

						Odbyt
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	
28	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-394,79	21,00	
29	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	-107,707	21,00	
31	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	-95,707	21,00	
33	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM	M2	-95,707	21,00	
34	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM	M2	-107,707	21,00	