

Změnový list č. 6 ze dne 12. 9. 2025

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 1 – stavební část		
Číslo smluvního vztahu:	119/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Mostecká montážní a.s. (IČO: 25493507)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu bodu 4.7/5.8/5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 636-6.1 - Zateplení nově budované části, čištění fasády stávající části a nové nátěry fasády dle zadávací dokumentace. 636-6.2 - Nový rozvod kanalizace je ve výkazu výměr zadávací dokumentace bez prostupů stropními a podlahovými konstrukcemi. 636-6.3 - Součástí zadávací dokumentace a rozpočtu je provedení nové kanalizace pro 1 a 2.NP. 636-6.4 - Dodání a montáž 2 kusů dřezů. 636-6.5 - Nový rozvod kanalizace je ve výkazu výměr zadávací dokumentace bez prostupů stěnami, bez drážek pro ležatou kanalizace a zednického začišťení. 636-6.6 - Nová střešní konstrukce a napojení na stávající střešní konstrukci dle zadávací dokumentace. 636-6.7 - V rámci úprav místnosti č. 203, 208 a 221 není řešeno dodání vnitřních parapetů. Termín dokončení díla do 36 týdnů.			
<u>Nové řešení:</u> 636-6.1 - Zateplení nově budované části objektu s vyrovnáním podkladu v tl. 2 až 6 mm. Doplnění zateplení ostění oken, dveří a čílek střešní římsy. Snížení výměr ploch čištění a nátěru fasády. 636-6.2 - Nový rozvod kanalizace s prostupy stropními a podlahovými konstrukcemi a s navýšeným množstvím prostupových manžet střešním pláštěm a komínků odvětrání. 636-6.3 - Kanalizace se bude provádět jen ve 2.NP kompletně a v 1.NP jen napojení na stávající svody nad podlahou. 636-6.4 - Bez dodání a montáže 2 kusů dřezů. 636-6.5 - Nový rozvod kanalizace s prostupy stěnami, s drážkami pro ležatou kanalizaci a se zednickým začišťením. 636-6.6 - Nová střešní konstrukce a napojení na stávající střešní konstrukci dle upravené dokumentace. 636-6.7 - V rámci úprav místnosti č. 203, 208 a 221 budou dodány vnitřní parapety. Termín dokončení díla do 37 týdnů.			

Zdůvodnění změny:

636-6.1 - V zadávací dokumentaci bylo navrženo zateplení o tloušťce 14 cm, shodné se stávající částí objektu. Ve stávající části je obvodové zdivo opatřeno omítkou o tloušťce cca 4 cm, zatímco v nové části je zdivo bez omítky. Rozdíl v tloušťce je nutné vyrovnat vložením desek EPS. Zateplení ostění oken, dveří a čílek střešní římsy bude provedeno dle skutečných výměr. Stávající fasáda je v takovém stavu, že nevyžaduje celkové čištění ani opravu nátěrů. Tyto práce budou provedeny pouze v místech napojení staré a nové fasády, dále v místech přesunutých oken, napojení venkovního schodiště a osazení venkovních žaluzií.

636-6.2 - Výkaz výměr zadávací dokumentace neobsahoval náklady na provedení prostupů stropními a podlahovými konstrukcemi pro novou kanalizaci. Výkaz výměr také obsahoval chybné množství prostupových manžet střešním pláštěm a komínků odvětrání.

636-6.3 - Z důvodu současně probíhající rekonstrukce kanalizace, v rámci které je řešena výměna kanalizace v 1.NP, byly tyto práce z předmětu zakázky vyjmuty.

636-6.4 - Dodání a montáž 2 kusů dřezů je součástí dodávky nábytku (Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 2 – vybavení nábytkem).

636-6.5 - Výkaz výměr zadávací dokumentace neobsahoval náklady na provedení prostupů stěnami, drážek pro ležatou kanalizaci a zednického začištění.

636-6.6 - V rámci výstavy byly zjištěny neshody ve výškách nové nástavby a původního 2.NP (ve stávající části nebyly dodrženy minimální sklony střešního pláště a proto je skladba střechy v menší tloušťce než předpokládal projektant). V rámci autorského dozoru byl přizván projektant a bylo navrženo nové řešení napojení objektů a nový způsob provedení střešní římsy na nové přístavbě.

636-6.7 - Soupis prací náklady na dodávku a montáž vnitřních parapetů v místnosti č. 203, 208 a 221 neobsahoval.

Prodloužení termínu dokončení díla o 1 týden. Důvodem prodloužení je provádění prací, které nebyly součástí původní zadávací dokumentace, případně byly realizovány ve větším rozsahu, než bylo původně předpokládáno.

Vyjádření TDS: zástupce TDS konstatuje, že rozpočet ZL je po stránce věcné v pořádku, odpovídá skutečnosti (zadávací dokumentace neřešila zjištěné skutečnosti, byly zjištěny drobné odchylky od skutečnosti proti zpracované PD, ponížení či doplnění konstrukcí a materiálů). Dané vícepráce a méněpráce jsou zapsány ve SD na KD stavby a jsou po stránce cenové v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele a danou úrovní nákladů běžných dle CÚ URS. Náklady na vícepráce a méněpráce jsou tedy dle názoru TDS vynaloženy účelně, v souladu se SoD. Prodloužení termínu odpovídá délce prací potřebných k zajištění předmětu ZL stavby.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Jaroslav Čepický

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	10 784 895,24 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	13 049 723,24 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	133 663,68 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla s DPH:	161 733,05 Kč
Nová cena díla bez DPH:	10 918 558,92 Kč
Nová cena díla s DPH:	13 211 456,29 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 36 týdnů od zahájení stavebních prací
Nový termín dokončení díla:	do 37 týdnů od zahájení stavebních prací

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: **15. 09. 2025**

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: **12.9.2025**

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: **15. 09. 2025**

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: **23. 09. 2025**

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: **16. 09. 2025**

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: **25. 09. 2025**

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: **12. 09. 2025**

Příloha:

1) rozpočet vícepráce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 636-6
Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.6

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			133 663,68
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	133 663,68	28 069,37
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			161 733,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 636-6

Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.6

Místo:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 663,68	161 733,05
636-6.1	KZS	14 095,74	17 055,85
636-6.2	Prostupy pro kanalizaci	33 789,38	40 885,15
636-6.3	Kanalizace - odečet kanalizace za 1.NP	-33 867,00	-40 979,07
636-6.4	Zařizovací předměty ZTI	-8 419,34	-10 187,40
636-6.5	Kanalizace - stavební přípomoc	18 532,05	22 423,78
636-6.6	Střešní plášť	108 782,85	131 627,25
636-6.7	Vnitřní parapety	750,00	907,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.1 - KZS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 095,74

DPH základní
snížená

Základ daně

14 095,74

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

2 960,11

0,00

Cena s DPH

v

CZK

17 055,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.1 - KZS

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 095,74

62 - Úpravy povrchů vnější

-32 068,66

99 - Staveništní přesun hmot

801,60

HSV - Práce a dodávky HSV

45 362,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 362,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.6
 Objekt: 636-6.1 - KZS

Místo: Datum: 05.09.2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 095,74

D	62	Úpravy povrchů vnější					
1	K	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-148,607		
	PP	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky					
	P	Poznámka k položce:					
	WV	po jednotlivých vrstvách					
			-148,607		-148,607		
2	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	23,490		
	PP	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení					
	P	Poznámka k položce:					
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin					
	WV	"parapety"					
	WV	(1,2*0,3)*23					8,280
	WV	(0,6*0,3)*7					1,260
	WV	(1,5*0,3)*31					13,950
	WV	Součet					23,490
3	K	622319134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	-4,308		
	PP	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm					
	P	Poznámka k položce:					
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.					
4	K	622319153RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	15,570		
	PP	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka					
	P	Poznámka k položce:					
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapníčkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.					
	WV	"ostění oken a dveří"-21,6					-21,600
	WV	"ostění oken a dveří - nové"					21,600
	WV	0,3*((1,2+1,5*2)*6+(0,6*3)*2+(1,5+1,95*2)*8)					2,520
	WV	"ostění oken a dveří - původní 214" 0,3*((1,2+1,5*2)*2)					13,050
	WV	"čílko římsy"0,3*(16,75+10+16,75)					15,570
	WV	Součet					
5	K	622319563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	0,360		
	PP	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm					
	P	Poznámka k položce:					
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.					
	WV	-(0,15*(1,2*6+0,6*2+1,5*8))					-3,060
	WV	"ostění oken a dveří - nové" 0,15*((1,2)*6+(0,6)*2+(1,5)*8)					3,060
	WV	"ostění oken a dveří - původní 214" 0,15*((1,2)*2)					0,360
	WV	Součet					0,360
6	K	622412313R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2,	m2	-148,607		
	PP	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2,					
	P	Poznámka k položce:					
	WV	Penetrace + 2 x krycí nátěr.					
			-148,607		-148,607		
7	K	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	-192,566		
	PP	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> bez otlučení vadných míst				
W			-576,68500		-576,685		
W			"Odkaz na mn. položky pořadí 9" 447,2-148,607		298,593		
W			"Odkaz na mn. položky pořadí 3" 129,485 -125,3-129,485		-125,300		
W			"Odkaz na mn. položky pořadí 200" 129,608		129,608		
W			"Odkaz na mn. položky pořadí 4" 21,6+ 15,57		37,170		
W			"Odkaz na mn. položky pořadí rozpočet 636-7.1 oprava po žaluziích" 44,048		44,048		
W			Součet		-192,566		
8	K	622473187RT2	Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky	m	6,400		
PP			Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky				
W			-79,3		-79,300		
W			"214, 215, 216, 217"(1,5+1,2+1,5)*6		25,200		
W			"218, 219" (0,6+0,6+0,6)*2		3,600		
W			"220+221"(1,95+1,5+1,95)*8		43,200		
W			"115+221"(2,675+1,5+2,675)*2		13,700		
W			Součet		6,400		
9	K	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	-148,607		
PP			Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5				
W			-447,2		-447,200		
W			"západní křídlo 1.NP"((16,215+9,08+16,215)*3,2)		132,832		
W			"odečet oken a dveří" - (((1,2*1,5)*6)+((1,5*2,67)*2)+((1,5*1,95)*6)+(0,8*2)+(0,6*0,6))		-38,320		
W			"ostění oken a dveří"(((1,5+1,2+1,5)*6)+((2,67+1,5+2,67)*2)+((1,95+1,5+1,95)*6)+(2+0,8+2)+(0,6+0,6+0,6))*0,3		23,364		
W			"východní křídlo"(16,665+8,665)*(6,61+0,5+0,3)+(9,08*1,5)		201,315		
W			"odečet oken a dveří"- (((1,2*1,5)*5)+((1,5*2,67)*1)+((1,5*1,95)*17)+(0,8*2))		-64,330		
W			"ostění oken a dveří"(((1,5+1,2+1,5)*5)+((2,67+1,5+2,67)*1)+((1,95+1,5+1,95)*17)+(2+0,8+2))*0,3		37,332		
W			"terasa - zděné zábradlí" (3,2*1)*2		6,400		
W			Součet		-148,607		
D	99		Staveništní přesun hmot				
17	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	2,004		
PP			Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m				
P			<i>Poznámka k položce:</i> přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
200	K	R01	Výrovnání nerovností podkladu vnějších stěn deskami EPS	m2	129,608		
PP			Výrovnání nerovností podkladu vnějších stěn deskami EPS				
P			<i>Poznámka k položce:</i> desky v tl. od 2 cm - 6 cm celoplošně				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.2 - Prostupy pro kanalizaci

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 789,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 789,38	21,00%	7 095,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 885,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.2 - Prostupy pro kanalizaci

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 789,38

HSV - Práce a dodávky HSV

22 089,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 089,38

PSV - Práce a dodávky PSV

4 500,00

712 - Povlakové krytiny

4 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 200,00

VRN9 - Ostatní náklady

7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.2 - Prostupy pro kanalizaci

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 789,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 089,38

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

200	K	977151219	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	3,750	
		PP	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151219			
		W	"prostup do nového střešního pláště"			
		W	"S1"0,25		0,250	
		W	"S2"0,25		0,250	
		W	"S3"0,25		0,250	
		W	"D3"0,25		0,250	
		W	"D4"0,25		0,250	
		W	"prostup podlahou do 1.NP"			
		W	"S11"0,2		0,200	
		W	"S10"0,2		0,200	
		W	"S9"0,2		0,200	
		W	"S7"0,2		0,200	
		W	"S6"0,3		0,300	
		W	"S5"0,3*2		0,600	
		W	"S4"0,2		0,200	
		W	"S3"0,2		0,200	
		W	"S2"0,2		0,200	
		W	"S1"0,2		0,200	
		W	Součet		3,750	

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 712

Povlakové krytiny

13	K	712378101RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	2,000	
		PP	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712378101RT3			
201	K	712378102RT2	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií komínek odvětrání střešního souvrství, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	1,000	
		PP	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií komínek odvětrání střešního souvrství, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9

Ostatní náklady

202	K	090001000	Ostatní náklady	hod.	24,000	
		PP	Ostatní náklady			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000			
		P	Poznámka k položce: - pomocné lešení, úklid odpadu z vrtů, doprava pracovníků a vybavení			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.3 - Kanalizace - odečet kanalizace za 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-33 867,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 867,00	21,00%	-7 112,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-40 979,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.3 - Kanalizace - odečet kanalizace za 1.NP

Místo:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 867,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-33 867,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.3 - Kanalizace - odečet kanalizace za 1.NP

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-33 867,00

D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
1	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-8,000		
	PP	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40					
	P	Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	WV	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
			-8		-8,000		
2	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	-15,000		
	PP	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50					
	P	Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	WV	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
			-47		-47,000		
	WV	"2x umyvadlo S11"4					
					4,000		
	WV	"S11 4x umyvadlo pod stropem do stoupačky pod č. 207"2,5+1					
					3,500		
	WV	"S8 umyvadlo + sprcháč"1					
					1,000		
	WV	"dřez + umyvadlo S6"2,5					
					2,500		
	WV	"umyvadlo + sprcháč do S7"2,5					
					2,500		
	WV	"umyvadlo pod stropem do S6"3					
					3,000		
	WV	"umyvadlo pod stropem do S5"3,5					
					3,500		
	WV	"dřez do S5 v 1.NP" 3					
					3,000		
	WV	"3x umyvadlo do S4 v 1.NP" 4,5					
					4,500		
	WV	"4x umyvadlo pod stropem do S3"3,5					
					3,500		
	WV	"1x umyvadlo do S1"1					
					1,000		
	WV	Součet					
					-15,000		
3	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	-11,000		
	PP	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70					
	P	Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	WV	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
			-18		-18,000		
	WV	"S10 + S3"2*3,5					
					7,000		
	WV	Součet					
					-11,000		
4	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-13,500		
	PP	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100					
	P	Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	WV	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
			-30		-30,000		
	WV	"S11"4,5					
					4,500		
	WV	"S9"3,5					
					3,500		
	WV	"S7"2,5					
					2,500		
	WV	"S2"2,5					
					2,500		
	WV	"S1"1+2,5					
					3,500		
	WV	Součet					
					-13,500		
6	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	6,200		
	PP	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100					
	P	Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	WV	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.					
			Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
	WV	-32					
					-32,000		
	WV	"S11"3,2+2,5					
					5,700		
	WV	"S9"3,5+2,5					
					6,000		
	WV	"S7"2,5					
					2,500		
	WV	"S2"3,5+2,5					
					6,000		
	WV	"S1"3,5+2,5					
					6,000		
	WV	"D3+D4"(3,5+2,5)*2					
					12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		Součet			6,200		
7	K	721234111RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střeška, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-4,000		
PP		Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střeška, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu					
8	K	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	4,000		
PP		Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu					
P		Poznámka k položce: dodávky materiálu					
W		-1				-1,000	
W		"S4"1				1,000	
W		"S5"2				2,000	
W		"S6"1				1,000	
W		"S7"1				1,000	
W		Součet				4,000	
9	K	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	-6,000		
PP		Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP					
10	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	-51,800		
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200					
W		-147				-147,000	
W		47-15				32,000	
W		18-7				11,000	
W		30-16				14,000	
W		32+6,2				38,200	
W		Součet				-51,800	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.4 - Zařizovací předměty ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 419,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 419,34	21,00%	-1 768,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 187,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.4 - Zařizovací předměty ZTI

Místo:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 419,34

725 - Zařizovací předměty

-8 419,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt: 636-6.4 - Zařizovací předměty ZTI

Místo: Datum: 05.09.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 419,34

D 725		Zařizovací předměty					
25	K	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,, Baterie směšovací páková; použití: dřež; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	-2,000		
PP		Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,, Baterie směšovací páková; použití: dřež; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom					
P		Poznámka k položce: 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.					
VV		-2					
200	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	-0,013		
PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.5 - Kanalizace - stavební přípomoc

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 532,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 532,05	21,00%	3 891,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 423,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.5 - Kanalizace - stavební přípomoc

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 532,05

HSV - Práce a dodávky HSV

18 532,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 800,43
4 - Vodorovné konstrukce	5 426,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 612,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 194,83
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 322,40
998 - Přesun hmot	175,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.5 - Kanalizace - stavební přípomocce

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 532,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 532,05

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

200	K	310271015	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	0,135	
-----	---	-----------	---	----	-------	--

PP

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271015

VV

6*0,15*0,15

0,135

201	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,104	
-----	---	-----------	--	----	-------	--

PP

Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244361

VV

(18,5*0,07)/1,15

1,126

VV

(7,5*0,15)/1,15

0,978

VV

Součet

2,104

D 4

Vodorovné konstrukce

202	K	411235210	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	kus	16,000	
-----	---	-----------	---	-----	--------	--

PP

Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411235210

P

Poznámka k položce:

VV

- začistění prostupů střechou a podlahami

VV

"prostup do nového střešního pláště"

VV

"S1"1

1,000

VV

"S2"1

1,000

VV

"S3"1

1,000

VV

"D3"1

1,000

VV

"D4"1

1,000

VV

"prostup podlahou do 1.NP"

VV

"S11"1

1,000

VV

"S10"1

1,000

VV

"S9"1

1,000

VV

"S7"1

1,000

VV

"S6"1

1,000

VV

"S5"2

2,000

VV

"S4"1

1,000

VV

"S3"1

1,000

VV

"S2"1

1,000

VV

"S1"1

1,000

VV

Součet

16,000

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

203	K	612345111	Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,420	
-----	---	-----------	--	----	-------	--

PP

Sádrová nebo vápenosádrová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612345111

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

204	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,000	
-----	---	-----------	---	----	--------	--

PP

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111

VV

16*2

32,000

205	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	
-----	---	-----------	--	-----	-------	--

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033231

VV

"218-219"1

1,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "216-220"1		1,000		
			W "211-203"1		1,000		
			W "207-208"1		1,000		
			W "210-208"1		1,000		
			W "209-210"1		1,000		
			W Součet		6,000		
206	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	18,500		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031153				
	P		Poznámka k položce: - kanalizace ležatá i svislá - původní zdivo a příčky				
	WV		"2x umyvadlo S11"4		4,000		
	WV		"S8 umyvadlo + sprcháč"1		1,000		
	WV		"dřez + umyvadlo S6"2,5		2,500		
	WV		"umyvadlo + sprcháč do S7"2,5		2,500		
	WV		"umyvadlo pod stropem do S6"3		3,000		
	WV		"umyvadlo pod stropem do S5"2,5		2,500		
	WV		"dřez do S5 v 1.NP" 3		3,000		
	WV		Součet		18,500		
207	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	7,500		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031164				
	P		Poznámka k položce: - kanalizace ležatá - původní zdivo a příčky				
	WV		"S11"3,5		3,500		
	WV		"S7" 2		2,000		
	WV		"S1"2		2,000		
	WV		Součet		7,500		
208	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 70 mm	m	5,500		
	PP		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 70 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974032142				
	P		Poznámka k položce: - kanalizace ležatá - nové zdivo a příčky				
	WV		"3x umyvadlo do S4 v 1.NP" 4,5		4,500		
	WV		"1x umyvadlo do S1"1		1,000		
	WV		Součet		5,500		
	D 997		Doprava suti a vybouraných hmot				
34	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,696		
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979011311RT1				
35	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,696		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979081111RT2				
36	K	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,960		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979081121RT2				
	WV		0,696*10 'Přepočtené koeficientem množství		6,960		
37	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,696		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979082111R00				
39	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,696		
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění				
40	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,696		
	PP		Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979990107R00				
	D 998		Přesun hmot				
38	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,439		
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001R00				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.6 - Střešní plášť

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 782,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 782,85	21,00%	22 844,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

131 627,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.6 - Střešní plášť

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	108 782,85
2 - Základy a zvláštní zakládání	2 750,00
99 - Staveništní přesun hmot	-158,40
HSV - Práce a dodávky HSV	2 125,05
1 - Zemní práce	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	2 125,05
767 - Konstrukce zámečnické	9 190,00
PSV - Práce a dodávky PSV	94 876,20
712 - Povlakové krytiny	27 167,20
713 - Izolace tepelné	33 707,90
762 - Konstrukce tesařské	32 020,60
764 - Konstrukce klempířské	1 980,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.6 - Střešní plášť

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 782,85

D 2		Základy a zvláštní zakládání					
1	K	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	22,000		
	PP		Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2				
	W		-158,90975		-158,910		
	W		"nová"10*16,75		167,500		
	W		"oprava"10*1		10,000		
	W		"spojovací krček" 0,5*3,41*2		3,410		
	W		Součet		22,000		
D 99		Staveništní přesun hmot					
5	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-0,396		
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m				
	P		Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárcí nebo kovovou				
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 1		Zemní práce					
D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot					
34	K	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,465		
	PP		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979011311RT1				
35	K	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,465		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979081111RT2				
36	K	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,650		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979081121RT2				
	W		0,465*10 'Přepočtené koeficientem množství		4,650		
37	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,465		
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979082111R00				
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,465		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
	P		Poznámka k položce: Viz. ceník Celio a.s.				
40	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,465		
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění				
D 767		Konstrukce zámečnické					
30	K	31459101R	Lano nerez TSL-L6, vč. montáže	m	3,000		
	PP		Lano nerez TSL-L6, vč. montáže				
	W		-46		-46,000		
	W		46+3		49,000		
	W		Součet		3,000		
31	K	Z-5	Kotvící bod, sloupek o průměru 48 mm	ks	1,000		

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Kotvicí bod, sloupek o průměru 48 mm				
W			-11			-11,000	
W			11+1			12,000	
W			Součet			1,000	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				94 876,20
D	712		Povlakové krytiny				
200	K	712300851	Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého	m	10,000		
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10°				
			ukončení izolace střešní profily přímými				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712300851				
201	K	712300854	Demontáž lišt poplastovaných	m	10,000		
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° lišt				
			poplastovaných				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712300854				
202	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m	m2	10,000		
PP			Odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky				
			kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m,				
			kotvené do betonu				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363803				
203	K	11331117.1	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	10,000		
PP			Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo				
			naložením na dopravní prostředek geotextilie				
11	K	712372111RT3	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 200 mm, včetně	m2	22,000		
			dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm				
PP			Povlakové krytiny střešních ploch do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4				
			kotvy/m2, pro tl. izolace do 200 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5				
			mm				
W			-158,90975			-158,910	
W			"nová"10*16,75			167,500	
W			"oprava"10*1			10,000	
W			"spojovací krček" 0,5*3,41*2			3,410	
W			Součet			22,000	
12	K	712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií	m	11,350		
			závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s				
			povrchovou úpravou PVC				
PP			Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětná lišta, RŠ				
			250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC				
P			Poznámka k položce:				
			včetně dodávek výrobků				
W			-42,15			-42,150	
W			16,75+10+16,75+10			53,500	
W			Součet			11,350	
18	K	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky	t	0,069		
			do 6 m				
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m				
P			Poznámka k položce:				
			50 m vodorovně				
D	713		Izolace tepelné				
204	K	713140843	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešní	m2	10,000		
			přípevněné z polystyrenu suchého tl. přes 100 do 200				
			mm				
PP			Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek,				
			bloků nadstřešních izolací přípevněných šrouby z polystyrenu suchého,				
			tloušťka izolace přes 100 do 200 mm				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140843				
19	K	713141312R00	Montáž tepelné izolace plochých střešních jednovrstvé,	m2	25,150		
			tloušťky do 160 mm na kotvy				
PP			Montáž tepelné izolace plochých střešních jednovrstvé, tloušťky do 160 mm				
			na kotvy				
W			"PUR"-8,6*16,455			-141,513	
W			"PUR"-9,95*16,75			166,663	
W			Součet			25,150	
20	K	713141312R00	Montáž tepelné izolace plochých střešních jednovrstvé,	m2	18,557		
			tloušťky do 160 mm na kotvy				
PP			Montáž tepelné izolace plochých střešních jednovrstvé, tloušťky do 160 mm				
			na kotvy				
W			-152,943			-152,943	
W			10*17,15			171,500	
W			Součet			18,557	
21	K	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu	m3	1,441		
			(EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035				
			W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; Rf: E				
PP			Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska;				
			OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa;				
			Rf: E				
W			-152,94314*0,105			-16,059	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		9,95*16,75*0,105		17,500		
	W		Součet		1,441		
22	K	283769593R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 120 kPa; povrchová úprava: Al fólie	m2	30,586		
	PP		Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 120 kPa; povrchová úprava: Al fólie				
	W		-141,51300*1,05		-148,589		
	W		(9,95*17,15)*1,05		179,175		
	W		Součet		30,586		
23	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,143		
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m				
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
	D	762	Konstrukce tesařské				
205	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek tvrdých	m2	10,000		
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek tvrdých (cementotřískových, dřevostřípkových apod.)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841822				
24	K	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	-40,950		
	PP		Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2				
	W		-((16,075*2)+8,8)		-40,950		
	W		Součet		-40,950		
25	K	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-28,400		
	PP		Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	W		"Dřevěný hranol 2x300/60" -(2*(16,075*2+8,8))		-81,900		
	W		"Dřevěný hranol 2x200/60" 10+16,75+16,75+10		53,500		
	W		Součet		-28,400		
26	K	762441111RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevostřípkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením	m2	31,837		
	PP		Obložení atiky s dodávkou dřevostřípkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením				
	W		"ČELO ATIKY"-(16,075+8,8)*0,3		-7,463		
	W		"ČELO ATIKY"((16,75+10+16,75)*0,3		13,050		
	W		"VRŠEK ATIKY"((9,5+16,75+9,5+16,75)*0,5		26,250		
	W		Součet		31,837		
206	K	762441111RU1	Obložení atiky s dodávkou dřevostřípkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením	m2	21,250		
	PP		Obložení atiky s dodávkou dřevostřípkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením				
	W		"SPODEK ATIKY"((16,75+9+16,75)*0,5		21,250		
	W		Součet		21,250		
207	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	21,250		
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000				
208	M	60726272	deska dřevostřípková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm	m2	26,563		
	PP		deska dřevostřípková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm				
	W		21,25*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		26,563		
27	K	605152001R	Hranolek dřevina: SM	m3	-0,173		
	PP		Hranolek dřevina: SM				
	W		-0,274		-0,274		
	W		"střešní lat" ((16+10+16)*0,04*0,06)		0,101		
	W		Součet		-0,173		
28	K	60515229R	Hranol dřevina: SM	m3	-3,112		
	PP		Hranol dřevina: SM				
	W		Dřevěný hranol 2x300/60 :				
	W		-81,90000*0,038		-3,112		
209	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	0,901		
	PP		hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový				
	W		Dřevěný hranol délky 1000 cm, 16 cm vysoký a 8 cm široký po 50 cm				
	W		"plocha"(((0,85*0,16*0,08)*1,15)*72		0,901		
	W		Součet		0,901		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
210	M	1301043.1	úhelník ocelový rovnostranný 90x110x110	kus	72,000		
	PP		úhelník ocelový rovnostranný 90x100x100				
	P		Poznámka k položce: Bova 561823 90 x 100 x 100 mm				
	VV		72		72,000		
211	M	1301043.2	úhelník ocelový rovnostranný 120x60x40	kus	288,000		
	PP		úhelník ocelový rovnostranný 120x60x40				
	VV		72*4		288,000		
212	M	31140003	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x60mm	100 kus	9,360		
	PP		vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x60mm				
	VV		"spodní vingl"(72*3)/100		2,160		
	VV		"horní vingl"((72*4)*2)/100		5,760		
	VV		"střešní lat"(72*2)/100		1,440		
	VV		Součet		9,360		
213	M	59040006	hmoždinka natloukáci s rovným lemem 8x80mm	100 kus	5,040		
	PP		hmoždinka natloukáci s rovným lemem 8x80mm				
	VV		"spodní vingl"(72*3)/100		2,160		
	VV		"horní vingl"(72*4)/100		2,880		
	VV		Součet		5,040		
214	M	31120004	podložka DIN 125-A ZB D 8mm	100 kus	5,040		
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 8mm				
	VV		"spodní vingl"(72*3)/100		2,160		
	VV		"horní vingl"(72*4)/100		2,880		
	VV		Součet		5,040		
29	K	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	-0,608		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m				
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
	D	764	Konstrukce klempířské				
215	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	10,000		
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Hutnická ZL.č.6
Objekt:
636-6.7 - Vnitřní parapety

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			750,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	750,00	21,00%	157,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			907,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.7 - Vnitřní parapety

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

750,00

64 - Výplně otvorů

-450,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.6

Objekt:

636-6.7 - Vnitřní parapety

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

750,00

D 64		Výplně otvorů					
21	K	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 300 mm	m	-1,800		
PP		Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 300 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/648952421RT2					
P		Poznámka k položce: na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.					
VV		"220"-4*1,5				-6,000	
VV		"217"-2*1,2				-2,400	
VV		"221"1,5				1,500	
VV		"208"3*1,2				3,600	
VV		"203"1,5				1,500	
VV		Součet				-1,800	
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
200	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000		
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
P		Poznámka k položce: - demontáž parapetů, odstranění lišt, trámů					
VV		"211, 212, 201, 207, 203"4				4,000	