

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů							
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.	KS/M/KPL		MONTÁŽE		MATERIÁL		CELKEM
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ							
TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ ø40	10	M	0,0		0,0		0,0
KABELY CELOPLASTOVÉ A POHYBLIVÉ ŠŤŮRY							
KABEL CYKY 5x2,5 MM2	115	M	0,0		0,0		0,0
KABEL AYKY 3x240+120 MM2	230	M	0,0		0,0		0,0
KABEL 1-CHBU 1 X 150	20	M	0,0		0,0		0,0
UZEMNĚNÍ							
ZEMNÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,94 kg/m)	25	M	0,0		0,0		0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PRO ZEMNÍ PÁSKU SR3b	2	KS	0,0		0,0		0,0
UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN ø10mm	5	M	0,0		0,0		0,0
ANTI-KOROZNÍ PÁSKA DEHN KSB 50x10	1	KS	0,0		0,0		0,0
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE							
ZDĚNÝ PILÍŘ PRO RH - INFO CENA	1	KPL	0,0		0,0		0,0
PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU DO CHRÁNIČKY	315	M	0,0				0,0
PROPOJERNÍ SE STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ SOUSTAVOU	1	KPL	0,0				0,0
ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ	1	KPL	0,0				0,0
ZEMNÍ PRÁCE							
Před započítáním výkopových prací je třeba vytýčit pozici všech inženýrských sítí							

Délky nutno přeměřit - míry pouze orientační							
VYKOP KABEL.RYHY 35x50CM RUCNE,ZEM.TR.4	80	M		0,0			0,0
ZAHOZ KABEL.RYHY 35x50CM RUCNE,ZEM.TR.4	80	M		0,0			0,0
VYKOP KABEL.RYHY 35x110CM RUCNE,ZEM.TR.4	15	M		0,0			0,0
ZAHOZ KABEL.RYHY 35x110CM RUCNE,ZEM.TR.4	15	M		0,0			0,0
PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4	45	M2		0,0			0,0
ODSTRANĚNÍ A ČÁSTEČNÉ UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU (BETON, DLAŽBA, ASFALT) PRO VÝKOP 35x110CM	6	M2		0,0			0,0
KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU PRO KABELY NN VČETNĚ DOPRAVY	95	M		0,0		0,0	0,0
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC,SIRKA 33CM	100	M		0,0		0,0	0,0
VÝKOP PRO PILÍŘ ROZVODNICE - VČETNĚ ZÁKLADU	1	KPL		0,0		0,0	0,0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA							
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	10	H		0,0			0,0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	2	H		0,0			0,0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	4	H		0,0			0,0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	3	H		0,0			0,0
UVEDENÍ DO PROVOZU	1	H		0,0			0,0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	3,5	%				0,0	0,0
PPV (Z POL. MONTÁŽE)	4,8	%		0,0			0,0
KABELOVÉ ROZVODY NN - CELKEM							0,0 Kč