

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025  
Číslo smlouvy: S 640 073 300 23  
Číslo objednávky: 157

| Termín plnění                         | Místo plnění                                                                          | Popis práce                                             | Druh a délka výluk                      | Požadavek na Harmonogram a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Od účinnosti objednávky do 20.11.2025 | TÚ Brniště - Jablonné v Podještědí km 108,345 - 114,097<br>přejezd P3412 v km 112,115 | Oprava přejezdu, úprava GPK a doplnění kolejového lože. | ROV 53169 E<br>25.10. - 27.10.2025 (3N) | Ne.                             | Měsíční.       |         | 1 040 410,04 |
| Celková cena                          |                                                                                       |                                                         |                                         |                                 |                |         | 1 040 410,04 |

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt:  
**Oprava přejezdu, úprava GPK a doplnění kolejového lože.**

Místo: TÚ Brniště - Jablonné v Podještědí km 108,345 - 114,097  
přejezd P3412 v km 112,115

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:  
Zpracovatel: ST Liberec

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                             | MJ   | Množství | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                                                   |      |          |                 | 1 040 410,04      |                 |
|                        |     | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                               |      |          |                 | -                 |                 |
|                        |     |            | přejezd P3412 v km 112,115                                                                                                                        |      |          |                 | -                 |                 |
| 1                      | K   | 5905035110 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené                                                         | m3   | 42,240   |                 |                   | dle RD          |
| 2                      | K   | 5906020120 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené                                                              | kus  | 44,000   |                 |                   | dle RD          |
| 3                      | M   | 5958125010 | Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)                                                            | kus  | 46,000   |                 |                   | dle RD          |
| 4                      | K   | 5907015016 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1                                                                                   | m    | 50,000   |                 |                   | dle RD          |
| 5                      | K   | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T                                                                                    | kus  | 4,000    |                 |                   | dle RD          |
| 6                      | K   | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49                                                               | svar | 4,000    |                 |                   | dle RD          |
| 7                      | K   | 5910040315 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek                                                               | m    | 250,000  |                 |                   | dle RD          |
| 8                      | K   | 5910040415 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek                                                              | m    | 250,000  |                 |                   | dle RD          |
| 9                      | K   | 5913070020 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní                                                                                              | m    | 6,000    |                 |                   | dle RD          |
| 10                     | K   | 5913220020 | Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice                                                                                             | m    | 16,000   |                 |                   | dle RD          |
| 11                     | M   | R2         | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm                                                                                   | t    | 0,147    |                 |                   | dle RD          |
| 12                     | K   | 9901000600 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km | kus  | 1,000    |                 |                   | dle RD          |
| 13                     | M   | 5963146000 | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva                                                                                         | t    | 4,500    |                 |                   | dle RD          |
| 14                     | M   | 5963146010 | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva                                                                                             | t    | 9,000    |                 |                   | dle RD          |

|    |   |            |                                                                                                                        |     |        |   |   |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|--------|
| 15 | K | 5913255030 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm                     | m2  | 36,000 |   |   | dle RD |
| 16 | K | 9902100200 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t   | 13,500 |   |   | dle RD |
| 17 | K | 5914075110 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m                                            | m2  | 20,000 |   |   | dle RD |
| 18 | M | 5964133005 | Geotextilie separační                                                                                                  | m2  | 20,000 |   |   | dle RD |
| 19 | M | 5964161005 | Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662                                                                      | m3  | 2,000  |   |   | dle RD |
| 20 | K | 5914035520 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový                                                  | m   | 6,000  |   |   | dle RD |
| 21 | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji                                                                        | m3  | 20,400 |   |   | dle RD |
| 22 | K | 9902100500 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t   | 64,200 |   |   | dle RD |
| 23 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI                                                                          | t   | 64,200 |   |   | dle RD |
| 24 | K | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                                         | km  | 1,500  |   |   | dle RD |
|    |   | OST        | Ostatní                                                                                                                |     |        |   | - |        |
| 25 | K | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km                                | kus | 3,000  |   |   | dle RD |
|    |   | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                            |     |        |   | - |        |
| 26 | K | 31101011   | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč                                             | %   | 0,031  | - | - | dle RD |