

Příloha č. 3 - výkaz výměr**Příprava stavebního otvoru pro 1ks protipožárních dveří pavilonu B3 ve 3.NP.****Zednické práce****Montáž 1ks lineárních protipožárních dveří pavilonu B3, ve 3. NP****Rozšíření kontroly vstupu AKTION, interkomu s kamerou, rozvodů, instalačního materiálu a SW licence**

Označení, popis		mn.	mj.	jedn. Cena	celková cena
Automatické dveře posuvné s protipožární konstrukcí	Průchozí 1400x2100, konstrukce 3340x2685; barva E6/EV1 - elox stříbrný, matná; Jednokřídlé, ze strany pohonu odsun vpravo, Pohon SP808PAL XL: 3020 mm, kryt pohonu 3020 mm, boční kryty pohonu, elektrozámek: nouzové odjištění elektrozámku v krytu, tlačítko otevření v krytu, nouzový zdroj, Digitální programový přepínač s klíčkem, Programový přepínač krytu, EPS kontakt otevřeno; zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1ks, zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1ks; Dorazový sloupek; Protipožární konstrukce s 1 pevným bočním dílem, s nadsvětlíkem a s 1-křídlovými posuvnými dveřmi; Sklo protipožární neprůhledné v křídle; Sklo protipožární neprůhledné v konstrukci; požární odolnost křídla EI30DP1-C; Požární odolnost stěny EI30DP1	ks	1	249 025,00 Kč	249 025,00 Kč
Stavební úpravy - SDK požární předěl kolem stávajícího podhledu	Stěny a příčky: Příčka SDK tl. 125 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5 mm, montáž záklopu z desek RB tl. 12,5mm - požární dvojity EI-30, Deska stavební RB (RF) 1250x2000x12,5mm, Montáž výztužné lišty rohové a dilatační; Malby: zakrytí podlah, olepování vnitřních ploch, Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, Malba Primalex Plus, barva bez penetrace, 2x; Vyčištění budov o výšce podlažído 4 m; Bourání konstrukcí: Úprava stávajícího podhledu pro SDK opláštění; Ostatní přesuny: Přesun hmot pro opravy a údržbu, Mimostaveništní doprava individ.; Přesuny sutí: Odvoz odpadu na skládku	ks	1	59 558,00 Kč	59 558,00 Kč
Snímač s příslušenstvím	-	ks	1	12 515,00 Kč	12 515,00 Kč
Záložní napájecí zdroj s příslušenstvím	-	ks	1	3 253,00 Kč	3 253,00 Kč
Dveřní interkom	-	ks	1	27 946,00 Kč	27 946,00 Kč
Odpovídací jednotky k interkomu	-	ks	3	11 772,00 Kč	35 316,00 Kč
Kabelové rozvody a instalační materiál	-	m	140	41,68 Kč	5 835,00 Kč
SW akcion	-	ks	1	186,00 Kč	186,00 Kč
Instalace	-	ks	1	6 925,00 Kč	6 925,00 Kč
Nastavení a ostatní náklady	-	ks	1	13 370,00 Kč	13 370,00 Kč