

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. S947/2025/279 (SML-00149-2025-177) ze dne 14. 8.
2025**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120, 250 01
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TIRAST s.r.o.

se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Vinohrady, 13000 Praha 3

IČO: 020 72 530

DIČ: CZ02072530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
215229

zastoupená: Ing. Janem Jakubůvem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5663215339/0800

datová schránka: hrfzdk

kontakt: tel.: , e-mail:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14. 8. 2025 Smlouvu o dílo č. S947/2025/279 (SML-00149-2025-177) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a technické zhodnocení LC Jestřebické pokličky, LS Brandýs n. L.**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 3 smlouvy byl předpokládán termín zahájení provádění díla stanoven na 13. 8. 2025. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 15. 8. 2025, tj. o 2 dny později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy se tak posunul termín dokončení díla nejpozději do 17. 10. 2025.
3. Z důvodu změny stavu stavby během průběhu zadávacího řízení, tj. v době od zaměření stavby po současnost, kdy vzhledem k proběhlým lesnickým činnostem došlo k zúžení vozovky v délce 22 m do takového stavu, kdy není možný pohyb stavební ani lesnické techniky. Z toho důvodu je nutné přistoupit k odtěžení svahu na jedné straně lesní cesty, avšak pouze z části tam, kde odtěžení povolila správa CHKO, a rozšíření cesty na druhé straně odstraněním pařezů, doplněním vrstev lomového kamene a šterkodrti. Uvedené změny nebyly v době zadání zakázky zřejmé. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn. Vícepráce byly řešeny zápisem ve stavebním deníku.
4. Z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku se posunuje termín dokončení díla na 31. 10. 2025.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava a TZ LC Jestřebické pokličky	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	985 565,58 Kč bez DPH	168 146,87 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	1 153 712,45 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
„*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 153 712,45 Kč** (slovy: **jeden milion jedno sto padesát tři tisíce sedm set dvanáct korun***“

českých a čtyřicet pět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Jakubův
jednatel
TIRAST s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1
			Datum změny: 15.9.2025
Název veř. zakázky: Oprava a technické zhodnocení LC Jestřebické pokličky, LS Brandýs n. L.			
Zhotovitel: TIRAST s.r.o., IČO: 02072530			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451			
Název akce (majetku): LC Jestřebické pokličky, inv. č. 176550	Charakter akce: Stavební práce	Číslo objektů: 176550- TZ LC	Stavební díly: 1-zemní práce 2-vodorovné konstrukce 3- komunikace 4- přesun hmot
Popis změny:			
Provedení nezbytných víceprací v úseku km: 0,615-0,720 LC Jestřebické pokličky. a) Navýšení počtu pařezů určených k odstranění vč. jejich přemístění z úseku mezi TZ 1 a TZ 2. Nad rámec SoD se jedná o navýšení o celkově 8 ks pařezů ze stromů různých průměrů, které musejí být odkáceny z důvodu nezbytné úpravy svahu nad LC Jestřebické pokličky. b) Navýšení objemu odkopávek a prokopávek z důvodu nezbytného pro úpravu svahu nad LC, resp. úpravy paty svahu pod LC pro založení kamenné rovinaniny, zajišťující nejvíce problematický úsek svahu o délce 22 m. Nad rámec SoD se jedná o navýšení o 48,48 m³ objemu odkopané zeminy. c) Svahování levé strany svahu po provedených odkopávkách z důvodu nezbytné úpravy svahu. Dle zaměření se jedná o 78,00 m² úpravy svahu. d) Provedení rovinaniny z lomového kamene tříděného hmotností přes 200 do 500 kg, v kombinaci s lomovým kamenem hmotností přes 80 do 200 kg, z důvodu nezbytného zřízení zabezpečení svahu pod pravou stranou vozovky LC v délce 22,0 m a průměrné výšce 4,2 m vč. založení do paty svahu. Celkově se jedná o zřízení 46,2 m³ kamenné rovinaniny z lomového kamene. e) Provedení zpevněného základu pro založení kamenné rovinaniny a dále postupného zásypu prostoru mezi rostlým terénem a kamennou rovinaninou, vše pomocí šterkodrtě frakce 0-63 mm zhutněné po vrstvách o tl. 200 mm. f) Navýšení objemu přesunu hmot s ohledem na zvýšený objem materiálu (lomového kamene a šterkodrti).			
Důvod změny:			
Řešení aktuálně problematického úseku LC Jestřebické pokličky v úseku km 0,615-0,720, který se nachází ve stoupajícím levém svahu Vojtěšského dolu na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. V meziobdobí mezi zaměřením prací, zajištěním potřebných povolení ze strany Správy CHKO Kokořínsko-MK, zajištěním dočasného odnětí z PUPFL od OŽP Mělník, výběru zhotovitele vč. podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště zhotoviteli došlo vlivem lesnické činnosti i přirozenými degradujícími vlivy v dané lokalitě ke zhoršení stavu úseku			

LC Jestřebické pokličky v úseku mezi TZ 1 a TZ 2, tj. v km 0,615-0,720. Došlo ke změně stavu zpevněné vozovky LC v jejím pravém okraji v celkové délce 34 m, který má za následek její zúžení na šířku 2,5-2,8 m, což není bezpečná šířka na průjezd lesnické techniky, resp. průjezd techniky pro provádění stavebních prací. V části tohoto úseku se navíc nachází v levé straně svahu nad LC pískovcový skalní blok o viditelné délce cca 9 m, který nelze částečně odtěžit z důvodu nesouhlasu Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Po místním šetření se zástupcem SCHKO bylo navrženo kompromisní řešení, tj. zpevnění poškozené pravé strany svahu pod vozovkou LC pomocí kamenné rovinaniny z lomového kamene o nezbytné délce 22 m a prům. výšce 4,2 m. Rovnanina z lomového kamene bude zřízena v prostoru mezi SM a dvojitým BK nacházejících se v pravé straně klesajícího svahu. Tyto stromy budou ponechány z důvodu zajištění stability svahu v daném úseku. Zbývající úsek, mimo skalní blok v levé straně svahu nad vozovkou, bude po odkácení stromů v mýtním věku vč. odstranění pařezů, částečně odtěžen a vysvahován svah do přijatelného sklonu. Tímto způsobem bude zajištěna nezbytná průjezdná šířka vozovky problematického úseku LC Jestřebické pokličky.

S ohledem na požadované vícepráce ve složitém terénu, bude prodloužen termín dokončení díla do 31.10.2025, zahrnující i opožděné předání staveniště stavby o 2 dny oproti termínu dle SoD.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: x			Datum: x	Podpis: x
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		x	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 31.10.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: + 168 146,87 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 168 146,87 Kč N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně			1 153 712,45 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 153 712,45 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 17.9.2025	Podpis: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 15.9.2025	Podpis: [REDACTED]	
Přílohy: rozpočet víceprací				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Jestřebické pokličky 2025

Objekt:

176550-V - LC Jestřebické pokličky - tech. zhodnocení - vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořína

CC-CZ:

Datum: 9.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	168 146,87
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 146,87	21,00%	35 310,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	203 457,72
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Jestřebické pokličky 2025

Objekt:

176550-V - LC Jestřebické pokličky - tech. zhodnocení - vícepráce

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořína

Datum: 9.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

168 146,87

HSV - Práce a dodávky HSV	168 146,87
1 - Zemní práce	15 489,92
4 - Vodorovné konstrukce	108 813,32
5 - Komunikace pozemní	37 333,67
998 - Přesun hmot	6 509,96

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Jestřebické pokličky 2025

Objekt:

176550-V - LC Jestřebické pokličky - tech. zhodnocení - vícepráce

Místo: k.ú. Jestřebice u Kokořína

Datum: 9.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 146,87

D HSV Práce a dodávky HSV

168 146,87

D 1 Zemní práce

15 489,92

16	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
P Poznámka k položce:
Z levé stráně.

17	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
P Poznámka k položce:
2 ks z levé stráně a 1 ks z pravé stráně

18	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	920,81	1 841,62	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
P Poznámka k položce:
2 ks z levé stráně

25	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	48,480	150,00	7 272,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
P Poznámka k položce:
Odkopávka svahu pro založení základů a rovinání v patě svahu po pravé straně problematického úseku o délce 22 m.
Úseková odkopávka paty svahu v celkové délce 60 m, prům. výšce 1,2 m a prům. šířce 0,6 m.

19	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

20	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

21	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	378,98	757,96	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

23	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	78,000	64,53	5 033,34	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

P Poznámka k položce:
Svahování zářezu do levé strany svahu v problematickém úseku mimo úsek skalního masivu. Celková délka 65 m, prům. výška 1,2 m.

D 4 Vodorovné konstrukce

108 813,32

10	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	15,400	2 263,80	34 862,52	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

P Poznámka k položce:
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg - cca 1/3 objemu z celkové rovnaniny k dorovnání mezer mezi velkými lomovými kameny a dorovnání horní hrany.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	30,800	2 401,00	73 950,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	P		<i>Poznámka k položce: Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg- cca 2/3 objemu rovnaniny tvořící základní nosnou kostru z velkého lomového kamene.</i>					
D	5		Komunikace pozemní				37 333,67	
15	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	168,200	221,96	37 333,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm: Základní vrstva ze štěrkodrti pod první spodní řadu z lomového kamene. Postupný dosyp a zhutnění prostoru mezi rostlým terénem a rovnaninou z lomového kamene ze ŠD frakce 0-63 o prům. šířce 0,3 m (5 vrstev do 1 m, celkové výšky 4,2 m (21 vrstev). Úsek o délce 22 m a prům. výšce 4,2 m (mezi velkým SM a BK dvojákem). Dosyp poškozených krajů ve 2 vrstvách o prům. šířce 0,5 m.</i>					
D	998		Přesun hmot				6 509,96	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	162,749	40,00	6 509,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	P		<i>Poznámka k položce: Přesun hmot- ŠDK frakce 0-63 mm: 133,630 tun, Lomového kamene tříděného 80-200 kg: 53,901 tun, Lomového kamene tříděného 200-500 kg: 107,799 tun</i>					

