

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

1. Objednatel:

název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 59, Jihlava, 586 01
IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638
bankovní spojení: 
statutární orgán: Ing. Alexander Filip

a

2. Zhotovitel:

název: START Zelený s.r.o.
sídlo: Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO: 08731314
DIČ: CZ08731314
bankovní spojení: 
statutární orgán: Jaroslava Nikrmaier Zelená, jednatelka
jednající: Jaroslava Nikrmaier Zelená, jednatelka
zástupce pro věci smluvní: Jaroslava Nikrmaier Zelená, jednatelka
zástupce pro věci technické: Stanislav Schütz
osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Schütz

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Nemocnice Jihlava - pracoviště magnetické rezonance – stavební úpravy**“.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
- 1.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že mu jsou známy její veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění ze smlouvy nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovení díla zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou zodpovědnost.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami a pokyny objednatele, které jsou relevantní pro uzavření této smlouvy, zejména se zadávacími podmínkami stanovenými pro výše

uvedenou veřejnou zakázku, a že je shledal vhodnými a že cena a způsob plnění smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Nemocnice Jihlava - pracoviště magnetické rezonance – stavební úpravy**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- 2.1** Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) s názvem „Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance – PD " vypracovaná projekční kancelář PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava IČO 47916621. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem stavby. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.2 Součást díla je rovněž:

- 2.2.1** Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- 2.2.2** Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- zajištění řádné likvidace nebezpečných odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění veškerých dokladů o řádné likvidaci nebezpečného odpadu
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele. Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4 Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy.

2.5 Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6 Budou-li při realizaci díla vynuceny změny spočívající v rozšíření předmětu díla (tzv. vícepráce), je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (čl. 3, odst. 3.3.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku, kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7 Objednatel si vyhrazuje po vzájemné dohodě se zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.6. smlouvy.

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9 Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10 Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 3. 1. této smlouvy.

2.11 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12 Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí

před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

2.14 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel se rovněž zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění.

2.15 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Cena za dílo

3.1 Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Celková cena předmětu plnění/díla: 17 850 058,02 Kč bez DPH

3.2 Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

3.3 Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

3.4.1 změna právních předpisů určujících sazby DPH

3.4.2 pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZZV.

3.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list):

3.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

3.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací

v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

- 3.5.3** Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

4. Termín a místo plnění, staveniště

4.1 Místo plnění:

sídlo zadavatele na adrese: **Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava, budova D Diagnostický pavilon – katastrální území Jihlava [659673],**

parcelní číslo 4374/19, číslo LV 13324, druh pozemku: ostatní plocha

parcelní číslo 4380/22, číslo LV 13324, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

4.2 Termín plnění

- 4.2.1** Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

- 4.2.2** V souladu s podmínkami čerpání finančních prostředků z Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy, specificky určených pro pořízení magnetické rezonance 3T (MR 3T), stanovuje zhotovitel požadavek, že v rámci **I. etapy** je zhotovitel povinen zajistit kompletní dokončení stavebních a technických úprav místností označených jako **1.014, 1.014a a 1.014b**, a to **ve všech dotčených profesích uvedených v odst. 4.2.3**. Výsledkem musí být připravené prostory ve stavu umožňujícím jejich předání dodavateli technologie MR 3T k instalaci **nejpozději do 30. 11. 2025**.

4.2.3 Specifikace dotčených profesí:

- Stavební práce: úpravy nosných a nenosných konstrukcí, podlah, obkladů, povrchů a dveřních otvorů;
- Zdravotechnika: rozvody studené a teplé vody, kanalizace, případně technické plyny dle projektové dokumentace;
- Ústřední vytápění: rozvody topení, otopná tělesa, regulační prvky;
- Vzduchotechnika a chlazení: dodávka a montáž VZT zařízení, chlazení a zajištění provozních parametrů dle požadavků výrobce MR;
- Silnoproudá elektrotechnika: napájení technologie MR, osvětlení, zásuvkové okruhy, samostatné napájecí větve a jištění;
- Slaboproudé systémy: datové rozvody, EPS, EZS, případně další speciální systémy dle projektové dokumentace;
- Stínění: pokud je požadováno, dodávka a montáž RF stínění a případně magnetického stínění prostoru;
- Měření a regulace (MaR): instalace senzorů a regulačních prvků pro zajištění požadovaného mikroklimatu;
- Dokončovací práce: malby, nátěry, čisticí a desinfekční práce před předáním.

4.2.4 Kompletní dílo ve zbývajícím rozsahu musí být dokončeno do 31. 3. 2026.

4.2.5 Zhotovitele odpovídá za:

- soulad realizovaných prací s platnou projektovou dokumentací a příslušnými normami a předpisy,

- dodržení všech technických a časových parametrů nezbytných pro instalaci a uvedení MR 3T do provozu,
- koordinaci jednotlivých profesí a návazností prací tak, aby nedocházelo k prodlevám či ohrožení termínu předání prostor,
- zajištění veškerých potřebných revizí, zkoušek a protokolů nutných pro úspěšné předání prostor dodavateli MR technologie,
- komunikaci a spolupráci s dodavatelem MR 3T za účelem zajištění požadavků na stavební připravenost.

4.2.6 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:

- přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum),
- provádění prací brání důvody na straně objednatele,
- v souladu s bodem 2.6. smlouvy dojde během výstavby k navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku.

4.3 Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s platným prováděcím předpisem k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023), který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

5. Platební podmínky

5.1 Zálohy nebudou poskytovány.

5.2 Cena za dílo bude hrazena průběžně za provedené práce v daném časovém období (běžný měsíc) na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den běžného měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty (DPH) považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.3 Postup plateb

5.3.1 Zhotovitel předloží objednateli 1x měsíčně soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3.3 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.3.4 Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

- do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo
- do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4 Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.

5.5 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 60 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6 Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance – stavební úpravy“. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.7 Zhotovitel předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.8 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

- 5.9** Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

- 6.1** Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 12), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.
- 6.2** Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.3** Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.4** Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.5** Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 6.6** Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
- 6.7** Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.8** Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 6.9** Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

- 7.1** Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
 - veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
 - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
 - kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 7.2** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.
- 7.3** Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.4** Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
- 7.5** K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
- 7.6** Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.
- 7.7** O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
 - podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
- 7.8** Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem, a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1** Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2** Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3** Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod

a provoz v areálu nemocnice a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4 Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba se zhotovitelem propojená.

Označení technického dozoru stavebníka bude zhotoviteli sděleno nejpozději při podpisu smlouvy.

Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor stavebníka provádí osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného technického dozoru stavebníka.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava IČO 47916621.

Koordinátor BOZP: Ing. Petr Kotinský, Ph.D.

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.8 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9 Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.12** Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.
- 8.13** Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.14** Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
- 8.15** Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.16** Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.17** Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 8.18** Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.19** Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 8.20** Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 2 Smlouvy.
- 8.21** Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1** Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 9.2** Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
 - 9.2.1** Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

- 9.2.2** Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 9.3** Výjimky ze záruky
- Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této smlouvy.
- 9.4** Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
- 9.5** Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.
- 9.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
- 9.7** V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.
- 9.8** Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.9** O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
- 9.10** Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

- 10.1** Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.
- 10.2** Doklady o pojištění
- 10.2.1** Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 10.2.2** Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
- 10.3** Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 10.3.1** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 10.3.2** Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 10.3.3** Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 11.1** Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
- 11.1.1** Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.2** Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.3** Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 11.1.4** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
- 11.1.5** Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.
- 11.1.6** Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 11.1.7** V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
- nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 smlouvy,
- nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,
- pokud zhotovitel realizuje dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
- prodlení zhotovitele s dokončením díla ve stanoveném termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2 Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3 Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4 Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1 Smlouvu lze změnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4 Projektová dokumentace a její části jsou chráněny dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zhotovitel nemá právo ji bez písemného souhlasu objednatele dále užívat, rozmnožovat ani předávat třetím osobám, s výjimkou rozsahu nezbytného k provedení díla.

13.5 Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou na plnění smlouvy podílet (tj. případně i pro své poddodavatele).

- 13.6** Zhotovitel se zavazuje dbát zvýšené ochrany životního prostředí a minimalizoval vznik odpadů, a to v rozsahu, ve kterém to realizace smlouvy dovoluje, zavazuje se přijmout vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a dále se zavazuje k ekologickému odstranění odpadů.
- 13.7** Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.8** Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
- 13.9** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 13.10** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 13.11** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
- 13.12** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

Seznam příloh smlouvy o dílo:


Příloha č. 1 smlouvy – Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Jihlavě dne


V Brtnici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Alexander Filip
Ředitel nemocnice Jihlava, p.o.



Jaroslava Nikrmaier Zelená
Jednatelka START Zelený s.r.o.

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-05
Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance



KSO: 2025-05
Místo: Jihlava

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Bc. Jakub Čermák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 850 058,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	17 850 058,02	3 748 512,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			21 598 570,20

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-05

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Místo: Jihlava

Datum: 21.08.2025

Zadavatel: Nemocnice Jihlava

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Jakub Čermák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 850 058,02	21 598 570,20
D1.01	Pavilon D	17 193 828,02	20 804 531,90
D1.01.1	Stavební	8 752 777,02	10 590 860,19
D1.01.3	Požárně bezpečnostní řešení	246 241,00	297 951,61
D1.01.4a	Vytápění	517 701,00	626 418,21
D1.01.4d	Měření a regulace	819 425,00	991 504,25
D1.01.4e	Zdravotně technické instalace	322 166,00	389 820,86
D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika	1 808 330,00	2 188 079,30
D1.01.4h1	UKS-datové rozvody, ACS, interkom	642 915,00	777 927,15
D1.01.4h3	EPS-elektrická požární signalizace	727 338,00	880 078,98
D1.01.6	Medicínální plyny	161 201,00	195 053,21
D1.01.4c	Vzduchotechnika a chlazení	3 195 734,00	3 866 838,14
D2.013	Zpevněné plochy	116 230,00	140 638,30
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	540 000,00	653 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.1 - Stavební

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Jakub Čermák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 752 777,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 752 777,02	21,00%	1 838 083,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 590 860,19**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
 Objekt: D1.01 - Pavilon D
 Soupis: **D1.01.1 - Stavební**

Místo: Jihlava Datum: 21.08.2025
 Zadavatel: Nemocnice Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
 Uchazeč: START Zelený s.r.o. Zpracovatel: Bc. Jakub Čermák
 Mrštíkova 12, Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 8 752 777,02

HSV - Práce a dodávky HSV 3 099 868,43

1 - Zemní práce	137 935,68
13 - Hloubené vykopávky	24 493,68
16 - Přemístění výkopku	22 225,37
17 - Konstrukce ze zemin	89 783,48
18 - Povrchové úpravy terénu	1 433,15
2 - Zakládání	125 227,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	186 655,51
4 - Vodorovné konstrukce	17 941,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	695 495,02
61 - Úprava povrchů vnitřní	344 091,07
62 - Úprava povrchů vnějších	47 770,67
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	303 633,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 492 470,70
96 - Bourání konstrukcí	461 555,53
98 - Demolice a sanace	846 872,98
99 - Přesuny hmot a suti	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	284 300,55
998 - Přesun hmot	159 841,95

PSV - Práce a dodávky PSV 5 290 090,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 931,61
712 - Povlakové krytiny	2 990,62
713 - Izolace tepelné	11 836,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	2 000 770,45
764 - Konstrukce klempířské	74 166,76
766 - Konstrukce truhlářské	293 948,57
766.a - Truhlářské výrobky - dveře	189 181,80
766.b - Plastové	103 681,01
767 - Konstrukce zámečnické	1 814 541,73
767.a - Zámečnické konstrukce - ocelové zárubně	23 400,21
767.b - Zámečnické vnější	1 084 336,17
767.c - Hliníkové vnitřní protipožární	219 602,15
767.d - Hliníkové vnitřní	129 601,26
767.e - Ostatní	340 201,94
771 - Podlahy z dlaždic	58 746,14
776 - Podlahy povlakové	605 450,73
781 - Dokončovací práce - obklady	166 959,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	56 254,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	171 493,14

N00 - Provizoria 362 817,94

N03 - Oddělovací stěny	362 817,94
------------------------	------------

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: D1.01 - Pavilon D
Soupis: D1.01.1 - Stavební

Místo: Jihlava Datum: 21.08.2025
Zadavatel: Nemocnice Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Uchazeč: START Zelený s.r.o. Zpracovatel: Bc. Jakub Čermák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 752 777,02

D HSV Práce a dodávky HSV 3 099 868,43
D 1 Zemní práce 137 935,68
D 13 Hloubené výkopávky 24 493,68

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,074	570,60	4 607,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací Změřeno v programu AutoCAD Objekt pro výstup chlazení 2,41*3,35 8,074								
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,783	576,90	13 143,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací Změřeno v programu AutoCAD Venkovní objekt - chlazení "základové pasy" (7,715+4,03+10,93+3,215)*1,1*0,8 22,783 Součet 22,783								
3	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,096	2 178,02	6 743,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací Změřeno v programu AutoCAD - odstranění mazaniny v rámci nových základových konstrukcí "úroveň 1.PP" (8,08+2*2,18+0,46)*0,24 3,096 Součet 3,096								
D 16 Přemístění výkopku							22 225,37	
4	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,096	260,10	805,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací Změřeno v programu AutoCAD - odstranění mazaniny v rámci nových základových konstrukcí "úroveň 1.PP" (8,08+2*2,18+0,46)*0,24 3,096 Součet 3,096								
5	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,864	235,80	6 570,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací Změřeno v programu AutoCAD 3,096*9 "Přepočtené koeficientem množství" 27,864								
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,351	43,38	1 793,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací Změřeno v programu AutoCAD Na mezideponii pro zpětný zásyp objektu pro výstup chlazení 30,857-14,24+5,1*0,47+3*0,95 21,864 Z mezideponie pro zpětný zásyp objektu pro výstup chlazení 14,24+5,1*0,47+3*0,95 19,487 Součet 41,351								
7	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,583	252,00	5 690,92	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751116 VVPřebytečná zemina z výkopku VV"výkopy 1.PP" 3,0963,096 VV"zemina venkovní objekt - chlazení" 14,24+5,1*0,47+3*0,9519,487 VVSoučet22,583								
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,096	347,40	1 075,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101 VVPřebytečná zemina z výkopku VV"výkopy 1.PP" 3,0963,096 VVSoučet3,096								
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	41,351	152,10	6 289,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 VV Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací VV Změřeno v programu AutoCAD VV. VV Zemina pro zásypy: VV"zemina venkovní objekt - chlazení" 8,074+22,783-14,24+5,1*0,47+3*0,9521,864 VVPřebytečná zemina: VV"zemina venkovní objekt - chlazení" 14,24+5,1*0,47+3*0,9519,487 VVSoučet41,351								
D 17		Konstrukce ze zemín					89 783,48	
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,166	1 899,01	85 770,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 VVPřebytečná zemina z výkopku VV"výkopy 1.PP" 3,0963,096 VVMezisoučet3,096 VVPřebytečná zemina: VV"zemina venkovní objekt - chlazení" 14,24+5,1*0,47+3*0,9519,487 VVMezisoučet19,487 VVSoučet22,583 VV22,583*2 'Přepočtené koeficientem množství'45,166								
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,447	19,89	884,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 VVPřebytečná zemina z výkopku VV"výkopy 1.PP" 3,0963,096 VVMezisoučet3,096 VV Zemina pro zásypy: VV"zemina venkovní objekt - chlazení" 8,074+22,783-14,24+5,1*0,47+3*0,9521,864 VVPřebytečná zemina: VV"zemina venkovní objekt - chlazení" 14,24+5,1*0,47+3*0,9519,487 VVMezisoučet41,351 VVSoučet44,447								
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,864	143,10	3 128,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 VV Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací VV Změřeno v programu AutoCAD VV. VV Zemina pro zásypy: VV"zemina venkovní objekt - chlazení" 8,074+22,783-14,24+5,1*0,47+3*0,9521,864								
D 18		Povrchové úpravy terénu					1 433,15	
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	13,530	47,61	644,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112 VV Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací VV Změřeno v programu AutoCAD VV. VV - příprava pod základovou konstrukcí VV"úroveň 1.PP" 1,5*2,3+8,4*1,213,530 VVSoučet13,530								
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	33,460	23,58	788,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 VV Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací VV Změřeno v programu AutoCAD VV. VV Venkovní objekt - chlazení VV"základové pasy" 28,3628,360 VV"objekt pro výstup chlazení" 5,15,100 VVSoučet33,460								
D 2		Zakládání					125 227,79	
15	K	27153221r01	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	2,706	1 800,01	4 870,83	odvozeno z CS ÚRS
VV Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací VV Změřeno v programu AutoCAD VV. VV"úroveň 1.PP" (1,5*2,3+8,4*1,2)*0,22,706 VVSoučet2,706								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,171	4 194,04	13 299,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- základová deska					
		VV	"úroveň 1.PP" (9,61+7,6)*0,125		2,151			
		VV	Mezisoučet		2,151			
		VV	.					
		VV	Skladba (F1)					
		VV	"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1*0,2		1,020			
		VV	Mezisoučet		1,020			
		VV	Součet		3,171			
17	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	17,007	3 933,04	66 889,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321411					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- základové pasy					
		VV	"úroveň 1.PP" 8,08*0,24+1,5*2,3*0,24		2,767			
		VV	"venkovní konstrukce - chlazení"		14,240			
		VV	(7,715+4,03+10,93+3,215)*1,1*0,5					
		VV	Součet		17,007			
18	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,291	3 933,04	5 077,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- podkladní beton					
		VV	"úroveň 1.PP" (9,61+7,6)*0,075		1,291			
		VV	Součet		1,291			
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,150	34 920,36	5 238,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"základové pasy" (9,61+7,6)*1,3*5,4*0,001		0,121			
		VV	.					
		VV	Skladba (F1)					
		VV	"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1*1,3*4,44*0,001		0,029			
		VV	Součet		0,150			
20	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,585	51 030,51	29 852,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- základové pasy					
		VV	"venkovní konstrukce - chlazení"		0,585			
		VV	(7,715+4,03+10,93+3,215)*1,1*1,3*7,9*2*0,001					
		VV	Součet		0,585			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				186 655,51	
21	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	29,700	1 872,01	55 598,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113144					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- úroveň 1.PP					
		VV	"prostor pod MR" (8+(2*2+2*0,6))*2,25		29,700			
		VV	Součet		29,700			
22	K	311322511	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	6,095	4 482,04	27 318,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311322511					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"venkovní objekt chlazení" 7,4*3,56*0,25-2*0,3*0,25-		6,095			
		VV	0,7*1,95*0,25					
		VV	Součet		6,095			
23	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	46,280	522,00	24 158,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"venkovní objekt chlazení" (7,4+5,6)*3,56		46,280			
		VV	Součet		46,280			
24	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	46,280	137,70	6 372,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,228	50 220,49	61 670,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- uvažovaný stupeň výztužení 8%					
	VV		.					
	VV		- úroveň 1.PP					
	VV		"prostor pod MR" (8+(2*2+2*0,6))*2,25*0,3*0,08		0,713			
	VV		Mezisoučet		0,713			
	VV		.					
	VV		"venkovní objekt chlazení" (7,4*3,56*0,25-2*0,3*0,25)*0,08		0,515			
	VV		Mezisoučet		0,515			
	VV		Součet		1,228			
26	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	8,000	426,60	3 412,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168051					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"úroveň 1.PP - překlenutí potrubí" 2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000	378,90	378,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121251					
28	M	59640010	překlad keramický plochý š 145mm dl 1,25m	kus	1,000	263,70	263,70	CS ÚRS 2025 01
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		- značení místností dle původního rozvržení					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.014" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,225	8 919,12	2 006,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331231116					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"pilíře pro vynesení ZTI - úroveň 1.PP" 2*0,3*0,5*0,75		0,225			
	VV		Součet		0,225			
30	K	34229114r01	Ukotvení zdiva expanzní cementovou maltou tl zdiva 300 mm	m	13,280	360,00	4 780,80	odvozeno z CS ÚRS
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- úroveň 1.PP					
	VV		- šířka zdiva - 300 mm					
	VV		"prostor pod MR" 8,08+2*(2+0,6)		13,280			
	VV		Součet		13,280			
31	K	346272226	Přizdívká z pórabetonových tvárnic tl 75 mm	m2	0,975	711,90	694,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272226					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.028 - pilíř" 0,3*3,25		0,975			
	VV		Součet		0,975			
D 4		Vodorovné konstrukce						17 941,23
32	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,660	4 239,05	2 797,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321515					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"venkovní objekt chlazení" 3*0,22		0,660			
	VV		Součet		0,660			
33	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,470	557,11	818,95	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"venkovní objekt chlazení" 1,47		1,470			
	VV		Součet		1,470			
34	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,470	138,60	203,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
35	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	36,720	207,90	7 634,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- provizorní podepření konstrukce					
	VV		"úroveň 1.PP" 35,25		35,250			
	VV		- podepření stropní kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"venkovní objekt chlazení" 1,47		1,470			
	VV		Součet		36,720			
36	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	36,720	64,53	2 369,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314					
37	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,053	51 750,42	2 742,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- stupeň vyztužení 8%					
	VV		.					
	VV		"venkovní objekt chlazení" 3*0,22*0,08		0,053			
	VV		Součet		0,053			
38	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,628	705,61	1 148,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"boční bednění střechy R1" 7,4*0,22		1,628			
	VV		Součet		1,628			
39	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,628	138,60	225,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				695 495,02	
D 61			Úprava povrchů vnitřní				344 091,07	
40	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	98,800	89,19	8 811,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Stropní konstrukce					
	VV		- úroveň 1.PP					
	VV		"strop pod MR" 98,8		98,800			
	VV		Součet		98,800			
41	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	98,800	119,70	11 826,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131100					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Stropní konstrukce					
	VV		- úroveň 1.PP					
	VV		"strop pod MR" 98,8		98,800			
	VV		Součet		98,800			
42	K	611341r01	Protipožární ochrana uhlíko-vláknitých lamel stříkanou omítkovou směsí v tl. omítky 60 mm; D+M	m2	98,800	1 648,81	162 902,43	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		požární odolnost vodorovné nosné konstrukce dle PBŘ					
	VV		- součástí dodávky je aplikace protipožární ochrany celkově ve třech vrstvách					
	VV		- dodávka a montáž výztuže, ocelovým, nebo keramickým pletivem o tl. drátu min. 0,8 mm					
	VV		- jednotlivé vrstvy je nutné provádět na základě technického doporučení					
	VV		- při provádění je nutné dodržovat minimální krytí lamel ve všech směrech					
	VV		- aplikace bude provedena celoplošně					
	VV		.					
	VV		Stropní konstrukce					
	VV		- úroveň 1.PP					
	VV		"strop pod MR" 98,8		98,800			
	VV		Součet		98,800			
43	K	6121311r01	Speciální pigmentový základní nátěr s křemenným pískem pro vnitřní použití - aplikace ve dvou vrstvách	m2	422,400	252,00	106 444,80	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.013" 20,41*3		61,230			
	VV		"m.č. 1.013a" 5,8*3		17,400			
	VV		"m.č. 1.013b" 7,65*3-1,5*2,3		19,500			
	VV		"m.č. 1.014a" 32,48*3-1,5*2,3		93,990			
	VV		"m.č. 1.014b" 13,19*3-2*1,05*2,4		34,530			
	VV		"m.č. 1.015" 13,59*3-2*1,05*2,4		35,730			
	VV		"m.č. 1.015a" 5*3		15,000			
	VV		"m.č. 1.015b" 5,99*3		17,970			
	VV		"m.č. 1.015c" 5,19*3		15,570			
	VV		"m.č. 1.015d" 11,44*3		34,320			
	VV		"m.č. 1.015e" 5,11*3		15,330			
	VV		"m.č. 1.015f" 6,74*3		20,220			
	VV		"m.č. 1.015g" 8,06*3		24,180			
	VV		"m.č. 1.012" 5,81*3		17,430			
	VV		Součet		422,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	39,700	541,80	21 509,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101					
		VV	Zapravení stavební přímomoce - profese					
		VV	" rýhy"					
		VV	150*0,03+50*0,07+100*0,1+30*0,15+80*0,07+15*0,1+30*0,15					
		VV	+6*0,2+20*0,07+15*0,2					
		VV	Součet					
					39,700			
					39,700			
45	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	15,000	270,00	4 050,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- provázání omítek v místě přechodu různých materiálů					
		VV	- provedeno v rámci konečných povrchových úprav					
		VV	.					
		VV	"celkový rozsah 1.NP" 15					
		VV	Součet					
					15,000			
					15,000			
46	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	6,030	981,01	5 915,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325122					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- zapravení stěn v rámci vybouraného stávajícího zdiva:					
		VV	"m.č. 1.014" 5*3,35*0,3					
		VV	"m.č. 1.051" 3,35*0,3					
		VV	Součet					
					5,025			
					1,005			
					6,030			
47	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,336	851,41	1 988,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325301					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- oprava omítek kolem nového otvoru					
		VV	"m.č. 1.014" (1+2,1*2)*0,15					
		VV	"m.č. 1.051" (1+2,1*2)*0,15					
		VV	"parapet chodba" 0,97*2*0,4					
		VV	Součet					
					0,780			
					0,780			
					0,776			
					2,336			
48	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	23,279	227,70	5 300,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- značení místností dle původního rozvržení					
		VV	.					
		VV	"m.č. 1.013" (2,65+2,4)*0,95+(0,4+1,2)*2,09					
		VV	"m.č. 1.013a" 3,25*0,95+(0,52+0,675)*2,09					
		VV	"m.č. 1.15" 5,875*0,95+(0,4+0,6+0,9)*2,09					
		VV	Součet					
					8,142			
					5,585			
					9,552			
					23,279			
49	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtačené do tmelu	m2	2,600	341,10	886,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613142001					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 1.028 - pilíř" 0,8*3,25					
		VV	Součet					
					2,600			
					2,600			
50	K	613321131	Vápenocementový štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	2,600	258,30	671,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613321131					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 1.028 - pilíř" 0,8*3,25					
		VV	Součet					
					2,600			
					2,600			
51	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	98,800	139,50	13 782,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628195001					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	příprava podkladu pro ztužení nosné konstrukce					
		VV	- odstranění případných nerovností a nečistot na nosné konstrukci					
		VV	.					
		VV	Stropní konstrukce					
		VV	- úroveň 1.PP					
		VV	"strop pod MR" 98,8					
		VV	Součet					
					98,800			
					98,800			
D	62		Úprava povrchů vnějších				47 770,67	
52	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	41,843	82,89	3 468,37	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . Součást skladeb (W1 a W2) "venkovní objekt - chlazení" 7,45*2,95+5,6*3,65- (2*0,6*0,4+0,7*2,1) "ostění" (2*0,4+2*0,6+2*0,7+2,1)*0,25 Součet					
53	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	41,843	257,40	10 770,39	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . Součást skladeb (W1 a W2) "venkovní objekt - chlazení" 7,45*2,95+5,6*3,65- (2*0,6*0,4+0,7*2,1) "ostění" (2*0,4+2*0,6+2*0,7+2,1)*0,25 Součet					
54	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	22,300	52,56	1 172,09	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . Součást skladeb (W1 a W2) "ostění a rohy" (2*0,4+2*0,6+2*0,7+2,1)+4*4,2 Součet					
55	M	28341021	profil rohový klenbový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	22,300	46,98	1 047,65	CS ÚRS 2025 01
56	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	5,500	45,81	251,96	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . Součást skladeb (W1 a W2) "ostění a rohy" 2*0,4+2*0,6+2*0,7+2,1 Součet					
57	M	28341034	profil napojovací okenní PVC se zdvojenou výztužnou tkaninou	m	5,775	42,03	242,72	CS ÚRS 2025 01
			5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,775			
58	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	41,843	55,44	2 319,78	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151011 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . Součást skladeb (W1 a W2) "venkovní objekt - chlazení" 7,45*2,95+5,6*3,65- (2*0,6*0,4+0,7*2,1) "ostění" (2*0,4+2*0,6+2*0,7+2,1)*0,25 Součet					
59	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	41,843	282,60	11 824,83	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . Součást skladeb (W1 a W2) "venkovní objekt - chlazení" 7,45*2,95+5,6*3,65- (2*0,6*0,4+0,7*2,1) "ostění" (2*0,4+2*0,6+2*0,7+2,1)*0,25 Součet					
60	K	622324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,388	945,00	366,66	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622324111 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . "parapet chodba - doplnění parapetní části" 0,97*2*0,2 Součet					
61	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	41,843	389,70	16 306,22	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . Součást skladeb (W1 a W2) "venkovní objekt - chlazení" 7,45*2,95+5,6*3,65- (2*0,6*0,4+0,7*2,1) "ostění" (2*0,4+2*0,6+2*0,7+2,1)*0,25 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				303 633,28	
62	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,908	5 355,06	36 992,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Součást skladby (D1, D2 a D3)					
	VV		.					
	VV		Skladba (D1) - tl. 55 mm					
	VV		"m.č. 1.015a" 1,55*0,055		0,085			
	VV		"m.č. 1.015b" 2,2*0,055		0,121			
	VV		"m.č. 1.015e" 1,8*0,055		0,099			
	VV		Mezisoučet		0,305			
	VV		Skladba (D2) - tl. 55 mm					
	VV		"m.č. 1.015c" 1,52*0,055		0,084			
	VV		"m.č. 1.015f" 2,65*0,055		0,146			
	VV		Mezisoučet		0,229			
	VV		Součást skladby (D3)					
	VV		.					
	VV		Skladba (D3) - tl. 38 - 55 mm					
	VV		"m.č. 1.015g" 4,05*0,046		0,186			
	VV		Mezisoučet		0,186			
	VV		Součást skladby (P1,P2 a P3)					
	VV		.					
	VV		Skladba (P1) - tl. 65 mm					
	VV		"m.č. 1.015" 8,9*0,065		0,579			
	VV		"m.č. 1.015d" 5,35*0,065		0,348			
	VV		Mezisoučet		0,926			
	VV		Skladba (P2) - tl. 65 mm					
	VV		"m.č. 1.013" 17,4*0,065		1,131			
	VV		"m.č. 1.014b" 9*0,065		0,585			
	VV		Mezisoučet		1,716			
	VV		Skladba (P3) - tl. 70 mm					
	VV		"m.č. 1.014a" 45,67*0,07		3,197			
	VV		Mezisoučet		3,197			
	VV		Skladba (P5) - tl. 65 mm					
	VV		"m.č. 1.013a" 2*0,065		0,130			
	VV		"m.č. 1.013b" 3,35*0,065		0,218			
	VV		Součet		6,908			
63	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,151	4 896,05	10 531,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- základová deska					
	VV		"úroveň 1.PP" (9,61+7,6)*0,125		2,151			
	VV		Součet		2,151			
64	K	631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,275	4 374,04	5 576,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311133					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Skladba (F1)					
	VV		"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1*0,25		1,275			
	VV		Součet		1,275			
65	K	631319022	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	2,151	747,90	1 608,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319022					
66	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,524	34 920,34	18 298,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Součást skladby (D1, D2 a D3)					
	VV		.					
	VV		Skladba (D1)					
	VV		"m.č. 1.015a" 1,55		1,550			
	VV		"m.č. 1.015b" 2,2		2,200			
	VV		"m.č. 1.015e" 1,8		1,800			
	VV		Mezisoučet		5,550			
	VV		Skladba (D2)					
	VV		"m.č. 1.015c" 1,52		1,520			
	VV		"m.č. 1.015f" 2,65		2,650			
	VV		Mezisoučet		4,170			
	VV		Součást skladby (D3)					
	VV		.					
	VV		Skladba (D3)					
	VV		"m.č. 1.015g" 4,05		4,050			
	VV		Mezisoučet		4,050			
	VV		Součást skladby (P1,P2, P3 a P5)					
	VV		.					
	VV		Skladba (P1)					
	VV		"m.č. 1.015" 8,9		8,900			
	VV		"m.č. 1.015d" 5,35		5,350			
	VV		Mezisoučet		14,250			
	VV		Skladba (P2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.013" 17,4		17,400			
VV			"m.č. 1.014b" 9		9,000			
VV			Mezisoučet		26,400			
VV			Skladba (P3)					
VV			"m.č. 1.014a" 45,67		45,670			
VV			Mezisoučet		45,670			
VV			Skladba (P5)					
VV			"m.č. 1.013a" 2		2,000			
VV			"m.č. 1.013b" 3,35		3,350			
VV			Mezisoučet		5,350			
VV			Skladba (B1)					
VV			"m.č. 0102" 9,61+7,6		17,210			
VV			Mezisoučet		17,210			
VV			Skladba (F1)					
VV			"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1		5,100			
VV			Mezisoučet		5,100			
VV			Součet		127,750			
VV			127,75*0,0041 'Přepočtené koeficientem množství		0,524			
67	K	6326821r01	Vyspravení betonových podlah polymercementovým potěrem CT-C40 tl do 20 mm	m2	201,900	972,01	196 248,82	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- v rámci stavebních prací bude rozhodnuto zda vyspravení bude provedeno celoplošně					
VV			- uvažovaná tl. až 20 mm					
VV			.					
VV			Skladba (D4)					
VV			"m.č. 1.012" 6		6,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			.					
VV			Skladba (P4)					
VV			"m.č. 1.012" 19		19,000			
VV			"m.č. 1.026" 17,6		17,600			
VV			"m.č. 1.028" 32,1		32,100			
VV			"m.č. 1.029" 72,8		72,800			
VV			"m.č. 1.016" 54,4		54,400			
VV			Mezisoučet		195,900			
VV			Součet		201,900			
68	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	130,050	40,32	5 243,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112126					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			Součást skladby (D1, D2 a D3)					
VV			.					
VV			Skladba (D1)					
VV			"m.č. 1.015a" 5-0,7		4,300			
VV			"m.č. 1.015b" 5,19-3*0,7		3,090			
VV			"m.č. 1.015e" 5,11-0,7		4,410			
VV			Mezisoučet		11,800			
VV			Skladba (D2)					
VV			"m.č. 1.015c" 1,19-0,7		0,490			
VV			"m.č. 1.015f" 6,74-0,8		5,940			
VV			Mezisoučet		6,430			
VV			Součást skladby (D3)					
VV			.					
VV			Skladba (D3)					
VV			"m.č. 1.015g" 8,06-0,8		7,260			
VV			Mezisoučet		7,260			
VV			Součást skladby (P1,P2 a P3)					
VV			.					
VV			Skladba (P1)					
VV			"m.č. 1.015" 13,590		13,590			
VV			"m.č. 1.015d" 11,440		11,440			
VV			Mezisoučet		25,030			
VV			Skladba (P2)					
VV			"m.č. 1.013" 20,410		20,410			
VV			"m.č. 1.014b" 13,190		13,190			
VV			Mezisoučet		33,600			
VV			Skladba (P3)					
VV			"m.č. 1.014a" 32,480		32,480			
VV			Mezisoučet		32,480			
VV			Skladba (P5)					
VV			"m.č. 1.013a" 5,800		5,800			
VV			"m.č. 1.013b" 7,650		7,650			
VV			Mezisoučet		13,450			
VV			Součet		130,050			
69	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,128	6 399,07	819,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- doplnění podlah po vybourání příček					
VV			- uvažovaná tloušťka 100 mm					
VV			.					
VV			"m.č. 1.014" (1,56+2,05)*0,1*0,15		0,054			
VV			"m.č. 1.051" (3,93+1)*0,1*0,15		0,074			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	0,128				
70	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	41,177	687,61	28 313,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632683113					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- doplnění podlah po vybourání příček					
VV			.					
VV			"m.č. 1.014" 1,56+2,05				3,610	
VV			"m.č. 1.051" 3,93+1				4,930	
VV			Mezisoučet				8,540	
VV			- doplnění podlah nová skladba					
VV			"doplnění nové skladby" 48,787-16,15				32,637	
VV			Mezisoučet				32,637	
VV			Součet				41,177	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 492 470,70
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	239,670	62,37	14 948,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- lešení pro veškeré profese po celou dobu výstavby					
VV			.					
VV			"úroveň 1.NP" 239,67				239,670	
VV			Součet				239,670	
72	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	337,670	135,90	45 889,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			"úroveň 1.PP" 98				98,000	
VV			"úroveň 1.NP" 239,67				239,670	
VV			Součet				337,670	
73	K	962031023	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných broušených tl přes 100 do 150 mm	m2	200,380	149,40	29 936,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031023					
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			- značení místností dle původního rozvržení					
VV			.					
VV			"m.č. 1.013" (6,1+11,225+3,48+6,5)*3,335-				81,507	
VV			(1,55*2,1+3*0,7*2,1+0,9*2,1)					
VV			"m.č. 1.013a" 6,5*3,335-(2*0,9*2,1)				17,898	
VV			"m.č. 1.013b" 0,925*3,35				3,099	
VV			"m.č. 1.014" (2,8+2,05)*3,35-2*1,2*2,3				10,728	
VV			"m.č. 1.015" (6,1+6,93)*3,35				43,651	
VV			"m.č. 1.015a" 4,29*3,35-2*0,7*2,1				11,432	
VV			"m.č. 1.015b" (5,17+1,35)*3,35-2*0,7*2,1				18,902	
VV			"m.č. 1.051" 3,93*3,35				13,166	
VV			Součet				200,380	
74	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,582	2 934,03	7 575,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- odstranění mazaniny v rámci nových základových konstrukcí					
VV			"úroveň 1.PP" (9,61+7,6)*0,15				2,582	
VV			Součet				2,582	
75	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,582	1 692,01	4 368,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112					
76	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	4,932	114,30	563,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062247					
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			- značení místností dle původního rozvržení					
VV			.					
VV			"chodba" 2,36*2,09				4,932	
VV			Součet				4,932	
77	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	183,60	183,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033431					
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			- značení místností dle původního rozvržení					
VV			.					
VV			"m.č. 1.014 - překlad" 1				1,000	
VV			Součet				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,129	180,00	383,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033631					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	- značení místností dle původního rozvržení					
		VV	.					
		VV	"m.č. 1.014" 0,99*2,15		2,129			
		VV	Součet		2,129			
79	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,916	1 512,01	1 385,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	- značení místností dle původního rozvržení					
		VV	.					
		VV	"parapet chodba" 2,36*0,97*0,4		0,916			
		VV	Součet		0,916			
80	K	9740400r01	Cementová lálivka do připravené spáry řezáním, součástí úprava otvorů pro zálivku	m	7,000	108,00	756,00	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- stropní panely pod roznáčecími nohami					
		VV	- řezání do stropních panelů (zalití vtvouřených rýh - včetně úpravy rýh)					
		VV	"podlaha 1.NP" 2*3,5		7,000			
		VV	Součet		7,000			
81	K	977211123	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm	m	1,940	3 717,04	7 211,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211123					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	- značení místností dle původního rozvržení					
		VV	.					
		VV	"vytvoření nového otvoru v obvodovém zdivu" 0,97*2		1,940			
		VV	Součet		1,940			
82	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 100 mm	m	28,360	210,60	5 972,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977311112					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- odstranění mazaniny v rámci nových základových konstrukcí					
		VV	"úroveň 1.PP" 17,22+11,14		28,360			
		VV	Součet		28,360			
83	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	7,000	284,40	1 990,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312112					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- stropní panely pod roznáčecími nohami					
		VV	- řezání do stropních panelů					
		VV	"podlaha 1.NP" 2*3,5		7,000			
		VV	Součet		7,000			
84	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	28,360	423,00	11 996,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312113					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- odstranění mazaniny v rámci nových základových konstrukcí					
		VV	- podkladová deska					
		VV	"úroveň 1.PP" 17,22+11,14		28,360			
		VV	Součet		28,360			
85	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	23,279	33,57	781,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	- značení místností dle původního rozvržení					
		VV	.					
		VV	"m.č. 1.013" (2,65+2,4)*0,95+(0,4+1,2)*2,09		8,142			
		VV	"m.č. 1.013a" 3,25*0,95+(0,52+0,675)*2,09		5,585			
		VV	"m.č. 1.15" 5,875*0,95+(0,4+0,6+0,9)*2,09		9,552			
		VV	Součet		23,279			
86	K	97802119r01	Otlučení (osekání) barytových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	111,385	97,20	10 826,62	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	- značení místností dle původního rozvržení					
		VV	- uvažovaná tl. omítky 60 mm					
		VV	.					
		VV	"m.č. 1.013" 19,6*3,35-(1,25*2,1+2*0,7*2,1+0,9*2,1)		58,205			
		VV	"m.č. 1.15" 18,1*3,35-(1,25*2,1+2*0,7*2,1+0,9*2,1)		53,180			
		VV	Součet		111,385			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	985331215	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	22,640	1 647,01	37 288,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331215					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		-					
	VV		- základová deska - propojení stávající a nové konstrukce					
	VV		"úroveň 1.PP" (17,2+11,1)/0,25*0,2		22,640			
	VV		Součet		22,640			
88	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,074	26 820,16	1 984,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		22,64*0,00326 'Přepočtené koeficientem množství		0,074			
	D	96	Bourání konstrukcí				461 555,53	
89	K	119001-R1	Odpojení stávající části kanalizace, zaslepení přípojek, včetně přesunu hmot a skládkovného	soubor	1,000	3 600,04	3 600,04	
	VV		- demontáž (nevyjmenovaných zařízení předmetů)					
	VV		- demontáž veškerých samostatně nevyjmenovaných rozvodů a vývodů včetně komplet. prvku (splachovací nádržky, vestavěné nosné systémy atd.)					
	VV		- detekce stávajících rozvodů					
	VV		- ochrana stávajících rozvodů, které nebudou zasaženy rekonstrukcí					
	VV		- odvoz a likvidace na příslušné skládce					
	VV		- součástí položky je i veškerá manipulace s vybouranými hmotami					
	VV		1		1,000			
90	K	119001-R2	Odpojení stávající části vodovodu, včetně přesunu hmot a skládkovného	soubor	1,000	3 600,04	3 600,04	
	VV		- demontáž (nevyjmenovaných zařízení předmetů)					
	VV		- demontáž veškerých samostatně nevyjmenovaných rozvodů a vývodů včetně kompletačních prvku (baterie, sifony atd.) a technologie					
	VV		- detekce stávajících rozvodů					
	VV		- ochrana stávajících rozvodů, které nebudou zasaženy rekonstrukcí					
	VV		- odvoz a likvidace na příslušné skládce					
	VV		- součástí položky je i veškerá manipulace s vybouranými hmotami					
	VV		1		1,000			
91	K	119001-R3	Odpojení stávající části elektroinstalace - slaboproud, silnoproud, včetně přesunu hmot a skládkovného	soubor	1,000	3 600,04	3 600,04	
	VV		- demontáž svítek (nevyjmenovaných v samostatných položkách)					
	VV		- demontáž veškerých rozvodů a vývodů včetně kompletačních prvku (zásuvky, vypínače, rozvodné skříně, technologie atd.)					
	VV		- detekce stávajících rozvodů					
	VV		- odborné odpojení elektrické soustavy, zřízení provizorního přístupu k el. energii					
	VV		- ochrana stávajících rozvodů, které nebudou zasaženy rekonstrukcí					
	VV		- nutná koordinace s investorem které rozvody budou ponechány					
	VV		- odvoz a likvidace na příslušné skládce					
	VV		- součástí položky je i veškerá manipulace s vybouranými hmotami					
	VV		- zajištění proti úrazu proudem					
	VV		1		1,000			
92	K	119001-R4	Demontáž stávajících rozvodů VZT včetně přesunu hmot a skládkovného.	soubor	1,000	36 000,35	36 000,35	
	VV		- odpojení koncových prvků					
	VV		- demontáž klimatizačních jednotek					
	VV		- ochrana nedemontovaných částí topení v rámci rekonstrukce, před poškozením					
	VV		- demontáž stávající technologie a rozvodů, dle požadavků investora					
	VV		- odvoz a likvidace na příslušné skládce					
	VV		- součástí položky je i veškerá manipulace s vybouranými hmotami					
	VV		1		1,000			
93	K	119001-R5	Odpojení topení a zajištění provozuschopnosti zbytku otopné sítě, demontáž včetně přesunu hmot a skládkovného.	soubor	1,000	7 200,07	7 200,07	
	VV		- odpojení potrubí otopné soustavy					
	VV		- zajištění schopnosti provozu topení v ostatních nezasažených částech budovy rekonstrukcí					
	VV		- vypuštění stávající soustavy					
	VV		- detekce stávajícího potrubí					
	VV		- ochrana nedemontovaných částí topení v rámci rekonstrukce, před poškozením					
	VV		- demontáž koncových prvků					
	VV		- demontáž stávající otopné soustavy - prvků, které nejsou samostatně vyjmenovány					
	VV		- odvoz a likvidace na příslušné skládce					
	VV		- součástí položky je i veškerá manipulace s vybouranými hmotami					
	VV		1		1,000			
94	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	163,80	327,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		- značení místností dle původního rozvržení					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.013" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.015" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
95	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	100,80	201,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		- značení místností dle původního rozvržení					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.013" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.015" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,360	96,30	227,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		- značení místností dle původního rozvržení					
	VV		.					
	VV		"chodba" 2,36		2,360			
	VV		Součet		2,360			
97	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	80,960	116,10	9 399,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767581803					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		- značení místností dle původního rozvržení					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.013" 34,51		34,510			
	VV		"m.č. 1.013a" 11,46		11,460			
	VV		"m.č. 1.015" 34,99		34,990			
	VV		Součet		80,960			
98	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	75,000	29,43	2 207,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		- značení místností dle původního rozvržení					
	VV		.					
	VV		"demontáž konzol pro vynešení parapetu" 10*2,5		25,000			
	VV		"prvky na stěnách - konzoly, tabulky atd," 50		50,000			
	VV		Součet		75,000			
99	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	173,720	161,10	27 986,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431801					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		- značení místností dle původního rozvržení					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.012" 18,82		18,820			
	VV		"m.č. 1.013b" 1,26		1,260			
	VV		"m.č. 1.013c" 1,26		1,260			
	VV		"m.č. 1.014" 94,98		94,980			
	VV		"m.č. 1.015a" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1.015b" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1.016" 26,81		26,810			
	VV		"m.č. 1.028" 27,89		27,890			
	VV		Součet		173,720			
100	K	763431-R11	Demontáž komponentů podhledu - svítidla, výustky	m2	173,720	360,00	62 539,20	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		- značení místností dle původního rozvržení					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.012" 18,82		18,820			
	VV		"m.č. 1.013b" 1,26		1,260			
	VV		"m.č. 1.013c" 1,26		1,260			
	VV		"m.č. 1.014" 94,98		94,980			
	VV		"m.č. 1.015a" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1.015b" 1,35		1,350			
	VV		"m.č. 1.016" 26,81		26,810			
	VV		"m.č. 1.028" 27,89		27,890			
	VV		Součet		173,720			
101	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766441823					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		- značení místností dle původního rozvržení					
	VV		.					
	VV		"chodba" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.013" 2		2,000			
	VV		"m.č. 1.013a" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.015" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
102	K	76682582r01	Demontáž truhlářských vestavěných skříní	kus	2,000	108,00	216,00	odvozeno z CS ÚRS
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- demontáž vestavěných prvků na chodbách					
			"instalční šachty" 2		2,000			
			Součet		2,000			
103	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	124,109	62,19	7 718,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116					
			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			- značení místností dle původního rozvržení					
			.					
			- uvažováno na 40% ploch zbytové lípidlo k odstranění					
			.					
			"m.č. 1.012" 18,82		18,820			
			"m.č. 1.013" 34,51		34,510			
			"m.č. 1.013a" 11,46		11,460			
			"m.č. 1.013b" 1,26		1,260			
			"m.č. 1.013c" 1,26		1,260			
			"m.č. 1.014" 94,98		94,980			
			"m.č. 1.015" 34,99		34,990			
			"m.č. 1.015a" 1,35		1,350			
			"m.č. 1.015b" 1,35		1,350			
			"m.č. 1.016" 26,81		26,810			
			"m.č. 1.026" 17,98		17,980			
			"m.č. 1.028" 27,89		27,890			
			Mezisoučet		272,660			
			"vatažení podlahoviny na stěny"					
			(20,55+24,75+12,75+23,9+4,56+2*4,7+23,9+53,02+22,3+29,87+21,19)*0,15		37,613			
			Mezisoučet		37,613			
			Součet		310,273			
			310,2725*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		124,109			
104	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	310,273	159,30	49 426,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			- značení místností dle původního rozvržení					
			.					
			"m.č. 1.012" 18,82		18,820			
			"m.č. 1.013" 34,51		34,510			
			"m.č. 1.013a" 11,46		11,460			
			"m.č. 1.013b" 1,26		1,260			
			"m.č. 1.013c" 1,26		1,260			
			"m.č. 1.014" 94,98		94,980			
			"m.č. 1.015" 34,99		34,990			
			"m.č. 1.015a" 1,35		1,350			
			"m.č. 1.015b" 1,35		1,350			
			"m.č. 1.016" 26,81		26,810			
			"m.č. 1.026" 17,98		17,980			
			"m.č. 1.028" 27,89		27,890			
			Mezisoučet		272,660			
			"vatažení podlahoviny na stěny"					
			(20,55+24,75+12,75+23,9+4,56+4,56+2*4,7+23,9+53,02+22,3+29,87+21,19)*0,15		37,613			
			Mezisoučet		37,613			
			Součet		310,273			
105	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	237,450	15,84	3 761,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			- stanoveno pomocí přepočtu plochy na obvod					
			.					
			"sokly -fabionová lišta"					
			20,55+24,75+12,75+23,9+4,56+4,56+2*4,7+23,9+53,02+22,3+29,87+21,19-(8*0,7+3*0,9+4*1,25)		237,450			
			Součet		237,450			
106	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	5,203	133,20	693,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781471810					
			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			- značení místností dle původního rozvržení					
			.					
			"venkovní obklad" 2,36*0,25		0,590			
			"m.č. 1.015" 0,725*2*1,5		2,175			
			"m.č. 1.013" 1,625*1,5		2,438			
			Součet		5,203			
107	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,717	3 600,04	49 381,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			- značení místností dle původního rozvržení					
			.					
			- odstranění skladby podlahy v místnostech 1.014-1.015b					
			"zájmová oblast" 119,96*0,1		11,996			
			Mezisoučet		11,996			
			- odstranění mazaniny v rámci nových základových konstrukcí					
			"úroveň 1.PP" (9,61+7,6)*0,1		1,721			
			Mezisoučet		1,721			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		13,717			
108	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,958	393,30	5 489,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			- značení místností dle původního rozvržení					
VV			.					
VV			"úroveň 1.NP" 8*0,7*2,05+4*0,9*2,05+0,6*1,8					
VV			Součet					
VV			19,94*0,7 'Přepočtené koeficientem množství					
					19,940			
					19,940			
					13,958			
109	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,570	300,60	2 876,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			- značení místností dle původního rozvržení					
VV			.					
VV			"úroveň 1.NP" 4*1,24*2,1+1,55*2,1					
VV			Součet					
VV			13,671*0,7 'Přepočtené koeficientem množství					
					13,671			
					13,671			
					9,570			
110	K	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	1 296,01	1 296,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052441					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- stavební přípomoce pro profese:					
VV			"ST1.01" 1					
VV			Součet					
					1,000			
					1,000			
111	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus	2,000	217,80	435,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971035431					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- stavební přípomoce pro profese:					
VV			"VZT1.01" 2					
VV			Součet					
					2,000			
					2,000			
112	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	150,000	85,95	12 892,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031121					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			"stanoveno odhadem" 150					
VV			Součet					
					150,000			
					150,000			
113	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	50,000	98,10	4 905,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031122					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			"stanoveno odhadem" 50					
VV			Součet					
					50,000			
					50,000			
114	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	100,000	126,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031133					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			"stanoveno odhadem" 100					
VV			Součet					
					100,000			
					100,000			
115	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	30,000	143,10	4 293,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031134					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			"stanoveno odhadem" 30					
VV			Součet					
					30,000			
					30,000			
116	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	80,000	110,70	8 856,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031142					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			"stanoveno odhadem" 80					
VV			Součet					
					80,000			
					80,000			
117	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	15,000	143,10	2 146,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031153					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	.					
		VV	"stanoveno odhadem" 15			15,000		
		VV	Součet			15,000		
118	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	30,000	279,90	8 397,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031164					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"stanoveno odhadem" 30			30,000		
		VV	Součet			30,000		
119	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,000	306,00	1 836,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031165					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"stanoveno odhadem" 6			6,000		
		VV	Součet			6,000		
120	K	974049132	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,000	319,50	6 390,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974049132					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"stanoveno odhadem" 20			20,000		
		VV	Součet			20,000		
121	K	974049155	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm	m	15,000	748,81	11 232,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974049155					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"stanoveno odhadem" 15			15,000		
		VV	Součet			15,000		
122	K	976074121	Vybourání kotevnic želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	10,000	139,50	1 395,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976074121					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"stanoveno odhadem" 10			10,000		
		VV	Součet			10,000		
123	K	976082141	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva betonového	kus	20,000	75,87	1 517,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976082141					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"stanoveno odhadem" 20			20,000		
		VV	Součet			20,000		
124	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	4,250	2 151,02	9 141,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151113					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- stavební přípomoc pro profese:					
		VV	"příprava ÚT a ELE" 20*0,15+5*0,25			4,250		
		VV	Součet			4,250		
125	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	3,000	3 060,03	9 180,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- stavební přípomoc pro profese:					
		VV	"CHL01.01" 10*0,15			1,500		
		VV	"CHL1.01" 6*0,25			1,500		
		VV	Součet			3,000		
126	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,125	6 003,13	750,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- stavební přípomoc pro profese:					
		VV	"VZT1.02" 1*0,125			0,125		
		VV	Součet			0,125		
127	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,250	7 200,05	1 800,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151127					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- stavební přímopomoce pro profese:					
	VV		"LT1.01" 1*0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
128	K	977151214	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,050	3 843,03	4 035,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151214					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- stavební přímopomoce pro profese:					
	VV		"ELE1.02" 3*0,35		1,050			
	VV		Součet		1,050			
129	K	977151216	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	2,500	4 608,04	11 520,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151216					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- stavební přímopomoce pro profese:					
	VV		"příprava ÚT a ELE" 10*0,25		2,500			
130	K	977151221	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	2,800	6 552,07	18 345,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151221					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- stavební přímopomoce pro profese:					
	VV		"ELE1.01" 8*0,35		2,800			
	VV		Součet		2,800			
131	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	5,600	7 290,07	40 824,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151223					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- stavební přímopomoce pro profese:					
	VV		"ZTI1.01" 4*0,35		1,400			
	VV		"ZTI1.01" 8*0,35		2,800			
	VV		"UT1.01" 4*0,35		1,400			
	VV		Součet		5,600			
132	K	977151227	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,750	14 220,15	10 665,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151227					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- stavební přímopomoce pro profese:					
	VV		"příprava VZT a ZTI" 3*0,25		0,750			
	VV		Součet		0,750			
D 98		Demolice a sanace					846 872,98	
133	K	985341323	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 1,4 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 100 mm	m	420,750	1 935,01	814 155,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341323					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. a statika					
	VV		.					
	VV		Vyztužení stropních konstrukcí					
	VV		- úroveň 1,PP					
	VV		- označení podlahových ploch v 1.NP - vyztužení konstrukcí pod podlahami těchto místností					
	VV		"lamely" 8,5*22+11,5*17		382,500			
	VV		"ztratiné a prořez 10%" 382,5*0,1		38,250			
	VV		Součet		420,750			
134	K	985341911	Příplatek k zesílení ŽB stěn uhlíkovými lamelami za práci ve stísněném prostoru	m	84,150	388,80	32 717,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985341911					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. a statika					
	VV		.					
	VV		Vyztužení stropních konstrukcí					
	VV		- předpokladem je, že přibližně 20% délky instalovaných lamel bude těžko přístupných z důvodu vedených instalací tras pod nosnou konstrukcí stropu					
	VV		"viz. pol. č. 985341323" 420,75*0,2		84,150			
	VV		Součet		84,150			
D 99		Přesuny hmot a suti					0,00	
D 997		Doprava suti a vybouraných hmot					284 300,55	
135	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	95,284	909,01	86 614,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	95,284	165,60	15 779,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002					
137	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	95,284	394,20	37 560,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
138	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	857,556	11,97	10 264,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			95,284*9 'Přepočtené koeficientem množství		857,556			
139	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,481	2 178,02	18 471,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
VV			95,284*0,08901 'Přepočtené koeficientem množství		8,481			
140	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,443	2 043,02	13 163,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
VV			95,284*0,06762 'Přepočtené koeficientem množství		6,443			
141	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,476	2 313,03	1 101,00	
VV			95,284*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		0,476			
142	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	2,859	4 320,04	12 350,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013812					
VV			95,284*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,859			
143	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,048	4 068,05	4 263,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
VV			95,284*0,011 'Přepočtené koeficientem množství		1,048			
144	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,191	7 308,07	1 395,84	
VV			95,284*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		0,191			
145	K	9970138r01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečných látek s obsahem olova - baritové omítky	t	6,765	8 640,08	58 450,14	
VV			95,284*0,071 'Přepočtené koeficientem množství		6,765			
146	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	20,677	137,70	2 847,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
VV			95,284*0,217 'Přepočtené koeficientem množství		20,677			
147	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,595	257,40	2 727,15	
VV			95,284*0,11119 'Přepočtené koeficientem množství		10,595			
148	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	23,087	358,20	8 269,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869					
VV			95,284*0,2423 'Přepočtené koeficientem množství		23,087			
149	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	15,034	734,41	11 041,12	
VV			95,284*0,15778 'Přepočtené koeficientem množství		15,034			
D 998			Přesun hmot				159 841,95	
150	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	139,843	1 143,01	159 841,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008					
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 290 090,65	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				32 931,61	
151	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,310	12,42	277,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- základová deska - včetně přesahů					
VV			"úroveň 1.PP" 9,61+7,6		17,210			
VV			Mezisoučet		17,210			
VV			.					
VV			Skladba (F 1)					
VV			"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1		5,100			
VV			Mezisoučet		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		22,310			
152	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	62 280,05	435,96	CS ÚRS 2025 01
VV			22,31*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
153	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	10,058	26,82	269,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			Skladba (W1)					
VV			"základová konstrukce objektu chlazení" 7,45*1,35					
VV			Součet					
					10,058			
154	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	62 280,05	186,84	CS ÚRS 2025 01
VV			10,0575*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
155	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	44,620	126,90	5 662,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
156	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	26,002	222,30	5 780,24	CS ÚRS 2025 01
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- základová deska - včetně přesahů					
VV			"úroveň 1.PP" 9,61+7,6					
VV			Mezisoučet					
					17,210			
VV			.					
VV			Skladba (F1)					
VV			"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1					
VV			Mezisoučet					
					5,100			
VV			Součet					
					22,310			
VV			22,31*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		26,002			
157	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	25,991	199,80	5 193,00	CS ÚRS 2025 01
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- základová deska - včetně přesahů					
VV			"úroveň 1.PP" 9,61+7,6					
VV			Mezisoučet					
					17,210			
VV			.					
VV			Skladba (F1)					
VV			"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1					
VV			Mezisoučet					
					5,100			
VV			Součet					
					22,310			
VV			22,31*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		25,991			
158	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvourstvých z plochy vodorovné	m2	17,210	54,18	932,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141821					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			- odstranění mazaniny v rámci nových základových konstrukcí					
VV			"úroveň 1.PP" 9,61+7,6					
VV			Součet					
					17,210			
159	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	20,115	145,80	2 932,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
160	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,280	199,80	2 453,54	CS ÚRS 2025 01
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			Skladba (W1)					
VV			"základová konstrukce objektu chlazení" 7,45*1,35					
VV			Součet					
					10,058			
VV			10,0575*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		12,280			
161	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,280	222,30	2 729,84	CS ÚRS 2025 01
VV			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			Skladba (W1)					
VV			"základová konstrukce objektu chlazení" 7,45*1,35					
VV			Součet					
					10,058			
VV			10,0575*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		12,280			
162	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z nopové fólie výška nopy do 20 mm	m2	10,058	77,76	782,11	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
163	M	28323515	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE 4-vrstvá s výškou nopů 9mm	m2	12,280	280,80	3 448,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Skladba (W1)					
	VV		"základová konstrukce objektu chlazení" 7,45*1,35		10,058			
	VV		Součet		10,058			
	VV		10,0575*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		12,280			
164	K	711491176	Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	7,450	38,34	285,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491176					
165	M	28323018r01	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl do 20mm	m	7,599	108,00	820,69	odvozeno z CS ÚRS
	VV		Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Skladba (W1)					
	VV		"základová konstrukce objektu chlazení" 7,45		7,450			
	VV		Součet		7,450			
	VV		7,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,599			
166	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,455	1 629,01	741,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711111					
D 712			Povlakové krytiny				2 990,62	
167	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	3,200	14,94	47,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Skladba (R1)					
	VV		"střecha venkovního objektu - chlazení" 3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
168	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 280,05	62,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,2*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
169	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	6,400	128,70	823,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
170	M	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	3,730	171,90	641,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Skladba (R1)					
	VV		"střecha venkovního objektu - chlazení" 3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
	VV		3,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		3,730			
171	M	62853006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	3,730	361,80	1 349,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Skladba (R1)					
	VV		"střecha venkovního objektu - chlazení" 3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
	VV		3,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		3,730			
172	K	998712111	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,042	1 575,00	66,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712111					
D 713			Izolace tepelné				11 836,97	
173	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	77,750	50,31	3 911,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
174	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	4,253	38,61	164,21	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Součást skladby (D3)					
	VV		.					
	VV		Skladba (D3)					
	VV		"m.č. 1.015g" 4,05		4,050			
	VV		Součet		4,050			
	VV		4,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	77,385	57,96	4 485,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Součást skladby (D1 a D2)					
	VV		.					
	VV		Skladba (D1)					
	VV		"m.č. 1.015a" 1,55		1,550			
	VV		"m.č. 1.015b" 2,2		2,200			
	VV		"m.č. 1.015e" 1,8		1,800			
	VV		Mezisoučet		5,550			
	VV		Skladba (D2)					
	VV		"m.č. 1.015c" 1,52		1,520			
	VV		"m.č. 1.015f" 2,65		2,650			
	VV		Mezisoučet		4,170			
	VV		.					
	VV		Součást skladby (P1, P2 a P5)					
	VV		.					
	VV		Skladba (P1)					
	VV		"m.č. 1.015" 13,590		13,590			
	VV		"m.č. 1.015d" 11,440		11,440			
	VV		Mezisoučet		25,030			
	VV		Skladba (P2)					
	VV		"m.č. 1.013" 20,410		20,410			
	VV		"m.č. 1.014b" 13,190		13,190			
	VV		Mezisoučet		33,600			
	VV		Skladba (P5)					
	VV		"m.č. 1.013a" 2		2,000			
	VV		"m.č. 1.013b" 3,35		3,350			
	VV		Mezisoučet		5,350			
	VV		Součet		73,700			
	VV		73,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		77,385			
176	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	105,440	14,04	1 480,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132					
177	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	122,890	13,41	1 647,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Součást skladby (D1, D2 a D3)					
	VV		.					
	VV		Skladba (D1)					
	VV		"m.č. 1.015a" 1,55		1,550			
	VV		"m.č. 1.015b" 2,2		2,200			
	VV		"m.č. 1.015e" 1,8		1,800			
	VV		Mezisoučet		5,550			
	VV		Skladba (D2)					
	VV		"m.č. 1.015c" 1,52		1,520			
	VV		"m.č. 1.015f" 2,65		2,650			
	VV		Mezisoučet		4,170			
	VV		Součást skladby (D3)					
	VV		.					
	VV		Skladba (D3)					
	VV		"m.č. 1.015g" 4,05		4,050			
	VV		Mezisoučet		4,050			
	VV		Součást skladby (P1,P2, P3 a P5)					
	VV		.					
	VV		Skladba (P1)					
	VV		"m.č. 1.015" 8,9		8,900			
	VV		"m.č. 1.015d" 5,35		5,350			
	VV		Mezisoučet		14,250			
	VV		Skladba (P2)					
	VV		"m.č. 1.013" 17,4		17,400			
	VV		"m.č. 1.014b" 9		9,000			
	VV		Mezisoučet		26,400			
	VV		Skladba (P3)					
	VV		"m.č. 1.014a" 45,67		45,670			
	VV		Mezisoučet		45,670			
	VV		Skladba (P5)					
	VV		"m.č. 1.013a" 2		2,000			
	VV		"m.č. 1.013b" 3,35		3,350			
	VV		Součet		105,440			
	VV		105,44*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		122,890			
178	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,080	1 845,00	147,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713111					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 000 770,45	
179	K	763111922	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	34,000	1 377,01	46 818,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111922					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- stavební přípomoce pro profese:					
	VV		"VZT1.03" 4		4,000			
	VV		"VZT1.04" 30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			34,000		
180	K	7631214r01	SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 125 desky 2xDF 12,5 s izolací	m2	13,802	2 160,02	29 812,60	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.015e" 1,19*3,35		3,987			
	VV		"m.č. 1.015f" 0,9*3,35		3,015			
	VV		"m.č. 1.015g" 2,03*3,35		6,801			
	VV		Součet		13,802			
181	K	7631214r02	SDK stěna předsazená tl 180 mm profil CW+UW 2x75 desky 2xDF 15 s izolací	m2	6,603	2 520,02	16 639,69	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.014a" (2,65+4,3)*0,95		6,603			
	VV		Součet		6,603			
182	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	20,405	33,75	688,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
183	K	763121762	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4	m2	20,405	252,00	5 142,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121762					
	VV		"viz pol.č. 7631214r01" 13,802		13,802			
	VV		"viz pol.č. 7631214r02" 6,603		6,603			
	VV		Součet		20,405			
184	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	6,300	259,20	1 632,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131721					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.014b" 2,86		2,860			
	VV		"m.č. 1.015" 3,44		3,440			
	VV		Součet		6,300			
185	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	6,300	261,00	1 644,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131731					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.014b" 2,86		2,860			
	VV		"m.č. 1.015" 3,44		3,440			
	VV		Součet		6,300			
186	K	763211231	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	35,952	2 133,02	76 686,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763211231					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.012" 0,682*3,35		2,285			
	VV		"m.č. 1.013" 0,7*3,35		2,345			
	VV		"m.č. 1.013b" (1,825+0,25)*3,35		6,951			
	VV		"m.č. 1.014" 2*1,4*3,35		9,380			
	VV		"m.č. 1.015b" (2,3+1,695)*3,35		13,383			
	VV		"m.č. 1.015d" 0,48*3,35		1,608			
	VV		Součet		35,952			
187	K	763211233	Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	9,380	2 142,02	20 092,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763211233					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.015f" 2,8*3,35		9,380			
	VV		Součet		9,380			
188	K	763211235	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	219,350	2 160,02	473 800,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763211235					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.013a" 5,053*3,35		16,928			
	VV		"m.č. 1.014a" 2,43*3,5-1,5*2		5,505			
	VV		"m.č. 1.014b" (8,23+2,62)*3,35		36,348			
	VV		"m.č. 1.015" (4,726+2,18)*3,35		23,135			
	VV		"m.č. 1.015a" (2,3+1,425)*3,35		12,479			
	VV		"m.č. 1.015c" 4,11*3,35		13,769			
	VV		"m.č. 1.015d" 3,89*3,35		13,032			
	VV		"m.č. 1.015e" 3*3,35		10,050			
	VV		"m.č. 1.015f" 2,76*3,35		9,246			
	VV		"m.č. 1.029" 24,4*3,35-1,2*2,4		78,860			
	VV		Součet		219,350			
189	K	763212133	Sádrovláknitá příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 66 dB	m2	21,440	2 511,02	53 836,27	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763212133 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD . "m.č. 1.014a" 6,4*3,35 21,440								
190	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	286,122	67,50	19 313,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717								
191	K	763111772	Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q4	m2	286,122	504,00	144 205,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111772 "viz pol.č. 763211231" 35,952 35,952 "viz pol.č. 763211233" 9,38 9,380 "viz pol.č. 763211235" 219,35 219,350 "viz pol.č. 763211233" 21,44 21,440 Součet 286,122								
192	K	7631200r01	Příplatek za zhotovení montážního otvoru v SDK konstrukci - rozměru 3 x 2,35 m	kpl	1,000	360,00	360,00	
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD . - provedení montážního otvoru dle požadavků PD - kompletní dodávka komponentů pro vytvoření a funkčnost montážního otvoru "m.č. 1.004a" 1 1,000								
193	K	763264882r03	SDK konstrukce nadpraží tvaru U š do 1,0 m pro ocelový nosník dvojité kovová konstrukce R-CW 50+50 opláštěno 2xRfI, (DFH2), tl. 2 x 12,5mm vložená minerální izolace tl. 2 x 40 mm, požární odolnost min. 60 min	m	4,750	1 440,01	6 840,05	
Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD . - včetně vynásecího profilu pro překlad viz PD "m.č. 1.012" 4,75 4,750 Součet 4,750								
194	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	183,770	646,20	118 752,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431011								
195	M	59035-R2	Rastr R2 - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	167,265	3 600,04	602 160,69	
Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Viz Tabulky podhledů . "m.č. 1.016" 54,4 54,400 "m.č. 1.028" 32,1 32,100 "m.č. 1.029" 72,8 72,800 Součet 159,300 159,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 167,265								
196	M	59035-r01	Rastr R8L - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), variabilní kombinace rozměrů, antikorozi rošt C1, viz podrobný popis viz PD	m2	25,694	3 600,04	92 499,43	
Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Viz Tabulky podhledů . "m.č. 1.013a" 2 2,000 "m.č. 1.013b" 3,35 3,350 "m.č. 1.015a" 1,55 1,550 "m.č. 1.015b" 2,2 2,200 "m.č. 1.015c" 1,52 1,520 "m.č. 1.015d" 5,35 5,350 "m.č. 1.015e" 1,8 1,800 "m.č. 1.015f" 2,65 2,650 "m.č. 1.015g" 4,05 4,050 Součet 24,470 24,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,694								
197	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	54,300	855,91	46 475,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431031								
198	M	59035-r02	Rastr R8D - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), variabilní kombinace rozměrů, antikorozi rošt C1, viz podrobný popis viz PD	m2	57,015	3 600,04	205 256,28	
Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Viz Tabulky podhledů . "m.č. 1.012" 19 19,000 "m.č. 1.013" 17,4 17,400 "m.č. 1.014b" 9 9,000 "m.č. 1.015" 8,9 8,900								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			54,300		
VV			54,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			57,015		
199	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	23,791	1 602,01	38 113,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763321					
D 764			Konstrukce klempířské			74 166,76		
200	K	76400-R.K01	Ozn. K01- Oplechování horní, spodní a boční plochy akustické stěny s jednovrstvého žárově zinkovaného poplastovaného plechu, rš= 1050 mm, včetně podkladních plechů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	100,000	684,00	68 400,00	
201	K	76400-R.K02	Ozn. K02- Oplechování okapnice s jednovrstvého žárově zinkovaného poplastovaného plechu, rš= 450 mm, včetně utěsnění, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	2,500	432,00	1 080,00	
202	K	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	7,400	195,30	1 445,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011612					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			Skladba (R1)					
VV			"okapový plech ze všech stran" 7,4					
VV			Součet					
					7,400			
					7,400			
203	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	7,400	332,10	2 457,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212663					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			Skladba (R1)					
VV			"okapový plech ze všech stran" 7,4					
VV			Součet					
					7,400			
					7,400			
204	K	998764211	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	800,000	0,98	784,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764211					
D 766			Konstrukce truhlářské			293 948,57		
205	K	76662181r01	Demontáž oken - kování (klička)	kus	2,000	540,00	1 080,00	odvozeno z CS ÚRS
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			"m.č. 1.014b" 2					
					2,000			
206	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	12,000	0,48	5,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766211					
D 766.a			Truhlářské výrobky - dveře			189 181,80		
207	K	76600-R.T01	Ozn. T01 -Dřevěné dveře (800 + 400) x 2100 mm polodrážkové, dvojkřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	11 520,11	11 520,11	
208	K	76600-R.T02	Ozn. T02 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 640,08	8 640,08	
209	K	76600-R.T03	Ozn. T03 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 640,08	8 640,08	
210	K	76600-R.T04	Ozn. T04 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 200,07	7 200,07	
211	K	76600-R.T05	Ozn. T05 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 640,08	8 640,08	
212	K	76600-R.T06	Ozn. T06 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 200,07	7 200,07	
213	K	76600-R.T07	Ozn. T07 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 640,08	8 640,08	
214	K	76600-R.T08	Ozn. T08 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 640,08	8 640,08	
215	K	76600-R.T09	Ozn. T09 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 640,08	8 640,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	76600-R.T10	Ozn. T10 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plné, posuvné na zeď, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 200,07	7 200,07	
217	K	76600-R.T11	Ozn. T11 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plné, posuvné na zeď, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 200,07	7 200,07	
218	K	76600-R.T12	Ozn. T12 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 200,07	7 200,07	
219	K	76600-R.T13	Ozn. T13 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 640,08	8 640,08	
220	K	76600-R.T14	Ozn. T14 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 640,08	8 640,08	
221	K	76600-R.T15	Ozn. T15 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, s PO, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	11 340,11	11 340,11	
222	K	76600-R.T16	Ozn. T16 -Dřevěné dveře 900 x mm polodrážkové, jednokřídlé -, otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 640,08	8 640,08	
223	K	76600-R.T17	Ozn. T17 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé -, otočné, HPL, s PO, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	11 340,11	11 340,11	
224	K	76600-R.T18	Ozn. T18 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé -, otočné, HPL, s PO, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	11 340,11	11 340,11	
225	K	76600-R.T19	Ozn. T19 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé -, otočné, HPL, s PO, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	11 340,11	11 340,11	
226	K	76600-R.T20	Ozn. T20 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, s PO, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	11 340,11	11 340,11	
227	K	76600-R.T21	Ozn. T21 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, akustické, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 200,07	7 200,07	
D 766.b Plastové							103 681,01	
228	K	76600-R.P01	Ozn. P01- Vícekomorová prosklená plastová stěna 2360x3060 mm, fixní, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	103 681,01	103 681,01	
D 767 Konstrukce zámečnické							1 814 541,73	
229	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	20 000,000	0,87	17 400,00	CS ÚRS 2025 01
D 767.a Zámečnické konstrukce -ocelové zárubně							23 400,21	
230	K	76700-R.T01	Ozn. T01- Ocelová lisovaná zárubeň 1200 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře dvojkřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 800,01	1 800,01	
231	K	76700-R.T02	Ozn. T02- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
232	K	76700-R.T03	Ozn. T03- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
233	K	76700-R.T04	Ozn. T04- Ocelová lisovaná zárubeň 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
234	K	76700-R.T05	Ozn. T05- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767211

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	K	76700-R.T06	Ozn. T06- Ocelová lisovaná zárubeň 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
236	K	76700-R.T07	Ozn. T07- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
237	K	76700-R.T08	Ozn. T08- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
238	K	76700-R.T09	Ozn. T09- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
239	K	76700-R.T10	Ozn. T10- Ocelová lisovaná zárubeň 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro posuvné křídlo do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfalcové posuvné na zeď, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
240	K	76700-R.T11	Ozn. T11- Ocelová lisovaná zárubeň 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro posuvné křídlo do příčky tl. 100 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfalcové posuvné na zeď, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
241	K	76700-R.T12	Ozn. T12- Ocelová lisovaná zárubeň 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 100 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
242	K	76700-R.T13	Ozn. T13- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
243	K	76700-R.T14	Ozn. T14- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
244	K	76700-R.T15	Ozn. T15- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 100 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, s PO, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
245	K	76700-R.T16	Ozn. T16- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 125 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
246	K	76700-R.T17	Ozn. T17- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 125 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, s PO, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
247	K	76700-R.T18	Ozn. T18- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 125 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, s PO, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
248	K	76700-R.T19	Ozn. T19- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 125 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, s PO, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	76700-R.T20	Ozn. T20- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 125 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, s PO, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
250	K	76700-R.T21	Ozn. T21- Ocelová lisovaná zárubeň 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 155 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 080,01	1 080,01	
D 767.b			Zámečnické vnější	1 084 336,17				
251	K	76700-R.Z01	Ozn. Z01- Ocelová konstrukce protihlukové stěny včetně opláštění pororoštěm a akustických panelů, včetně kotvení a kotvícího materiálu, žárový pozink, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	1 044 015,78	1 044 015,78	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz výpis výrobků- zámečnické venkovní ostatní					
	VV		-					
	VV		- Dodávka kompletní konstrukce, včetně pomocných a přípravných prací					
	VV		-					
	VV		Hmotnost oc. konstrukce včetně bránky cca - 6188 kg					
	VV		Počet chem. kotev - 60 ks					
	VV		pororošt - 110 m2					
	VV		Akustický sendvičový panel - 85 m2					
	VV		1		1,000			
252	K	76700-R.Z02	Ozn. Z02- Univerzální podpůrná konstrukce pro kondenzační jednotku chlazení, včetně kotvení a kotvícího materiálu, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	4,000	1 080,01	4 320,04	
253	K	76700-R.Z03	Ozn. Z03- Systémová nosná konstrukce pod 2ks chladících zařízení 2980x2540 mm, včetně kotvení a kotvícího materiálu, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	14 400,13	14 400,13	
254	K	76700-R.Z20	Ozn. Z20- Ocelové rámové dveře 700/1970 mm, jednokřídlé, zateplené, plné, otočné, včetně rámové zárubně, včetně příslušenství, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	10 800,11	10 800,11	
255	K	76700-R.Z21	Ozn. Z21- Ocelové rámové dveře 800/2020 mm, jednokřídlé, zateplené, plné, otočné, včetně rámové zárubně, včetně příslušenství, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	10 800,11	10 800,11	
D 767.c			Hliníkové vnitřní protipožární	219 602,15				
256	K	76700-R.E01	Ozn. E01- Vnitřní hliníková prosklená stěna 4550x3250 mm s PO s dvoukřídlovými otočnými dveřmi 900+450/2100 mm, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	219 602,15	219 602,15	
D 767.d			Hliníkové vnitřní	129 601,26				
257	K	76700-R.E10	Ozn. E10- Vnitřní prosklené hliníkové posuvné dveře 1300x2100 mm s el. pohonem, dvoukřídlové, neprůhlednou folií, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	129 601,26	129 601,26	
D 767.e			Ostatní	340 201,94				
258	K	76700-R.O01	Ozn. O01- Vybavení WC pacient, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 200,07	7 200,07	
259	K	76700-R.O02	Ozn. O02- Ochrana stěn speciálním ochranným pásem tl.3 mm, šířka 2x150 mm, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	90,000	612,00	55 080,00	
260	K	76700-R.O03	Ozn. O03- Ochrana rohů speciálním krytem rohů 75x75 mm, výška 800 mm, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	30,000	612,00	18 360,00	
261	K	76700-R.O04	Ozn. O04- Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z nerezové trubky DN71 mm, výšky 900 mm, (podrobný pospis viz PSV), D + M	kus	2,000	612,00	1 224,00	
262	K	76700-R.O05	Ozn. O05- Celoplošný polep stávajících oken neprůhlednou folií, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m2	20,000	360,00	7 200,00	
263	K	76700-R.O06	Ozn. O06- Nástěnné lepené zrcadlo tl.4 mm, rozměry 600x800 mm, (podrobný pospis viz PSV), D + M	kus	1,000	1 080,01	1 080,01	
264	K	76700-R.O07	Ozn. O07- Revizní dvířka 300x300 mm do SDK stěny s PO, (podrobný pospis viz PSV), D + M	kus	3,000	720,01	2 160,03	
265	K	76700-R.O08	Ozn. O08- Revizní dvířka 300x600 mm do SDK stěny s PO, (podrobný pospis viz PSV), D + M	kus	3,000	720,01	2 160,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	76700-R.O09	Ozn. O09- Revizní dvířka 200x200 mm do SDK stěn, (podrobný pospis viz PSV), D + M	kus	2,000	720,01	1 440,02	
267	K	76700-R.O10	Ozn. O10- Dveřní ochranná zarážka na zeď, (podrobný pospis viz PSV), D + M	kus	8,000	360,00	2 880,00	
268	K	76700-R.O11	Ozn. O11- Plastový multikanal 385x385 mm, 9 otvorů pro kabely, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	10,000	1 440,01	14 400,10	
269	K	76700-R.O12	Ozn. O12- Instalační lišta s odnímatelným krytem, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	3,000	720,01	2 160,03	
270	K	76700-R.O13a	Ozn. O13a- Drátěný kabelový žlab 150/100 mm, včetně vynášacího systému, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	9,000	360,00	3 240,00	
271	K	76700-R.O13b	Ozn. O13b- Drátěný kabelový žlab 200/100 mm, včetně vynášacího systému, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	4,000	360,00	1 440,00	
272	K	76700-R.O13c	Ozn. O13c- Drátěný kabelový žlab 300/100 mm, včetně vynášacího systému, (podrobný pospis viz PSV), D + M	m	6,000	360,00	2 160,00	
273	K	76601-01R.O14	Ozn.O14 - Trafoplech pro dodatečné stínění - pro zamezení šíření pole 0,5 MT do prostoru, (podrobný popis viz PD), D+M	kpl	1,000	7 200,07	7 200,07	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		-					
	VV		- kompletní dodávka konstrukce, včetně ohýbaní					
	VV		- včetně příplatku za nestandardní montáž SDK konstrukce - viz pol. č 763212133					
	VV		- plechy tl. 7 mm - 6,5*3,1 = 21 m2					
	VV		- plechy tl. 5 mm - 6,5*1,175= 8 m2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
274	K	76601-01R.O15	Ozn.O15 - Utěsnění prostupů profese CHL a ELE - (podrobný popis viz PD), D+M	kus	2,000	360,00	720,00	
275	K	76601-01R.O16	Ozn.O16 - Utěsnění prostupů profese CHL a ELE - (podrobný popis viz PD), D+M	kus	2,000	360,00	720,00	
276	K	76601-01R.O17	Ozn.O17 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, pro dodatečné vytvoření přechodu mezi sousedícími podlahami - (podrobný popis viz PD), D+M	m	15,000	180,00	2 700,00	
277	K	76601-01R.O18	Ozn.O18 - Dilatace keramických podlahových krytin - (podrobný popis viz PD), D+M	m	13,000	180,00	2 340,00	
278	K	76601-01R.O19	Ozn.O19 - Profil pro vytvoření vnitřního rohu ke spojení podlahy z keramické dlažby s keramickým obkladem - (podrobný popis viz PD), D+M	m	30,000	180,00	5 400,00	
279	K	76601-01R.O20	Ozn.O20 - Plastový dutinkový vnitřní okenní parapet - (podrobný popis viz PD), D+M	m	8,000	216,00	1 728,00	
280	K	76601-01R.O21	Ozn.O21 - Ukončovací profil SDK - napojení na plastové okno - (podrobný popis viz PD), D+M	m	8,000	216,00	1 728,00	
281	K	76601-01R.O22	Ozn.O22 - Skříň do niky pro umístění hydrantu a přenosných hasících přístrojů (PHP) s prosklenými dvířky - (podrobný popis viz PD), D+M	kus	1,000	2 520,02	2 520,02	
282	K	76601-01R.O23	Ozn.O23 - Skříň do niky pro umístění hydrantu a přenosných hasících přístrojů (PHP) s prosklenými dvířky - (podrobný popis viz PD), D+M	kus	1,000	2 520,02	2 520,02	
283	K	76601-01R.O24	Ozn.O24 - Vestavěná kuchyňská linka š. 2,43m, v. 2,1m - (podrobný popis viz PD), D+M	kus	1,000	36 000,35	36 000,35	
284	K	76601-01R.O25	Ozn.O25 - Vestavěná kuchyňská linka š. 1,75m, v. 2,1m - (podrobný popis viz PD), D+M	kus	1,000	28 800,29	28 800,29	
285	K	76601-01R.O26	Ozn.O26 - Vestavěná skříň š. 0,875m v. 2,4m - (podrobný popis viz PD), D+M	kus	1,000	7 200,07	7 200,07	
286	K	76601-01R.O27	Ozn.O27 - Vestavěná skříň š. 1,1m v. 2,4m - (podrobný popis viz PD), D+M	kus	1,000	7 200,07	7 200,07	
287	K	76601-01R.O28	Ozn.O28 - Prvky infosystému, podrobný rozpis jednotlivých prvků viz PD interiéru; D+M	kpl	1,000	3 600,04	3 600,04	
288	K	76601-01R.O29	Ozn.O29 - Volná policová uzamykatelná skříň, D+M	kus	3,000	5 400,05	16 200,15	
289	K	76601-01R.O30	Ozn.O30 - Značení jednotlivých druhů médií na kazatách rastrového pohledu, D+M	kus	20,000	72,00	1 440,00	
290	K	76601-01R.O31	Ozn.O31 - Systém generálního klíče (SGHK) - včetně cylindrických vložek, D+M	kpl	1,000	57 600,57	57 600,57	
291	K	76601-01R.O32	Ozn.O32 - Zakončovací lišta u zděné stěny, D+M	m	180,000	180,00	32 400,00	

D 771			Podlahy z dlaždic	58 746,14				
292	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	20,714	15,57	322,52	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD					
			.					
			- opravy:					
			"chodba - nový otvor" 2,36*0,4		0,944			
			Mezisoučet		0,944			
			Součást skladby (D1, D2, D3, D4)					
			.					
			Skladba (D1)					
			"m.č. 1.015a" 1,55		1,550			
			"m.č. 1.015b" 2,2		2,200			
			"m.č. 1.015e" 1,8		1,800			
			Mezisoučet		5,550			
			Skladba (D2)					
			"m.č. 1.015c" 1,52		1,520			
			"m.č. 1.015f" 2,65		2,650			
			Mezisoučet		4,170			
			Součást skladby (D3)					
			.					
			Skladba (D3)					
			"m.č. 1.015g" 4,05		4,050			
			Mezisoučet		4,050			
			Skladba (D4)					
			"m.č. 1.012" 6		6,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Součet		20,714			
293	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	21,344	59,13	1 262,07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD					
			.					
			- opravy:					
			"chodba - nový otvor" 2,36*0,4		0,944			
			Mezisoučet		0,944			
			Součást skladby (D1, D2, D3, D4)					
			.					
			Skladba (D1)					
			"m.č. 1.015a" 1,55		1,550			
			"m.č. 1.015b" 2,2		2,200			
			"m.č. 1.015e" 1,8		1,800			
			Mezisoučet		5,550			
			Skladba (D2)					
			"m.č. 1.015c" 1,52		1,520			
			"m.č. 1.015f" 2,65		2,650			
			Mezisoučet		4,170			
			Součást skladby (D3)					
			.					
			Skladba (D3)					
			"m.č. 1.015g" 4,05		4,050			
			Mezisoučet		4,050			
			Skladba (D4)					
			"m.č. 1.012" 6+4,2*0,15		6,630			
			Mezisoučet		6,630			
			Součet		21,344			
294	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	6,944	300,60	2 087,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121027					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD					
			.					
			"chodba - nový otvor" 2,36*0,4		0,944			
			Mezisoučet		0,944			
			Skladba (D4)					
			"m.č. 1.012" 6		6,000			
			Mezisoučet		6,000			
			Součet		6,944			
295	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	0,944	252,00	237,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151011					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD					
			.					
			"chodba - nový otvor" 2,36*0,4		0,944			
			Součet		0,944			
296	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	2,360	44,37	104,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771471810					
			Viz PD stavební část - výkresy bouracích prací Změřeno v programu AutoCAD					
			- značení místností dle původního rozvržení					
			.					
			"chodba" 2,36		2,360			
			Součet		2,360			
297	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	4,200	148,50	623,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113					
298	M	5976113r04	keramická dlažba, rozměru 200x200mm - doplnění dle stávající dlažby - viz PD interér	m	4,620	540,00	2 494,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Skladba (D4)					
		VV	"m.č. 1.012" 4,2		4,200			
		VV	Součet		4,200			
		VV	4,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,620			
299	K	771571119	Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty přes 45 do 50 ks/m2	m2	0,944	945,01	892,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771571119					
300	M	5976116r01	dlažba keramická - původní dekor- tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2	m2	1,038	540,00	560,52	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"chodba - nový otvor" 2,36*0,4		0,944			
		VV	Součet		0,944			
		VV	0,944*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,038			
301	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	9,600	1 044,01	10 022,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
302	M	5976113r01	keramická dlažba, velkoformátová 600x600 mm - světle šedá imitace jemně zrnitého kamene, slinutý glazovaný střeš - viz PD interér	m2	4,658	720,01	3 353,81	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Skladba (D3)					
		VV	"m.č. 1.015g" 4,05		4,050			
		VV	Součet		4,050			
		VV	4,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,658			
303	M	5976113r02	keramická dlažba, velkoformátová 600x600 mm - šedá imitace betonu, slinutý glazovaný střeš - viz PD interér	m2	6,383	720,01	4 595,82	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Skladba (D1)					
		VV	"m.č. 1.015a" 1,55		1,550			
		VV	"m.č. 1.015b" 2,2		2,200			
		VV	"m.č. 1.015e" 1,8		1,800			
		VV	Součet		5,550			
		VV	5,55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,383			
304	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,170	671,41	2 799,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
305	M	5976113r03	keramická dlažba, rozměru 300x300 mm - sv. béžová, slinutý střeš, protiskluz min R10/B - viz PD interér	m2	4,587	612,00	2 807,24	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Skladba (D2)					
		VV	"m.č. 1.015c" 1,52		1,520			
		VV	"m.č. 1.015f" 2,65		2,650			
		VV	Součet		4,170			
		VV	4,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,587			
306	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	6,000	710,11	4 260,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574419					
307	M	5976113r04	keramická dlažba, rozměru 200x200mm - doplnění dle stávající dlažby - viz PD interér	m	6,600	540,00	3 564,00	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Skladba (D4)					
		VV	"m.č. 1.012" 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
		VV	6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,600			
308	K	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2	m2	0,944	87,30	82,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577151					
		VV	"viz pol.č. 771571119" 0,944		0,944			
		VV	Součet		0,944			
309	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,220	406,80	3 343,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Součást skladby (D2 a D3)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Skladba (D2)					
		VV	"m.č. 1.015c" 1,52		1,520			
		VV	"m.č. 1.015f" 2,65		2,650			
		VV	Mezisoučet		4,170			
		VV	Součást skladby (D3)					
		VV	.					
		VV	Skladba (D3)					
		VV	"m.č. 1.015g" 4,05		4,050			
		VV	Mezisoučet		4,050			
		VV	Součet		8,220			
310	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	4,200	115,20	483,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591184					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- dořez sokly					
		VV	.					
		VV	Skladba (D4)					
		VV	"m.č. 1.012" 4,2		4,200			
		VV	Součet		4,200			
311	K	771591232	Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry	m	4,000	388,80	1 555,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591232					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Skladba (D2)					
		VV	"m.č. 1.015c" 4*0,5		2,000			
		VV	"m.č. 1.015f" 4*0,5		2,000			
		VV	Součet		4,000			
312	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	8,000	199,80	1 598,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241					
313	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	11,930	195,30	2 329,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Skladba (D2)					
		VV	"m.č. 1.015c" 5,190		5,190			
		VV	"m.č. 1.015f" 6,740		6,740			
		VV	Součet		11,930			
314	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	30,090	172,80	5 199,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
315	M	28300-R01	profil z tvrdého PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r=18,5 mm, vč. doplňků	m	33,099	108,00	3 574,69	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Součást skladby (D1, D2 a D3)					
		VV	.					
		VV	Skladba (D1)					
		VV	"m.č. 1.015a" 5-0,7		4,300			
		VV	"m.č. 1.015b" 5,19-3*0,7		3,090			
		VV	"m.č. 1.015e" 5,11-0,7		4,410			
		VV	Mezisoučet		11,800			
		VV	Skladba (D2)					
		VV	"m.č. 1.015c" 1,19-0,7		0,490			
		VV	"m.č. 1.015f" 6,74-0,8		5,940			
		VV	Mezisoučet		6,430			
		VV	Součást skladby (D3)					
		VV	.					
		VV	Skladba (D3)					
		VV	"m.č. 1.015g" 8,06-0,8		7,260			
		VV	Mezisoučet		7,260			
		VV	Skladba (D4)					
		VV	"m.č. 1.012" 4,6		4,600			
		VV	Mezisoučet		4,600			
		VV	Součet		30,090			
		VV	30,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,099			
316	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,623	945,01	588,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771111					
D	776		Podlahy povlakové				605 450,73	
317	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	195,900	300,60	58 887,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111117					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Skladba (P4)					
		VV	"m.č. 1.012" 19		19,000			
		VV	"m.č. 1.026" 17,6		17,600			
		VV	"m.č. 1.028" 32,1		32,100			
		VV	"m.č. 1.029" 72,8		72,800			
		VV	"m.č. 1.016" 54,4		54,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		195,900			
318	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	287,570	15,57	4 477,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Součást skladby (P1,P2, P3 a P4)					
		VV	.					
		VV	Skladba (P1)					
		VV	"m.č. 1.015" 8,9		8,900			
		VV	"m.č. 1.015d" 5,35		5,350			
		VV	Mezisoučet		14,250			
		VV	Skladba (P2)					
		VV	"m.č. 1.013" 17,4		17,400			
		VV	"m.č. 1.013a" 2		2,000			
		VV	"m.č. 1.014b" 9		9,000			
		VV	Mezisoučet		28,400			
		VV	Skladba (P3)					
		VV	"m.č. 1.013b" 3,35		3,350			
		VV	"m.č. 1.014a" 45,67		45,670			
		VV	Mezisoučet		49,020			
		VV	Skladba (P4)					
		VV	"m.č. 1.012" 19		19,000			
		VV	"m.č. 1.026" 17,6		17,600			
		VV	"m.č. 1.028" 32,1		32,100			
		VV	"m.č. 1.029" 72,8		72,800			
		VV	"m.č. 1.016" 54,4		54,400			
		VV	Mezisoučet		195,900			
		VV	Součet		287,570			
319	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	575,140	40,50	23 293,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Součást skladby (P1,P2, P3 a P4)					
		VV	- pentrace ve skladbě použita 2x					
		VV	.					
		VV	Skladba (P1)					
		VV	"m.č. 1.015" 8,9		8,900			
		VV	"m.č. 1.015d" 5,35		5,350			
		VV	Mezisoučet		14,250			
		VV	Skladba (P2)					
		VV	"m.č. 1.013" 17,4		17,400			
		VV	"m.č. 1.013a" 2		2,000			
		VV	"m.č. 1.014b" 9		9,000			
		VV	Mezisoučet		28,400			
		VV	Skladba (P3)					
		VV	"m.č. 1.013b" 3,35		3,350			
		VV	"m.č. 1.014a" 45,67		45,670			
		VV	Mezisoučet		49,020			
		VV	Skladba (P4)					
		VV	"m.č. 1.012" 19		19,000			
		VV	"m.č. 1.026" 17,6		17,600			
		VV	"m.č. 1.028" 32,1		32,100			
		VV	"m.č. 1.029" 72,8		72,800			
		VV	"m.č. 1.016" 54,4		54,400			
		VV	Mezisoučet		195,900			
		VV	Součet		287,570			
		VV	287,57*2 'Přepočtené koeficientem množství		575,140			
320	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	46,000	208,80	9 604,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141121					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	Součást skladby (P1,P2 a P5)					
		VV	.					
		VV	Skladba (P1)					
		VV	"m.č. 1.015" 8,9		8,900			
		VV	"m.č. 1.015d" 5,35		5,350			
		VV	Mezisoučet		14,250			
		VV	Skladba (P2)					
		VV	"m.č. 1.013" 17,4		17,400			
		VV	"m.č. 1.014b" 9		9,000			
		VV	Mezisoučet		26,400			
		VV	Skladba (P5)					
		VV	"m.č. 1.013a" 2		2,000			
		VV	"m.č. 1.013b" 3,35		3,350			
		VV	Mezisoučet		5,350			
		VV	Součet		46,000			
321	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	195,900	513,90	100 673,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141124					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- provedeno lokálně					
		VV	Součást skladby (P4)					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		Skladba (P4)					
	VV		"m.č. 1.012" 19		19,000			
	VV		"m.č. 1.026" 17,6		17,600			
	VV		"m.č. 1.028" 32,1		32,100			
	VV		"m.č. 1.029" 72,8		72,800			
	VV		"m.č. 1.016" 54,4		54,400			
	VV		Součet		195,900			
322	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	84,250	173,70	14 634,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
323	M	284111r01	heterogenní vinylová povlaková krytina, kompaktní verze, designový motiv velmi světlé béžové, podklad v unidekoru, chips vzor - viz PD interér	m2	15,390	576,00	8 864,64	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Skladba (P1)					
	VV		"m.č. 1.015" 8,9		8,900			
	VV		"m.č. 1.015d" 5,35		5,350			
	VV		Součet		14,250			
	VV		14,25*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		15,390			
324	M	284110r04	heterogenní vinylová povlaková krytina, kompaktní verze, designový motiv traventinu - viz PD interér	m2	77,000	576,00	44 352,00	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		.					
	VV		Skladba (P2)					
	VV		"m.č. 1.013" 17,4		17,400			
	VV		"m.č. 1.014" 8,2		8,200			
	VV		Skladba (P3)					
	VV		"m.č. 1.014a" 30,2		30,200			
	VV		"m.č. 1.014b" 9		9,000			
	VV		Skladba (P5)					
	VV		"m.č. 1.013a" 2		2,000			
	VV		"m.č. 1.013b" 3,2		3,200			
	VV		Součet		70,000			
	VV		70*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,000			
325	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	195,900	338,40	66 292,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221221					
326	M	284111r03	heterogenní vinylová povlaková krytina, čtverce rozměru cca 615x615 mm, výrazný chipsový design - viz PD interér	m2	211,572	576,00	121 865,47	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		.					
	VV		Skladba (P4)					
	VV		"m.č. 1.012" 19		19,000			
	VV		"m.č. 1.026" 17,6		17,600			
	VV		"m.č. 1.028" 32,1		32,100			
	VV		"m.č. 1.029" 72,8		72,800			
	VV		"m.č. 1.016" 54,4		54,400			
	VV		Součet		195,900			
	VV		195,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		211,572			
327	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	258,368	69,93	18 067,67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"viz pol. č. 284111r01" 15,39*0,85		13,082			
	VV		"viz pol. č. 284111r03" 211,572*0,85		179,836			
	VV		"viz pol. č. 284110r04" 77*0,85		65,450			
	VV		Součet		258,368			
328	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	188,985	210,60	39 800,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411212					
329	M	284111r01	heterogenní vinylová povlaková krytina, kompaktní verze, designový motiv velmi světlé béžové, podklad v unidekoru, chips vzor - viz PD interér	m2	3,170	576,00	1 825,92	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Skladba (P1)					
	VV		"m.č. 1.015" 13,59-0,8		12,790			
	VV		"m.č. 1.015d" 11,44-3*0,8-0,7		8,340			
	VV		Součet		21,130			
	VV		21,13*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,170			
330	M	284111r03	heterogenní vinylová povlaková krytina, čtverce rozměru cca 615x615 mm, výrazný chipsový design - viz PD interér	m2	14,041	576,00	8 087,62	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba (P4)					
	VV		"m.č. 1.014" 6,5-1,2		5,300			
	VV		"m.č. 1.026" 21,12-(4,485+2,8+2,05+1,1+1,3+0,9)		8,485			
	VV		"m.č. 1.012/1.016/1.028/1.029/" 100,17-(13*0,9+3*1,3+4,75)		79,820			
	VV		Součet		93,605			
	VV		93,605*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,041			
331	M	284110r04	heterogenní vinylová povlaková krytina, kompaktní verze, designový motiv traventinu - viz PD interér	m2	11,138	576,00	6 415,49	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Skladba (P2)					
	VV		"m.č. 1.013" 20,41		20,410			
	VV		Skladba (P3)					
	VV		"m.č. 1.14/1.014a" 30,2		30,200			
	VV		"m.č. 1.014b" 13,19		13,190			
	VV		Skladba (P5)					
	VV		"m.č. 1.013a" 4,4		4,400			
	VV		"m.č. 1.013b" 6,05		6,050			
	VV		Součet		74,250			
	VV		74,25*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,138			
332	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	231,765	117,90	27 325,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
333	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	70,462	29,79	2 099,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interér					
	VV		.					
	VV		Součást skladby (P1,P2, a P5)					
	VV		.					
	VV		Skladba (P1)					
	VV		"m.č. 1.015" 13,590		13,590			
	VV		"m.č. 1.015d" 11,440		11,440			
	VV		Mezisoučet		25,030			
	VV		Skladba (P2)					
	VV		"m.č. 1.013" 20,410		20,410			
	VV		"m.č. 1.014b" 13,190		13,190			
	VV		Mezisoučet		33,600			
	VV		Skladba (P5)					
	VV		"m.č. 1.013a" 5,80-2*0,7		4,400			
	VV		"m.č. 1.013b" 7,65-2*0,8		6,050			
	VV		Mezisoučet		10,450			
	VV		Součet		69,080			
	VV		69,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,462			
334	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m	70,462	19,35	1 363,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interér					
	VV		.					
	VV		Součást skladby (P1,P2, P3, P4 a P5)					
	VV		.					
	VV		Skladba (P1)					
	VV		"m.č. 1.015" 13,590		13,590			
	VV		"m.č. 1.015d" 11,440		11,440			
	VV		Mezisoučet		25,030			
	VV		Skladba (P2)					
	VV		"m.č. 1.013" 20,410		20,410			
	VV		"m.č. 1.014b" 13,190		13,190			
	VV		Mezisoučet		33,600			
	VV		Skladba (P5)					
	VV		"m.č. 1.013a" 5,80-2*0,7		4,400			
	VV		"m.č. 1.013b" 7,65-2*0,8		6,050			
	VV		Mezisoučet		10,450			
	VV		Součet		69,080			
	VV		69,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,462			
335	M	283421r01	lišta PVC soklová 80x14 mm	m	93,605	180,00	16 848,90	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interér					
	VV		.					
	VV		Skladba (P4)					
	VV		"m.č. 1.014" 6,5-1,2		5,300			
	VV		"m.č. 1.026" 21,12-(4,485+2,8+2,05+1,1+1,3+0,9)		8,485			
	VV		"m.č. 1.012/1.016/1.028/1.029/" 100,17-(13*0,9+3*1,3+4,75)		79,820			
	VV		Součet		93,605			
336	K	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	298,623	44,37	13 249,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"viz pol. č. 284111r01" 15,39+3,17		18,560			
	VV		"viz pol. č. 284111r02" 26,4+6,215		32,615			
	VV		"viz pol. č. 284111r03" 211,572+14,041		225,613			
	VV		"viz pol. č. 284110r04" 15,62+6,215		21,835			
	VV		Součet		298,623			
337	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	298,623	47,43	14 163,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
338	K	998776111	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	4,275	762,30	3 258,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776111								
D		781	Dokončovací práce - obklady				166 959,74	
339	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	78,903	7,48	590,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011								
VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV	Změřeno v programu AutoCAD							
VV	-							
VV	- venkovní část:							
VV	"doplnění venkovního obkladu včetně ostění" 2*0,5*0,15				0,150			
VV	Mezisoučet				0,150			
VV	- vnitřní část:							
VV	"m.č. 1.013" 3,63*0,9				3,267			
VV	"m.č. 1.015" 2,8*0,9				2,520			
VV	"m.č. 1.015a" 5*2,4-0,8*2,1				10,320			
VV	"m.č. 1.015b" 5,99*2,4-3*0,8*2,1				9,336			
VV	"m.č. 1.015c" 5,19*2,4-0,8*2,1				10,776			
VV	"m.č. 1.015e" 5,11*2,4-0,8*2,1				10,584			
VV	"m.č. 1.015f" 6,74*2,4-0,9*2,1				14,286			
VV	"m.č. 1.015g" 8,06*2,4-0,8*2,1				17,664			
VV	Mezisoučet				78,753			
VV	Součet				78,903			
340	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	78,903	59,13	4 665,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011								
VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV	Změřeno v programu AutoCAD							
VV	-							
VV	- venkovní část:							
VV	"doplnění venkovního obkladu včetně ostění" 2*0,5*0,15				0,150			
VV	Mezisoučet				0,150			
VV	- vnitřní část:							
VV	"m.č. 1.013" 3,63*0,9				3,267			
VV	"m.č. 1.015" 2,8*0,9				2,520			
VV	"m.č. 1.015a" 5*2,4-0,8*2,1				10,320			
VV	"m.č. 1.015b" 5,99*2,4-3*0,8*2,1				9,336			
VV	"m.č. 1.015c" 5,19*2,4-0,8*2,1				10,776			
VV	"m.č. 1.015e" 5,11*2,4-0,8*2,1				10,584			
VV	"m.č. 1.015f" 6,74*2,4-0,9*2,1				14,286			
VV	"m.č. 1.015g" 8,06*2,4-0,8*2,1				17,664			
VV	Mezisoučet				78,753			
VV	Součet				78,903			
341	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,776	467,10	5 033,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112								
VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV	Změřeno v programu AutoCAD							
VV	-							
VV	"m.č. 1.015c" 5,19*2,4-0,8*2,1				10,776			
VV	Součet				10,776			
342	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	5,000	388,80	1 944,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131232								
VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV	Změřeno v programu AutoCAD							
VV	-							
VV	"m.č. 1.015c" 4*0,5+2*1,5				5,000			
VV	Součet				5,000			
343	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000	199,80	799,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131241								
VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV	Změřeno v programu AutoCAD							
VV	-							
VV	"m.č. 1.015c" 4				4,000			
VV	Součet				4,000			
344	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	6,000	396,90	2 381,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131251								
VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV	Změřeno v programu AutoCAD							
VV	-							
VV	"m.č. 1.015c" 6				6,000			
VV	Součet				6,000			
345	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	4,390	195,30	857,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131264								
VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV	Změřeno v programu AutoCAD							
VV	-							
VV	"m.č. 1.015c" 5,19-0,8				4,390			
VV	Součet				4,390			
346	K	781151012	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1,000	87,30	87,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151012								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . - vyspravení po otluku a napojení na stávající obklad "doplnění venkovního obkladu včetně ostění" 1 Součet		1,000 1,000			
347	K	781469191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za plochu do 10 m2	m2	5,787	36,09	208,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781469191 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . "m.č. 1.013" 3,63*0,9 "m.č. 1.015" 2,8*0,9 Součet		3,267 2,520 5,787			
348	K	781472212	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	17,664	1 647,01	29 092,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472212					
349	M	5976111r01	keramický obklad rozměru 1200x600mm, béžová dlaždice s jemným dekorem trojúhelníků, glazovaný střep - viz PD interiéru	m2	28,262	936,01	26 453,51	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . "m.č. 1.015g" 8,06*2,4-0,8*2,1 Součet 17,664*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		17,664 17,664 28,262			
350	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	30,432	963,01	29 306,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
351	M	5976170r02	keramický obklad rozměru 600x300mm, dekor bílého kamene, glazovaný střep - viz PD interiéru	m2	24,661	504,00	12 429,14	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . "m.č. 1.015a" 5*2,4-0,8*2,1-1,15*2,4 "m.č. 1.015b" 5,99*2,4-3*0,8*2,1-1,695*2,4 "m.č. 1.015c" 5,19*2,4-0,8*2,1-0,9*2,4 Součet 21,444*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,560 5,268 8,616 21,444 24,661			
352	M	5976171r03	keramický obklad rozměru 600x300mm, obklad s výrazným motivem modré trávy, glazovaný střep - viz PD interiéru	m2	10,336	504,00	5 209,34	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . "m.č. 1.015a" 1,15*2,4 "m.č. 1.015b" 1,695*2,4 "m.č. 1.015c" 0,9*2,4 Součet 8,988*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,760 4,068 2,160 8,988 10,336			
353	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	24,870	746,11	18 555,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472216					
354	M	5976112r04	keramický obklad rozměru 300x300mm, sv. béžová, glazovaný střep - viz PD interiéru	m2	27,357	504,00	13 787,93	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . "m.č. 1.015e" 5,11*2,4-0,8*2,1 "m.č. 1.015f" 6,74*2,4-0,9*2,1 Součet 24,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,584 14,286 24,870 27,357			
355	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	5,787	747,91	4 328,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217					
356	M	5976170r05	keramický obklad rozměru 200x400mm, dekor imitace šedého kamene, glazovaný střep - viz PD interiéru	m2	6,366	432,00	2 750,11	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změřeno v programu AutoCAD . "m.č. 1.013" 3,63*0,9 "m.č. 1.015" 2,8*0,9 Součet 5,787*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,267 2,520 5,787 6,366			
357	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	99,590	54,45	5 422,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 1.015" 2,8+4*2,4		12,400			
		VV	"m.č. 1.015a" 5-0,8+4*2,4		13,800			
		VV	"m.č. 1.015b" 5,99-3*0,8+4*2,4		13,190			
		VV	"m.č. 1.015c" 5,19-0,8+4*2,4		13,990			
		VV	"m.č. 1.015e" 5,11-0,8+4*2,4		13,910			
		VV	"m.č. 1.015f" 6,74-0,9+4*2,4		15,440			
		VV	"m.č. 1.015g" 8,06-0,8+4*2,4		16,860			
		VV	Součet		99,590			
358	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	0,150	693,93	104,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734111					
		VV	6*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		0,150			
359	M	596231r01	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm - dekor dle stávajícího obkladu	kus	6,000	67,50	405,00	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	- v maximální možné míře využití stávajících pásků					
		VV	"doplnění venkovního obkladu včetně ostění" 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
360	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za plochu do 10 m2	m2	0,150	99,87	14,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781739191					
		VV	"viz pol.č. 781734111" 0,15		0,150			
		VV	Součet		0,150			
361	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	2,680	945,01	2 532,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781111					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				56 254,19	
362	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	98,800	62,64	6 188,83	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783813101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Stropní konstrukce					
		VV	- úroveň 1.PP					
		VV	"strop pod MR" 98,8		98,800			
		VV	Součet		98,800			
363	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	0,388	57,86	22,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823151					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"parapet chodba - doplnění parapetní části" 0,97*2*0,2		0,388			
		VV	Součet		0,388			
364	K	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	0,388	159,30	61,81	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827401					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	"parapet chodba - doplnění parapetní části" 0,97*2*0,2		0,388			
		VV	Součet		0,388			
365	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	103,900	14,85	1 542,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	úroveň 1.PP					
		VV	"m.č. 0108" 98,8		98,800			
		VV	Mezisoučet		98,800			
		VV	.					
		VV	Skladba (F1)					
		VV	"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1		5,100			
		VV	Mezisoučet		5,100			
		VV	Součet		103,900			
366	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	103,900	139,50	14 494,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783933151					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	úroveň 1.PP					
		VV	"m.č. 0108" 98,8		98,800			
		VV	Mezisoučet		98,800			
		VV	.					
		VV	Skladba (F1)					
		VV	"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		5,100			
	VV		Součet		103,900			
367	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	103,900	326,70	33 944,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937163					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		úroveň 1.PP					
	VV		"m.č. 0108" 98,8		98,800			
	VV		Mezisoučet		98,800			
	VV		.					
	VV		Skladba (F1)					
	VV		"základová konstrukce objektu chlazení" 5,1		5,100			
	VV		Mezisoučet		5,100			
	VV		Součet		103,900			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					171 493,14
368	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	679,569	6,19	4 206,53	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"viz pol.č. 78421-r02" 325,065		325,065			
	VV		"viz pol.č. 78421-r03" 154,148		154,148			
	VV		"viz pol.č. 78421-r05" 101,556		101,556			
	VV		Mezisoučet		580,769			
	VV		Stropní konstrukce					
	VV		- úroveň 1.PP					
	VV		"strop pod MR" 98,8		98,800			
	VV		Mezisoučet		98,800			
	VV		Součet		679,569			
369	K	784171001	Olepuvání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	180,000	11,88	2 138,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171001					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
370	M	581248380	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	180,000	1,30	234,00	CS ÚRS 2025 01
371	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	119,835	6,19	741,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		"podlahová plocha - 50% užitné plochy" 239,67		239,670			
	VV		Součet		239,670			
	VV		239,67*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		119,835			
372	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	275,621	3,05	840,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		239,67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		275,621			
373	M	24771210	páska fasádní silikonová š 60mm	m	203,720	117,00	23 835,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		239,67*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		203,720			
374	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	87,115	8,25	718,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		"koef malovaných ploch" (325,065+154,148+101,556)*0,15		87,115			
	VV		Součet		87,115			
375	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	100,183	3,05	305,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		87,11535*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		100,183			
376	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	150,000	2,95	442,50	CS ÚRS 2025 01
377	K	78421-r02	Nátěr N1b - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, třída proti oděru 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	325,065	252,00	81 916,38	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Stěny:					
	VV		"m.č. 1.015d" 11,44*3-(3*0,8+0,7)*2,1		27,810			
	VV		"m.č. 1.012" (8,81+5,81+4,75)*3-4,75-2,15		51,210			
	VV		"m.č. 1.026" 21,33*3-(1,6+0,8+2,8+2,05+4,485)*2,3		37,000			
	VV		"m.č. 1.028/1.029" 83,28*3-(2,8+2,05)*2,3-(10*0,8+1,3*3)*2,1-1,55*3		209,045			
	VV		Součet		325,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
378	K	78421-r03	Nátěr N1c - Malba disprezní akrylátová omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně ošetrupzdomych, 1x penetrační nátěr, 1x základní nátěr neředěný, 1x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	154,148	198,00	30 521,30	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.014/1.014a" 28,88*3-(1,5+1,3)		83,840			
	VV		"m.č. 1.014b" 13,19*3-2*(1,2*2,09)		34,554			
	VV		"m.č. 1.015" 13,59*3-2*(1,2*2,09)		35,754			
	VV		Součet		154,148			
379	K	78421-r05	Celistvý snadno čistitelný povrch beze spar s vysokou odolností, D+M	m2	101,556	252,00	25 592,11	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		- kompletní popis skladby PU5:					
	VV		- 1x základní penetrační nátěr					
	VV		- pastelovitý disperzní tmel					
	VV		- penetrace - speciální transparentní základní nátěr					
	VV		- hladká polyesterová tkanina					
	VV		2x vrchní nátěr N1a					
	VV		.					
	VV		úroveň 1.NP					
	VV		"m.č. 1.013" 20,41*3-(3*0,8+0,7+1,3)*2,1-1,5*2,3		48,540			
	VV		"m.č. 1.013a" 5,8*3-2*0,7*2,1		14,460			
	VV		"m.č. 1.013b" 7,65*3*0,8*2,1		38,556			
	VV		Součet		101,556			
D		N00	Provizoria				362 817,94	
D		N03	Oddělovací stěny				362 817,94	
380	K	7631000r01	Komplexní opatření proti prašnosti a utěsnění prostor, které jsou dotčeny rekonstrukcí	soubor	1,000	72 000,70	72 000,70	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- utěsnění veškerých stavebních výplní, vedoucí do prostorů zasažených stavebními pracemi					
	VV		- komplexní řešení v rámci všech úrovní budovy zasažených stavebními pracemi					
	VV		1		1,000			
381	K	7631114r01	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB, včetně opatření proti prašnosti a akustické vlastnosti dle požadavků investora	m2	82,812	2 880,02	238 500,22	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		uzavření prostoru nerealizované části					
	VV		součástí dodávky příček budou i opatření pro prachotěsnost a vzduchotěsnost příček					
	VV		současně příčky musí splňovat požadavky na akustiku					
	VV		.					
	VV		- značení místností dle původního stavu					
	VV		.					
	VV		- Provizoria 1 a 2 fáze:					
	VV		"předpokládaná odělovací provizoria - m.č. 1.028" 3,77*3,35		12,630			
	VV		"předpokládaná odělovací provizoria - m.č. 1.014" (5,675+5,45+5,45+2,775+1,6)*3,35		70,183			
	VV		Součet		82,812			
382	K	7631100r01	Zajištění výtahové šachty v prostorech 1.NP	m2	1,000	3 600,04	3 600,04	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- způsob zabezpečení musí splňovat provozní požadavky uživatele					
	VV		- součástí dodávky jsou konstrukce zajištění výtahu, dle požadavků a podmínek uživatele					
	VV		- součástí dodávky je kompletní dodávka materiálu a montážních prací					
	VV		- součástí dodávky je i kompletní demontáž a likvidace provizoria					
	VV		.					
	VV		"výtahová šachta" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
383	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	82,812	89,64	7 423,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111811					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- značení místností dle původního stavu					
	VV		.					
	VV		- Provizoria 1 a 2 fáze:					
	VV		"předpokládaná odělovací provizoria - m.č. 1.028" 3,77*3,35		12,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "předpokládaná odělovací provizoria - m.č. 1.014" (5,675+5,45+5,45+2,775+1,6)*3,35		70,183			
			VV Součet		82,812			
384	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	3,000	675,90	2 027,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181311					
			VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV Změřeno v programu AutoCAD					
			VV -					
			VV oddělovací provizoria:					
			VV "m.č. 1.014" 2		2,000			
			VV "m.č. 1.028" 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
385	M	55331597r01	zárubeň jednokřídlá ocelová s PO pro sádkartonové příčky tl stěny 100-150mm rozměru 900-1100/1970-2100mm	kus	3,000	1 800,01	5 400,03	
386	K	7631813r01	Příplatek za montáž dveří a zárubní s požadavkem na akustiku a prachotěsnost dveří	kus	3,000	1 080,01	3 240,03	
			VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV Změřeno v programu AutoCAD					
			VV -					
			VV - součástí montáže a dodávky jsou komplexní řešení osazení zárubně a dveří za účelem prachotěsnosti, vzduchotěsnosti a akustiky					
			VV - dodávka včetně kompletního materiálu a montáže					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
387	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	135,90	407,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181811					
			VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV -					
			VV "viz pol.č. 763181311" 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
388	K	76700-R03c	Dveře dřevěné 900x1970 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné s PO a těsněním, D+M	ks	3,000	5 400,05	16 200,15	
			VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV Změřeno v programu AutoCAD					
			VV -					
			VV oddělovací provizoria:					
			VV "m.č. 1.014" 2		2,000			
			VV "m.č. 1.028" 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
389	K	76700-R04	Demontáž dveří dřevěných 900x1970 mm	ks	3,000	360,00	1 080,00	
			VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV -					
			VV "viz pol.č. 7670-R03c" 3		3,000			
390	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	4,403	2 259,02	9 946,47	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763331					
391	K	998763_R1	Přesun hmot a sutí v objektech v přes do 6 m, odvoz a uskladnění sutí na skládce	t	2,770	1 080,01	2 991,63	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Polický

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		246 241,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	246 241,00	21,00%	51 710,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	297 951,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt:

D1.01 - Pavilon D

Soupis:

D1.01.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Jihlava

Datum:

21.08.2025

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Polický

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

246 241,00

PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení

236 702,44

713 - Izolace tepelné

9 538,56

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: D1.01 - Pavilon D
Soupis: D1.01.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Jihlava Datum: 21.08.2025
Zadavatel: Nemocnice Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Uchazeč: START Zelený s.r.o. Zpracovatel: Ing. Polický Mrštíkova 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 246 241,00

D PBR Požárně bezpečnostní řešení 236 702,44

1	K	7131233r01	Utěsnění prostupů PUR pěnou	m	20,000	72,00	1 440,00	odvozeno z CS ÚRS
	VV		20		20,000			
2	M	23170006	pěna montážní PUR protipožární dvojsložková	litr	2,000	6 084,03	12 168,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
3	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	10,000	77,67	776,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463131					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	M	24771150	bandáž protipožární	m	10,000	1 908,01	19 080,10	CS ÚRS 2025 01
5	K	783805300	Provedení funkčního nátěru termoizolačního, se schopností překlenutí trhlin aj. hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek	m2	8,000	160,20	1 281,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783805300					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
6	M	24597001	nátěr protipožární pro beton a zdivo	kg	24,000	1 161,00	27 864,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
7	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	7,000	192,60	1 348,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
8	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	5,000	1 008,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
9	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG	kus	2,000	1 970,99	3 941,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	30,000	53,28	1 598,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311					
11	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	kus	30,000	36,00	1 080,00	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
12	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením	kus	12,000	67,59	811,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993321					
13	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	kus	7,000	36,00	252,00	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
14	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	kus	1,000	36,00	36,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	kus	2,000	36,00	72,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	kus	2,000	36,00	72,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY	KS	15,000	2 520,00	37 800,00	
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
18	M	44983200	manžeta požární ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí masivní/SDK stěnou EI 90-120, stropem EI 60-90 š 52mm	m	15,000	4 023,02	60 345,30	CS ÚRS 2025 01
19	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	kus	20,000	2 520,00	50 400,00	
	VV		20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,000			
20	M	59081010	tmel požárně ochranný protipožární zpěňující	litr	5,000	1 287,00	6 435,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		5		5,000			
21	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	kus	7,000	180,00	1 260,00	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
22	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	kus	1,000	3 600,02	3 600,02	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 713			Izolace tepelné				9 538,56	
23	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,000	46,17	369,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131151					
24	M	63148101	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm	m2	8,000	81,90	655,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
25	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	20,000	166,50	3 330,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
26	M	63141792	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm	m2	20,000	259,20	5 184,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.4a - Vytápění

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tůma

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		517 701,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	517 701,00	21,00%	108 717,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	626 418,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: D1.01 - Pavilon D
Soupis: **D1.01.4a - Vytápění**

Místo:	Jihlava	Datum:	21.08.2025
Zadavatel:	Nemocnice Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Tůma

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	517 701,00
PSV - Práce a dodávky PSV	517 701,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	51 408,44
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	114 669,76
734 - Ústřední vytápění - armatury	82 876,64
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 777,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 868,80
713 - Izolace tepelné	79 243,74
Z - Zámečnické výrobky	55 656,00
HZS - HZS	97 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		6,000			
	VV		6					
12	K	733890801r	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	0,710	1 080,00	766,80	
	VV		0,71		0,710			
13	K	733111102	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	48,000	250,20	12 009,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111102					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		48		48,000			
14	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	33,000	269,10	8 880,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111103					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		33		33,000			
15	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	14,000	292,50	4 095,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111104					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		14		14,000			
16	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	136,000	357,30	48 592,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111105					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		106		106,000			
	VV		rezerva pro neočekávané přeložky					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		136,000			
17	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	21,000	517,50	10 867,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111106					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		21		21,000			
18	K	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	14,000	729,00	10 206,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111108					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		14		14,000			
19	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	252,000	12,06	3 039,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		48+33+14+136+21		252,000			
20	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	14,000	18,45	258,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		14		14,000			
21	K	733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25	kus	4,000	193,50	774,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191915					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		4		4,000			
22	K	733124122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/50	kus	2,000	1 413,00	2 826,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733124122					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		2		2,000			
23	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	4,000	374,40	1 497,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733191925					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		4		4,000			
24	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,688	1 557,01	1 071,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				82 876,64	
25	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	22,000	37,08	815,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200811					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		22		22,000			
26	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	16,000	108,00	1 728,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200821 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 16		16,000			
27	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	8,000	149,40	1 195,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200822 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 8		8,000			
28	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	12,000	203,40	2 440,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200823 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 12		12,000			
29	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 6/4 do G 2	kus	6,000	243,90	1 463,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200824 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 6		6,000			
30	K	734200832	Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1/2 do G 1	kus	2,000	194,40	388,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200832 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 2		2,000			
31	K	734200833	Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	1,000	272,70	272,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200833 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 1		1,000			
32	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 224,00	1 224,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 1		1,000			
33	K	734890801r	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	0,080	1 080,00	86,40	
			0,08		0,080			
34	K	734209106R	Montáž armatury závitové s jedním závitem M30x1,5	kus	5,000	360,00	1 800,00	
			Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 5		5,000			
35	M	55128583R	hlava elektrická pro termoregulační ventily, bez proudu uzavřeno, napájení 24V, závit M30x1,5	kus	5,000	2 376,00	11 880,00	
			Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 5		5,000			
36	K	734209113R	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 - regulační 2-cestné ventily s el. pohony	kus	2,000	180,00	360,00	
			Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 2		2,000			
37	K	734209116R	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 - regulační 2-cestné ventily s el. pohony	kus	1,000	180,00	180,00	
			Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 1		1,000			
38	K	734209143R	Montáž armatury závitové s čtyřmi závity G 1/2	kus	4,000	180,00	720,00	
			Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 4		4,000			
39	M	7342614R03	Šroubení dvojité rohové pro otop. tělesa VK, uzavíratelné s vypouštěním, přípojovací rozteč 50mm	kus	4,000	180,00	720,00	
			Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 4		4,000			
40	K	734211120	Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	286,20	1 144,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 2+2		4,000			
41	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	3,000	97,20	291,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209113 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 1+1+1		3,000			
42	M	734 22-15TRV2	Termostatický radiátorový ventil, rohový, DN15, s přednastavením průtoku, Kvs=0,86, připojení pro term. hlavici M30x1,5	kus	1,000	2 376,00	2 376,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		1		1,000			
43	M	734 26-14RS2	Šroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31)	ks	1,000	180,00	180,00	
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		1		1,000			
44	M	734 22-VV15	Vyvažovací ventil DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		1		1,000			
45	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209115					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		2		2,000			
46	M	734 22-VV25	Vyvažovací ventil DN25 (1") Kvs=8,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	2,000	2 520,00	5 040,00	
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		2		2,000			
47	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	2,000	254,70	509,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209118					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		2		2,000			
48	M	734 22-VV32.12	Vyvažovací ventil DN50 (2"), vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	2,000	3 600,00	7 200,00	
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		2		2,000			
49	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	465,30	465,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		1		1,000			
50	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	183,60	734,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261233					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		4		4,000			
51	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,000	366,30	1 465,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		4		4,000			
52	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	1 566,00	6 264,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		4		4,000			
53	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	11,000	266,40	2 930,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		10+1		11,000			
54	K	734291262	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	277,20	277,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291262					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		1		1,000			
55	K	734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	504,90	504,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		1		1,000			
56	K	734291267	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291267					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		1		1,000			
57	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	243,90	975,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292712					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08					
	VV		2+2		4,000			
58	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	275,40	1 652,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 4+2		6,000			
59	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	568,80	4 550,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 8		8,000			
60	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 647,00	6 588,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 2+2		4,000			
61	K	734411113	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm	kus	8,000	634,50	5 076,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411113 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 5+3		8,000			
62	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421102 1+1		2,000			
63	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	2,000	384,30	768,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424101 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 1+1		2,000			
64	K	734494213R	Návarek s trubkovým závitem G 1/2 dle požadavku MaR	kus	12,000	180,00	2 160,00	
			Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 8+4		12,000			
65	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,051	1 125,10	57,38	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				20 777,62	
66	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	36,140	42,30	1 528,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735111810 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 139°0,26		36,140			
67	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,860	1 644,30	1 414,10	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735890801 0,86		0,860			
68	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	2,000	3 159,00	6 318,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152275 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 2		2,000			
69	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	3 987,00	3 987,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152476 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 1		1,000			
70	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	4 518,00	4 518,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152479 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 1		1,000			
71	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	321,30	321,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735164511 Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 1		1,000			
72	M	54153043R	otopné těleso trubkové - žebřík, spodní připojení, rozměr 1500x450mm	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	
			Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08 1		1,000			
73	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,128	1 332,03	170,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735101					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				15 868,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	783425428r	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	266,000	57,60	15 321,60	
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		236,000			
	VV		48+33+14+106+21+14					
	VV		rezerva pro skryté potrubí		30,000			
	VV		30		266,000			
	VV		Součet					
75	K	783425528r	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	8,000	68,40	547,20	
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		8,000			
	VV		8					
D		713	Izolace tepelné				79 243,74	
76	K	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	266,000	35,82	9 528,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713410831					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		206,000			
	VV		200+6					
	VV		rezrva pro stávající nefunkční potrubí překázející stavbě		60,000			
	VV		60		266,000			
	VV		Součet					
77	K	713410833	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	66,000	98,10	6 474,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713410833					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		26,000			
	VV		20+6					
	VV		rezerva pro odstranění stávajících nefunkčních potrubí překázející stavbě		40,000			
	VV		40		66,000			
	VV		Součet					
78	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	224,000	58,68	13 144,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463311					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		224,000			
	VV		20+33+14+136+21					
79	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	20,000	78,93	1 578,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		20,000			
	VV		20					
80	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	33,000	113,40	3 742,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		33,000			
	VV		33					
81	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	14,000	117,00	1 638,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		14,000			
	VV		14					
82	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	136,000	160,20	21 787,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		106,000			
	VV		106		30,000			
	VV		rezerva pro skryté přeložky		136,000			
	VV		30					
	VV		Součet					
83	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	21,000	169,20	3 553,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		21,000			
	VV		21					
84	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	22,000	69,21	1 522,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463313					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		22,000			
	VV		8+14					
85	M	63154058	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm	m	8,000	1 233,00	9 864,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		8,000			
	VV		8					
86	M	63154023	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	14,000	351,90	4 926,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		14,000			
	VV		14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	28,000	36,00	1 008,00	
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		28,000			
	VV		28		28,000			
88	M	28377105	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	28,000	17,01	476,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		28,000			
	VV		28		28,000			
	D	Z	Zámečnické výrobky				55 656,00	
89	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	20,000	10,62	212,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733193810					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		20,000			
	VV		20		20,000			
90	K	733193820	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu přes 50x50x5 do 80x80x8 mm	kus	20,000	18,18	363,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733193820					
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		20,000			
	VV		20		20,000			
91	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	110,000	108,00	11 880,00	
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		110,000			
	VV		110		110,000			
92	M	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN15 - DN20	kus	46,000	360,00	16 560,00	
	VV		46		46,000			
93	M	767-Z52032	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN25 - DN40	kus	74,000	360,00	26 640,00	
	VV		Viz výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-02, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05, D1.01.4a-06, D1.01.4a-07, D1.01.4a-08		54,000			
	VV		54		54,000			
	VV		rezerva pro skryté přeložky		20,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		74,000			
	D	HZS	HZS				97 200,00	
94	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	15,000	720,00	10 800,00	
	VV		15		15,000			
95	K	799-M02	Uvedení do provozu	hod	24,000	720,00	17 280,00	
	VV		24		24,000			
96	K	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	48,000	720,00	34 560,00	
	VV		48		48,000			
97	K	799-M05	Topná zkouška	hod	72,000	360,00	25 920,00	
	VV		72		72,000			
98	K	799-M08	Vypuštění části topného systému	hod	24,000	360,00	8 640,00	
	VV		24		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.4d - Měření a regulace

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kalany

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		819 425,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	819 425,00	21,00%	172 079,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	991 504,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt:

D1.01 - Pavilon D

Soupis:

D1.01.4d - Měření a regulace

Místo:

Jihlava

Datum:

21.08.2025

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kalany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

819 425,00

D1 - VZT1

169 200,00

D1a - STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ

11 160,00

D2 - DDC - ROZVADĚČ D-MR

288 864,20

D3 - ROZVADĚČ D-MR

10 800,00

D4 - Kabely a žlaby (Dodávka + Montáž)

264 880,80

D5 - Další služby

74 520,00

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt: D1.01 - Pavilon D

Soupis: **D1.01.4d - Měření a regulace**

Místo: JihlavaDatum: 21.08.2025

Zadavatel: Nemocnice JihlavaProjektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: START Zelený s.r.o.Zpracovatel: Ing. Kalany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

819 425,00

D		D1	VZT1						169 200,00
1	K	B3, B4	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	ks	2,000	5 400,00	10 800,00		
2	K	B2, B5, B6	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C	ks	3,000	5 400,00	16 200,00		
3	K	B1, B7, B8	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V	ks	3,000	5 400,00	16 200,00		
4	K	B9, B10	Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, displej	ks	2,000	5 400,00	10 800,00		
5	K	P1, P2	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000 Pa, lineární char.	ks	2,000	5 400,00	10 800,00		
6	K	B11, B12, B13	Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0...+50°C	ks	3,000	5 400,00	16 200,00		
7	K	F3, F4	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	2,000	3 240,00	6 480,00		
8	K	F1, F2, F6, F7	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	4,000	3 240,00	12 960,00		
9	K	F8-PMO	Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6 m	ks	1,000	3 600,00	3 600,00		
10	K	F8-PMO.1	Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany	ks	1,000	360,00	360,00		
11	K	F5	Kanálový hygromstat 15..95% rv, nastav. uvnitř	ks	1,000	5 400,00	5 400,00		
12	K	F9	Diferenční tlakový spínač 100...1000 Pa	ks	1,000	3 240,00	3 240,00		
13	K	Yk1, Yk2	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 7 Nm, havar. fce	ks	2,000	5 760,00	11 520,00		
14	K	Ykr1	Klapkový pohon AC 24V, toč. řízení DC 0/2..10V, 10Nm,	ks	1,000	5 760,00	5 760,00		
15	K	Ykc1	Klapkový pohon AC 24V, toč. řízení DC 0/2..10V, 10Nm,	ks	1,000	5 760,00	5 760,00		
16	K	Yv1	Ventil 2cestný, PN16, DN15, Kvs=2,5m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	ks	1,000	3 960,00	3 960,00		
17	K	Yv2	Ventil 2cestný, PN16, DN15, Kvs=1m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	ks	1,000	3 240,00	3 240,00		
18	K	Yv1, Yv2	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	ks	2,000	5 760,00	11 520,00		
19	K	C1	Dvoustupňový detektor úniku chladiva, 2x binární výstup, 2x 0-10 V / 4-20 mA, RS485 Modbus RTU	ks	1,000	14 400,00	14 400,00		

D		D1a	STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ						11 160,00
20	K	B14	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	ks	1,000	2 160,00	2 160,00		
21	K	Yv8	Ventil 2cestný, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	ks	1,000	3 240,00	3 240,00		
22	K	Yv8.1	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	ks	1,000	5 760,00	5 760,00		

D		D2	DDC - ROZVADĚČ D-MR						288 864,20
23	K	DDC1	Modulární automatizační stanice PXC7, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link, M-Bus; BACnet/IP	ks	1,000	68 400,16	68 400,16		
24	K	N1	Napájecí modul 1.2 A	ks	1,000	18 000,00	18 000,00		
25	K	N2	Sběrníkový modul	ks	1,000	2 160,00	2 160,00		
26	K	A1-A4	Univerzální modul, 8x UIO	ks	4,000	14 400,00	57 600,00		
27	K	A5-A6	Univerzální modul s místním ovládáním a LCD, 8x UIO	ks	2,000	18 000,00	36 000,00		
28	K	A7-A9	Modul digitálních vstupů, 16 I/O	ks	3,000	6 120,00	18 360,00		
29	K	A10-A12	Modul digitálních výstupů, 6 I/O	ks	3,000	6 120,00	18 360,00		
30	K	Pol30	Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací	ks	1,000	720,00	720,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	PXM	Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient, vestavěný webový server HTML5.0	ks	1,000	46 800,04	46 800,04	
32	K	Pol31	Kabel 3m pro panel ovládací panel	ks	1,000	864,00	864,00	
33	K	SWITCH	Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, s napájením 24V AC/DC, v krytí IP20	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	
34	K	Pol32	Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation)	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	

D D3 ROZVADĚČ D-MR 10 800,00

35	K	Pol33	Rozvaděčová skříň (v x š x h) 2000x800x400mm	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	--

D D4 Kabely a žlaby (Dodávka + Montáž) 264 880,80

36	K	Pol34	Plechový kabelový žlab 125/100 vč.příslušenství, kotvicího a nosného materiálu, tvarovek	m	50,000	360,00	18 000,00	
37	K	Pol35	Plechový kabelový žlab 62/50 vč.příslušenství, kotvicího a nosného materiálu, tvarovek	m	50,000	360,00	18 000,00	
38	K	Pol36	Plechový kabelový žlab 40/20 vč.příslušenství, kotvicího a nosného materiálu, tvarovek	m	16,000	360,00	5 760,00	
39	K	Pol37	Trubka D16 + příslušenství	m	36,000	54,00	1 944,00	
40	K	Pol38	Trubka ohebná	m	50,000	54,00	2 700,00	
41	K	Pol39	H07V 10 mm2	m	60,000	61,20	3 672,00	
42	K	Pol40	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	280,000	36,72	10 281,60	
43	K	Pol41	JXFE-R 2x2x0,8	m	1 220,000	67,68	82 569,60	
44	K	Pol42	Kabel JYTY-O 2x1	m	540,000	25,20	13 608,00	
45	K	Pol43	Kabel JYTY-O 4x1	m	730,000	43,20	31 536,00	
46	K	Pol44	Kabel JYTY-J 7x1	m	30,000	69,12	2 073,60	
47	K	Pol45	JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	60,000	118,80	7 128,00	
48	K	Pol46	Patch babel (5m)	ks	2,000	144,00	288,00	
49	K	Pol47	Demontáž periferií směšovacího uzlu stávající VZT jednotky transfuzního oddělení ze stávajícího rozvaděče	ks	3,000	360,00	1 080,00	
50	K	Pol48	Montáž a zapojení periferií, EC motorů, tepelných čerpadel, zvlhčovače, kondenzačních jednotek, klimatizační jednotky, termopohony, PPK a regulačních klapek atd..	ks	30,000	1 080,00	32 400,00	
51	K	Pol49	Instalační krabice univerzální KU	ks	60,000	108,00	6 480,00	
52	K	Pol50	Panel s tlačítkem, houkačkou a signalizací poruchy + příslušenství	ks	2,000	10 800,00	21 600,00	
53	K	Pol51	Protipožární ucpávky :	m2	0,400	5 400,00	2 160,00	
54	K	Pol52	Drobný instalační materiál	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	

D D5 Další služby 74 520,00

55	K	Pol53	Zpracování PD, svorková schémata rozvaděče	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	
56	K	Pol54	Zpracování aplikačního software pro řídicí systém DDC	bodů	95,000	108,00	10 260,00	
57	K	Pol55	Uvedení do provozu včetně zaregulování DDC	bodů	95,000	72,00	6 840,00	
58	K	Pol56	Integrace split jednotek	bodů	20,000	72,00	1 440,00	
59	K	Pol57	grafická vizualizace DDC+ Modbus	bodů	115,000	72,00	8 280,00	
60	K	Pol58	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	900,00	900,00	
61	K	Pol59	Zpracování návodů pro obsluhu	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
62	K	Pol60	Zkouška systému MaR vč. související částí elektro	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
63	K	Pol61	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
64	K	Pol62	Koordinace, vedení projektu	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
65	K	Pol63	Doprava, přesuny materiálu	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
66	K	Pol64	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
67	K	Pol65	Drobné stavební přípomoce	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.4e - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PROfi Jihlava, spol. s r.o. - Milan Fiala

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		322 166,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	322 166,00	21,00%	67 654,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	389 820,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: D1.01 - Pavilon D
Soupis: **D1.01.4e - Zdravotně technické instalace**

Místo:	Jihlava	Datum:	21.08.2025
Zadavatel:	Nemocnice Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	PROfi Jihlava, spol. s r.o. - Milan Fiala

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	322 166,00
PSV - Práce a dodávky PSV	322 166,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	60 371,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	136 194,06
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	92 798,04
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	32 802,02

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt: D1.01 - Pavilon D

Soupis: **D1.01.4e - Zdravotně technické instalace**

Místo: Jihlava

Zadavatel: Nemocnice Jihlava

Uchazeč: START Zelený s.r.o.

Datum: 21.08.2025

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel: PROfi Jihlava, spol. s
r.o. - Milan Fiala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

322 166,00

D PSV Práce a dodávky PSV

322 166,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60 371,88

1	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	2,000	261,00	522,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806								
2	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140916								
3	K	721140926	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125	kus	2,000	163,80	327,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140926								
4	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	460,80	460,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171904								
5	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	2 331,00	2 331,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171907								
6	K	721171908	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 200	kus	1,000	2 277,00	2 277,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171908								
7	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	281,70	281,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171913								
8	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	691,20	691,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171916								
9	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,000	387,90	1 551,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401								
10	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	5,000	520,20	2 601,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402								
11	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,000	709,20	3 546,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025								
12	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	2,000	850,50	1 701,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174026								
13	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	20,000	492,30	9 846,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174041								
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	5,000	474,30	2 371,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042								
15	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	15,000	524,70	7 870,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043								
16	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,000	600,30	3 001,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044								
17	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000	775,80	2 327,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045								
18	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	1,000	274,50	274,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174062								
19	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	5,000	397,80	1 989,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174063								
20	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	5,000	75,60	378,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194103								
21	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	87,93	351,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104								
22	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	97,20	291,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105								
23	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	144,90	579,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109								
24	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000	1 467,00	1 467,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721219128								
25	M	55233100HL6	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 600mm	kus	1,000	3 959,99	3 959,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	2,000	91,80	183,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721229111								
27	M	551617836HL	kondenzátní sifon podomítkový DN 32 s krytem 120x120 mm	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	
28	K	721269205-R	Montáž čistících tvarovek polypropylenových PP DN 110	kus	1,000	180,00	180,00	
29	M	56231141HL	čistící tvarovka s hladkým koncem do hrdla na plastového potrubí DN 110	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
30	K	721279126	Montáž přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ	kus	2,000	63,54	127,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721279126								
31	M	55141363HL	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75 podomítkový s krytem	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
32	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	5,000	27,72	138,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111								
33	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,080	842,37	67,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721103								
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					136 194,06	
34	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	7,000	92,70	648,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190901								
35	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	10,000	23,58	235,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801								
36	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	10,000	32,58	325,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181812								
37	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	8,76	17,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722171912								
38	K	722250134D-R	Demontáž hydrantové skříně s vybavením	kus	1,000	720,00	720,00	
39	K	722160976	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 35	kus	1,000	532,80	532,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722160976								
40	K	722160977	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 42	kus	3,000	746,10	2 238,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722160977								
41	K	722160123	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	80,000	498,60	39 888,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722160123								
42	K	722160124	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1,5 mm	m	35,000	768,60	26 901,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722160124								
43	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	20,000	441,00	8 820,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022								
44	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	10,000	495,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174023								
45	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	60,000	65,61	3 936,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181211								
46	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	10,000	68,40	684,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181212								
47	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	40,000	107,10	4 284,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181241								
48	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	35,000	150,30	5 260,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251								
49	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	24,000	238,50	5 724,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401								
50	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	1,000	740,70	740,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722221135								
51	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	270,90	1 083,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115								
52	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	275,40	1 927,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232043								
53	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	398,70	1 196,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044					
54	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	10 259,97	10 259,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133					
55	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	115,000	57,51	6 613,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
56	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	30,000	57,78	1 733,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
57	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	145,000	50,58	7 334,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
58	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,183	751,48	137,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722103					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty	92 798,04				
59	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000	5 372,99	5 372,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
60	K	725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný	soubor	1,000	8 270,98	8 270,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112023					
61	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	4 157,99	12 473,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603					
62	K	725244322	Zástěna sprchová bezrámová skleněná tl. 8 mm dveře otvírávé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	25 379,80	25 379,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244322					
63	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	2,000	186,30	372,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291653					
64	M	55431092	<i>zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 098,00</i>	<i>2 196,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
65	K	725291664	Montáž šetky závěsné	kus	2,000	188,10	376,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291664					
66	M	55779012	<i>šetka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>990,00</i>	<i>1 980,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
67	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	1,000	206,10	206,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291668					
68	M	55147053	<i>madlo invalidní rovné bílé 600mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>700,20</i>	<i>700,20</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
69	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	223,20	223,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670					
70	M	55147118	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné s držákem toaletního papíru nerez lesk 600mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 871,00</i>	<i>2 871,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
71	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	1,000	5 831,98	5 831,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
72	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	259,20	3 110,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
73	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 476,00	2 952,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821316					
74	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	1 224,00	3 672,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821325					
75	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	1 620,00	4 860,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
76	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	1,000	485,10	485,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849413					
77	M	55145517	<i>baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>9 629,97</i>	<i>9 629,97</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
78	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	620,10	620,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861312					
79	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	3,000	349,20	1 047,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103					
80	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,189	877,51	165,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725103					
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace	32 802,02				
81	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	10 259,97	20 519,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	726131205-R	Instalační předstěna pro montáž ostatních zařizovacích předmětů do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	6 119,98	6 119,98	
83	M	55281760HJIKA-R	montážní prvek pro výlevku do lehkých stěn s kovovou konstrukcí	kus	1,000	6 119,98	6 119,98	
84	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,048	877,50	42,12	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726113

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Bačík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 808 330,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 808 330,00	21,00%	379 749,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 188 079,30**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt:

D1.01 - Pavilon D

Soupis:

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Jihlava

Datum:

21.08.2025

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Bačík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 808 330,00

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

1 808 330,00

upr_RH-E2 - Úprava rozvaděč RH-E2 v TS2	16 394,40
HR.T-MRI - Rozvaděč HR.T-MRI	630 364,57
1RM02_II - Rozvaděč 1RM02/II	98 872,35
ELE-ULS - Úložný systém - žlaby, lišty, krabice atd.	173 143,26
ELE-VK - Vodiče a kabely	375 736,59
ELE-UZEM - Ochranné uzemnění a pospojování	56 873,25
ELE-IP - Instalační přístroje	66 096,00
ELE-IP-OSV - Instalační přístroje - osvětlení	31 280,40
ELE-OSV - Svítidla + nouzové osvětlení	122 799,60
ST-UPR - Stavební úpravy, prostupy	35 411,14
ELE-RoP - Revize a ostatní práce	172 558,44
ELE-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady profese ELEKTRO	28 800,00

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt: D1.01 - Pavilon D

Soupis: **D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: JihlavaDatum: 21.08.2025

Zadavatel: Nemocnice JihlavaProjektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: START Zelený s.r.o.Zpracovatel: Ing. Tomáš Bačík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 808 330,00

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika

1 808 330,00

D upr_RH-E2 Úprava rozvaděč RH-E2 v TS2

16 394,40

1	M	O0107369	S3PB2 SW, Pojistkový spodek, 3pól. provedení, kombinace : M10 - svorkový šroub a V-praporec	ks	2,000	14,40	28,80	
VV		"M2.5" 2			2,000			
2	M	O0140411	PHNA2 250A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	720,00	4 320,00	
VV		3*(2)			6,000			
3	K	741320024-rp-ZP	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	2,000	180,00	360,00	
4	M	S03drpdm	Drobný a podružný materiál pro výrobu a kompletaci rozvaděče (svorkovnice, propojovací vodiče, dutinky apod.)	set	1,000	7 200,00	7 200,00	
5	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	560,70	4 485,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232						
VV		"úprava rozvaděče" 8			8,000			
D HR.T-MRI		Rozvaděč HR.T-MRI					630 364,57	
6	M	R040600_2000_0600	Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	1,000	179 999,73	179 999,73	
VV		"p.1" 1			1,000			
7	M	R04p0600_100	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	1,000	7 200,00	7 200,00	
8	M	R040800_2000_0600	Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	1,000	179 999,86	179 999,86	
VV		"p.2" 1			1,000			
9	M	R04p0800_100	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	pár	1,000	7 200,00	7 200,00	
10	M	R04b2000_0600	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	1,000	7 200,00	7 200,00	
VV		1			1,000			
11	M	R04bp_100_0600	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	1,000	7 200,00	7 200,00	
VV		1			1,000			
12	M	R048611070	Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035	ks	2,000	360,00	720,00	
VV		"p.1+p.2" 1+1			2,000			
13	M	R04TS2000_prisl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	2,000	7 200,00	14 400,00	
VV		"p.1+p.2" 1+1			2,000			
14	M	F01CU018a	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	9,000	9 000,00	81 000,00	
VV		"p.1" 3+1			4,000			
VV		"p.2" 3+2			5,000			
15	M	R04pcb_zakryt	demontovatelný polykarbonátový zákryt živých částí / přípojníc, včetně příslušenství	ks	2,000	1 080,00	2 160,00	
VV		"p.1+p.2" 1+1			2,000			
16	M	S01C40F32D400	C40F32D400, NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3	ks	1,000	46 799,97	46 799,97	
VV		1			1,000			
17	K	741320303	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 400 A se zapojením vodičů	kus	1,000	454,50	454,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320303						
18	M	S01C25B32D250	C25B32D250, NSX250B 25kA AC 3P 250A 2.2	ks	1,000	39 599,97	39 599,97	
VV		1			1,000			
19	K	741320302	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A se zapojením vodičů	kus	1,000	361,80	361,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320302						
20	M	S01C11B3TM063B	C11B3TM063B, NSXm100B 25kA AC 3P 63A TMD	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
VV		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	S01C11B3TM032B	C11B3TM032B, NSXm100B 25kA AC 3P 32A TMD	ks	1,000	8 640,00	8 640,00	
VV			1	1,000				
22	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	kus	2,000	146,70	293,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320201					
23	M	S11A05093	FLP-B+C MAXI V/3, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)	KS	1,000	10 800,00	10 800,00	
VV			1	1,000				
24	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	429,30	429,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322012					
25	M	O0114364-T	RPO v.1, Pojistkový odpínač, le 250 A (325 A/ZP1), Ue 690 V, 3pól. provedení, M10 - šrouby přiloženy	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
VV			1	1,000				
26	M	O0140457	PHNA1 250A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	720,00	2 160,00	
VV			3*(1)	3,000				
27	K	741320024-rpo-ZP	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	1,000	252,00	252,00	
28	M	O0107369	S3PB2 SW, Pojistkový spodek, 3pól. provedení, kombinace : M10 - svorkový šroub a V-praporec	ks	2,000	540,00	1 080,00	
VV			2	2,000				
29	M	O0140411	PHNA2 250A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	720,00	4 320,00	
VV			3*(2)	6,000				
30	K	741320024-rpo-ZP	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	2,000	252,00	504,00	
31	M	S01A9F07110	A9F07110, Jistič Acti9 iC60H 1P 10A C 10kA	ks	6,000	230,40	1 382,40	
VV			6	6,000				
32	M	S01A9F07116	A9F07116, Jistič Acti9 iC60H 1P 16A C 10kA	ks	1,000	324,00	324,00	
VV			1	1,000				
33	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	7,000	173,70	1 215,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105					
34	M	S01A9F07316	A9F07316, Jistič Acti9 iC60H 3P 16A C 10kA	ks	5,000	324,00	1 620,00	
VV			5	5,000				
35	M	S01A9F07325	A9F07325, Jistič Acti9 iC60H 3P 25A C 10kA	ks	1,000	432,00	432,00	
VV			1	1,000				
36	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	6,000	324,90	1 949,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165					
37	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	26,000	54,00	1 404,00	
VV			3*6+6+2*1	26,000				
38	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	26,000	22,59	587,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231001					
39	M	S01230AC-24AC	Napájecí zdroj na DIN lištu. 230V AC/24V AC, 50VA	ks	1,000	576,00	576,00	
VV			1	1,000				
40	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	194,40	194,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741350001					
41	M	H01ERC218	ERC218, Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz	ks	2,000	864,00	1 728,00	
VV			2	2,000				
42	M	H01ERD218	ERD218, Instalační relé 16A, 1S+1R, 24V~50Hz	ks	1,000	864,00	864,00	
VV			1	1,000				
43	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé se zapojením vodičů	kus	3,000	304,20	912,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330651					
D		1RM02_II	Rozvaděč 1RM02/II				98 872,35	
44	M	R04v06001200150EIS	Rozváděč vestavný do niky, 600x1200x150mm (š,v,hl), kompletní, včetně nosných lišt, zákrytových desek a pod., provedení EI30-S	ks	1,000	35 999,97	35 999,97	
VV			1	1,000				
45	M	S03BM900013--	BM900013-- Vypínač 3P/40A	ks	3,000	720,00	2 160,00	
VV			3	3,000				
46	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000	436,50	1 309,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320175					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	S02TA10D3L032 4TPE	TransferPacT Active Automatic, 32A, 400V, 3P, LCD, vel. 100A, automatický přepínač sítě	ks	1,000	720,00	720,00	
	VV		1		1,000			
48	K	74133020tsfpct	Montáž automatického systému přepínání se zapojením a oživením	kus	1,000	360,00	360,00	
49	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	2,000	1 467,00	2 934,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"SLP-275V/4 MDO" 1		1,000			
	VV		"SLP-275V/4 DO" 1		1,000			
50	K	741322041	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	2,000	83,79	167,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322041					
51	M	A01E219-3D	Vícenásobná signálka se 3 LED diodami zelenými, U=415/230VAC, 50Hz, 1,2W, Uimp=4kV, na DIN lištu	ks	2,000	612,00	1 224,00	
	VV		"MDO+DO" 1+1		2,000			
52	K	741330531	Montáž signální přístroj světelný ve skříně se zapojením vodičů	kus	2,000	196,20	392,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330531					
53	M	S01A9F07106	A9F07106, Jistič Acti9 iC60H 1P 6A C 10kA	ks	1,000	216,00	216,00	
	VV		1		1,000			
54	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	173,70	173,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105					
55	M	S01A9F06306	A9F06306, Jistič Acti9 iC60H 3P 6A B 10kA	ks	2,000	216,00	432,00	
	VV		2		2,000			
56	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	2,000	324,90	649,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165					
57	M	S01A9D07610	A9D07610, Chránič-jistič iDPN H Vigí 10A B 30mA A	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	
	VV		3+1		4,000			
58	M	S01A9D07616	A9D07616, Chránič-jistič iDPN H Vigí 16A B 30mA A	ks	14,000	1 800,00	25 200,00	
	VV		7+7		14,000			
59	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	18,000	219,60	3 952,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321003					
60	M	H01ERC125	ERC125, Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	2,000	720,00	1 440,00	
	VV		2		2,000			
61	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000	142,20	284,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330032					
62	M	fin20.26	Tříkrokové impulsní relé Finder serie 20.26, 230V, 2x SP 16A (NO)	ks	1,000	720,00	720,00	
	VV		1		1,000			
63	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé se zapojením vodičů	kus	1,000	304,20	304,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330651					
64	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	40,000	11,07	442,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		14+7+16+3		40,000			
65	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	40,000	22,59	903,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231001					
66	M	S03drpdm	Drobný a podružný materiál pro výrobu a kompletaci rozvaděče (svorkovnice, propojovací vodiče, dutinky apod.)	set	1,000	7 200,00	7 200,00	
67	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	560,70	4 485,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
	VV		"návrh, kompletace, sestavení rozvaděče" 1*8		8,000			
	D	ELE-ULS	Úložný systém - žlaby, lišty, krabice atd.				173 143,26	
68	M	K11KUL 68-45/LD_NA	KUL 68-45/LD_NA KRABICE UNIVERZÁLNÍ, OKROVÁ/DVOUVSTŘÍK/DO SÁDROKARTONU	ks	61,000	72,00	4 392,00	
	VV		"zas" 11+1+2*4+2+2*1+1+1		26,000			
	VV		"tl" 1		1,000			
	VV		"vyp" 24		24,000			
	VV		"rk" 10		10,000			
69	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	61,000	55,26	3 370,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112062					
70	M	K11kk02286	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm	ks	5,000	72,00	360,00	
	VV		"OSV".5		5,000			
71	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	90,90	454,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001					
72	M	K11kk00804	KRABICE PANCÉŘOVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (116+x116x50mm)	ks	60,000	1 800,00	108 000,00	
	VV		"OSV"52		52,000			
	VV		"provizoria"2*4		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	60,000	86,04	5 162,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112201								
74	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	212,000	20,88	4 426,56	CS ÚRS 2025 01
VV "osv" 132					132,000			
VV "zas" 2*4*10					80,000			
75	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	52,000	57,24	2 976,48	CS ÚRS 2025 01
VV "osv" 32					32,000			
VV "zas" 4*5					20,000			
76	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	264,000	86,49	22 833,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511								
77	M	K11KZI 35X100X0.75_F	KZI 35X100X0.75_F ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER, PONOREM POZINKOVÁNO	m	110,000	144,00	15 840,00	
VV 10+10+30+10+20+8+9					97,000			
VV "kr" 13					13,000			
78	M	K11V 100_S	V 100_S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	10,000	14,40	144,00	
VV 10					10,000			
79	K	m-kz-100-nm	Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	110,000	36,00	3 960,00	
80	M	K11PK 160X65 D_HD	PK 160X65 D_HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ, SUPERBÍLÁ/RAL 9003/KARTON	m	3,000	234,00	702,00	
VV 3					3,000			
81	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	3,000	130,50	391,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110513								
82	M	K118481_HB	8481_HB KRYT KONCOVÝ PK 160X65 D, SUPERBÍLÁ/RAL 9003	ks	2,000	64,80	129,60	
VV 2					2,000			
D ELE-VK Vodiče a kabely							375 736,59	
83	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	750,000	26,28	19 710,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001								
VV "3x1,5" 3*2*(25+2)					162,000			
VV "3x2,5" 3*2*(2+7+75)					504,000			
VV "5x1,5" 5*2*(3)					30,000			
VV "5x2,5" 5*2*(4)					40,000			
VV "7x1,5" 7*2*(1)					14,000			
84	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	32,000	35,10	1 123,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004								
VV "5x4" 5*2*(1)					10,000			
VV "5x6" 5*2*(1)					10,000			
VV "CY6" 1*2*6					12,000			
85	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000	47,43	1 138,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005								
VV "5x10" 5*2*(2)					20,000			
VV "CY10" 1*2*2					4,000			
86	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	65,52	393,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006								
VV "5x16" 5*2*(0)					0,000			
VV "CY16" 1*2*(3)					6,000			
87	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	92,70	1 483,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007								
VV "5x25" 5*2*(1)					10,000			
VV "CY25" 1*2*(3)					6,000			
88	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	119,70	239,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130011								
VV "4x95+50" 1*2*(1)					2,000			
89	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	146,70	1 173,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130013								
VV "4x95+50" 4*2*(1)					8,000			
90	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	173,70	694,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130014								
VV "A3x240+120" 1*2*(2)					4,000			
91	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	261,00	3 132,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130017								
VV "A3x240+120" 3*2*(2)					12,000			
92	M	K0111110070c	CYKY-J 3C x 2,5	m	110,000	64,80	7 128,00	
VV 40+40					80,000			
VV "z+p" 30					30,000			
93	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	350,000	24,75	8 662,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	K0111110082c	CYKY-J 5C x 2,5	m	250,000	86,40	21 600,00	
	VV		43+44+45+46		178,000			
	VV		"z+p" 72		72,000			
95	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	250,000	24,75	6 187,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231					
96	M	K0111110083c	CYKY-J 5C x 4	m	56,000	198,00	11 088,00	
	VV		40		40,000			
	VV		"z+p" 16		16,000			
97	M	K0111110084c	CYKY-J 5C x 6	m	25,000	216,00	5 400,00	
	VV		17		17,000			
	VV		"z+p" 8		8,000			
98	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	81,000	27,99	2 267,19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122232					
99	M	K0111183001	1-CYKY 5x25 RMV	m	56,000	540,00	30 240,00	
	VV		40		40,000			
	VV		"z+p" 16		16,000			
100	K	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	56,000	63,45	3 553,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122645					
101	M	K0111183005	1-CYKY 5x95 SM	m	22,000	1 476,00	32 472,00	
	VV		"4x95+50" 16		16,000			
	VV		"z+p" 6		6,000			
102	K	741122634	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	22,000	216,00	4 752,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122634					
103	M	K01DG20000150 2B-O	1-CXKH-R(O) 2Ax1,5 RE B2s1d0 M	m	53,000	72,00	3 816,00	
	VV		"osv" 38		38,000			
	VV		"z+p" 15		15,000			
104	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	53,000	24,75	1 311,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122201					
105	M	K01DG20000150 3B-J	1-CXKH-R(J) 3Cx1,5 RE B2s1d0 M	m	869,000	64,80	56 311,20	
	VV		"OSV" 536		536,000			
	VV		"provizoria"45		45,000			
	VV		"P.K." 2*20		40,000			
	VV		"z+p" 248		248,000			
106	M	K01DG20000250 3B	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	420,000	86,40	36 288,00	
	VV		"ZAS-M" 4*15+30+30+7*(5+5)		190,000			
	VV		"ZAS-D" 4*15+2*25		110,000			
	VV		"z+p" 120		120,000			
107	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	1 289,000	24,75	31 902,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211					
108	M	K01DG20000150 4B	1-CXKH-R(J) 4Cx1,5 RE B2s1d0 M	m	62,000	90,00	5 580,00	
	VV		"OSV" 44		44,000			
	VV		"z+p" 18		18,000			
109	K	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	62,000	24,75	1 534,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122219					
110	M	K01DG20000150 5B	NOPOVIC 1-CXKH-R 5X1,5 RE B2s1d0 M	m	85,000	93,60	7 956,00	
	VV		"AT" 15+20+25		60,000			
	VV		"z+p" 25		25,000			
111	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	85,000	24,75	2 103,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231					
112	M	K01DG20000150 7B	NOPOVIC 1-CXKH-R 7X1,5 RE B2s1d0 M	m	42,000	108,00	4 536,00	
	VV		"EAT" 25		25,000			
	VV		"z+p" 17		17,000			
113	K	741122237	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	42,000	24,75	1 039,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122237					
114	M	K0116073009	NOPOVIC 1-CXKH-R 5X10 RE B2s1d0 M	m	77,000	241,20	18 572,40	
	VV		30+25		55,000			
	VV		"z+p" 22		22,000			
115	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	77,000	31,23	2 404,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122233					
116	M	K0111182074	1-AYKY 3x240+120 SM	m	60,000	468,00	28 080,00	
	VV		"z+p" 60		60,000			
117	K	741123322	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	60,000	130,50	7 830,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123322					
118	M	K11PKDZ1 58_F	PKDZ1 58_F PŘÍCHYTKA SONAP PRO DZI, PONOREM POZINKOVÁNO/POŽÁRNÍ ODOLNOST	ks	160,000	25,20	4 032,00	
	VV		"AYKY" 2*80		160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		ELE-UZEM	Ochranné uzemnění a pospojování				56 873,25	
119	M	K11kk02175	KO 125 E/EQ02, KRABICE ODB. S EQ SVORK., ŠEDÁ	ks	4,000	288,00	1 152,00	
VV			"MX" 3		3,000			
VV			"KX" 1		1,000			
120	K	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	4,000	144,00	576,00	CS ÚRS 2016 01
121	M	K01CP0100060F	CYY 6,0	m	200,000	46,80	9 360,00	
VV			10*20		200,000			
122	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	200,000	33,93	6 786,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120001						
123	M	K05d0013	CYY 16	m	105,000	118,80	12 474,00	
VV			20+20+25		65,000			
VV			"z+p" 40		40,000			
124	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	105,000	35,82	3 761,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120003						
125	M	K0111185023	1-YY 1x25 RMV	m	65,000	180,00	11 700,00	
VV			30+20		50,000			
VV			"z+p" 15		15,000			
126	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	65,000	38,79	2 521,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120005						
127	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	0,000	81,09	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003						
128	M	E01I294407	Zemnicí šroub ZS 10 S (standard)	ks	20,000	10,80	216,00	
VV			"KZ-R" 20		20,000			
129	M	E01I304507	Zemnicí šroub ZS 10 P (tvarová podložka)	ks	20,000	7,20	144,00	
130	K	741231031	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - metra se zhotovením otvoru	kus	20,000	48,42	968,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231031						
131	M	E01I314607	Zemnicí úchytky plochá ZUP 16	ks	18,000	36,00	648,00	
VV			18		18,000			
132	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	18,000	114,30	2 057,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021						
133	M	E01I132707	Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	30,000	36,00	1 080,00	
VV			3*10		30,000			
134	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	30,000	114,30	3 429,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021						
D		ELE-IP	Instalační přístroje				66 096,00	
135	M	S03IN8P2332--	Vypínač LTS20A v krytu IP65 + PE svorka, 3.pól, 20A, červený	ks	6,000	1 440,00	8 640,00	
VV			"16A/1" 2		2,000			
VV			"16A/3" 4		4,000			
136	M	S03IN8P2434--	Vypínač LTS32A v krytu IP65 + PE svorka, 4.pól, 32A, červený	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
VV			"32A/3" 1		1,000			
137	K	741320165	Montáž jističů třífázových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,000	324,90	2 274,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165						
138	M	S03IN8P2437--	Vypínač LTS63A v krytu IP65 + PE svorka, 4.pól, 63A, červený	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	
VV			"63A/3" 1		1,000			
139	K	741320175	Montáž jističů třífázových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	436,50	436,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320175						
140	M	R-Z1P-B	Zásuvka jednonásobná 1p+N+PE, 16A/250V AC, s ochrannými clonkami, barva: BÍLÁ	kus	20,000	180,00	3 600,00	
VV			"úkl" 1*11		11,000			
VV			"M1" 1*1		1,000			
VV			"M2" 2*4		8,000			
141	M	R-Z1P-Z	Zásuvka jednonásobná 1p+N+PE, 16A/250V AC, s ochrannými clonkami, barva: ZELENÁ	kus	4,000	180,00	720,00	
VV			"D1" 1*2		2,000			
VV			"D2" 2*1		2,000			
142	M	R-ZOP	Zásuvka pro ochranné pospoj., 2x svorka, kompletní (strojek, rámeček)	kus	2,000	180,00	360,00	
VV			"UZ" 2		2,000			
143	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	26,000	124,20	3 229,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210111011						
144	M	A012CKA001725 A0928	2CKA001725A0928, Rámeček jednonásobný (1725-0-0928), pro design: Reflex SI	ks	17,000	72,00	1 224,00	
VV			"M1u" 11		11,000			
VV			"M1" 1		1,000			
VV			"D1" 2		2,000			
VV			"UZ" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"TL" 1		1,000			
145	M	A012CKA001725 A0936	2CKA001725A0936, Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž (1725-0-0936), pro design: Reflex SI	ks	5,000	72,00	360,00	
VV			"M2" 4		4,000			
VV			"D2" 1		1,000			
146	M	A015525N-C02357 B	5525N-C02357 B, Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, pro design: Profil 45,V	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	
VV			"M" 6		6,000			
147	M	A015525N-C02357 Z	5525N-C02357 Z, Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, pro design: Profil 45,V	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	
VV			"D" 6		6,000			
148	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	12,000	124,20	1 490,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210111011					
149	M	LS	Loketní spínač, ovladač el. dveří, 90x125mm	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	
VV			"el.dv" 1		1,000			
150	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředím normální se zapojením vodičů	kus	1,000	176,40	176,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310011					
151	M	S03MM216529A T	"AT" Skříňka s tlačítky a signálkou, kompletní ~I-0~, dle specifikace dodavatele MRI	ks	3,000	2 520,00	7 560,00	
VV			"AT" 3		3,000			
152	M	S03MM216532E AT	"EAT" Skříňka s tlačítky a signálkou, kompletní ~I-0~, dle specifikace dodavatele MRI	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	
VV			"EAT" 1		1,000			
153	K	741310012	Montáž ovladač nástěnný 1/0S-tlačítkový zapínací s doutnavkou prostředím normální se zapojením vodičů	kus	4,000	186,30	745,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310012					
D ELE-IP-OSV			Instalační přístroje - osvětlení				31 280,40	
154	M	A023559-A01345	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, barva alpská bílá	ks	8,000	360,00	2 880,00	
VV			8		8,000			
155	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	8,000	144,00	1 152,00	
156	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	8,000	180,00	1 440,00	
157	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	8,000	60,66	485,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101					
158	M	A023559-A06345	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, barva bílá	ks	2,000	180,00	360,00	
VV			2		2,000			
159	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	2,000	144,00	288,00	
160	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	2,000	180,00	360,00	
161	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000	69,75	139,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310122					
162	M	A026599-0-3026	Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spín. a otoč. ovl. (2116/11), barva bílá	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	
VV			1		1,000			
163	M	A026599-0-0237	Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí, barva alpská bílá	ks	1,000	720,00	720,00	
164	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	1,000	180,00	180,00	
165	K	741310203	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový s plynulou regulací se zapojením vodičů	kus	1,000	86,04	86,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310203					
166	M	A023559-A91345	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0So, barva	ks	16,000	216,00	3 456,00	
VV			16		16,000			
167	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	16,000	144,00	2 304,00	
168	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	16,000	180,00	2 880,00	
169	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředím normální se zapojením vodičů	kus	16,000	176,40	2 822,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310011					
170	M	A023553-01929 B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na povrch, barva bílá	ks	1,000	144,00	144,00	
VV			1		1,000			
171	M	A023553-06929 B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, barva bílá	ks	2,000	216,00	432,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2	2,000				
172	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednópolový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	3,000	176,40	529,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310031					
173	M	A013299-22102	"IR1" 3299-22102, Snímač pohybu, vestavný, pro design:	ks	3,000	1 800,00	5 400,00	
VV			3	3,000				
174	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	3,000	60,66	181,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311003					
D ELE-OSV			Svítlidla + nouzové osvětlení	122 799,60				
175	M	A11	Svítlidlo A11, ZCLED4G39Q940/M598-GLASS-MK 39W LEDIP543790lmElkovovestavné, M600, spodní montáž, Ra>90	ks	4,000	7 200,00	28 800,00	
VV			4	4,000				
176	M	B11s	Svítlidlo B11s, ZCLED4G39Q840/M598-CLEAN-MK + Dim DAL39W LEDIP654753lmElkovovestavné, M600, spodní montáž, Ra>90	ks	2,000	2 160,00	4 320,00	
VV			2	2,000				
177	M	C11	Svítlidlo C11, ZCLED4G39Q830/M598-MIKRO-C 32W LEDIP543261lmElkovovestavné, M600, spodní montáž	ks	18,000	2 160,00	38 880,00	
VV			18	18,000				
178	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	24,000	515,70	12 376,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372112					
179	M	J1	Svítlidlo J1, V218sLCI, 120/A3,C 20WIP442480lmDeosvestavné, průměr 195mm	ks	10,000	1 440,00	14 400,00	
VV			10	10,000				
180	K	741372111RD	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové do 0,09 m2	kus	10,000	720,00	7 200,00	
181	M	P1	Svítlidlo P1, ZCLED3G30L840/W1,2-PC-Waterproof30WIP664468lmElkovo přisazené 100x1280x86mm	ks	2,000	2 880,00	5 760,00	
VV			2	2,000				
182	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	418,50	837,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371102					
183	M	N11	Nouzové svítidlo N11, 4395 Multi Lens AT SEvestavné, osvětlení protipanickéBeghelli24W, 1/1,5/2/3/8h, 250/200/150/80/50 lmIP42	ks	6,000	1 080,00	6 480,00	
VV			6	6,000				
184	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	6,000	160,20	961,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372101					
185	M	N61	Nouzové svítidlo N61, R1124 Formula65nástěnné / stropníBeghelli24W1/1,5/2/3/8h450/300/230/160/70 lmIP65	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
VV			1	1,000				
186	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	341,10	341,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372061					
187	M	N71	Nouzové svítidlo N71, 37082 Pluraluce + F95815vestavné - osvětlení nouz. zařízeníBeghelli4,85 VA2x LTO7,2V / 0,5 Ah274 lmIP42	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
VV			1	1,000				
188	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	283,50	283,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372021					
D ST-UPR			Stavební úpravy, prostupy	35 411,14				
189	K	977151214	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	0,500	3 843,00	1 921,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151214					
VV			"d50, 1 ks tl. 500mm" 1*0,5	0,500				
190	K	977151221	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	3,000	6 552,00	19 656,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151221					
VV			"d100, 6 ks tl. 500mm" 6*0,5	3,000				
191	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,102	1 395,00	142,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153					
VV			"jádro" (6*(0,1*0,1*0,5))*3400/1000	0,102				
192	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,102	273,63	27,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,102	720,00	73,44	CS ÚRS 2019 01
194	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	135,90	13 590,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111 2*50		100,000			
D		ELE-RoP	Revize a ostatní práce	172 558,44				
195	K	HZS-1	Kompletace	hod	10,000	612,00	6 120,00	
		VV	"osv" 10		10,000			
196	K	HZS-2	Demontáže	hod	32,000	432,00	13 824,00	
		VV	"osv" 32		32,000			
197	K	HZS-3	Koordinace	hod	6,000	720,00	4 320,00	
		VV	"osv" 6		6,000			
198	K	HZS-4	Úpravy sv. rozvodů pro provizorní provoz	hod	24,000	612,00	14 688,00	
		VV	"osv" 2*2*6		24,000			
199	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	52,000	419,40	21 808,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301 "stavební úpravy související s přívody" 5*4 "stavební úpravy související s provizorním otvorem" 4*8		20,000 32,000			
200	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	28,000	477,90	13 381,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1311 "oprava po provedení přípojek" 5*4 "oprava stavebního otvoru B902" 1*8		20,000 8,000			
201	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	50,000	518,40	25 920,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1332 "demontáže a montáže podhledů a dalších krycích konstrukcí" 5*10		50,000			
202	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	32,000	560,70	17 942,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232 "vyhledání stávajích okruhů" 2*1*8 "bezpečné vypnutí, odpojení stáv. okruhů" 2*1*8		16,000 16,000			
203	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	2 781,00	5 562,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210201 "HR.T-MRI" 2		2,000			
204	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým	měření	18,000	84,78	1 526,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580106013 "RCBO" 14+4		18,000			
205	K	210280102	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 300 kg	kus	3,000	2 214,00	6 642,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280102 "HR.T-MRI" 2 "1RM02/II" 1		2,000 1,000			
206	K	M21-likv-rozv	Ekologická likvidace rozváděčů VN a NN	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
		VV	"NN rozváděče" 1		1,000			
207	K	M21-likv-kabl	Ekologická likvidace demontovaných kabelů	m	500,000	3,60	1 800,00	
		VV	10*50		500,000			
208	K	HZS3131TICR1E	Kontrola a protokol TIČR	hod	12,000	720,00	8 640,00	
		VV	"Kontrola a protokol TIČR" 8*1,5		12,000			
209	K	PDskPS	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	32,000	612,00	19 584,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/PDskPS 32		32,000			
210	K	741810003-FULL	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
		VV	1		1,000			
D		ELE-VRN	Vedlejší rozpočtové náklady profese ELEKTRO	28 800,00				
211	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000					
212	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000					
213	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071002000					
214	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	...	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.4h1 - UKS-datové rozvody, ACS, interkom

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Havlín

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 642 915,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	642 915,00	21,00%	135 012,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 777 927,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt:

D1.01 - Pavilon D

Soupis:

D1.01.4h1 - UKS-datové rozvody, ACS, interkom

Místo:

Jihlava

Datum:

21.08.2025

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Havlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

642 915,00

74233 - UKS-universální kabelový systém 391 773,84

74233-1 - Úprava datového rozvaděče R2 143 272,50

74233-1.1 - Pasivní prvky 47 278,80

74233-1.2 - Aktivní prvky 95 993,70

74233-2 - Datové zásuvky 43 526,34

74233-3 - Kabely a vodiče 204 975,00

74224 - ACS-kontrola vstupu 86 710,81

74224.1 - ACS-instalace, implementace SW ACS 17 251,20

74224.2 - ACS-kontroléry, zdroje a příslušenství 12 933,00

74224.3 - ACS-čtečky, karty 4 644,00

74224.4 - ACS-instalační příslušenství 4 563,54

74224-6 - ACS-práce technika, oživení systému 14 634,00

74224-7 - ACS-připojení na 230V 10 523,47

74224-8 - ACS-elektroinstalace:kabely a vodiče 22 161,60

74231 - INT-interkom 28 786,50

74231.1 - INT-panel, odpovídací jednotka 19 179,00

74231.2 - INT-kabely, vodiče 9 607,50

74231.3 - INT-práce technika, oživení systému 0,00

74211 - Elektroinstalace - nosné trasy, uložení kabelů 60 268,67

74211.1 - Elektroinstalace - požární ucpávky 3 130,20

742 - Demontáže elektroinstalace a zařízení - slaboproud 18 416,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 958,30

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 920,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost 16 992,00

VRN9 - Ostatní náklady 7 200,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 907,30

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: D1.01 - Pavilon D
Soupis: **D1.01.4h1 - UKS-datové rozvody, ACS, interkom**

Místo: Jihlava Datum: 21.08.2025
Zadavatel: Nemocnice Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Uchazeč: START Zelený s.r.o. Zpracovatel: Ing. Havlín
Mrštíkova 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 642 915,00

D	74233	UKS-universální kabelový systém					391 773,84	
D	74233-1	Úprava datového rozvaděče R2					143 272,50	
D	74233-1.1	Pasivní prvky					47 278,80	
1	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	3,000	3 717,00	11 151,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330024								
2	M	PID-00217	Patch panel, řada: PowerCat Cat6a, počet portů: 24 IDC STP 1U Premise Networks.	kus	3,000	3 240,00	9 720,00	
3	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	44,000	157,50	6 930,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330052								
4	K	T0121	Certifikace sítě, Systémová záruka, 25 let - certifikace sítě - zdarma v rámci systému MOlex PN,	...	1,000	7 200,00	7 200,00	
5	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	42,000	108,00	4 536,00	
6	M	PCD-07001-OE	PATCH KABEL cat.6A U/FTP 2M, stíněný, LSZH, šedá	kus	10,000	72,00	720,00	
7	M	PCD-07001-OJ	PATCH KABEL cat.6A U/FTP 2M, stíněný, LSZH, zelený	kus	10,000	72,00	720,00	
8	M	PCD-07002-OE	PATCH KABEL cat.6A U/FTP 3M, stíněný, LSZH, šedá	kus	10,000	90,00	900,00	
9	M	PCD-07002-OJ	PATCH KABEL cat.6A U/FTP 3M, stíněný, LSZH, zelený	kus	12,000	90,00	1 080,00	
10	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	204,30	204,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022								
11	M	MOD-PD-ACARS8	19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepětové ochrany, 10A, délka kabelu 3m,	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
12	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	5,000	139,50	697,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023								
13	M	ADI.0051172.URS	19" vyvazovací panel 1U, 5x vyvazovací oko 70x27mm, RAL9005. Splňuje normy ANSI/ESD S20.20:2014 a BS EN 61340-5-1:2007 pro elektrostatickou kontrolu • V souladu s RoHS (omezení nebezpečných látek)	kus	5,000	468,00	2 340,00	
D	74233-1.2	Aktivní prvky					95 993,70	
14	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000	927,00	1 854,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330011								
15	M	HP JL728A	HP Enterprise Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W. Typ přepínače: řízený, přepínač Ebene: L3. Základní přepínací porty RJ-45 Ethernet-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Porty: 48, Konsolen-Port: USB. MAC adre	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	
16	M	SPB-2810WHPE	BIDI 10G T1270/R1330nm 10km DDM/DMI HPE kompatibilní s řadou CX6200	kus	2,000	12 599,98	25 199,96	
17	M	SPB-2910WHPE	BIDI 10G T1330/R1270nm 10km DDM/DMI HPE kompatibilní s řadou CX6200 (SPB-2910WHPE)	kus	2,000	12 599,87	25 199,74	
18	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	2,000	108,00	216,00	
19	M	91.LC.872.00100	Optický patchcord singlemode 9/125 G657.A2, LSOH, LC/SC(APC)	kus	2,000	108,00	216,00	
20	K	742330061	Montáž přístupového bodu včetně nastavení	kus	3,000	1 116,00	3 348,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330061								
21	M	AR.IAP-515	ACCES POINT/BRIDGE, Použití vnitřní, Rychlost LAN max.1 GBPS, Rychlost Wi-Fi max. 4,8 GBIT Počet LAN portů 2x, Konektivita WiFi 1 (802.11b), WiFi 2 (802.11a), WiFi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), PoE In standard802.3AT (MAX. 33,6W) - POE+, PoEIN (VSTUP	kus	3,000	6 120,00	18 360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 74233-2			Datové zásuvky	43 526,34				
22	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	18,000	104,40	1 879,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112002					
23	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	18,000	71,19	1 281,42	CS ÚRS 2025 01
24	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	90,90	181,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001					
25	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	26,82	53,64	CS ÚRS 2025 01
26	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	20,000	116,10	2 322,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
27	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	42,000	108,90	4 573,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124005					
28	M	MCZ-00012-04	Molex Tango modul, 2xRJ45 STP kat. 6A DataGate, černý, se záclonkou	kus	20,000	216,00	4 320,00	
29	M	5014A-B1026	Nosná maska pro 2 moduly Molex PN DataGate, černá	kus	20,000	54,00	1 080,00	
30	M	15014A-A100B	Nosná maska pro 2 moduly Molex PN DataGate, černá	kus	20,000	54,00	1 080,00	
31	M	3901A-B10 B	Instalační rámeček design Tango, výška 1, šířka 1, barva bílá	kus	20,000	54,00	1 080,00	
32	K	742330043	Montáž datové zásuvky na DIN lištu	kus	2,000	27,90	55,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330043					
33	M	WFR-00118	Adaptér DataGate Jack pro montáž na DIN lištu	kus	2,000	216,00	432,00	
34	M	KSJ0009604	Modul DataGate 1xRJ45, STP, Universal, 568A/B, PowerCat 6A, černý	kus	2,000	486,00	972,00	
35	K	742330101.1	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	42,000	343,80	14 439,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101.1					
36	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	42,000	16,74	703,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330051					
37	K	742330011mh1.1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	42,000	108,00	4 536,00	
38	M	PCD-70305-0E	Stíněný propojovací kabely Cat 6A, 5m, šedý, 10G, patch cord je zakončen konektory RJ45 s kabelovými botkami s kabelovými botkami s ochranou aretace konektoru. Konstrukce jádra propojovacího kabelu je F/UTP. Propojovací kabel je LSZH a splňuje požadavky R	kus	42,000	108,00	4 536,00	
D 74233-3			Kabely a vodiče	204 975,00				
39	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	300,000	27,99	8 397,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
40	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	2 200,000	27,99	61 578,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124003					
41	M	341CAA-00413-V	Kabel datový Cat 6A U/FTP kabel s LSZH pláštěm B2ca, s1a, d1, a1	m	2 500,000	54,00	135 000,00	
VV			2083,333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	2 500,000				
D 74224			ACS-kontrola vstupu	86 710,81				
D 74224.1			ACS-instalace, implementace SW ACS	17 251,20				
42	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000	417,60	835,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240007					
43	K	742240022.1	Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru grafické zobrazení	hod	2,000	612,00	1 224,00	
44	M	71002000	SW ACCESS Licence na 1ks čtečky	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	
45	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	1,000	720,00	720,00	
46	M	PCD-07001-0E	PATCH KABEL cat.6A U/FTP 2M, stíněný, LSZH, šedá	kus	1,000	72,00	72,00	
D 74224.2			ACS-kontroléry, zdroje a příslušenství	12 933,00				
47	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161					
48	M	50700011	AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah,	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
49	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000	1 026,00	1 026,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220211					
50	M	50400013	Zdroj napájecí + nabíječ AKU. 12VDC/3A pro AKU 700mA, 13,8VDC AWZG2	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	4 923,00	4 923,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240005								
52	M	50100211	Řídicí jednotka přístupového systému, plastový box IP55, 4IN/OUT 12V/3A	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
D 74224.3 ACS-čtečky, karty							4 644,00	
53	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000	1 242,00	2 484,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742240001								
54	M	50500041	Čtečka Dual line čtečka bezkontaktních karet frekvence 125kHz, 13,56MHz, černá	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
D 74224.4 ACS-instalační příslušenství							4 563,54	
55	K	742220061	Montáž rozbočovače, opakováče nebo oddělovače sběrnice v krabici	kus	4,000	157,50	630,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220061								
56	M	HAG VS112PD	Rozvodnice nástěnná IP40, + 20 svorek, včetně taperu	kus	4,000	720,00	2 880,00	
57	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	6,000	104,40	626,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112002								
58	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	6,000	71,19	427,14	CS ÚRS 2025 01
D 74224-6 ACS-práce technika, oživení systému							14 634,00	
59	K	742330011ACS	Nastavení systému ACS, přepojení s Interkomem, spolupráce s IT	hod	6,000	720,00	4 320,00	
60	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	2,000	2 835,00	5 670,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320012								
61	K	742330511DT-R4	Výchozí revize systému PZTS	hod	2,000	2 322,00	4 644,00	
D 74224-7 ACS-připojení na 230V							10 523,47	
62	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	37,89	113,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100002								
63	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 746,00	1 746,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280101								
64	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	20,000	14,49	289,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120101								
65	M	34140824	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2	m	20,000	8,03	160,60	CS ÚRS 2025 01
66	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000	48,42	968,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611								
67	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,000	14,85	297,00	CS ÚRS 2025 01
68	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 948,00	6 948,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001								
D 74224-8 ACS-elektroinstalace:kabely a vodiče							22 161,60	
69	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	22,41	4 482,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001								
70	M	W8	Kabel sdělovací 2x0,75 + 8x0,22 žilový stíněný kabel, B2ca	m	200,000	72,00	14 400,00	
71	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	10,000	27,99	279,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002								
72	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	30,000	27,99	839,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124003								
73	M	341CAA-00413-V	Kabel datový Cat 6A U/FTP kabel s LSZH pláštěm B2ca, s1a, d1, a1	m	40,000	54,00	2 160,00	
VV 33,33333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					40,000			
D 74231 INT-interkom							28 786,50	
D 74231.1 INT-panel, odpovídací jednotka							19 179,00	
74	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	2,000	1 323,00	2 646,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	9155301F	Panel interkomu IP Solo nikl - dveřní interkom,1 tlačítko příprava pro kameru pod omítku. Napájení: 12 V ± 15% / 2A DC nebo PoE, PoE: PoE 802.3af (Class 0 - 12.95 W) LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45, Výstup spínače: NC/NO kontakty, max. 30 V / 1 A A	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
76	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	1,000	3 348,00	3 348,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310004					
77	M	9155017	krabice pro instalaci do zdi	kus	1,000	648,00	648,00	
78	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	297,00	297,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310006					
79	M	8019s	IP telefon stolní nebo nástěnný telefon s hmotností 675 gramů, šířkou 164 mm, hloubkou 200 mm a výškou 170 mm. Má vestavěný LCD displej o úhlopříčce 2,4 palce s rozlišením 128 x 64 pixelů a velikostí obrazovky 54,8 x 28,5 mm. Displej je podsvětlený pro p	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
D 74231.2			INT-kabely, vodiče					9 607,50
80	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	20,000	27,99	559,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
81	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	30,000	27,99	839,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124003					
82	M	341CAA-00413-V	Kabel datový Cat 6A U/FTP kabel s LSZH pláštěm B2ca, s1a, d1, a1	m	50,000	54,00	2 700,00	
VV			41,6666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					50,000
83	K	742330011INT	Montáž domácího telefonu nastavení, oživení, SW aplikace	hod	6,000	144,00	864,00	
84	K	742330511DT-R4	Výchozí revize systému PZTS	hod	2,000	2 322,00	4 644,00	
D 74231.3			INT-práce technika, oživení systému					0,00
D 74211			Elektroinstalace - nosné trasy, uložení kabelů					60 268,67
85	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	400,000	27,99	11 196,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110161					
86	M	1000294074	Příchytka 3-13 pro volné vodiče 3002, průměr svazku 3-13 mm	kus	400,000	3,60	1 440,00	
87	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	19,048	44,28	843,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011					
88	M	34571410	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá středně odolná D 13/16mm	m	20,000	43,56	871,20	CS ÚRS 2025 01
VV			19,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					20,000
89	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	171,429	50,40	8 640,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110003					
90	M	34571390	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 14,0/20mm poloměr ohybu >90mm	m	180,000	24,21	4 357,80	CS ÚRS 2025 01
VV			171,428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					180,000
91	M	345inst	Instalační a podružný materiál	...	1,000	7 200,00	7 200,00	
VV			0,952380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					1,000
92	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	25,000	190,80	4 770,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110102					
93	M	1000292365	60X100X1.00 EO ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER	m	25,000	252,00	6 300,00	
94	M	1000292365-1	Nosný systém pro kabelový žlab š. 100mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství	m	25,000	72,00	1 800,00	
95	M	1000292377	60X200X1.00 EO ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER	m	30,000	252,00	7 560,00	
96	M	1000292377-1	Nosný systém pro kabelový žlab š. 200mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství	m	30,000	72,00	2 160,00	
D 74211.1			Elektroinstalace - požární ucpávky					3 130,20
97	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	465,30	1 861,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920245					
98	K	741920311	Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	1 269,00	1 269,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/74120311								
D 742			Demontáže elektroinstalace a zařízení - slaboproud	18 416,88				
99	K	742121801	Demontáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody	hod	8,000	13,95	111,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121801								
100	K	742124802	Demontáž kabelů datových pro vnitřní rozvody z trubky	hod	8,000	11,16	89,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124802								
101	K	090001000	Ostatní náklady demontáž podhledů aj. konstrukce	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000								
102	K	469973135	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z izolačních materiálů kód odpadu 17 06 04	t	2,000	7 308,00	14 616,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973135								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	56 958,30				
103	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	1,000	3 339,00	3 339,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742101								
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 920,00				
104	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
105	K	013324000	Nábidkový rozpočet	...	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013324000								
D VRN3			Zařízení staveniště	3 600,00				
106	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000								
D VRN4			Inženýrská činnost	16 992,00				
107	K	045203000	Koordinační práce na stavbě při zhotovení elektroinstalačních prací v návaznosti na umístění systémových prvků systému v rámci dodávek ostatních subdodávek a interiéru	hod	8,000	612,00	4 896,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000								
108	K	045303000	Koordinační práce na stavbě při zhotovení elektroinstalačních prací v návaznosti na umístění systémových prvků vůči ostatním profesím v souladu s interiérem, konaná před začátkem instalace kabelů do stavby	hod	8,000	612,00	4 896,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000								
109	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049103000								
110	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049303000								
D VRN9			Ostatní náklady	7 200,00				
111	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000								
112	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	17 907,30				
113	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	390,60	3 124,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492								
114	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	560,70	4 485,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232								
115	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	17,000	605,70	10 296,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4232								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.4h3 - EPS-elektrická požární signalizace

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Havlín

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 727 338,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	727 338,00	21,00%	152 740,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 880 078,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: D1.01 - Pavilon D
Soupis: **D1.01.4h3 - EPS-elektrická požární signalizace**

Místo:	Jihlava	Datum:	21.08.2025
Zadavatel:	Nemocnice Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Havlín

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	727 338,00
---------------------------------	-------------------

PSV - Systém EPS	658 747,20
-------------------------	-------------------

74221 - EPS-dodávka zařízení	430 084,81
74221.1 - EPS-ústředna+příslušenství	32 751,02
74221.2 - EPS-automatické hlásiče	196 786,80
74221.3 - EPS-tlačítkové hlásiče	5 796,00
74221.4 - EPS-speciální hlásiče	7 221,60
74221.5 - EPS-vstupně výstupní moduly	45 792,00
74221.6 - EPS-síreny optická signalizace	10 456,02
74221.7 - EPS-přídavné zdroje	10 404,00
74221.8 - EPS - nastavení systému, oživení, zkoušky	112 972,49
74221. - EPS - demontáže	7 904,88
74211 - Elektroinstalace - kabely a nosné trasy	228 662,39
74211.1 - Elektroinstalace - kabely	80 793,00
74211.2 - Elektroinstalace - trasy P30-R	39 058,40
74211.3 - Elektroinstalace - nosné trasy uložení trubek a příchytok	51 674,62
74211.4 - EPS - požární ucpávky	8 713,80
74211.5 - EPS-Ostatní konstrukce a práce	38 578,80
74211.6 - EPS-Napojení 230V	9 843,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 590,80
--	------------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 320,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	39 693,60
VRN9 - Ostatní náklady	7 200,00

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: D1.01 - Pavilon D
Soupis: **D1.01.4h3 - EPS-elektrická požární signalizace**

Místo: Jihlava

Zadavatel: Nemocnice Jihlava

Uchazeč: START Zelený s.r.o.

Datum: 21.08.2025

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel: Ing. Havlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

727 338,00

D PSV Systém EPS

658 747,20

D 74221 EPS-dodávka zařízení

430 084,81

D 74221.1 EPS-ústředna+příslušenství

32 751,02

1	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	3,000	981,00	2 943,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210006								

2	M	ADI.0079209.URS	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
---	---	-----------------	---	-----	-------	----------	----------	--

3	M	ADI.0066972.URS	Mikromodul sběrnice esserbus® (8 bit)	kus	2,000	9 360,01	18 720,02	
---	---	-----------------	---------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

4	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041								

5	M	ADI.0033229.URS	Akumulátor12V124Ah šroubové svorky M5, životnost dle EUROBAT 3 až 5 let, VdS včetně krytu	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
---	---	-----------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 74221.2 EPS-automatické hlásiče

196 786,80

6	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	43,000	90,00	3 870,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121								

7	M	ADI.0079264.URS	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	kus	40,000	2 520,00	100 800,00	
---	---	-----------------	--------------------------------	-----	--------	----------	------------	--

8	M	ADI.0079269.URS	O2T - multisenzorový hlásič IQ8Quad	kus	3,000	5 040,00	15 120,00	
---	---	-----------------	-------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

9	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	43,000	511,20	21 981,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210131								

10	M	ADI.0079282.URS	Patice pro hlásiče IQ8Quad	kus	43,000	1 116,00	47 988,00	
----	---	-----------------	----------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

11	K	742210131mh1	Montáž redukce patice do podhledu	kus	17,000	72,00	1 224,00	
----	---	--------------	-----------------------------------	-----	--------	-------	----------	--

12	M	ADI.0079287.URS	Adaptér pro montáž patice do podhledu	kus	17,000	72,00	1 224,00	
----	---	-----------------	---------------------------------------	-----	--------	-------	----------	--

13	K	742210131mh6	Montáž hlásiče se zádržným plechem	kus	2,000	72,00	144,00	
----	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	-------	--------	--

14	M	742210131mh	Zádržný plech 500x500	kus	2,000	57,60	115,20	
----	---	-------------	-----------------------	-----	-------	-------	--------	--

15	K	742210131mh5	Montáž adaptéru hlásiče	kus	6,000	72,00	432,00	
----	---	--------------	-------------------------	-----	-------	-------	--------	--

16	M	ADI.0079294.URS	Adaptér pro patice IQ8Quad do vlhka	kus	6,000	612,00	3 672,00	
----	---	-----------------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

17	M	ADI.0079289.URS	Držák popisných štítků, bal.10 ks	kus	6,000	36,00	216,00	
----	---	-----------------	-----------------------------------	-----	-------	-------	--------	--

D 74221.3 EPS-tlačítkové hlásiče

5 796,00

18	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	5,000	511,20	2 556,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210151								

19	M	ADI.0079328.URS	Elektronika tlačítka - standardní	kus	5,000	108,00	540,00	
----	---	-----------------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

20	M	ADI.0079323.URS	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	kus	5,000	540,00	2 700,00	
----	---	-----------------	--	-----	-------	--------	----------	--

D 74221.4 EPS-speciální hlásiče

7 221,60

21	K	742210141	Montáž adaptéru do potrubí VZT s Venturiho trubici	kus	1,000	1 395,00	1 395,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210141								

22	M	59081395	sada montážní pro hlásiče do VZT potrubí	kus	1,000	1 422,00	1 422,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

23	M	59081339	hlásič do VZT potrubí	kus	1,000	4 122,00	4 122,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	-----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

24	M	59081343	filtr do hlásiče do VZT potrubí	kus	1,000	282,60	282,60	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

D 74221.5 EPS-vstupně výstupní moduly

45 792,00

25	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	4,000	1 296,00	5 184,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210305								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	ADI.0079545.UR S	Skříň pro koppler na omítku, šedá	kus	4,000	2 880,00	11 520,00	
27	M	ADI.0079374.UR S	Esserbus® koppler Alarmový (4I2)	kus	4,000	4 680,00	18 720,00	
28	M	ADI.0079386.UR S	EOL-O zakončovací člen výstupu	kus	8,000	1 296,00	10 368,00	
D 74221.6 EPS-sirény optická signalizace							10 456,02	
29	K	742210261	Montáž sirény, majáku nebo signalizace	kus	4,000	687,60	2 750,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210261					
30	M	CWSO-RR-S1	EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, včetně základny	kus	4,000	1 440,00	5 760,00	
31	K	742110522	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných ohniodolných čtyřhranných s víčkem	kus	2,000	72,81	145,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110522					
32	M	1000113976-1	Krabice požárněodolná P30-R s pojistkou odbočení k siréně - IP65	kus	2,000	900,00	1 800,00	
D 74221.7 EPS-přídavné zdroje							10 404,00	
33	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210031					
34	M	ADI.0036082.UR S	Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 4,2 A (5 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 17 Ah	kus	1,000	4 680,00	4 680,00	
35	M	ADI.0036090.UR S	Výstupní pojistkový modul 4 x 0,5 A pro zdroje řady EN54C	kus	1,000	720,00	720,00	
36	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210041					
37	M	ADI.0033194.UR S	Akumulátor 12V17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
D 74221.8 EPS - nastavení systému, oživení, zkoušky							112 972,49	
38	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	52,000	157,50	8 190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210521					
39	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	5,000	436,50	2 182,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210251					
40	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	10 439,99	10 439,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210503					
41	K	742210401mh1	Přeprogramování obou systémů EPS v rámci dočasného provozu včetně lokalizace dotčených prostorů a seznámení uživatele s následným provozem a zápisu do provozní knihy.	kus	8,000	1 800,00	14 400,00	
42	K	HZS3222_A	Nastavení, programování ústředny systému, přepojení kruhových vedení, úprava stávajícího kruhu MHU109. Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce	hod	32,000	720,00	23 040,00	
43	K	HZS3222_D	Zkušební provoz, zkoušky zařízení EPS před uvedením do provozu - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce	hod	72,000	720,00	51 840,00	
44	K	HZS3222_F	Zaškolení obsluhy - Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému	hod	4,000	720,00	2 880,00	
D 74221. EPS - demontáže							7 904,88	
45	K	742210821	Demontáž hlásiče automatického bodového	kus	5,000	55,71	278,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210821					
46	K	742210851	Demontáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,000	148,50	297,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210851					
47	K	742121801	Demontáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody	hod	3,000	13,95	41,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121801					
48	K	742124802	Demontáž kabelů datových pro vnitřní rozvody z trubky	hod	3,000	11,16	33,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124802					
49	K	090001000.1	Ostatní náklady	hod	5,000	720,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/090001000.1					
50	K	469973135	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z izolačních materiálů dle platného kódu	t	0,500	7 308,00	3 654,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973135					
D 74211 Elektroinstalace - kabely a nosné trasy							228 662,39	
D 74211.1 Elektroinstalace - kabely							80 793,00	
51	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 050,000	22,41	45 940,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2	m	1 800,000	15,66	28 188,00	CS ÚRS 2025 01
53	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	50,000	18,81	940,50	CS ÚRS 2025 01
54	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	200,000	28,62	5 724,00	CS ÚRS 2025 01
D		74211.2	Elektroinstalace - trasy P30-R				39 058,40	
55	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	300,000	5,61	1 683,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001						
56	M	34571742	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm	kus	100,000	4,54	454,00	CS ÚRS 2025 01
57	M	34571755	příchytka kovová dvojitá s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 14mm	kus	100,000	8,96	896,00	CS ÚRS 2025 01
58	M	1000292966	GRIP1 úchytky svazku kabelů 42x33x62 mm, certifikováno dle ČSN 73 0895, max. zatížení: 1 kg max. 3 kabely	kus	100,000	28,80	2 880,00	
59	M	1191845	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ	kus	300,000	2,52	756,00	
VV		223,646936036977*1,3414 'Přepočtené koeficientem množství			300,000			
60	M	1000114006	KOPOS VPO 6.5X40 ZNCR VRUT POŽÁRNĚ ODOLNÝ	kus	300,000	28,80	8 640,00	
61	M	HL, S 7,5x52	Šroub do betonu- Samofixační šroub příchyték ref. typ HL P	kus	50,000	18,00	900,00	
62	M	1000114059	Šroub do plechu 4.2X13 PO	kus	50,000	10,80	540,00	
63	K	210020002	Montáž věšáků kabelových - stojiny s 2 háky	kus	20,000	115,20	2 304,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210020002						
64	M	1000287937	ARKYS ARK-227020 Stojna STPM 200 "SZ" (1,5 mm) prostorová - třístr	kus	20,000	468,00	9 360,00	
65	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	40,000	5,61	224,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001						
66	M	1030134453	SONAP 20-N typ B	kus	20,000	28,80	576,00	
67	M	ARK-23958	Pásek kovový se zámkem PKZ-FI 200 "A2"	kus	20,000	3,60	72,00	
68	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	40,000	5,61	224,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742111001						
69	M	1191845	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ	kus	40,000	2,52	100,80	
VV		29,8195914715968*1,3414 'Přepočtené koeficientem množství			40,000			
70	M	1000114006	KOPOS VPO 6.5X40 ZNCR VRUT POŽÁRNĚ ODOLNÝ	kus	40,000	28,80	1 152,00	
71	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	400,000	2,24	896,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742190002						
72	M	1453677	Evidenční štítek pro značení nosných tras včetně samolepicího štítku	kus	20,000	14,40	288,00	
73	M	1001889	Kabelový štítek označovací 30x8mm	kus	30,000	36,00	1 080,00	
74	K	460931112	Osazení kotevních kovových prvků vstřelovacími hřebíky pro elektroinstalace	kus	50,000	81,54	4 077,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460931112						
75	M	1233621mh1	Nastřelovací hřebík do oceli " PO" do plynových pistolí	kus	50,000	7,20	360,00	
76	M	HL, NDPP	Plastová podložka pro nastřelovací příchytky	kus	50,000	3,60	180,00	
77	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	2,000	95,40	190,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742122001						
78	M	ADI.0050579.UR S	Elektroinst. krabice s PO pro sděl. kabely, 126x126x77 mm, IP66, 2x8 svorek	kus	2,000	612,00	1 224,00	
D		74211.3	Elektroinstalace - nosné trasy uložení trubek a příchyték				51 674,62	
79	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	800,000	27,99	22 392,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110161						
80	M	1000294074	Příchytka 3-13 pro volné vodiče 3002, průměr svazku 3-13 mm	kus	800,000	5,04	4 032,00	
81	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	95,238	44,28	4 217,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110011						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	34571410	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá středně odolná D 13/16mm	m	100,000	43,56	4 356,00	CS ÚRS 2025 01
VV			95,2380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,000			
83	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaže	m	28,571	53,19	1 519,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110005					
84	M	34571390	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 14,0/20mm poloměr ohybu >90mm	m	30,000	24,21	726,30	CS ÚRS 2025 01
VV			28,5714285714286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,000			
85	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	142,857	50,40	7 199,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110003					
86	M	34571390	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná středně odolná D 14,0/20mm poloměr ohybu >90mm	m	150,000	24,21	3 631,50	CS ÚRS 2025 01
VV			142,857142857143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		150,000			
87	M	345inst	Instalační a podružný materiál	...	1,000	3 600,00	3 600,00	
VV			0,952380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
D 74211.4			EPS - požární ucpávky				8 713,80	
88	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	16,000	465,30	7 444,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920245					
89	K	741920311	Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	1 269,00	1 269,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920311					
D 74211.5			EPS-Ostatní konstrukce a práce				38 578,80	
90	K	210020552	Osazení konzoly se dvěma napínači	kus	6,000	73,44	440,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210020552					
91	M	TWT.TSLNAP8	Napínací koncovka TSL-NAP8	kus	6,000	3 783,56	22 701,36	
92	M	1000305747	DT 200189 NS 8 Napínací šroub M8	kus	6,000	57,60	345,60	
93	K	210020555	Montáž a napnutí jednoho nosného lana	m	100,000	68,49	6 849,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210020555					
94	M	31452107	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm	m	100,000	47,43	4 743,00	CS ÚRS 2025 01
95	K	210020002	Montáž věšáků kabelových - stojiny s 2 háky	kus	6,000	115,20	691,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210020002					
96	M	1000287956	ARKYS ARK-227200 Stojna STPM 2000 "SZ" (2,0 mm) prostorová - tříříd	kus	6,000	468,00	2 808,00	
D 74211.6			EPS-Napojení 230V				9 843,77	
97	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	37,89	113,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100002					
98	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 746,00	1 746,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280101					
99	K	741120101	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	10,000	14,49	144,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120101					
100	M	34140824	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2	m	10,000	8,03	80,30	CS ÚRS 2025 01
101	K	741122611	Montáž kabelu Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	10,000	48,42	484,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611					
102	M	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	10,000	32,67	326,70	CS ÚRS 2025 01
103	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 948,00	6 948,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				68 590,80	
104	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	1,000	3 537,00	3 537,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742102					
105	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	17,000	390,60	6 640,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 320,00	
106	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
107	K	013324000	Nabídkový rozpočet	...	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013324000								
D		VRN3	Zařízení staveniště	7 200,00				
108	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000								
109	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								
D		VRN4	Inženýrská činnost	39 693,60				
110	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000								
111	K	045203000	Koordinační práce na stavbě při zhotovení elektroinstalačních prací v návaznosti na umístění systémových prvků systému v rámci dodávek ostatních subdodávek a interiéru	hod	17,000	612,00	10 404,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000								
112	K	045303000	Koordinační práce na stavbě při zhotovení elektroinstalačních prací v návaznosti na umístění systémových prvků systému v souladu s interiérem, konaná před začátkem instalace kabelů do stavby	hod	17,000	612,00	10 404,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000								
113	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049002000								
114	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049103000								
115	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049303000								
116	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	560,70	4 485,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232								
D		VRN9	Ostatní náklady	7 200,00				
117	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000								
118	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.6 - Medicinální plyny

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Štajer

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		161 201,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	161 201,00	21,00%	33 852,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	195 053,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt:

D1.01 - Pavilon D

Soupis:

D1.01.6 - Medicinální plyny

Místo: Jihlava

Datum: 21.08.2025

Zadavatel: Nemocnice Jihlava

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Štajer

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 201,00

D1 - Potrubní rozvod	96 220,84
D2 - Signalizace	13 680,02
D3 - Ukončovací prvky	28 800,12
D4 - Montáže, revize, zkoušky	22 500,02

Stavba:

Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt:

D1.01 - Pavilon D

Soupis:

D1.01.6 - Medicinální plyny

Místo:

Jihlava

Datum:

21.08.2025

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

START Zelený s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Štajer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**161 201,00**

D D1		Potrubní rozvod			96 220,84			
1	K	Pol1	Potrubí Cu ø 8x1mm	m	5,000	396,00	1 980,00	
2	K	Pol2	Potrubí Cu ø 12x1mm	m	7,000	612,00	4 284,00	
3	K	Pol3	Potrubí Cu ø 18x1 mm	m	15,000	1 080,00	16 200,00	
4	K	Pol4	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	720,00	720,00	
5	K	Pol5	Pájka Ag 45%	g	100,000	360,00	36 000,00	
6	K	Pol6	Chránička potrubí ø 18	ks	1,000	72,00	72,00	
7	K	Pol7	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 8x1	ks	3,000	144,00	432,00	
8	K	Pol8	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1	ks	4,000	158,40	633,60	
9	K	Pol9	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 18x1	ks	13,000	194,40	2 527,20	
10	K	Pol10	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 22x1	ks	2,000	216,00	432,00	
11	K	Pol11	Konzolový systém pro jeden plyn ø 12	ks	4,000	180,00	720,00	
12	K	Pol12	Konzolový systém pro jeden plyn ø 18	ks	10,000	216,00	2 160,00	
13	K	Pol13	Propojení kabiny magnetické rezonance a centrálního rozvodů medicinálních plynů . Uzavírací ventil DN 10 . Tlaková hadice DN 10 délka 1,5 m . Šroubení v antimagnetické úpravě DN 10	ks	1,000	7 200,01	7 200,01	
14	K	Pol14	Značení potrubí	m	27,000	36,00	972,00	
15	K	Pol15	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	27,000	72,00	1 944,00	
16	K	Pol16	Čistící plyn - dusík	m	27,000	72,00	1 944,00	
17	K	Pol17	Tlaková zkouška, úseková	ks	1,000	5 400,01	5 400,01	
18	K	Pol18	Tlaková zkouška, závěrečná	ks	1,000	5 400,01	5 400,01	
19	K	Pol19	Napojení na stávající rozvod	ks	1,000	7 200,01	7 200,01	

D D2		Signalizace			13 680,02			
20	K	Pol20	Skupinový uzávěr pro jeden plyn (O2), . instalace pod omítku, . musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 . 1x ventil 3/4'', 1x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr - rozsah 0-1 Mpa . Výkres č. 11, detail 01	ks	1,000	5 040,01	5 040,01	
21	K	Pol21	Monitorovací zařízení, . instalace pod omítku, . musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 . Výkres č. 11, detail 02	ks	1,000	5 040,01	5 040,01	
22	K	Pol22	Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu	m	20,000	180,00	3 600,00	

D D3		Ukončovací prvky			28 800,12			
23	K	Pol23	Lékařský panel pro O2 . Výkres č. 11, detail 03	ks	1,000	14 400,08	14 400,08	
24	K	Pol24	Lékařský panel pro O2 v antimagnetické úpravě pro použití v magnetické rezonanci . Výkres č. 11, detail 03	ks	1,000	14 400,04	14 400,04	

D D4		Montáže, revize, zkoušky			22 500,02			
25	K	Pol25	Revize dle zákona 250/2021	ks	1,000	7 200,01	7 200,01	
26	K	Pol26	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	ks	1,000	7 200,01	7 200,01	
27	K	Pol27	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	900,00	900,00	
28	K	Pol28	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
29	K	Pol29	Doprava, doprava materiálu, ubytování	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D1.01 - Pavilon D
Soupis:
D1.01.4c - Vzduchotechnika a chlazení

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Auf

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 195 734,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 195 734,00	21,00%	671 104,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 866 838,14**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: D1.01 - Pavilon D
Soupis: **D1.01.4c - Vzduchotechnika a chlazení**

Místo:	Jihlava	Datum:	21.08.2025
Zadavatel:	Nemocnice Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Auf

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 195 734,00
1. - Zařízení č. 1 - Vyšetřovna MR 3T	561 571,06
1CH1. - Zařízení č. 1CH1 - Vyšetřovna MR 3T - chlazení 1	306 016,72
1CH2. - Zařízení č. 1CH2 - Vyšetřovna MR 3T - chlazení 2	248 597,05
1V. - Zařízení č. 1V - Vyšetřovna MR 3T - vlhčení	33 268,95
K1. - Zařízení č. K1 - Chlazení m.č.1.014 - Tech. místnost MR	342 270,79
K2. - Zařízení č. K2 - Chlazení m.č.1.014b - Ovladovna	336 516,21
600. - Ohebné hadice pro napojení VZT elementů	55 469,54
700. - Vzduchotechnické kruhové potrubí - třída těsnosti B	75 364,88
800. - Vzduchotechnické čtyřhranné potrubí - třída těsnosti B	249 057,59
850. - Předizolované čtyřhranné potrubí - třída těsnosti D	227 265,64
900. - Izolace vzduchotechnického potrubí	163 671,57
950. - Demontáže	196 992,00
999. - Ostatní položky	399 672,00

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt: D1.01 - Pavilon D

Soupis: **D1.01.4c - Vzduchotechnika a chlazení**

Místo: Jihlava

Zadavatel: Nemocnice Jihlava

Uchazeč: START Zelený s.r.o.

Datum: 21.08.2025

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel: Ing. Auf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 195 734,00

D		1.	Zařízení č. 1 - Vyšetřovna MR 3T	561 571,06				
1	K	1.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s certifikací VDI 6022 a s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 2440/2440 m3/h. Tlaková ztráta 500/500 Pa. D+M	kus	1,000	287 999,86	287 999,86	
	VV		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-02 Technické podmínky.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovou klapkou, ventilátorů s volně oběžným kolem, EC motorů,					
	VV		vodního ohříváče, přímého výparníku - přímé chlazení - 2 okruhy vč. eliminátoru kapek, vodního dohříváče, protimrazové ochrany, volné komory pro par					
	VV		spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, filtračních komor s filtry, cirkulační klapky a uzavíracích klapek (servo					
	VV		sifonů, pružných manžet, revizních oken, LED osvětlení u ventilátorových komor a komory zvlhčování, průchodek pro tlaková čidla, základového rámu s					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
	VV		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení ohříváče VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 80/50°C. Dále zajistí napojení dohříváče na topnou vodu o teplot					
	VV		Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Sifony budou součástí dodávky VZT jednotky.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Z důvodu rozměrového omezení strojovny a transportní cesty bude jednotka dodána na stavbu ve zcela rozloženém stavu.					
	VV		Její složení provedenou technic					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12; D1.01.4c-13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	1.051	Tlumič hluku kulisový 560x560x1500/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12; D1.01.4c-13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	1.052	Tlumič hluku kulisový 560x560x1300/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 27,0 dB. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12; D1.01.4c-13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	1.053	Tlumič hluku kulisový 560x560x1500/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12; D1.01.4c-13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	1.054	Tlumič hluku kulisový 560x560x1300/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 27,0 dB. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12; D1.01.4c-13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	1.101	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	7,000	720,00	5 040,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
7	K	1.151	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	10,000	720,00	7 200,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
8	K	1.152	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	720,00	720,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	1.101.1	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	1.101a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	1.102	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	1.102a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1000mm. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	1.103	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	1.103a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	1.104	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	1.104a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	1.105	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	1.105a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	1.106	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	1.106a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	1.107	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	1.107a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	1.108	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	1.108a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	1.201	Přívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.160mm. Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	1.202	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 225x125 včetně připojovací krabice s čelním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	1.203	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 225x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	1.204	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x125 včetně připojovací krabice s čelním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	1.205	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z galvanizované oceli. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	1.251	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 225x125 včetně připojovací krabice s čelním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	1.252	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 225x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	1.253	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z galvanizované oceli. RAL dle arch. D+M	kus	8,000	1 080,00	8 640,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
33	K	1.254	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z galvanizované oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	1.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	12 960,00	12 960,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	1.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	12 960,00	12 960,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	1.403	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	VV		viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	1.404	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
38	K	1.991	Hzs zařízení č. 1 - Vyšetřovna MR 3T - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	432,00	12 960,00	
39	K	11.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	1,600	4 369,50	6 991,20	
D 1CH1. Zařízení č. 1CH1 - Vyšetřovna MR 3T - chlazení 1 306 016,72								
40	K	1CH1.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 12,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 12,0kW. D+M	kus	1,000	151 199,98	151 199,98	
			Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-02 Technické podmínky.					
			Zdroj chladu pro VZT, chladivo R32, napětí 400V					
			Doporučené jištění C/16A					
			Výparník součástí VZT jednotky.					
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
			Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
41	K	1CH1.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø10mm; 3/8". D+M	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
42	K	1CH1.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení šroubovací Ø10mm; 3/8". D+M	kus	1,000	720,00	720,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
43	K	1CH1.001c	Průhledítko - připojení šroubovací Ø10mm; 3/8". D+M	kus	1,000	720,00	720,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
44	K	1CH1.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	540,00	2 160,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
45	K	1CH1.101	AHU kit pro připojení venkovní kondenzační jednotky na přímý výpar, krytí IP54. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
			AHU kit obsahuje veškerou elektroniku, čidla a kabeláž pro připojení na VZT.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
46	K	1CH1.102	Modbus adaptér pro 1 venkovní jednotku/DVM systém. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
47	K	1CH1.103	Kabelový ovladač CZ/SK, včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
			Společný pro zař.č. 1CH1 a zař.č. 1CH2					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
48	K	1CH1.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
49	K	1CH1.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpůrné konstrukce a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	9,000	360,00	3 240,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
50	K	1CH1.702	Ochranné pletivo proti ptactvu pro místo napojení CU potrubí na venkovní chladicí jednotku. D+M	m2	1,000	360,00	360,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	1CH1.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	50,000	432,00	21 600,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		50,000			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
52	K	1CH1.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	50,000	648,00	32 400,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		50,000			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
53	K	1CH1.803	Komunikační kabeláž. D+M	m	50,000	180,00	9 000,00	
	VV		Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
	VV		Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		50,000			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
54	K	1CH1.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	1CH1.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	ks	5,000	5 040,00	25 200,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
56	K	1CH1.991	Hzs zařízení č. 1CH1 - Vyšetřovna MR 3T - chlazení 1 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	432,00	2 160,00	
57	K	1CH1.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,251	4 369,48	1 096,74	
D 1CH2.			Zařízení č. 1CH2 - Vyšetřovna MR 3T - chlazení 2				248 597,05	
58	K	1CH2.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 6,0kW. D+M	kus	1,000	129 599,98	129 599,98	
	VV		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-02 Technické podmínky.					
	VV		Zdroj chladu pro VZT, chladivo R32, napětí 230V					
	VV		Doporučené jistění C/20A					
	VV		Výparník součástí VZT jednotky.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	1CH2.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø6mm; 1/4". D+M	kus	2,000	252,00	504,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	1CH2.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení šroubovací Ø6mm; 1/4". D+M	kus	1,000	648,00	648,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	1CH2.001c	Průhledítko - připojení šroubovací Ø6mm; 1/4". D+M	kus	1,000	648,00	648,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	1CH2.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	540,00	2 160,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
63	K	1CH2.101	AHU kit pro připojení venkovní kondenzační jednotky na přímý výpar, krytí IP54. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	1CH2.102	Modbus adaptér pro 1 venkovní jednotku/DVM systém. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	1CH2.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	1CH2.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpůrné konstrukce a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	7,500	360,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
67	K	1CH2.702	Ochranné pletivo proti ptactvu pro místo napojení CU potrubí na venkovní chladicí jednotku. D+M	m2	1,000	360,00	360,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	1CH2.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	48,500	360,00	17 460,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		48,5		48,500			
	VV		Součet		48,500			
69	K	1CH2.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	48,500	648,00	31 428,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		48,5		48,500			
	VV		Součet		48,500			
70	K	1CH2.803	Komunikační kabeláž. D+M	m	48,500	180,00	8 730,00	
	VV		Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
	VV		Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		48,5		48,500			
	VV		Součet		48,500			
71	K	1CH2.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	864,00	864,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	1CH2.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	ks	5,000	5 040,00	25 200,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
73	K	1CH2.991	Hzs zařízení č. 1CH2 - Vyšetřovna MR 3T - chlazení 2 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	432,00	2 160,00	
74	K	1CH2.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,214	4 369,49	935,07	

D 1V.			Zařízení č. 1V - Vyšetřovna MR 3T - vlhčení	33 268,95				
75	K	1V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s pitnou vodou. Zvlhčovací výkon = 16 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 15 kg/h. D+M	kus	1,000	32 400,00	32 400,00	
	VV		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-02 Technické podmínky.					
	VV		Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 12,0 kW. Max.proud = 17,4 A. Jištění = 20 A.					
	VV		Včetně:					
	VV		trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 3m, kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m,					
	VV		nosná konstrukce pro zvlhčovač = 1ks					
	VV		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
	VV		Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
	VV		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
	VV		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
	VV		Profese ZTI zajistí:					
	VV		Sanitární přípojky Pitná voda ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
	VV		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	VV		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm. Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ. Připojení na zvlhčovači ø30 mm. Viz výkres číslo D1.01.4c-12 1 Součet		1,000 1,000			
76	K	1V.991	Hzs zařízení č. 1V - Vyšetřovna MR 3T - vlhčení - zednické výpomoci vrtů, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	432,00	432,00	
77	K	1V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,100	4 369,50	436,95	
D K1. Zařízení č. K1 - Chlazení m.č.1.014 - Tech. místnost MR 342 270,79								
78	K	K1.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,2kW. D+M	kus	1,000	107 999,98	107 999,98	
			Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-02 Technické podmínky. SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Doporučené jištění C/20A Pro celoroční chlazení. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-12 1 Součet		1,000 1,000			
79	K	K1.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø6mm; 1/4". D+M	kus	2,000	360,00	720,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12 2 Součet		2,000 2,000			
80	K	K1.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení šroubovací Ø6mm; 1/4". D+M	kus	1,000	648,00	648,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12 1 Součet		1,000 1,000			
81	K	K1.001c	Průhledítko - připojení šroubovací Ø6mm; 1/4". D+M	kus	1,000	648,00	648,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12 1 Součet		1,000 1,000			
82	K	K1.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	540,00	2 160,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12 4 Součet		4,000 4,000			
83	K	K1.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,2kW. D+M	kus	1,000	107 999,98	107 999,98	
			Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-02 Technické podmínky. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu. Viz výkres číslo D1.01.4c-12 1 Součet		1,000 1,000			
84	K	K1.101	Kabelový ovladač CZ/SK, včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12 1 Součet		1,000 1,000			
85	K	K1.102	Modbus adaptér pro 1 venkovní jednotku/DVM systém. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12 1 Součet		1,000 1,000			
86	K	K1.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12 1 Součet		1,000 1,000			
87	K	K1.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpůrné konstrukce a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	10,500	360,00	3 780,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12 10,5 Součet		10,500 10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,500			
88	K	K1.702	Ochranné pletivo proti ptačtvu pro místo napojení CU potrubí na venkovní chladicí jednotku. D+M	m2	1,000	360,00	360,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	K1.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	49,000	360,00	17 640,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		49,000			
	VV		Součet		49,000			
90	K	K1.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	49,000	576,00	28 224,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		49,000			
	VV		Součet		49,000			
91	K	K1.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	49,000	180,00	8 820,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		49,000			
	VV		Součet		49,000			
92	K	K1.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	49,000	180,00	8 820,00	
	VV		Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
	VV		Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		49,000			
	VV		Součet		49,000			
93	K	K1.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	864,00	864,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	K1.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	ks	5,000	5 040,00	25 200,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12		5,000			
	VV		Součet		5,000			
95	K	K1.991	Hzs zařízení č. K1 - Chlazení m.č.1.014 - Tech. místnost MR - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordin. vůči ostatním profesím, koordin. při etapizaci prací	hod	5,000	432,00	2 160,00	
96	K	K1.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,235	4 369,49	1 026,83	
D K2. Zařízení č. K2 - Chlazení m.č.1.014b - Ovladovna							336 516,21	
97	K	K2.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,1kW. D+M	kus	1,000	107 999,98	107 999,98	
	VV		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-02 Technické podmínky.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Doporučené jistění C/20A					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	K2.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø6mm; 1/4". D+M	kus	2,000	360,00	720,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		2,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	K2.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení šroubovací Ø6mm; 1/4". D+M	kus	1,000	648,00	648,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	K2.001c	Průhledítko - připojení šroubovací Ø6mm; 1/4". D+M	kus	1,000	648,00	648,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	K2.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	540,00	2 160,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
102	K	K2.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,1kW. D+M	kus	1,000	107 999,98	107 999,98	
	VV		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-02 Technické podmínky.					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	K2.101	Kabelový ovladač CZ/SK, včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	K2.102	Modbus adaptér pro 1 venkovní jednotku/DVM systém. D+M	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	K2.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	K	K2.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpůrné konstrukce a kotvicí prvky - dodávka stavby. D+M	m	6,000	360,00	2 160,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
107	K	K2.702	Ochranné pletivo proti ptactvu pro místo napojení CU potrubí na venkovní chladicí jednotku. D+M	m2	1,000	360,00	360,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	K2.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	50,000	360,00	18 000,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
109	K	K2.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	50,000	576,00	28 800,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
110	K	K2.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	50,000	180,00	9 000,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
111	K	K2.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	50,000	180,00	9 000,00	
	VV		Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
	VV		Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
112	K	K2.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	864,00	864,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	K2.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	ks	5,000	5 040,00	25 200,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
114	K	K2.991	Hzs zařízení č. K2 - Chlazení m.č.1.014b - Ovladovna - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přímoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	5,000	432,00	2 160,00	
115	K	K2.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,228	4 369,52	996,25	

600.

Ohebné hadice pro napojení VZT elementů

55 469,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	600.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	28,500	1 800,00	51 300,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		28,5		28,500			
	VV		Součet		28,500			
117	K	600.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	1,500	2 160,00	3 240,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
118	K	600.991	Hzs Ohebné hadice pro napojení VZT elementů - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	432,00	864,00	
119	K	600.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,015	4 369,33	65,54	
D 700.			Vzduchotechnické kruhové potrubí - třída těsnosti B				75 364,88	
120	K	700.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	22,500	468,00	10 530,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		22,5		22,500			
	VV		Součet		22,500			
121	K	700.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	41,000	612,00	25 092,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
122	K	700.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	47,500	720,00	34 200,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		47,5		47,500			
	VV		Součet		47,500			
123	K	700.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	864,00	432,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
124	K	700.991	Hzs Vzduchotechnické kruhové potrubí - třída těsnosti B - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	10,000	432,00	4 320,00	
125	K	700.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,181	4 369,50	790,88	
D 800.			Vzduchotechnické čtyřhranné potrubí - třída těsnosti B				249 057,59	
126	K	800.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	85,500	2 160,00	184 680,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11; D1.01.4c-12; D1.01.4c-13					
	VV		85,5		85,500			
	VV		Součet		85,500			
127	K	800.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	26,000	2 160,00	56 160,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12; D1.01.4c-13					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
128	K	800.991	Hzs Vzduchotechnické čtyřhranné potrubí - třída těsnosti B - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	10,000	432,00	4 320,00	
129	K	800.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,892	4 369,50	3 897,59	
D 850.			Předizolované čtyřhranné potrubí - třída těsnosti D				227 265,64	
130	K	850.801	Předizolované potrubí s vysokou zvukovou pohltivostí, rovné, třída těsnosti D, včetně spojovacího materiálu. D+M	m2	30,000	4 320,00	129 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Systém předizolovaného potrubí poskytuje vynikající akustický útlum, tepelný výkon a vysokou úroveň vzduchotěsnosti.					
			Jádro panelu je zhotoveno ze skelné vlny o tloušťce 25 mm.					
			Vnější povrch panelu je potažen hliníkovou fólií vyztuženou skelnými vlákny.					
			Vnitřní povrch kanálu je chráněn odolnou tkaninou ze skelných vláken s vysokou mechanickou odolností.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			30		30,000			
			Součet		30,000			
131	K	850.802	Předizolované potrubí s vysokou zvukovou pohltivostí, tvarovky, třída těsnosti D, včetně spojovacího materiálu. D+M	m2	22,000	4 320,00	95 040,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12					
			22		22,000			
			Součet		22,000			
132	K	850.991	Hzs Předizolované čtyřhranné potrubí - třída těsnosti D - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	4,500	432,00	1 944,00	
133	K	850.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,156	4 369,49	681,64	
D 900.			Izolace vzduchotechnického potrubí		163 671,57			
134	K	900.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	16,500	1 440,00	23 760,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12; D1.01.4c-13					
			16,5		16,500			
			Součet		16,500			
135	K	900.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	69,500	1 440,00	100 080,00	
136	K	900.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm. D+M	m2	35,500	540,00	19 170,00	
137	K	900.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	12,500	1 296,00	16 200,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12; D1.01.4c-13					
			12,5		12,500			
			Součet		12,500			
138	K	900.991	Hzs Izolace vzduchotechnického potrubí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	7,000	432,00	3 024,00	
139	K	900.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,329	4 369,51	1 437,57	
D 950.			Demontáže		196 992,00			
140	K	950.001	Demontáž VZT potrubí včetně případných izolací, koncových elementů přívodu a odvodu, regulačních prvků a závěsového systému. Včetně ekologické likvidace.	hod	160,000	432,00	69 120,00	
141	K	950.002	Demontáž a zpětná montáž VZT potrubí včetně případných izolací, ohebných hadic, koncových elementů přívodu a odvodu, regulačních prvků a závěsového systému.	hod	80,000	432,00	34 560,00	
142	K	950.003	Přeložka potrubí chl. vody.	hod	120,000	432,00	51 840,00	
143	K	950.004	Demontáž stávajících VZT agregátů. Včetně ekologické likvidace.	hod	48,000	432,00	20 736,00	
144	K	950.005	Demontáž a zpětná montáž VZT potrubí ve strojovně VZT.	hod	48,000	432,00	20 736,00	
D 999.			Ostatní položky		399 672,00			
145	K	999.901	Montážní materiál + závěsný systém (vč. všech systémových prvků a nosných lišt).	kg	620,000	72,00	44 640,00	
146	K	999.902	Montážní mechanizmy, plošina, pojízdné lešení, lešení.	hod	72,000	1 440,00	103 680,00	
147	K	999.903	Vyčištění potrubních rozvodů vč. koncových prvků VZT.	hod	40,000	720,00	28 800,00	
148	K	999.904	Vyčištění VZT jednotek.	hod	2,000	720,00	1 440,00	
149	K	999.905	Příprava na komplexní vyzkoušení.	hod	12,000	720,00	8 640,00	
150	K	999.906	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT+CHL, viz D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.	hod	72,000	720,00	51 840,00	
151	K	999.907	Zkušební provoz zařízení.	hod	16,000	720,00	11 520,00	
152	K	999.908	Certifikované měření hluku VZT a KLM zařízení.	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	999.909	Schémata zařízení (zalamínované) min. velikosti A0/A1 umístěné v každé strojovně nebo VZT jednotce.	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
154	K	999.910	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	kus	6,000	72,00	432,00	
155	K	999.911	Popisovací štítky a identifikační samolepky pro značení VZT potrubí (směr proudění vzduchu) a protipožárních opatření (požární klapky).	kus	60,000	72,00	4 320,00	
156	K	999.912	Výchozí revize PPK vč. založení revizní knihy.	kus	4,000	3 600,00	14 400,00	
157	K	999.913	Kontrola kabelových připojení zařízení VZT a KLM vč. komunikačních kabelů.	kus	21,000	360,00	7 560,00	
158	K	999.914	Vyhotovení realizační a výrobní dokumentace.	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
159	K	999.915	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
160	K	999.916	Koordinace prací s navazujícími profesemi.	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	
161	K	999.917	Autorský dozor	hod	60,000	720,00	43 200,00	
162	K	999.918	Doprava (3% z celkového rozpočtu)	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
D2.013 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk, Krejčí

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 230,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 230,00	21,00%	24 408,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 140 638,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt:

D2.013 - Zpevněné plochy

Místo: Jihlava

Datum: 21.08.2025

Zadavatel: Nemocnice Jihlava

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Avuk, Krejčí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

116 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV

116 230,00

1 - Zemní práce	19 189,89
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	5 410,98
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	16 226,21
5 - Komunikace	51 448,54
8 - Trubní vedení	4 900,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 053,84
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	13 757,54
99 - Přesuny hmot a suti	5 296,30

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: **D2.013 - Zpevněné plochy**

Místo: Jihlava Datum: 21.08.2025
Zadavatel: Nemocnice Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Uchazeč: START Zelený s.r.o. Zpracovatel: Ing. Avuk, Krejčí
Mrštíkova 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 116 230,00

D HSV Práce a dodávky HSV 116 230,00

D 1 Zemní práce 19 189,89

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	135,000	26,19	3 535,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresů půdorysů, výkresů řezů a					
		VV	Tech. zprávy					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD		135,000			
		VV	135,0					
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,600	237,60	1 330,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	.					
		VV	56,0*0,2*0,5		5,600			
3	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,600	499,50	2 797,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351101					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
		VV	.					
		VV	56,0*0,2*0,5		5,600			
4	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,600	232,20	1 300,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	na recyklační skládku					
		VV	5,6		5,600			
5	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,600	267,30	1 496,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751135					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	na recyklační skládku					
		VV	5,6		5,600			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,840	316,80	6 918,91	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"pol. 162751117:" 5,6*1,9		10,640			
		VV	"pol. 162751137:" 5,6*2,0		11,200			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,200	19,89	222,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	přebytečná zemina na skládku					
		VV	5,6+5,6		11,200			
8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	60,000	26,46	1 587,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	56,0+2,0+2,0		60,000			
		D 11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				5 410,98	
9	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	60,000	53,91	3 234,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60,0		60,000			
10	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	60,000	26,01	1 560,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155315					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		60,0		60,000			
11	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	76,50	306,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapový chodník - dlažba pro další použití					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Žlabovka - pro další použití					
	VV		2,0		2,000			
12	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,000	48,69	97,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107321					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"žlabovka:" 2,0		2,000			
13	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,000	106,20	212,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"okaopbý chodník:" 2,0		2,000			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				16 226,21	
14	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	20,500	67,95	1 392,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206112					
	VV		Ornice na mezideponii					
	VV		135,0*0,1		13,500			
	VV		Ornice z mezideponie					
	VV		70,0*0,1		7,000			
15	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	6,500	277,20	1 801,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162706111					
	VV		Přebytečná ornice					
	VV		(135,0-70,0)*0,1		6,500			
16	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	156,000	24,66	3 846,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162706119					
	VV		6,5*24 'Přepočtené koeficientem množství		156,000			
17	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	13,500	41,49	560,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101					
	VV		Ornice z mezideponie					
	VV		135,0*0,1		13,500			
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	70,000	82,53	5 777,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresů půdorysů, výkresů řezů a Tech. zprávy					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		70,0		70,000			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,000	23,13	1 619,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresů půdorysů, výkresů řezů a Tech. zprávy					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		70,0		70,000			
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,750	99,00	173,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		70*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		1,750			
21	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	70,000	14,58	1 020,60	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresů půdorysů, výkresů řezů a Tech. zprávy					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Ornice					
	VV		70,0		70,000			
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	0,49	34,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresů půdorysů, výkresů řezů a					
	VV		Tech. zprávy					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		70,0		70,000			
D		5	Komunikace				51 448,54	
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	56,000	187,20	10 483,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby					
	VV		56,0		56,000			
24	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm	m2	2,000	256,50	513,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861112					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapový chodník					
	VV		2,0		2,000			
25	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	56,000	334,80	18 748,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111					
26	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	57,680	362,70	20 920,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby					
	VV		56,0		56,000			
	VV		56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		57,680			
27	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,000	391,50	783,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811120					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapový chodník - použitá stávající dlažba					
	VV		2,0		2,000			
D		8	Trubní vedení				4 900,54	
28	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	927,00	927,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411311					
29	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	326,70	326,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
30	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	199,80	199,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899101211					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
31	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 447,04	3 447,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Použitý stávající poklop a rám					
	VV		1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 053,84	
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				13 757,54	
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	33,000	308,70	10 187,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
33	M	59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní	m	34,650	74,16	2 569,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		33,0		33,000			
	VV		33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,650			
34	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	4,000	250,20	1 000,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112111					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Použitá stávající žlabovka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,0	4,000				
D 99			Přesuny hmot a suti	5 296,30				
35	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,220	394,20	480,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,980	11,97	131,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			1,22*9 "Přepočtené koeficientem množství	10,980				
37	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,220	316,80	386,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,799	228,60	4 297,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2025

Zadavatel:
Nemocnice Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Jakub Čermák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **540 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	540 000,00	21,00%	113 400,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **653 400,00**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Jihlava

Datum: 21.08.2025

Zadavatel: Nemocnice Jihlava

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Jakub Čermák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	540 000,00
---------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	540 000,00
-----------------------------------	------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	72 000,00
---	-----------

VRN2 - Příprava staveniště	18 000,00
----------------------------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	115 200,00
----------------------------	------------

VRN4 - Inženýrská činnost	234 000,00
---------------------------	------------

VRN7 - Provozní vlivy	36 000,00
-----------------------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady	64 800,00
------------------------	-----------

Stavba: Nemocnice Jihlava – pracoviště magnetické rezonance
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Jihlava Datum: 21.08.2025
Zadavatel: Nemocnice Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Uchazeč: START Zelený s.r.o. Zpracovatel: Bc. Jakub Čermák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 540 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 540 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 72 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000
VV Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného
VV provedení stavby se zakreslením změn
VV - součástí nákladu je i tištěná a digitální forma dokumentace
VV dle smluvních podmínek
1 1,000

2	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	vlastní
---	---	------------	--------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	---------

Výrobní a dílenská dokumentace se bude vztahovat, mimo jiné, k následujícím částem:
VV -
VV Stavební část
VV Statika
VV Ostatní:
VV - ostatní konstrukce spadající do stavební části
VV - barevné vzorkování
VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 18 000,00

3	K	023103000r	Vyklízení předmětu pevně spojených se stavbou ve stávajícím objektu	Soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	vlastní
---	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Náklady na zajištění vyklízení objektů dotčených bourácími a
VV konstrukčními pracemi.
VV -
VV Podrobný soupis, dle prohlídky staveniště a požadavků
VV investora.
VV - součástí nákladu je i doprava a uskladnění nábytku a
VV technologie, po celou dobu výstavby
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 115 200,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

VV Náklady spojená s potřebou stavebníka - především pak
VV následující:
VV -
VV 1) Náklady spojené, mimo jiné s vybudováním a provozem
VV staveniště:
VV - projektové práce pro zařízení staveniště - podrobný projekt
VV plánu organizace výstavby (POV)
VV 2) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště -
VV oceněno na základě požadavků GD:
VV součástí prací je mimo jiné následující:
VV - zprovoznění komunikační sítě pro potřeby stavby
VV - zřízení a úprava provizorních komunikací
VV - zhotovení a správa skládek na staveništi
VV - ostatní náklady spojené s potřebou stavebníka
VV - osvětlení a zabezpečení staveniště
VV 3) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště -
VV oceněno na základě požadavků GD:
VV součástí prací je mimo jiné následující:
VV - oplocení staveniště
VV - opatření na ochranu stávajících konstrukcí, budov a
VV sousedních pozemků
VV - dopravní značení na staveništi
VV - osvětlení staveniště
VV - strážní služba, případně zabezpečovací systém
VV - ochranné a provozní konstrukce
VV - informační tabule
VV 4) Náklady spojené, mimo jiné s:
VV - demolicí zařízení staveniště
VV - rozebráním veškerých konstrukcí zajišťujících chod a
VV bezpečnost staveniště
VV 5) Veškeré další náklady spojené s potřebou GD pro zajištění
VV stavby
VV 1 1,000

5	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	Soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033203000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Náklady spojené, mimo jiné s:					
	VV		- připojení na stávající infrastrukturu					
	VV		- zprovoznění zařízení staveniště					
	VV		- poplatky spojené s využitím elektrické energie, vody, plynu atd.					
	VV		1		1,000			
6	K	033203001r	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
	VV		1		1,000			
7	K	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		Předat samostatnou buňku s vybavením věšák, dva stoly, čtyři židle, skříň na dokumentaci se standardní elektroinstalací a připojením na internet					
	VV		1		1,000			
8	K	VRN3010-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a rekonstrukcích)					
	VV		- zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení					
	VV		1		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				234 000,00	
9	K	049002r01	Ostatní inženýrská činnost - zpracování koordinačního plánu jednotlivých profesí	soubor	1,000	25 200,00	25 200,00	
	VV		Náklady mimo jiné, vzniklé v rámci inženýrské činnosti během výstavby:					
	VV		- náklady na přípravu pro koordinaci jednotlivých profesí a předcházení vzniku kolizí - činnost koordinátora TZB v průběhu výstavby					
	VV		- náklady na koordinaci kolizí jednotlivých profesí					
	VV		- náklady na koordinaci subdodavatelů a dodavatelů					
	VV		- náklady na ostatní činnost mimo definici kompletačních a koordinačních činností					
	VV		- náklady na kolaudační řízení					
	VV		- náklady na součinnost veškerých účastníků stavebního řízení					
	VV		- náklady na koordinaci profesí se stávajícími konstrukcemi a stávajícími rozvody TZB v již provedených konstrukcích (podhledy, stoupačky atd.)					
	VV		tj. činnost koordinátora TZB v průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
10	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	180 000,00	180 000,00	vlastní
	VV		Náklady mimo jiné, na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek:					
	VV		- vyjádření vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy					
	VV		- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí					
	VV		- poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele					
	VV		- zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla					
	VV		- předání všech dokladů o dokončené stavbě					
	VV		- komplectace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD					
	VV		- náklady na koordinační práci dodávek mezi dodavateli					
	VV		- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace					
	VV		- vešměs se týká veškeré činnosti související se zakázkou - koordinace mezi jednotlivými subdodavateli					
	VV		1		1,000			
11	K	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	soubor	1,000	14 400,00	14 400,00	
	VV		Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění samostatně pro každou etapu					
	VV		1		1,000			
12	K	VRN4007-R	Měření hluku	soubor	1,000	14 400,00	14 400,00	
	VV		Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření po dokončení stavby dle stanoviska hygieny					
	VV		1		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				36 000,00	
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000					
	VV		Náklady spojené, mimo jiné s:					
	VV		- zpracování návrhu pro zachování provozu					
	VV		- zajištění provozu místních komunikací a přístupu k objektu					
	VV		- zajištění provozu na chodbách					
	VV		- vytvoření provizorních konstrukcí - lávek, cest, odstavných ploch atd.					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9			Ostatní náklady				64 800,00	
14	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
	VV		Mimo jiné náklady na:					
	VV		- Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení					
	VV		fotodokumentace, BOZP a ostatní náklady vyplývající z					
	VV		obchodních podmínek jinde neuvedené					
			1		1,000			
15	K	VRN40012-R	Fotodokumentace prováděného díla	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění					
	VV		díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou					
	VV		fotodokumentaci realizace díla.					
	VV		Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude					
	VV		zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich					
	VV		zakrytím.					
			1		1,000			
16	K	VRN9007-R	Kontrola a protokol TIČR	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV		V každé z jednotlivých etap jednotlivě					
	VV		1		1,000			