

Soupis prací - dod. č. 923

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava GPK na přejezdu P2655 Praha-Satalice–Praha-Čakovice, km 16,727 včetně demontáže a montáže přeje. konstrukce; Praha-Horní Počernice–oprava plotu

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
						xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913320038	Oplocení dráhy montáž plotového panelu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx			xxx
Celkem:								128 341,76

Za zhotovitele:

Za objednatele