

Soupis prací - dod. č. 924

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Výměna defektoskopicky vadných výhybkových součástí a kolejnic včetně svařování v žst. Čakovice výh.č. 26, km 19,613-19,640

Fakturované položky							Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
polič.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	Kč	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
			<b>Materiál</b>								
			<b>Výkony</b>								
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5911011020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
			<b>VRN</b>								
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx					xxx	
<b>Celkem:</b>										<b>120 602,44</b>	

Za zhotovitele:

Za objednatele: