



Agendové číslo: **01353/2025/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX038JA5S**


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01353/2025/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. ERVO stavby, spol. s r.o.

se sídlem: Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zastoupena: Ing. Mariánem Beníkem, jednatelem
IČO: 25876333
DIČ: CZ25876333
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 209737513/0300
datová schránka: h4z4itp

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C23891

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2025 smlouvu o dílo ev. č. 01353/2025/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Energetické úspory VI. etapa – SŠTO Havířov – Šumbark“** (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro jeho provedení (dále jen „méněpráce“):

ZL 1a - FASÁDA - Očištění fasády tlakovou vodou

Před provedením zateplení fasády je nutné očistit plochu fasády od prachu a drobných nečistot tlakovou vodou (technologický postup výrobce zateplovacích systémů ETICS).

Položka na tyto úpravy není obsažena ve výkazu výměr.

Hodnota víceprací činí 41.970,59 Kč bez DPH.

ZL 1b - FASÁDA - Žaluzie severní strana

Vzhledem k tomu, že se dílny SŠ nacházejí v odlehle lokalitě bývalého areálu montážních hal a skladů, bylo z bezpečnostních důvodů navrženo doplnit i okna severní fasády o elektricky ovládané žaluzie, a to stejného typu jako na ostatních stranách objektu. Toto opatření nejenže po stažení žaluzií zabrání vniknutí nepovolaných osob, ale současně tak bude zajištěna pracovní pohoda žáků v dílnách v průběhu slunečných dnů.

Hodnota víceprací činí 89.524,04 Kč bez DPH.

ZL 1c - FASÁDA - Dopčet dilatací dle skutečnosti

Změna narovnává skutečné množství dilatací, kdy výkaz výměr obsahuje 3 ks dilatací, ve skutečnosti je na objektu 6 ks dilatací.

Hodnota víceprací činí 11.029,50 Kč bez DPH.

ZL 1d - FASÁDA - Chránička pro vedení PODA

Na fasádě je vedena přípojka zařízení PODA (poskytovatel internetu), jehož původní chránička je degradovaná, a tak je nutno ji nahradit novou chráničkou umístěnou pod KZS v původní trase.

Hodnota víceprací činí 1.724,20 Kč bez DPH.

ZL 1e - FASÁDA - Vysekání rýh na fasádě pro osazení žaluzií

Z důvodu zjištěných nerovností fasády je nutné provést vysekání rýh pro umístění boxů stínící techniky. Vzhledem k nerovnosti fasády a tl. izolantu, která je 180 mm, a hloubce žaluziových boxů, která je 160 mm, bylo nutno lokálně provést osekání nerovností fasády.

Hodnota víceprací činí 14.221,32 Kč bez DPH.

ZL 2a - INTERIÉR - Oprava vnitřních omítek do 10 %

Po provedení demontáže stávajících svítidel, rozvodů a roštů je nutné provést lokální opravu vnitřních omítek (díry po kotvení odstraněných svítidel, oprava degradovaných ploch stropů). Projekt opravy vnitřní elektroinstalace byl zadán a převzat uživatelem (p. o.)

v roce 2022. Projektant této stavby tuto část pouze převzal, položky na jejich provedení chybí, v rámci dokončovacích prací je nutno provést.

Hodnota víceprací činí 149.851,65 Kč bez DPH.

ZL 2b - INTERIÉR - Doplnění vyústku VZT v 1. NP

Za účelem zvýšení komfortu výměny vzduchu v ruční dílně byla na základě doporučení dodavatele VZT doplněna do této místnosti druhá vyústka VZT jednotky.

Hodnota víceprací činí 3.621,50 Kč bez DPH.

ZL 2c - INTERIÉR - Odvod kondenzátu z jednotky VZT v 2. NP

U jednotky VZT v 2. NP není v projektové dokumentaci stavby řešen odvod kondenzátu, jehož odvedení je nezbytné. Odvod kondenzátu je řešen napojením do vnitřní kanalizace objektu. Je nutno provést vyfrézování drážky ve stěně, vložení odvodňovací potrubí a stavební zapravení.

Hodnota víceprací činí 9.282,75 Kč bez DPH.

ZL 2d - INTERIÉR - Změny ÚT

Na základě odborného doporučení dodavatele ÚT byl odečten původně v PD navržený dvojcestný a trojcestný směšovací ventil, protože není potřebný (použití by bylo opodstatněné při kaskádovitém zapojení). Vzhledem k objemu vody v otopné soustavě byla dále dodavatelem navržena expanzní nádoba o objemu 100 l namísto v PD původně navržené 35 l.

Hodnota víceprací činí 6.530,00 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí -17 304,00 Kč bez DPH.

ZL 3a - ELEKTROINSTALACE - Žaluzie elektro

Z důvodu zvýšení uživatelského komfortu a zamezení zneužívání ovladačů žaluzií žáky bylo jejich umístění a počet změněn z původních 19 ks ovladačů umístěných u jednotlivých oken na 6 ks ovladačů umístěných u okenních front a ve velíně mistrů. Zde bude prováděno ovládání žaluzií dle světových stran samostatně. Tato změna zahrnuje přesmyčkování žaluzií do velínu (20 ks krabic obbo).

Hodnota víceprací činí 8.280,00 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí -7 514,00 Kč bez DPH.

ZL 3b - ELEKTROINSTALACE - Nouzové osvětlení

V rámci únikových cest není v projektové dokumentaci stavby navrženo jednotné značení únikových cest, změna řeší úpravu tak, aby všechna značení únikových cest byla pomocí nouzového osvětlení (nikoliv pouze grafickým značením). Tato změna bude provedena z důvodu zvýšení bezpečnosti a sjednocení provozu dílen.

Hodnota víceprací činí 3.340,00 Kč bez DPH.

ZL 3c - ELEKTROINSTALACE - Změna hromosvodu

Z důvodu změny legislativy je nutné provést nové zemnění, protože bez této úpravy by nebylo možné hromosvod zrevidovat. Změnu je nutné provést v rámci dokončovacích prací.

Hodnota víceprací činí 57.120,00 Kč bez DPH.

ZL 3d - ELEKTROINSTALACE - Přívod pro vedlejší budovu

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající připojení elektroinstalace mezi oběma budovami dílen (rekonstruovaná a sousedící) je ve špatném technickém stavu a

neodpovídá platné legislativě. Je nutno připojení vyměnit, projekt elektroinstalace s tímto nepočítal.

Hodnota víceprací činí 37.052,00 Kč bez DPH.

ZL 3e - ELEKTROINSTALACE - Vedení elektroinstalace ve 2. NP

Vedení elektroinstalace nelze provést dle projektové dokumentace stavby v omítce stropu 2. NP, jelikož by bylo nedostatečné krytí v tenkovrstvé omítce (jedná se o panely). Bude provedena změna za vedení v plastových lištách.

Hodnota víceprací činí 2.707,40 Kč bez DPH.

ZL 3f - ELEKTROINSTALACE - Změna rozvaděče RH

Vzhledem k tomu, že sousední objekt dílen je napojen na el. energii z rekonstruovaných dílen, je nutno také provést nový návrh a výrobu rozvaděče. V novém návrhu rozvaděče jsou zohledněny úpravy elektroinstalace dle ZL č. 3a, 3d.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu o 14 dní.

Hodnota víceprací činí 230.864,40 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí -139.440,35 Kč bez DPH.

ZL 4 - OKNA - Okna 1. NP - Doplnění bezpečnostních fólií

Podle Technické zprávy mají být po odstranění stávajících mříží všechna okna v 1. NP opatřena bezpečnostní fólií. Tato úprava nebyla zohledněna ve výpisu prvků ani ve výkazu výměr.

Hodnota víceprací činí 100.167,75 Kč bez DPH.

3. Realizace změny č. 3f si vyžádá prodloužení doby plnění pro provedení díla o 14 dnů.
4. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Hodnota víceprací** činí:

cena bez DPH	767.287,10 Kč
DPH 21 %	161.130,29 Kč
Cena celkem vč. DPH	928.417,39 Kč
3. **Hodnota méněprací** činí:

cena bez DPH	164.258,35 Kč
DPH 21 %	34.494,25 Kč
Cena celkem vč. DPH	198.752,60 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se mění o hodnotu rozdílu víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	7.020.565,02 Kč
DPH 21 %	1.474.318,66 Kč
cena celkem vč. DPH	8.494.883,68 Kč

(osm miliónů čtyři sta devadesát čtyři tisíce osm set osmdesát tři koruny české šedesát osm haléřů)

5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje Rekapitulací nákladů stavby, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Doba plnění, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se v důsledku sjednaných víceprací mění. Doba plnění se prodlužuje o 14 dnů, tedy z „120 dnů“ na „**134 dnů**“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 26.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

V Havířově dne

Ing.
Marián
Beník

Digitálně podepsal
Ing. Marián Beník
Datum: 2025.09.22
07:21:11 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Marián Beník
jednatel

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Smlouva o dílo	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 Bourací práce uznatelné náklady	124 510,19	26 147,14	150 657,33
SO 02 Architektonicko stavební řešení uznatelné náklady	5 131 173,08	1 077 546,35	6 208 719,43
SO 03 Lešení	184 485,50	38 741,96	223 227,46
SO 04 Neuznatelné náklady	777 865,50	163 351,76	941 217,26
SO 05 VRN uznatelné náklady	199 502,00	41 895,42	241 397,42
Celkem za dílo	6 417 536,27	1 347 682,62	7 765 218,89

Dodatek č. 1 - TDK 27.8.2025 (Změny č. 1a - 4)			
ZL č. 1a FASÁDA - očištění fasády tlakovou vodou	41 970,59	8 813,82	50 784,41
ZL č. 1b FASÁDA - žaluzie severní strana	89 524,04	18 800,05	108 324,09
ZL č. 1c FASÁDA - dopočet dilatací dle skutečnosti	11 029,50	2 316,20	13 345,70
ZL č. 1d FASÁDA - chránička pro vedení PODA	1 724,20	362,08	2 086,28
ZL č. 1e FASÁDA - vysekání rýh na fasádě pro osazení žaluzií	14 221,32	2 986,48	17 207,80
ZL č. 2a - INTERIÉR - oprava vnitřních omítek do 10%	149 851,65	31 468,85	181 320,50
ZL č. 2b - INTERIÉR - doplnění výústku VZT v 1. NP	3 621,50	760,52	4 382,02
ZL č. 2c - INTERIÉR - odvod kondenzátu u jednotky VZT ve 2.NP	9 282,75	1 949,38	11 232,13
ZL č. 2d - INTERIÉR - změny ÚT (VCP)	6 530,00	1 371,30	7 901,30
ZL č. 2d - INTERIÉR - změny ÚT (MP)	-17 304,00	-3 633,84	-20 937,84
ZL č. 3a - ELEKTROINSTALACE - žaluzie elektro (VCP)	8 280,00	1 738,80	10 018,80
ZL č. 3a - ELEKTROINSTALACE - žaluzie elektro (MP)	-7 514,00	-1 577,94	-9 091,94
ZL č. 3b - ELEKTROINSTALACE - nouzové osvětlení	3 340,00	701,40	4 041,40
ZL č. 3c - ELEKTROINSTALACE - změna hromosvodu	57 120,00	11 995,20	69 115,20
ZL č. 3d - ELEKTROINSTALACE - přívod pro vedlejší budovu	37 052,00	7 780,92	44 832,92
ZL č. 3e - ELEKTROINSTALACE - vedení elektroinstalace ve 2.NP	2 707,40	568,55	3 275,95
ZL č. 3f - ELEKTROINSTALACE - změna rozvaděče RH (VCP)	230 864,40	48 481,52	279 345,92
ZL č. 3f - ELEKTROINSTALACE - změna rozvaděče RH (MP)	-139 440,35	-29 282,47	-168 722,82
ZL č. 4 - OKNA - doplnění bezpečnostních fólií	100 167,75	21 035,23	121 202,98
<i>Celkem VCP</i>	<i>767 287,10</i>	<i>161 130,29</i>	<i>928 417,39</i>
<i>Celkem MP</i>	<i>-164 258,35</i>	<i>-34 494,25</i>	<i>-198 752,60</i>
<i>Celkem za Dodatek č. 1</i>	<i>603 028,75</i>	<i>126 636,04</i>	<i>729 664,79</i>
Celkem za dílo vč. Dodatku č. 1	7 020 565,02	1 474 318,66	8 494 883,68



Energetické úspory VI. Etapa - SŠTO Havířov - Šumbark													
Stavba: Energetické úspory VI. Etapa - SŠTO Havířov - Šumbark													
Objekt: ZL 1 - FASÁDA													
Místo: Datum: 08.08.2025													
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:													
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:													
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava		Použitá cena	CÚ	
									SOD	URS 2025/II.	Individuál		
Očištění fasády tlakovou vodou							41 970,59						
D HSV Práce a dodávky HSV							41 720,27						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							41 720,27						
1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	509,405	81,90	41 720,27		-	81,90	-	81,90	URS 2025/II.
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							250,32						
2	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	417,203	0,60	250,32		0,60	-	-	0,60	SOD
Žaluzie severní strana											89 524,04		
D PSV Práce a dodávky PSV											88 990,10		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy											88 990,10		
1	K	786623011	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 530,00	-	1 000,00	SOD
VV výpis oken													
VV O4													
VV 1 1,000													
2	M	55342526	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2	m2	2,401	3 720,00	8 931,72		3 720,00	4 270,00	-	3 720,00	SOD
VV výpis oken													
VV O4													
VV 1,38*1,74 2,401													
3	K	786623013	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2	kus	3,000	1 000,00	3 000,00		1 000,00	1 600,00	-	1 000,00	SOD
VV výpis oken													
VV O1													
VV 1 1,000													
VV O2													
VV 2 2,000													
VV Součet 3,000													
4	M	55342531	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	5,760	2 140,00	12 326,40		2 140,00	2 720,00	-	2 140,00	SOD
VV výpis oken													
VV O1													
VV 2,4*2,4 5,760													
VV Součet 5,760													
5	M	55342530	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	8,640	2 450,00	21 168,00		2 450,00	2 990,00	-	2 450,00	SOD
VV výpis oken													
VV O2													
VV 2,4*1,8*2 8,640													
VV Součet 8,640													
6	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00		600,00	802,00	-	600,00	SOD
VV výpis oken													
VV O1													
VV 1 1,000													
VV O2													
VV 2 2,000													
VV O4													
VV 1 1,000													
VV Součet 4,000													
7	M	28376724	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 3,0m	kus	1,000	6 400,00	6 400,00		6 400,00	8 800,00	-	6 400,00	SOD
VV výpis oken													
VV O4													
VV 1 1,000													
8	M	28376728	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 5,0m2 š do 3,0m	kus	2,000	6 870,00	13 740,00		6 870,00	9 070,00	-	6 870,00	SOD
VV výpis oken													
VV O2													
VV 2 2,000													
9	M	28376732	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m	kus	1,000	6 920,00	6 920,00		6 920,00	9 370,00	-	6 920,00	SOD
VV výpis oken													
VV O1													
VV 1 1,000													
10	K	786623051	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru obkladové desky s pouzdrem nebo pouzdra pro skrytý vodící profil žaluzie	kus	8,000	230,00	1 840,00		230,00	319,00	-	230,00	SOD
VV 8 8,000													
11	M	28376750	deska sendvičová s pouzdrem pro zapuštěný vodící profil žaluzie	m2	3,120	3 600,00	11 232,00		3 600,00	6 110,00	-	3 600,00	SOD
VV výpis oken													
VV O1													
VV 2,4*2*0,2 0,960													
VV O2													
VV 1,8*4*0,2 1,440													
VV O4													
VV 1,8*2*0,2 0,720													
VV Součet 3,120													
12	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,026	1 230,00	31,98		1 230,00	1 230,00	-	1 230,00	SOD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							533,94						
13	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	889,901	0,60	533,94		0,60	-	-	0,60	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			Použitá cena	CÚ
Dopočet dilatací dle skutečnosti								11 029,50				
D	764		Konstrukce klempířské	11 029,50								
1	K	764001123	Montáž dilatační lišty připojovací, rozvinuté šířky přes 100 mm	m	22,500	204,00	4 590,00	204,00	249,00	-	204,00	SOD
VV		K9 dilatační lišta										
VV		22,5		22,500								
VV		Součet		22,500								
2	M	55344476	plech poplastovaný (PVC-P) tabule	m2	20,250	318,00	6 439,50	318,00	821,00	-	318,00	SOD
VV		K9 dilatační lišta										
VV		22,5*0,9		20,250								
VV		Součet		20,250								
Chránička pro vedení PODA								1 724,20				
D	PSV		Práce a dodávky PSV	1 724,20								
D	741		Elektroinstalace - silnoproud	1 724,20								
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	15,000	42,00	630,00	42,00	42,80	-	42,00	SOD
VV		15		15,000								
2	M	1000291835	TRUBKA TUHÁ 750 N PVC	m	15,000	54,60	819,00	54,60	-	-	54,60	SOD
3	M	1000289811	PŘÍCHYTKA PVC	kus	16,000	17,20	275,20	17,20	-	-	17,20	SOD
Vysekání rýh na fasádě pro osazení žaluzií								14 221,32				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 763,56								
9	K	973032616	Vysekání kapes pro špalíky a krabice ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc do 100x100x50 mm	kus	42,000	49,40	2 074,80	95,00	49,40	-	49,40	JRS 2025/II.
7	K	974031126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm	m	52,400	143,00	7 493,20	-	143,00	-	143,00	JRS 2025/II.
VV		2,6*14+1,4+1,6+2,6*5		52,400								
8	K	974031139	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	52,400	41,90	2 195,56	-	41,90	-	41,90	JRS 2025/II.
D	HSV		Práce a dodávky HSV	2 457,76								
D	997		Přesun sutě	2 457,76								
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,195	750,00	896,25	750,00	1 770,00	-	750,00	SOD
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,195	304,00	363,28	350,00	304,00	-	304,00	JRS 2025/II.
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,705	13,30	301,98	20,00	13,30	-	13,30	JRS 2025/II.
VV		do 20km										
VV		1,195*19		22,705								
VV		Součet		22,705								
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,195	750,00	896,25	750,00	2 270,00	-	750,00	SOD
VV		1,195		1,195								



Energetické úspory VI. Etapa - SŠTO Havířov - Šumbark

Stavba:

Energetické úspory VI. Etapa - SŠTO Havířov - Šumbark

Objekt:

ZL 2 - INTERIÉR

Místo:

Datum:

08.08.2025

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC Typ								Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			Použitá cena	CÚ
														SOD	URS 2025/II.	Individuál		
Oprava vnitřních omítek do 10%														149 851,65				
D HSV Práce a dodávky HSV														148 957,90				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														99 903,92				
1	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	812,227	123,00	99 903,92	-	123,00	-	123,00	JRS 2025/II.						
VV					1218,341/3*2	812,227												
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání														39 568,31				
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	429,180	65,70	28 197,13	65,70	69,30	-	65,70	SOD						
VV					1.NP													
VV					(15*2+12*2+2,6*2+2,75*2+15,9*2+11,85*2+11,25*3+3,45*2+2,1*2+1,65*2+4,35*2+4,1*4+2,4*2+2*2+1,45*2)*1,2	246,180												
VV					2.NP													
VV					(3*4+5,7*10+2,9*2+3,9*2+2,4*2+5,5*2+5,7*2+3,4*2+4,1*2+1,5*2+7,5*2+1,7+1,4*3+2,6+1,2)*1,2	183,000												
VV					Součet	429,180												
3	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	812,227	14,00	11 371,18	-	14,00	-	14,00	JRS 2025/II.						
VV					(1012,455+205,886)/3*2	812,227												
D 997 Přesun sutě														6 682,22				
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,249	750,00	2 436,75	750,00	1 770,00	-	750,00	SOD						
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,249	304,00	987,70	350,00	304,00	-	304,00	JRS 2025/II.						
VV					3,249	3,249												
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,731	13,30	821,02	20,00	13,30	-	13,30	JRS 2025/II.						
VV					do 20km													
VV					3,249*19	61,731												
VV					Součet	61,731												
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,249	750,00	2 436,75	750,00	2 270,00	-	750,00	SOD						
VV					3,249	3,249												
D 998 Přesun hmot														2 803,45				
8	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,313	650,00	2 803,45	650,00	2 240,00	-	650,00	SOD						
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady														893,75				
9	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	1 489,579	0,60	893,75	0,60	-	-	0,60	SOD						
Doplnění výstuku VZT v 1.NP														3 621,50				
D D3 Zařízení č.2 (ruční dílna 1.03)														3 621,50				
D D7 E2														3 233,00				
1	K	R224108	spojka vnější SN 200	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	-	-	55,00	SOD						
2	K	R220007	OS koleno Ø 200/90	ks	1,000	305,00	305,00	305,00	-	-	305,00	SOD						
3	K	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (I=3 bm)	m	0,500	266,00	133,00	266,00	-	-	266,00	SOD						
4	K	ddm200	Dýza s dalekým dosahem nastavitelná DN200	ks	1,000	2 632,00	2 632,00	2 632,00	-	-	2 632,00	SOD						
5	K	sbog200	kovová objímka s gumou pr. 200 mm	ks	1,000	108,00	108,00	108,00	-	-	108,00	SOD						
D D2 Práce														388,50				
6	K	práce.7	montáž rozvodů	hod	1,500	259,00	388,50	259,00	-	-	259,00	SOD						
Odvod kondenzátu z jednotky VZT 2.NP														9 282,75				
D HSV Práce a dodávky HSV														1 931,95				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														966,00				
10	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,380	700,00	966,00	700,00	1 470,00	-	700,00	SOD						
VV					9,2*0,15	1,380												
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání														911,72				
2	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	9,200	99,10	911,72	-	99,10	-	99,10	JRS 2025/II.						
D 997 Přesun sutě														54,23				
11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,028	750,00	21,00	750,00	1 770,00	-	750,00	SOD						
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,028	304,00	8,51	350,00	304,00	-	304,00	JRS 2025/II.						
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,280	13,30	3,72	20,00	13,30	-	13,30	JRS 2025/II.						
VV					0,028*10 "Přepočtené koeficientem množství	0,280												
VV					Součet	0,280												
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,028	750,00	21,00	750,00	2 270,00	-	750,00	SOD						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			Použitá cena	CÚ
D 721 Vnitřní kanalizace							5 050,80					
7	K	721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	9,200	549,00	5 050,80	549,00	-	-	549,00	
D 733 Rozvod potrubí							1 100,00					
8	K	733121288C00	Napojení na stávající potrubí	ks	2,000	550,00	1 100,00	550,00	-	-	550,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 200,00					
9	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (demonitáže, osatační práce nespecifikované v položkách ceníku)- Křížení odvodnění s elektrorozvody - uvolnění kabeláže, podsunutí HT a zpětná montáž elektroinstalace	hod	3,000	400,00	1 200,00	400,00	573,00	-	400,00	SOD
Změny ÚT MNP							-17 304,00					
D 731 Kotelny							-7 194,00					
1	K	731PC-114	Uzavírací klapka DN32 vč.pohonu 230V 3-bodový , 90s D+M	ks	-1,000	7 194,00	-7 194,00	7 194,00	-	-	7 194,00	SOD
D 732 Strojovny							-2 915,00					
2	K	732331514	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 35 l	soubor	-1,000	2 915,00	-2 915,00	2 915,00	-	-	2 915,00	SOD
D 734 Armatury							-7 195,00					
3	K	734295115C00	Směšovací armatury trojcestné DN25 +pohon	kus	-1,000	7 195,00	-7 195,00	7 195,00	-	-	7 195,00	SOD
Změny ÚT VCP							6 530,00					
D PSV Práce a dodávky PSV							6 530,00					
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							6 530,00					
1	K	732331618	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 6 o objemu 100 l	soubor	1,000	6 530,00	6 530,00	-	6 530,00	-	6 530,00	JRS 2025/II.

Nabídka poddodavatele

Vedení elektroinstalace 2. NP	VCP	2 707,40
o PSV	Práce a dodávky PSV	2 707,40
o 761	Elektroinstalace, plošný	2 707,40

Změna rozvaděče RH	VCP	230 864,40
o PSV Práce a dodávky PSV		230 864,40
o 741 Elektroinstalace - silnoproud		230 864,40

Online PSC	https://pcodeonly.uns.ac.id/sem/CS_UMU_2022_01/003741201
------------	---

Por. č.	Přísledník	Jednotková cena	Množství	Celkem	Cena dodavatele	Cena celkem dodavatele	Správní rate 0%	Výběrný rate %	Zisk 10%	Cena jednotková vč. rate a záruky	Cena celkem vč. rate a záruky
1	Podstavec silnicový RRP 200x 200x 1000x 1000mm, 3000A narytý	45 000,00	1,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00	1 900,00	1 900,00	3 500,00	45 600,00	45 600,00
2	Instalační jistič AMPARO 10kA, B 6A, 1P	162,00	1,00	162,00	133,00	133,00	6,75	6,75	13,50	162,00	162,00
3	Výhledná chůze 230 V AC, pro instalaci řady BR5	1 105,00	1,00	1 105,00	924,00	924,00	46,20	46,20	92,40	1 105,00	1 105,00
4	Instalační jistič 15 kA, B 125A, 3P	5 470,00	1,00	5 470,00	4 559,00	4 559,00	227,95	227,95	455,90	5 470,00	5 470,00
5	Výhledná chůze 230 V AC, pro instalaci řady BR5	786,00	1,00	786,00	655,00	655,00	32,75	32,75	65,50	786,00	786,00
6	Swaneriec 4-pólový, 160A, proud 1x60mm ² , vývod 4x35+5x16mm ²	2 550,00	2,00	5 100,00	2 125,00	4 250,00	106,25	106,25	212,50	2 550,00	5 100,00
7	Adaptér M2000 silnicový 3.4 pro AC/NC 3 řady 500, 500 a 1000mm	3 552,00	1,00	3 552,00	3 210,00	3 210,00	160,50	160,50	321,00	3 552,00	3 552,00
8	Swaneriec 4-pólový, 160A, proud 1x60mm ² , vývod 4x35+5x16mm ²	354,00	2,00	708,00	590,00	590,00	14,75	14,75	29,50	354,00	708,00
9	Timonová svorka 160A pro MC2 (3 ks)	426,00	3,00	1 278,00	355,00	1 065,00	17,75	17,75	35,50	426,00	1 278,00
10	Výhledná 3-pólová, 160A s možností výbavy	8 756,00	2,00	17 512,00	5 655,00	11 310,00	282,75	282,75	565,50	6 756,00	13 512,00
11	Přístavka vývodová 9x22x55 100A 500V	90,00	3,00	270,00	75,00	225,00	3,75	3,75	7,50	90,00	270,00
12	Instalační jistič AMPARO 10kA, B 63A, 3P	1 146,00	1,00	1 146,00	955,00	955,00	47,75	47,75	95,50	1 146,00	1 146,00
13	Přístavkový ovládací 3P, 100A, 55000 1365	1 026,00	4,00	4 104,00	555,00	2 220,00	42,75	42,75	85,50	1 026,00	4 104,00
14	Systémová kombinace rozvaděčů 230V 230VAC, bez sep. řady	13 552,00	1,00	13 552,00	11 509,00	11 509,00	578,45	578,45	1 156,90	13 552,00	13 552,00
15	Instalační motorový spínač s ochrannou 10 až 16A, 3P	1 146,00	1,00	1 146,00	955,00	955,00	47,75	47,75	95,50	1 146,00	1 146,00
16	Instalační jistič AMPARO 10kA, B 16A, 3P	90,00	1,00	90,00	75,00	75,00	3,75	3,75	7,50	90,00	90,00
17	Průsvětový chránič AMPARCI 10 kA, 40, 40, 4P, 30 mA, A	1 146,00	1,00	1 146,00	955,00	955,00	47,75	47,75	95,50	1 146,00	1 146,00
18	Výhledná průsvětová dokumentace nového rozvaděče RH	5 400,00	1,00	5 400,00	7 000,00	7 000,00	350,00	350,00	700,00	5 400,00	5 400,00

RH1

[REDACTED]
 [REDACTED]

38000	38000
135	135
924	924
4889	4889
665	665
2125	4250
3219	3219
286	593
368	1068
5665	11310
78	225
965	965
888	3420
11889	11889
965	965
75	75
965	965
	82965

Vytváření projektové dokumentace R4.1

—

735 64 Hasflov - Prostlechi Guzhá

CEM 7 800.00 K

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			Použitá cena	CÚ
Změna rozvaděče RH								MNP			-139 440,35	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					-139 440,35				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					-139 440,35				
1	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² v rozvaděči (např. CV)	m	-180,000	24,00	-4 320,00	24,00	-	-	24,00	SOD
2	M	34141024	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07TV-K) 1x1,5mm ²	m	-80,000	7,30	-584,00	7,30	-	-	7,30	SOD
3	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07TV-K) 1x2,5mm ²	m	-80,000	7,90	-632,00	7,90	-	-	7,90	SOD
4	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07TV-K) 1x6mm ²	m	-20,000	13,30	-266,00	13,30	-	-	13,30	SOD
5	K	741120405	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 25-35 mm ² v rozvaděči (např. CV)	m	-10,000	24,00	-240,00	24,00	-	-	24,00	SOD
6	M	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07TV-K) 1x35mm ²	m	-10,000	183,00	-1 830,00	183,00	-	-	183,00	SOD
7	M	1000140283	Připojovací nástavec AS-S0-S-AL01 RP 0,92kV/ks	kus	-9,000	60,00	-540,00	60,00	-	-	60,00	SOD
8	M	1000185541	Propojovací lišta S3L+N-1000-16 RP 0,18kV/ks	kus	-0,500	495,00	-247,50	495,00	-	-	495,00	SOD
9	M	1000185540	Propojovací lišta S4L-1000-16 RP 3,18kV/ks	kus	-1,000	319,00	-319,00	319,00	-	-	319,00	SOD
10	M	1000185418	Propojovací lišta S3L-1000-16 RP 3,29kV/ks	kus	-1,000	288,00	-288,00	288,00	-	-	288,00	SOD
11	M	1000185534	Propojovací lišta S3L-160-10 RP 3,52kV/ks	kus	-1,000	268,00	-268,00	268,00	-	-	268,00	SOD
12	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kV	kus	-1,000	2 530,00	-2 530,00	2 530,00	-	-	2 530,00	SOD
13	M	Dodávka 2	Řadová rozváděčová skříň 2200x1000x300 dle specifikace na výkres	kus	-1,000	20 240,00	-20 240,00	#####	-	-	20 240,00	SOD
14	M	1030040395	Průchodová deska LMC 51 (IP54) šedá (RAL 7035, vč. kotelů)	kus	-1,000	3 530,00	-3 530,00	3 530,00	-	-	3 530,00	SOD
15	M	10 735 672	Deska MC 35/37 průchodková (IP67)	kus	-1,000	1 050,00	-1 050,00	1 050,00	-	-	1 050,00	SOD
16	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	-149,000	23,00	-3 427,00	23,00	-	-	23,00	SOD
17	M	1000223064	Řadová svorka 4 A - bílá	kus	-140,000	13,40	-1 876,00	13,40	-	-	13,40	SOD
18	M	1000223216	Řadová svorka 6 A - bílá	kus	-9,000	15,50	-139,50	15,50	-	-	15,50	SOD
19	M	1000223388	Koncová přepážka 10 A - bílá	kus	-3,000	4,00	-12,00	4,00	-	-	4,00	SOD
20	M	1000223465	Koncová přepážka 2,5 A / RS 4 - bílá	kus	-10,000	4,80	-48,00	4,80	-	-	4,80	SOD
21	M	1000223475	Středová přepážka 2,5 A / RS 4 - bílá	kus	-33,000	6,80	-224,40	6,80	-	-	6,80	SOD
22	M	1040032974	Koncová svorka L 35 - A bílá	kus	-11,000	7,50	-82,50	7,50	-	-	7,50	SOD
23	K	741231006	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm ² se zapojením vodičů	kus	-6,000	26,60	-159,60	26,60	-	-	26,60	SOD
24	M	1000175997	Blík pro rozdělení fází PVB 160-6, 1pól., AL/CU, 160A, 690V, šedý, na DIN	kus	-6,000	291,00	-1 746,00	291,00	-	-	291,00	SOD
25	K	741231008	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 150 mm ² se zapojením vodičů	kus	-4,000	154,00	-616,00	154,00	-	-	154,00	SOD
26	M	1000175933	EL 1006628 Svorka univerzální UK 150/1 A, 320A, 1pól., AL/CU, křídá, šedá, na DINpanel	kus	-3,000	708,00	-2 124,00	708,00	-	-	708,00	SOD
27	M	1000175934	EL 1006630 Svorka univerzální UK 150/1 PE, 320A, 1pól., AL/CU, křídá, zel.-bí, na DINpanel	kus	-1,000	708,00	-708,00	708,00	-	-	708,00	SOD
28	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	-2,000	231,00	-462,00	231,00	-	-	231,00	SOD
29	M	1000188150	EL 1000278 Držák (nosník) svorkovnice N/PE - (pro NSCH 10x10, 10x15), na DINlišti	kus	-4,000	85,00	-340,00	85,00	-	-	85,00	SOD
30	M	10 410 511	Svorkovnice 15x10/2 125A max 25mm2	kus	-2,000	752,00	-1 504,00	752,00	-	-	752,00	SOD
31	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	-3,000	245,00	-735,00	245,00	-	-	245,00	SOD
32	M	1000185385	Rozbočovací můstek CS-N7 RP 3,52kV/ks	kus	-3,000	61,00	-183,00	61,00	-	-	61,00	SOD
33	K	741311001	Montáž schodišťový automat se zapojením vodičů	kus	-1,000	181,00	-181,00	181,00	-	-	181,00	SOD
34	M	8500021020	Automat schodišťový	kus	-1,000	526,00	-526,00	526,00	-	-	526,00	SOD
35	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	-1,000	528,00	-528,00	528,00	-	-	528,00	SOD
36	M	1000140606	Pojistkový odpínač OPVP22-3 RP 6,27kV/ks	kus	-1,000	354,00	-354,00	354,00	-	-	354,00	SOD
37	M	1000139476	Pojistková vložka PV22 80A gG RP 15,1kV/ks	kus	-3,000	485,00	-1 455,00	485,00	-	-	485,00	SOD
38	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	-3,000	231,00	-693,00	231,00	-	-	231,00	SOD
39	M	1000140633	Jistič LTN-4B-1 RP 1,96kV/ks	kus	-2,000	97,00	-194,00	97,00	-	-	97,00	SOD
40	M	1000140632	Jistič LTN-4B-1 RP 1,19kV/ks	kus	-1,000	97,00	-97,00	97,00	-	-	97,00	SOD
41	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	-16,000	154,00	-2 464,00	154,00	-	-	154,00	SOD
42	M	1000140758	Jistič LTN-25B-3 RP 0,13kV/ks	kus	-2,000	429,00	-858,00	429,00	-	-	429,00	SOD
43	M	1000140773	Jistič LTN-16C-3 RP 3,17kV/ks	kus	-14,000	561,00	-7 854,00	561,00	-	-	561,00	SOD
44	K	741320181	Montáž jističů, vypínačů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	-2,000	183,00	-366,00	183,00	-	-	183,00	SOD
45	M	1000116673	JISTIČ 3P B/100A 10kA	kus	-1,000	3 015,00	-3 015,00	3 015,00	-	-	3 015,00	SOD
46	M	1000155253	VYPÍNAČ 3P 125A 400V SIG OV	kus	-1,000	2 025,00	-2 025,00	2 025,00	-	-	2 025,00	SOD
47	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	-19,000	231,00	-4 389,00	231,00	-	-	231,00	SOD
48	M	1000140218	chránič s ochranou 10C-1N-030AC RP 0,07kV/ks	kus	-11,000	957,00	-10 527,00	957,00	-	-	957,00	SOD
49	M	1000140233	chránič s ochranou 16B-1N-030A RP 0,56kV/ks	kus	-8,000	915,00	-7 320,00	915,00	-	-	915,00	SOD
50	K	741321041	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	-8,000	231,00	-1 848,00	231,00	-	-	231,00	SOD
51	M	1446740	KOMBINOVANÝ CHRANIC PPH B16/0,03 10kA	kus	-4,000	1 452,00	-5 808,00	1 452,00	-	-	1 452,00	SOD
52	M	1000139942	Proudový chránič OFI-100-4-300AC RP 0,01kV/ks	kus	-4,000	2 057,00	-8 228,00	2 057,00	-	-	2 057,00	SOD
53	K	741322011	Montáž svodičbleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	-1,000	352,00	-352,00	352,00	-	-	352,00	SOD
54	M	1000140268	svodičbleskových proudů a přepětí S/JBC-25E-3-MZS RP 0,14kV/ks	kus	-1,000	10 780,00	-10 780,00	#####	-	-	10 780,00	SOD
55	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	-9,000	462,00	-4 158,00	462,00	-	-	462,00	SOD
56	M	1157644	STYKAC 20A 230VAC A9C15031	kus	-9,000	961,00	-8 649,00	961,00	-	-	961,00	SOD
57	M	1155816	DISTANČNÍ VLOZKA 9MM SÍRKA A9N27062	kus	-9,000	121,00	-1 089,00	121,00	-	-	121,00	SOD
58	K	741330043	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 40 A se zapojením vodičů	kus	-1,000	341,00	-341,00	341,00	-	-	341,00	SOD
59	M	1000287384	Instalační stykač RSI-32-40-A230 RP 0,34kV/ks	kus	-1,000	1 078,00	-1 078,00	1 078,00	-	-	1 078,00	SOD
60	K	741330805	Montáž relé podpětíové bez zapojení	kus	-2,000	169,00	-338,00	169,00	-	-	169,00	SOD
61	M	1000278967	DX3 VYP.SPOUŠŤ 230V SE ZÁLOHOU	kus	-2,000	1 056,00	-2 112,00	1 056,00	-	-	1 056,00	SOD
62	K	998741201	Přesun hmot. procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	-1 389,365	0,39	-541,85	0,39	-	-	0,39	SOD



Energetické úspory VI. Etapa - SŠTO Havířov - Šumbark

Stavba: Energetické úspory VI. Etapa - SŠTO Havířov - Šumbark
Objekt: ZL 4 - OKNA
Místo:
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 08.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			Použitá cena	CÚ					
Okna 1.NP - doplnění bezpečnostních fólií								SOD	URS 2025/II.	Individuál							
								100 167,75									
								D PSV Práce a dodávky PSV									
								D 787 Dokončovací práce - zasklívání									
1	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	79,080	530,00	41 912,40	-	530,00	-	530,00	JRS 2025/II.					
VV			2,4*2,4*8+2,4*1,8*6+1,2*1,8+1,4*1,8+2,4*1		79,080												
2	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	81,452	704,00	57 342,21	-	704,00	-	704,00	JRS 2025/II.					
VV			79,08*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		81,452												
3	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	992,546	0,92	913,14	-	0,92	-	0,92	JRS 2025/II.					