

Rekonstrukce obecních cest v obci Bělá - 4 etapy**1) propustek a odvodňovací žlaby k Bucharovým:**

3x svodidlo + práce.....cena: 17.000,-

oprava propustku: zemní práce..... cena: 4.500,-

oprava zdiva.....cena: 12.000,-

CELKEM cena: 33.500,-

2) cesta k Morávkovým:

40m x 3m cesta

Příprava pro asfalt Zemní práce..... cena: 6.000,-

Odvoz zeminy cca 5kmcena: 3.000,-

Spodní materiál frakce 32/63 / 50t /.....cena: 13.000,-

Vrchní materiál frakce 0/32 / 30t /.....cena: 7.200,-

Rozrovnání + válcování.....cena: 5.000,-

ASFALT.....cena:70.000,-

CELKEM cena: 104.200,-

3) příjezd k vodojemu:

40m x 3m cesta

Zemní práce.....cena: 6.000,-

Odvoz zeminy cca 5km.....cena: 3.000,-

Spodní materiál frakce 32/63 / 50t /.....cena: 13.000,-

Vrchní materiál frakce 0/32 / 30t /cena: 7.200,-

Rozrovnání + válcování.....cena: 5.000,-

CELKEM cena: 34.200,-

4) oprava výtluků a prasklin na asfaltových místních komunikacích tryskovou metodou

a) komunikace od kostela ke hřišti: - ppč.1587

b) komunikace okolo Nýdrleho: - ppč.1612/1

c) komunikace okolo Mazánka do „Polska „ - ppč.1582/1, 1752

d) komunikace k Hadincovým na Stráň - ppč. 1632/4, 309/1, 1626/1

e) komunikace k Šimůnkovým - ppč. 1620

f) komunikace k Janatovým – ppč. 684/10

g) komunikace k Nečáskovým – ppč. 700/12

h) komunikace k horní vlakové zastávce - ppč. 1596, 1726/1

i) komunikace na Svojek - ppč. 1670/2, 1670/5, 1670/7, 1670/3, 1670/1

CELKEM: cca /670m2/.... 52 tun včetně zpracování.

při ceně: 4.550Kč/ tunu = 236.600,- Kč.

Celkem cena bez DPH za všechny 4 etapy: 408.500,-Kč.

(přenesená působnost)

DPH 21%: 85.785,-Kč

CELKEM CENA včetně DPH za všechny 4 etapy: 494.285,-Kč

Firma: DS Logistic s.r.o.

Libštát 310, 512 03

IČO: 26006928

Zpracoval: Josef Chuchlík - jednatel

V Libštátě dne 20.7.2017

Za DS Logistic s.r.o.

.....
Josef Chuchlík
Jednatel společnosti