

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORTVCP
Stavba: NOVÝ DOMOV - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
VALPET INVEST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.IX

IČ:
DIČ:

IČ: 06460020
DIČ: CZ06460020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 257,24
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	22 257,24	2 670,87
Cena s DPH v CZK			24 928,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORTVCP

Stavba: NOVÝ DOMOV - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ

Místo: Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		22 257,24	24 928,11
NDmnp	MNP - Nový Domov	-51 600,00	-57 792,00
NDvcp	VCP - Nový Domov	73 857,24	82 720,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVÝ DOMOV - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ
Objekt:
NDmnp - MNP - Nový Domov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 06460020
DIČ: CZ06460020

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-51 600,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-51 600,00	12,00%	-6 192,00
Cena s DPH		v CZK	-57 792,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÝ DOMOV - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ

Objekt:

NDmnp - MNP - Nový Domov

Místo:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-51 600,00

D2 - STAVEBNÍ PRÁCE

-51 600,00

766 - Konstrukce truhlářské

-51 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVÝ DOMOV - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ
Objekt: NDmnp - MNP - Nový Domov

Místo: Datum: 25.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-51 600,00	
D D2 STAVEBNÍ PRÁCE							-51 600,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							-51 600,00	
1	K	766623922R00	Oprava oken zdvojených výklopných, s výměnou prvků	m2	-1,800	2 000,00	-3 600,00	
	VV		překování plastových oken v sestavě 2 - 3 ks. z důvodu					
	VV		přístupu k nim přes šatní skřínky					
	VV		-0,4*1,5*3		-1,800			
	VV		Součet		-1,800			
2	M	54915000VL	Kování doplňkové - pákový ovladač, bovden, lišta, systém kování pro PVC okna, 12 krytek	soubor	-6,000	8 000,00	-48 000,00	
	VV		-3*2		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVÝ DOMOV - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ
Objekt:
NDvcp - VCP - Nový Domov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25.09.2025

06460020
CZ06460020

Cena bez DPH			73 857,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	73 857,24	12,00%	8 862,87
Cena s DPH		v CZK	82 720,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÝ DOMOV - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ

Objekt:

NDvcp - VCP - Nový Domov

Místo:

Datum: 25.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 857,24

D1 - BOURACÍ PRÁCE

716,04

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

648,00

S - Přesuny sutí

68,04

D2 - STAVEBNÍ PRÁCE

6 081,10

34 - Stěny a příčky

285,00

5 - Komunikace pozemní

902,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

80,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 770,80

H711 - Izolace proti vodě

515,00

H99 - Ostatní přesuny hmot

1 527,60

D3 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

67 060,10

1 - Zemní práce

42 144,10

17 - Konstrukce ze zemin

2 352,00

4 - Vodorovné konstrukce

608,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

6 879,00

721 - Vnitřní kanalizace

8 785,00

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná

4 800,00

H721 - Vnitřní kanalizace

100,00

H99 - Ostatní přesuny hmot

1 392,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVÝ DOMOV - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ
Objekt: NDvcp - VCP - Nový Domov

Místo: Datum: 25.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 857,24	
D	D1	BOURACÍ PRÁCE					716,04	
D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					648,00	
274	K	971033381R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 800 mm	kus	1,000	648,00	648,00	
D	S	Přesuny sutí					68,04	
17	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,036	300,00	10,80	
	VV		0,15*0,15*0,8*2		0,036			
18	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,360	50,00	18,00	
	VV		0,036*10		0,360			
	VV		Součet		0,360			
19	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,036	250,00	9,00	
20	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,036	200,00	7,20	
21	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,720	12,00	8,64	
	VV		0,036*20		0,720			
	VV		Součet		0,720			
22	K	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,036	400,00	14,40	
	VV		0,036		0,036			
D	D2	STAVEBNÍ PRÁCE					6 081,10	
D	34	Stěny a příčky					285,60	
246	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém	m3	0,021	13 600,00	285,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,2*0,2*0,8		0,032			
	VV		-0,15*0,15*0,5		-0,011			
	VV		Součet		0,021			
D	5	Komunikace pozemní					902,00	
262	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	451,00	902,00	CS ÚRS 2025 02
D	61	Úprava povrchů vnitřní					80,10	
36	K	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,090	890,00	80,10	
	VV		s použitím suché maltové směsi					
	VV		0,3*0,3		0,090			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 770,80	
263	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	343,00	1 372,00	CS ÚRS 2025 02
264	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,200	4 370,00	874,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		4*0,25*0,2		0,200			
267	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	4,000	64,20	256,80	CS ÚRS 2025 02
268	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	2,000	134,00	268,00	CS ÚRS 2025 02
D	H711	Izolace proti vodě					515,00	
272	K	71100R	Oprava vnější izolace	kus	1,000	500,00	500,00	
89	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,005	3 000,00	15,00	
	VV		0,005		0,005			
	VV		Součet		0,005			
D	H99	Ostatní přesuny hmot					1 527,60	
92	K	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,273	1 200,00	1 527,60	
D	D3	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE					67 060,10	
D	1	Zemní práce					42 144,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2025 02
266	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,000	76,30	305,20	CS ÚRS 2025 02
248	K	132257031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru	m3	9,600	1 860,00	17 856,00	CS ÚRS 2025 02
VV		4*0,8*3			9,600			
247	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,700	2 420,00	1 694,00	CS ÚRS 2025 02
VV		1*1*0,7			0,700			
273	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	599,00	3 594,00	CS ÚRS 2025 02
249	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	24,000	272,00	6 528,00	CS ÚRS 2025 02
VV		4*3*2			24,000			
250	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	24,000	142,00	3 408,00	CS ÚRS 2025 02
257	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000	42,70	85,40	CS ÚRS 2025 02
258	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000	302,00	604,00	CS ÚRS 2025 02
255	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,000	169,00	338,00	CS ÚRS 2025 02
256	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2025 02
260	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	3,600	352,00	1 267,20	CS ÚRS 2025 02
VV		2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			3,600			
259	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,000	22,10	44,20	CS ÚRS 2025 02
269	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	8,300	460,00	3 818,00	CS ÚRS 2025 02
VV		1*1*0,7			0,700			
VV		4*0,8*3-2			7,600			
VV		Součet			8,300			
271	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	36,80	1 104,00	CS ÚRS 2025 02
261	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	25,70	771,00	CS ÚRS 2025 02
270	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,900	159,00	143,10	CS ÚRS 2025 02
VV		30*0,03			0,900			
D		17	Konstrukce ze zemin				2 352,00	
93	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,680	1 400,00	2 352,00	
D		4	Vodorovné konstrukce				608,00	
251	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,320	1 900,00	608,00	CS ÚRS 2025 02
VV		4*0,8*0,1			0,320			
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				6 879,00	
280	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	12,000	278,00	3 336,00	CS ÚRS 2025 02
281	M	28611354	koleno kanalizační PVC KG 125x15°	kus	4,000	84,10	336,40	CS ÚRS 2025 02
283	M	28611355	koleno kanalizační PVC KG 125x30°	kus	4,000	86,40	345,60	CS ÚRS 2025 02
284	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	4,000	96,50	386,00	CS ÚRS 2025 02
278	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	3,000	476,00	1 428,00	CS ÚRS 2025 02
285	M	28615575	odbočka DN 125	kus	3,000	349,00	1 047,00	CS ÚRS 2025 02
D		721	Vnitřní kanalizace				8 785,00	
277	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	CS ÚRS 2025 02
253	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	768,00	768,00	CS ÚRS 2025 02
275	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	3,000	431,00	1 293,00	CS ÚRS 2025 02
276	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	8,000	578,00	4 624,00	CS ÚRS 2025 02
110	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	11,000	40,00	440,00	
D		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				4 800,00	
174	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	4,000	1 200,00	4 800,00	
VV		4			4,000			
D		H721	Vnitřní kanalizace				100,00	
175	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,020	3 000,00	60,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	998721192R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 100 m	t	0,020	2 000,00	40,00	
	D	H99	Ostatní přesuny hmot				1 392,00	
182	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,160	1 200,00	1 392,00	
	VV		1,16		1,160			
	VV		Součet		1,160			