

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

zpř.porostů (149) r.Břucko 315D, 314E, 318E

Místo:

LS Rožnov p.R,revír Břucko, k.ú.Val.Bystřice

Datum:

25.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451

Projektant:

Zhotovitel:

Miroslav Šimčík, IČ: 88886226

Zpracovatel:

Miroslav Šimčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>98 853,81</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 853,81
D	1		Zemní práce				98 853,81
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	560,00	5 040,00
	vv		2+4+3		9,000		
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	16,000	896,00	14 336,00
	vv		4+7+5		16,000		
3	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	13,000	1 430,00	18 590,00
	vv		3+6+4		13,000		
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	261,144	120,00	31 337,28
	vv		(243+299+160)*3,1*0,15*0,8		261,144		
5	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	65,286	181,00	11 816,77
	vv		(243+299+160)*3,1*0,15*0,2		65,286		
8	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	28,160	475,00	13 376,00
	vv		(4+5+2)*4*0,8*0,8		28,160		
9	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	7,040	619,00	4 357,76
	vv		(4+5+2)*4*0,8*0,2		7,040		