



Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1499/2024

**"Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p.o., lokalita Na Vinici, Semily
– dokončení stavebních prací"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01



zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

dále jen „objednatel“

a

MBQ s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, 18600 Praha



osoba oprávněná podepsat dodatek: Filip Balatka, Dušan Mráz – jednatelé společnosti

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1499/2024, ke které smluvní strany uzavřely dne 26.05.2025 dodatek č. 1 a dne 25.08.2025 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce a současně se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku ve výši **269.102,25 Kč** bez DPH, tj. **252.356,06 Kč**, včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy s DPH:		71.089.495,92 Kč	
DPH 12 % a 21 %		8.452.097,53 Kč	
Cena díla dle smlouvy bez DPH		62.637.398,39 Kč	
Cena části díla bez 12% DPH	52.241.734,78 Kč	Cena části díla bez 21% DPH	10.395.663,61 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	890.954,39 Kč	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	76.980,31 Kč	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	544.871,83
Cena části díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	53.055.708,86 Kč	Cena části díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	9.850.791,78 Kč
DPH 12 %	6.366.685,06 Kč	DPH 21 %	2.068.666,27 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH		62.906.500,64 Kč	
DPH sazba 12 % a 21 %		8.435.351,34 Kč	
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH		71.341.851,98 Kč	


4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1601/25/RK ze dne 16.09.2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna list č. 3 a Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:




Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana


Za zhotovitele:



Filip Balatka
jednatel společnosti



Dušan Mráz
jednatel společnosti



Liberecký kraj

ZMĚNOVÝ LIST

č. 03

Název akce:	Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p.o., lokalita Na Vinici, Semily – dokončení stavebních prací		
Reg. č. proj.:	CZ.06.04.02/00/22_058/0004813		
Smlouva:	OLP/1499/2024		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec		
Zhotovitel:	MBQ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj MBQ s. r.o.	Datum:	8. 9. 2025

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méně prací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce;
- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;
- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 4 ZÁKONA

3.17 – Odpočet sochy

Změna je provedena na základě požadavku architektky a investora, kteří po podrobnějším vyhodnocení celkového výtvarného a funkčního řešení zahrady dospěli k závěru, že zamýšlená dřevěná socha není pro daný prostor vhodná.

méněpráce 19.991,80 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH

změna 3.17 celkem: - 19.991,80 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.18 – Vjezdová vrata

Na základě doporučení zhotovitele, vycházejícího z provozních zkušeností a požadavků na snadnější servis a údržbu, došlo ke změně typu vjezdových vrat. Původně navržená výklopná vrata budou nahrazena vraty sekčními, která mají výhodnější technické parametry a provozní vlastnosti.

méněpráce 71.975,05 Kč bez DPH; vícepráce 52.600,00 Kč bez DPH

změna 3.18 celkem: - 19.375,05 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.19 - Odpočet altánu

Altán bude z projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen "rozpočet") odpočítán z důvodu přehodnocení jeho aktuální potřeby. V rámci optimalizace rozsahu stavby bylo rozhodnuto jeho realizaci v této fázi neprovádět, přičemž zadavatel si ponechává možnost jeho případné výstavby v budoucnu, pokud se prokáže jeho opodstatněnost z hlediska využití klienty.

méněpráce 524.8880,03 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH

změna 3.19 celkem: - 524.880,03 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.20 – Doplnění žaluzií

Dodatečný požadavek na doplnění žaluzií na východní a západní straně objektu nebyl zahrnut v původní projektové dokumentaci. Požadavek zahrnuje doplnění kastlíků, žaluzií s pohonem, oplechování nad kastlíky a související stavební úpravy. Na západní straně objektu je již proveden kontaktní zateplovací systém (dále jen „KZS“), který bude nutné v dotčeném místě odstranit a následně znovu provést s odpovídajícím tepelným odporem. Vzhledem k již postavenému lešení je nezbytné prodloužit jeho pronájem pro provedení této změny. Na východní straně se v místě kastlíku zateplení dosud neprovádělo, a proto je zde odečteno původně plánované provedení KZS. Změna bude mít pozitivní vliv na komfort klientů a lepší vnitřní prostředí objektu.

méněpráce 5.005,26 Kč bez DPH; vícepráce 450.378,39 Kč bez DPH

změna 3.20 celkem: + 445.373,13 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.21 – Rohové pásy Klinker

Požadavek architekta na změnu kladení materiálu v místech nadpraží spočívá v nahrazení rovných pásků pásy rohovými, což má pozitivní vliv na architektonické řešení objektu. Jedná se o dopočet kusů a plochy nezbytný k realizaci tohoto návrhu.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 75.375,60 Kč bez DPH

změna 3.21 celkem: + 75.375,60 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA**3.22 – KZS za vstupními dveřmi**

V rozpočtu nebyly zahrnuty výměry pro realizaci kontaktního zateplovacího systému v zádveří. Jedná se o doplnění rozpočtu na základě skutečného rozsahu prací, které je nezbytné pro řádné dokončení stavby a zajištění požadovaných tepelně izolačních vlastností celé obálky budovy.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 17.799,06 Kč bez DPH

změna 3.22 celkem: + 17.799,06 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.23 – XPS sokl – narovnání výměr

Při kontrole a zaměření bylo zjištěno, že rozpočet neodpovídá reálnému rozsahu prací. Z tohoto důvodu bude nutné do rozpočtu doplnit požadované výměry, aby bylo zajištěno splnění požadovaných tepelně izolačních vlastností celé obálky budovy, obdobně jako u změny č. 3.22 tohoto změnového listu.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 44.874,84 Kč bez DPH

změna 3.23 celkem: + 44.874,84 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.24 – odbourání balkonu, zámečnické konstrukce

Původním generálním dodavatelem byl balkon vybetonován v nesprávném provedení, což si vyžádalo odbourání přibetonované části za účelem zachování požadovaného tepelného odporu. Dále v rozpočtu nejsou zahrnuty položky na přechodové plechy mezi balkonem a portálem, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a bezbariérové přístupnosti. Realizace těchto změn je nezbytná pro dodržení požadovaných parametrů a bezpečnosti objektu.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 29.858,00 Kč bez DPH

změna 3.24 celkem: + 29.858,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.25 – Doplnění protipožárních dveří F14

Na základě kontroly požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) a projektové dokumentace byl zjištěn rozpor v požadavku na dveře do dílny. Podle PBŘ se jedná o protipožární dveře, avšak ve výpisu prvků a rozpočtu tato skutečnost není zahrnuta. Z tohoto důvodu proběhne výroba a montáž nových protipožárních dveří, které budou odpovídat platnému PBŘ. Tímto krokem bude zajištěno, že stavba bude v souladu s požárně bezpečnostním řešením a nehrozí její nezkolaudování.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 141.951,70 Kč bez DPH

změna 3.25 celkem: + 141.951,70 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.26 – Narovnání výměry ocelové pásoviny

Na základě kontroly projektové dokumentace byl zjištěn rozpor ve rozpočtu. Podle projektové dokumentace má být dodána ocelová pásovina v celkové délce 96 m, avšak v rozpočtu je uvedeno pouze 48 m. Ocelová pásovina je nezbytná pro rozdělení různých povrchů v zahradě, například mezi trávníkem a záhony či mezi mlatem a trávníkem. Realizace odpovídající dodávky pásoviny je nutná pro správné provedení a estetické i funkční oddělení jednotlivých ploch.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 54.172,80

změna 3.26 celkem: + 54.172,80 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA**3.27 – Redukčního ventil**

Po změření tlaku ve vodovodním řádu byl zjištěn nadměrně vysoký tlak vody. Je proto nutné na přípojku vody instalovat redukční ventil, který zabrání trvalému poškození vnitřních rozvodů vody. Pro usnadnění údržby bude navíc doplněn bajpas, umožňující bezproblémové servisní zásahy na redukčním ventilu.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 23.944,00 Kč bez DPH

změna 3.27 celkem: + 23.944,00 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 03

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
Odst. 4	578.353,99	621.852,14	- 43.498,15
Odst. 5	288.656,40	0,00	288.656,40
Odst. 6	23.944,00	0,00	23.944,00
Celkem	890.954,39	621.852,14	269.102,25

Přílohy: soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH 12 %		Cena víceprací bez DPH 12 %	
76.980,31		890.954,39	
Cena méněprací bez DPH 21 %		Cena víceprací bez DPH 21 %	
544.871,83		0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:		Výsledná cena změny včetně DPH:
269.102,25	- 16.746,19		252.356,06

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis TDS:

Podpis AD:


Podpis stavbyvedoucího stavby:



Tomáš Bulva, Dis



Ing. František Bielik



Ing. Petr Menšík

Datum 11. 9. 2025

Datum 11. 9. 2025


Datum 11. 9. 2025

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Lenka Voženílková



Ing. Jan Müller

v. z. Filip Balatka

Datum 11. 9. 2025

Datum 11. 9. 2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL3
Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA

KSO:	801 91 11	CC-CZ:	
Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677
Projektant:		IČ:	18381481
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec		DIČ:	CZ18381481
Zpracovatel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná

Cena bez DPH			269 102,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-544 871,83	-114 423,08
	12,00%	813 974,08	97 676,89
Cena s DPH v CZK			252 356,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL3		
Stavba:	Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA		
Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.	Zpracovatel:	MBQ s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		269 102,25	252 356,06	
3.17	Odpočet sochy	-19 991,80	-24 190,08	STA
3.18	Vjezdová vrtata	-19 375,05	-21 700,06	STA
3.19	Odpočet altánu	-524 880,03	-635 104,84	STA
3.20	Doplnění žaluzií	445 373,13	498 817,91	STA
3.21	Rohové pásky Klinker	75 375,60	84 420,67	STA
3.22	KZS za vstupními dveřmi	17 799,06	19 934,95	STA
3.23	XPS sokl - narovnání výměr	44 874,84	50 259,82	STA
3.24	Odbourání balkonu, zámečnické konstrukce	29 858,00	33 440,96	STA
3.25	Doplnění protipožárních dveří F14	141 951,70	158 985,90	STA
3.26	Narovnání výměry ocelové pásoviny	54 172,80	60 673,54	STA
3.27	Redukční ventil	23 944,00	26 817,28	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
 3.17 - Odpočet sochy

KSO:
Místo: Semily

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 MBQ s.r.o.

Projektant:
 SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Zpracovatel:
 MBQ s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677

IČ: 18381481
DIČ: CZ18381481

IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s.r.o..

Cena bez DPH			-19 991,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 991,80	21,00%	-4 198,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-24 190,08
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:

3.17 - Odpočet sochy		Datum:	5. 9. 2025
Místo:	Semily	Projektant:	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zadavatel:	Liberecký kraj	Zpracovatel:	MBQ s.r.o.
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-19 991,80
03 - MOBILIÁŘ	-19 991,80
03.14 - SOCHA DŘEVĚNÁ	-3 080,85
03.14.1 - SPECIFIKACE MATERIÁLŮ	-16 910,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.17 - Odpočet sochy

Místo: Semily Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -19 991,80

D 03 MOBILIÁŘ -19 991,80

D 03.14 SOCHA DŘEVĚNÁ -3 080,85

134	K	R.33	Ukotvení sochy na podstavec	ks	-1,000	3 080,85000	-3 080,85	dle SoD - SO 6.0
PP			Ukotvení sochy na podstavec					

D 03.14.1 SPECIFIKACE MATERIÁLŮ -16 910,95

135	K	Pol65	socha, dřevo tvrdé, výška do 1 m, ošetření povrchu přírodní olej	ks	-1,000	10 691,30000	-10 691,30	dle SoD - SO 6.0
PP			socha, dřevo tvrdé, výška do 1 m, ošetření povrchu přírodní olej					

136	K	Pol206	podstavec - kámen s vodorovnou ploškou pro usazení sochy, kotveno ocelovým spojovacím prvkem	ks	-1,000	6 219,65000	-6 219,65	dle SoD - SO 6.0
PP			podstavec - kámen s vodorovnou ploškou pro usazení sochy, kotveno ocelovým spojovacím prvkem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
3.18 - Vjezdová vrtata

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677
Projektant:		IČ:	18381481
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec		DIČ:	CZ18381481
Zpracovatel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s.r.o..

Cena bez DPH			-19 375,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-19 375,05	12,00%	-2 325,01
Cena s DPH	v CZK		-21 700,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:

3.18 - Vjezdová vrtata		Datum:	5. 9. 2025
Místo:	Semily	Projektant:	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zadavatel:	Liberecký kraj	Zpracovatel:	MBQ s.r.o.
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-19 375,05
D1 - Výplně otvorů - M+D vč. PH (bližší popis viz tabulka Okna a dveře v obvodovém plášti	-19 375,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.18 - Vjezdová vrtata

Místo: Semily Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -19 375,05

D		D1	Výplně otvorů - M+D vč. PH (bližší popis viz tabulka Okna a dveře v obvc					-19 375,05
15	K	7661015	Výklopná vrata vel.3050x3000mm, el.ovládaná, z hliníkového plechu vč. ovladače (5x), ozn.F16	ks	-1,000	71 975,05000	-71 975,05	dle SoD - SO 2.1-2.2
PP		Výklopná vrata vel.3050x3000mm, el.ovládaná, z hliníkového plechu vč. ovladače (5x), ozn.F16						
3001	K	7661015.1	Sekční vrata vel.3050x3000mm, el.ovládaná, z hliníkového plechu vč. ovladače (5x), ozn.F16	ks	1,000	52 600,00000	52 600,00	Nabídka SUB
PP		Výklopná vrata vel.3050x3000mm, el.ovládaná, z hliníkového plechu vč. ovladače (5x), ozn.F16						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
 3.19 - Odpočet altánu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677
Projektant:		IČ:	18381481
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec		DIČ:	CZ18381481
Zpracovatel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s.r.o..

Cena bez DPH			-524 880,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-524 880,03	21,00%	-110 224,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-635 104,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.19 - Odpočet altánu

Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.	Zpracovatel:	MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-524 880,03
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 051,63
1 - Zemní práce	-3 217,50
2 - Zakládání	-11 391,83
998 - Přesun hmot	-3 442,30
PSV - Práce a dodávky PSV	-506 828,40
712 - Powlakové krytiny	-11 491,41
762 - Konstrukce tesařské	-40 568,28
764 - Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot	-61 225,71
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	-393 543,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.19 - Odpočet altánu

Místo: Semily Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -524 880,03

D HSV Práce a dodávky HSV -18 051,63

D 1 Zemní práce -3 217,50

1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-2,475	650,00000	-1 608,75	dle SoD - SO 2.4
---	---	-----------	--	----	--------	-----------	-----------	------------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-2,475	650,00000	-1 608,75	dle SoD - SO 2.4
---	---	-----------	---	----	--------	-----------	-----------	------------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

D 2 Zakládání -11 391,83

3	K	2733135	Podkladní beton z betonu tř. C 12/15 pod zákl.patku	m3	-0,225	3 897,00000	-876,83	dle SoD - SO 2.4
---	---	---------	---	----	--------	-------------	---------	------------------

PP Podkladní beton z betonu tř. C 12/15 pod zákl.patku

5	K	2753138	Příplatek na řádné usazení kalichu pro ocelový sloup	kpl	-1,000	543,00000	-543,00	dle SoD - SO 2.4
---	---	---------	--	-----	--------	-----------	---------	------------------

PP Příplatek na řádné usazení kalichu pro ocelový sloup

4	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	-2,250	4 432,00000	-9 972,00	dle SoD - SO 2.4
---	---	-----------	---	----	--------	-------------	-----------	------------------

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

D 998 Přesun hmot -3 442,30

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	-8,649	398,00000	-3 442,30	dle SoD - SO 2.4
---	---	-----------	--	---	--------	-----------	-----------	------------------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV -506 828,40

D 712 Povlakové krytiny -11 491,41

7	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	-28,411	189,00000	-5 369,68	dle SoD - SO 2.4
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	------------------

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů

8	M	2834241	pojistná hydroizolace PP s nakaširovanou sktrukturovanou rohoží z polypropylenových vláken	m2	-32,673	165,00000	-5 391,05	dle SoD - SO 2.4
---	---	---------	--	----	---------	-----------	-----------	------------------

PP pojistná hydroizolace PP s nakaširovanou sktrukturovanou rohoží z polypropylenových vláken

9	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	-0,074	9 874,00000	-730,68	dle SoD - SO 2.4
---	---	-----------	---	---	--------	-------------	---------	------------------

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské -40 568,28

10	K	7623410	Bednění střech voděodolnou překližkou, foliovanou, opatřenou systetickým nátěrem RAL 7016	m2	-31,252	955,00000	-29 845,66	dle SoD - SO 2.4
----	---	---------	---	----	---------	-----------	------------	------------------

PP Bednění střech voděodolnou překližkou, foliovanou, opatřenou systetickým nátěrem RAL 7016

11	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	-53,280	165,00000	-8 791,20	dle SoD - SO 2.4
----	---	-----------	--	---	---------	-----------	-----------	------------------

PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

12	M	605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,188	1 256,00000	-236,13	dle SoD - SO 2.4
----	---	-----------	---	----	--------	-------------	---------	------------------

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

13	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-0,563	1 544,00000	-869,27	dle SoD - SO 2.4
----	---	-----------	--	----	--------	-------------	---------	------------------

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	-0,332	2 488,00000	-826,02	dle SoD - SO 2.4
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D 764			Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot					-61 225,71
15	K	7641413	Montáž a dodávka falcované krytiny FeZn, TiZn vč.systémových prvků a detailů	m2	-28,411	2 155,00000	-61 225,71	dle SoD - SO 2.4
PP			Montáž a dodávka falcované krytiny FeZn, TiZn vč.systémových prvků a detailů					
D 767			Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot					-393 543,00
16	K	7679951	Montáž a dodávka kovové konstrukce - altánu vč systémových prvků, povrchové úpravy a detailů (bližší popis viz výkres A13)	kg	-2 587,170	130,38301	-337 323,00	dle SoD - SO 2.4
PP			Montáž a dodávka kovové konstrukce - altánu vč systémových prvků, povrchové úpravy a detailů (bližší popis viz výkres A13)					
17	K	7679952	Montáž a dodávka ocelového lanka pro popínavé rostliny vč. zemního vrutu délky 500mm	kus	-30,000	1 874,00000	-56 220,00	dle SoD - SO 2.4
PP			Montáž a dodávka ocelového lanka pro popínavé rostliny vč. zemního vrutu délky 500mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA

Objekt:

3.20 - Doplnění žaluzií

KSO:

Místo: Semily

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MBQ s.r.o.

IČ:

24247677

DIČ:

CZ24247677

Projektant:

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

IČ:

18381481

DIČ:

CZ18381481

Zpracovatel:

MBQ s.r.o.

IČ:

24247677

DIČ:

CZ24247677

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s r.o..

Cena bez DPH

445 373,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	445 373,13	12,00%	53 444,78

Cena s DPH

v CZK

498 817,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.20 - Doplnění žaluzií

Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.	Zpracovatel:	MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	445 373,13
976 - Ostatní výrobky - montáž a dodávka vč. přesunu hmot (bližší info viz tabulka výrobků)	425 320,00
HSV - HSV	211,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-5 005,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 216,40
PSV - Práce a dodávky PSV	16 513,99
713 - Izolace tepelné	16 513,99
HZS - Hodinové zúčtovací sazby - úprava zateplení pro osazení kastlíků	3 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.20 - Doplnění žaluzií

Místo: Semily Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 445 373,13

D	976	Ostatní výrobky - montáž a dodávka vč. přesunu hmot (bližší info viz tabu	425 320,00
3001	K	9761012R01 Žaluzie exteriérové - setstava nová H na sestavy F04, F05 a F13	Nabídka SUB

PP	Žaluzie exteriérové - setstava nová H na sestavy F04, F05 a F13 Poznámka k položce: Poznámka k položce: Žaluzie motoricky ovládané: - se zákrytem z hliníkového plechu, - elektromotor 230 V s možností ovládání vypínačem - lamela Z šířka 90mm (s vloženým těsněním zajišťujícím úplné dovření žaluzie) - žaluzie vedené v liště (lišty zapuštěny do tepelné izolace fasády) zákryt dl.6770mm +žaluzie 1200mm +žaluzie1425mm , výška žaluzie 2500mm		
P			
3002	K	976R02 Koordinační přírážka MBQ (mzdové náklady, ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)	

PP	Koordinační přírážka MBQ (mzdové náklady, ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)		
D	HSV	HSV	211,14

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-5 005,26
---	---	--	-----------

16	K	62222.151 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm vč. montáže a dodávky systémových detailů, prvků a lišt (zakladací, ukončovací, rohová atd...)	dle SoD - SO 2.1-2.2
----	---	--	----------------------

PP	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm vč. montáže a dodávky systémových detailů, prvků a lišt (zakladací, ukončovací, rohová atd...)		
VV	FAS 2 - izolant pod omítkou		
VV	-12*0,3		
VV	Součet		

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 216,40
---	---	-------------------------------------	----------

20	K	941111.31 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za pronájem	dle SoD - SO 2.1-2.2
PP	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za pronájem		

D	PSV	Práce a dodávky PSV	16 513,99
---	-----	---------------------	-----------

D	713	Izolace tepelné	16 513,99
---	-----	-----------------	-----------

25	K	713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	dle SoD - SO 2.1-2.2
----	---	--	----------------------

PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení		
VV	24*0,3		
VV	Součet		

26	M	28376806 deska fenolická tepelné izolační fasádní λ=0,020 tl 80mm	dle SoD - SO 2.1-2.2
----	---	---	----------------------

PP	deska fenolická tepelné izolační fasádní λ=0,020 tl 80mm		
VV	24*0,3*1,1		
VV	Součet		

28	K	998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	dle SoD - SO 2.1-2.2
----	---	---	----------------------

PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m		
----	---	--	--

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby - úprava zateplení pro osazení kastlíků	3 328,00
---	-----	--	----------

3003	K	HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	CS ÚRS 2025 02
------	---	--	----------------

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
 3.21 - Rohové pásy Klinker

KSO:
Místo: Semily

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 MBQ s.r.o.

Projektant:
 SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Zpracovatel:
 MBQ s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677

IČ: 18381481
DIČ: CZ18381481

IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s.r.o..

Cena bez DPH			75 375,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	75 375,60	12,00%	9 045,07
Cena s DPH			84 420,67
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.21 - Rohové pásy Klinker

Místo: Semily

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: SIAL architekti a
inženýři spol. s r.o.
Liberec

Zhotovitel: MBQ s.r.o.

Zpracovatel: MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	75 375,60
PSV - Práce a dodávky PSV	75 375,60
781 - Dokončovací práce - obklady	75 375,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.21 - Rohové pásy Klinker

Místo: Semily Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 375,60

D PSV Práce a dodávky PSV 75 375,60

D 781 Dokončovací práce - obklady 75 375,60

32	K	781734112	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	4,911	1 102,85000	5 416,10	dle SoD - SO 2.1-2.2
----	---	-----------	--	----	-------	-------------	----------	----------------------

PP			Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2		4,911			
VV			42,7*0,115		4,911			
VV			Součet		4,911			

3001	M	KLC.RTPR00047	CIHLOVÝ ROHOVÝ PÁSEK NFR.Bengali night (HF06)	kus	611,000	114,50000	69 959,50	materiály online
------	---	---------------	---	-----	---------	-----------	-----------	------------------

PP			CIHLOVÝ ROHOVÝ PÁSEK NFR.Bengali night (HF06)					
VV			Terasy pokojů					
VV			(7*4+5,5)*13		435,500			
VV			Mezisoučet		435,500			
VV			vstup do dílny					
VV			2,4*13		31,200			
VV			Mezisoučet		31,200			
VV			garáž					
VV			(3,05+1)*13		52,650			
VV			Mezisoučet		52,650			
VV			hlavní vstup do objektu					
VV			2,75*13		35,750			
VV			Mezisoučet		35,750			
VV			Součet		555,100			
VV			555,1*1,1		610,610			
VV			Mezisoučet		610,610			
VV			zaokrouhlení					
VV			0,39		0,390			
VV			Součet		611,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
 3.22 - KZS za vstupními dveřmi

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677
Projektant:		IČ:	18381481
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec		DIČ:	CZ18381481
Zpracovatel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s.r.o..

Cena bez DPH			17 799,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	17 799,06	12,00%	2 135,89
Cena s DPH	v	CZK	19 934,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.22 - KZS za vstupními dveřmi

Místo: Semily
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: MBQ s.r.o.

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: SIAL architekti a
inženýři spol. s r.o.
Liberec
Zpracovatel: MBQ s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	17 799,06
HSV - Práce a dodávky HSV	17 799,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 799,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.22 - KZS za vstupními dveřmi

Místo: Semily Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 799,06

D HSV Práce a dodávky HSV 17 799,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 799,06

5	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	7,550	69,00000	520,95	dle SoD - SO 2.1-2.2
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------------

PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
VV			Plocha stěn					
VV			2,95*2,75		8,113			
VV			-0,75*0,75		-0,563			
VV			Součet		7,550			

3001	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	7,550	978,00000	7 383,90	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622221021					

3002	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm	m2	7,928	615,00000	4 875,72	CS ÚRS 2025 02
------	---	----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm					
VV			7,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,928			

18	K	622521.12	Omítka tenkovrstvá systémová vnějších ploch bez penetrace (bílá), stěn	m2	7,550	664,70000	5 018,49	dle SoD - SO 2.1-2.2
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------------

PP			Omítka tenkovrstvá systémová vnějších ploch bez penetrace (bílá), stěn					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
 3.23 - XPS sokl - narovnění výměr

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677
Projektant:		IČ:	18381481
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec		DIČ:	CZ18381481
Zpracovatel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s.r.o..

Cena bez DPH			44 874,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	44 874,84	12,00%	5 384,98
Cena s DPH	v CZK		50 259,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.23 - XPS sokl - narovnění výměr

Místo: Semily
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: MBQ s.r.o.

Datum: 5. 9. 2025
Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zpracovatel: MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	44 874,84
HSV - Práce a dodávky HSV	44 874,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 874,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA

Objekt: 3.23 - XPS sokl - narovnání výměr

Místo: Semily

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Zhotovitel: MBQ s.r.o.

Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 874,84

D HSV Práce a dodávky HSV 44 874,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 874,84

6	K	622211.21	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm vč. montáže a dodávky systémových detailů, prvků a lišt (zakladací, ukončovací, rohová atd...)	m2	12,000	1 051,10000	12 613,20	dle SoD - SO 2.1-2.2
---	---	-----------	---	----	--------	-------------	-----------	----------------------

PP	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm vč. montáže a dodávky systémových detailů, prvků a lišt (zakladací, ukončovací, rohová atd...)							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

7	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	13,200	414,00000	5 464,80	dle SoD - SO 2.1-2.2
---	---	----------	--	----	--------	-----------	----------	----------------------

PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

5	M	55342591	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 5,0m2 šířky do 4,0m	kus	0,000	8 430,00000	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	-------	-------------	------	----------------

PP	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 5,0m2 šířky do 4,0m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	K	622211.51	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm vč. montáže a dodávky systémových detailů, prvků a lišt (zakladací, ukončovací, rohová atd...)	m2	12,000	1 261,55000	15 138,60	dle SoD - SO 2.1-2.2
----	---	-----------	--	----	--------	-------------	-----------	----------------------

PP	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm vč. montáže a dodávky systémových detailů, prvků a lišt (zakladací, ukončovací, rohová atd...)							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

11	M	28376.23	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 240mm	m2	13,200	883,20000	11 658,24	dle SoD - SO 2.1-2.2
----	---	----------	--	----	--------	-----------	-----------	----------------------

PP	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 240mm							
VV	12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				13,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
 3.24 - Odbourání balkonu, zámečnické konstrukce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677
Projektant:		IČ:	18381481
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec		DIČ:	CZ18381481
Zpracovatel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s.r.o..

Cena bez DPH			29 858,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	29 858,00	12,00%	3 582,96
Cena s DPH	v CZK		33 440,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.24 - Odbourání balkonu, zámečnické konstrukce

Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.	Zpracovatel:	MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	29 858,00
HSV - HSV	21 538,00
R01 - Doplnění přechodových plechů	21 538,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA

Objekt:

3.24 - Odbourání balkonu, zámečnické konstrukce

Místo: Semily

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: SIAL architekti a
inženýři spol. s r.o.
Liberec

Zhotovitel: MBQ s.r.o.

Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem29 858,00

D HSV HSV21 538,00

D R01 Doplnění přechodových plechů21 538,00

3001	K	767R01	D+M protiskluzový plech	kpl	1,000	21 538,00000	21 538,00	
		PP	D+M protiskluzový plech					

D HZS Hodinové zúčtovací sazby8 320,00

3002	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	416,00000	8 320,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
 3.25 - Doplnění protipožárních dveří F14

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677
Projektant:		IČ:	18381481
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec		DIČ:	CZ18381481
Zpracovatel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s.r.o..

Cena bez DPH			141 951,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	141 951,70	12,00%	17 034,20
Cena s DPH	v CZK		158 985,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA

Objekt: 3.25 - Doplnění protipožárních dveří F14

Místo: Semily

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: SIAL architekti a
inženýři spol. s r.o.
Liberec

Zhotovitel: MBQ s.r.o.

Zpracovatel: MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	141 951,70
D1 - Výplně otvorů - M+D	141 951,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA

Objekt: 3.25 - Doplnění protipožárních dveří F14

Místo: Semily

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.

Zhotovitel: MBQ s.r.o.

Zpracovatel: Liberec MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 141 951,70

D		D1	Výplně otvorů - M+D		141 951,70			
3001	K	7661013R01	Dveře dvojkřídle s protipožární odolností o celkové vel.2400x2250mm vč. kování, ozn.F14	ks	1,000	129 047,00000	129 047,00	Nabídka SUB
PP			Dveře dvojkřídle s protipožární odolností o celkové vel.2400x2250mm vč. kování, ozn.F14					
3002	K	766R02	Koordinační přírážka MBQ (mzdové náklady, ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)	%	10,000	1 290,47000	12 904,70	
PP			Koordinační přírážka MBQ (mzdové náklady, ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
 3.26 - Narovnění výměry ocelové pásoviny

KSO:
Místo: Semily

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 MBQ s.r.o.

Projektant:
 SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Zpracovatel:
 MBQ s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677

IČ: 18381481
DIČ: CZ18381481

IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s r.o..

Cena bez DPH			54 172,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	54 172,80	12,00%	6 500,74
Cena s DPH			60 673,54
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA

Objekt: 3.26 - Narovnání výměry ocelové pásoviny

Místo: Semily

Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.

Zhotovitel: MBQ s.r.o.

Zpracovatel: MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	54 172,80
02 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY	54 172,80
02.8.1 - SPECIFIKACE MATERIÁLŮ	54 172,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA

Objekt: 3.26 - Narovnění výměry ocelové pásoviny

Místo: SemilyDatum: 5. 9. 2025

Zadavatel: Liberecký krajProjektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Zhotovitel: MBQ s.r.o.Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 172,80

D 02 ZPEVNĚNÉ POVRCHY

54 172,80

D 02.8.1 SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

54 172,80

73	K	Pol27	ocelová pásovina, tl. 1,5 mm, v 10 cm, d 200 cm, navařené roxory 30 cm, bez přesahů	m	48,000	1 128,60000	54 172,80	dle SoD - SO 6.0
----	---	-------	---	---	--------	-------------	-----------	------------------

PP ocelová pásovina, tl. 1,5 mm, v 10 cm, d 200 cm, navařené roxory 30 cm, bez přesahů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:
 3.27 - Redukční ventil

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Semily	Datum:	5. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677
Projektant:		IČ:	18381481
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec		DIČ:	CZ18381481
Zpracovatel:		IČ:	24247677
MBQ s.r.o.		DIČ:	CZ24247677

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet obsahuje položky s nulovým množstvím, jedná se o položky již realizované firmou BREX spol. s.r.o..

Cena bez DPH			23 944,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	23 944,00	12,00%	2 873,28
Cena s DPH			26 817,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt:

3.27 - Redukční ventil		Datum:	5. 9. 2025
Místo:	Semily	Projektant:	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zadavatel:	Liberecký kraj	Zpracovatel:	MBQ s.r.o.
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	23 944,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 944,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 944,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 - Sociální péče TEREZA
Objekt: 3.27 - Redukční ventil

Místo: Semily Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 944,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 944,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				23 944,00	
34	K	722173406	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 50/4,0	m	1,000	648,00000	648,00	dle SoD - SO 2.1-2.2
PP			Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 50/4,0					
39	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	1,000	132,00000	132,00	dle SoD - SO 2.1-2.2
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
56	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	3,000	1 176,00000	3 528,00	dle SoD - SO 2.1-2.2
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"					
3001	K	722R01	Provedení odbočky pro redukční ventil	soub.	1,000	14 836,00000	14 836,00	Nabídka SUB
PP			Provedení odbočky pro redukční ventil					
3002	K	722R02	Redukční ventil vč. manometru a šrouvení DN40	ks	1,000	4 800,00000	4 800,00	Nabídka SUB
PP			Redukční ventil vč. manometru a šrouvení DN40					