

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-017
Stavba: Opravy LC po deštích na revíru Myslivna



KSO:
Místo: revír Myslivna

CC-CZ:
Datum: 2.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	186 616,94
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	186 616,94	39 189,60
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	225 806,54
-------------------	----------	------------	-------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-206-017

Stavba: Opravy LC po deštích na revíru Myslivna

Místo: revír Myslivna

Datum: 2.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

186 616,94 225 806,54

001	LC Do Kapelunku	55 596,34	67 271,64
002	LC Potoční	16 374,40	19 813,10
003	LC Uhlířská	114 646,20	138 722,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC po deštích na revíru Myslivna

Objekt:

001 - LC Do Kapelunku

Místo:

revír Myslivna

Datum:

2.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 596,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 596,34

D 1 Zemní práce 16 508,50

1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	625,00	2 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

VV 4 4,000

2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	47,000	139,00	6 533,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV posunutí toku řeky 13*2,5*1,2 39,000

VV paťa náspu LC 2,000

VV 5*0,8*0,5 6,000

VV úprava brodu (5*3*0,2)*2 47,000

VV Součet

3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,000	99,00	4 653,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 47 47,000

4	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	4,000	190,00	760,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

VV 4 4,000

5	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,500	33,00	2 062,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV posunutí toku řeky 13*2,5 32,500

VV úprava brodu (5*3)*2 30,000

VV Součet 62,500

D 5 Komunikace pozemní 8 424,00

6	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	7,800	1 080,00	8 424,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV paťa náspu LC 4,800

VV 8*1*0,6 3,000

VV úprava brodu (5*3*0,1)*2

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		7,800		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 250,00
7	K	919441211	Čelo propustky včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	1,000	15 900,00	15 900,00
	vv		1		1,000		
8	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	30,000	45,00	1 350,00
	vv		30		30,000		
	D	998	Přesun hmot				13 413,84
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,380	68,00	1 113,84
	vv		7,8*2,1		16,380		
10	K	N1	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00
	vv		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po deštích na revíru Myslivna
Objekt: 002 - LC Potoční

Místo: revír Myslivna
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2.6.2025
Projektant:
Zpracovatel: a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 374,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 374,40
D	1		Zemní práce				6 433,00
1	K	122551301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	0,500	1 750,00	875,00
	VV		0,430 km				
	VV		0,5		0,500		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,000	99,00	2 970,00
	VV		200*0,15		30,000		
3	K	181006113.1	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	150,000	17,00	2 550,00
	VV		30/0,2		150,000		
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	19,00	38,00
	VV		0,430 km				
	VV		2		2,000		
D	5		Komunikace pozemní				540,00
5	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	0,500	1 080,00	540,00
	VV		0,5		0,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 330,00
6	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	200,000	45,00	9 000,00
	VV		0,580-0,640 km				
	VV		60		60,000		
	VV		1,110-1,230 km				
	VV		120		120,000		
	VV		1,780-1,800 km				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	5,000	66,00	330,00
	VV		1,220 km				
	VV		5		5,000		
	D	998	Přesun hmot				71,40
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,050	68,00	71,40
	VV		0,5*2,1		1,050		

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC po deštích na revíru Myslivna

Objekt:

003 - LC Uhlířská

Místo:

revír Myslivna

Datum:

2.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 646,20

D HSV Práce a dodávky HSV

114 646,20

D 1 Zemní práce

14 240,15

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	27,850	139,00	3 871,15
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv	HS						
vv	5*8*0,4				16,000		
vv	propust						
vv	9*1,5*0,8				10,800		
vv	2*(1,5*0,5*0,7)				1,050		
vv	Součet				27,850		

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,850	99,00	2 757,15
vv			27,85		27,850		

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,500	180,00	810,00
vv			9*0,5		4,500		

4	M	58337308	štěrkodrt' frakce 0/32	t	9,450	433,00	4 091,85
vv			4,5*2,1		9,450		

5	K	181006113.1	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	90,000	19,00	1 710,00
vv			27/0,3		90,000		

6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	25,00	1 000,00
vv	HS						
vv	5*8				40,000		

D 5 Komunikace pozemní

21 600,00

7	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	20,000	1 080,00	21 600,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

vv	HS						
vv	5*8*0,5				20,000		

D 8 Trubní vedení

23 991,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	9,000	199,00	1 791,00
	VV		9		9,000		
9	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	12,000	1 850,00	22 200,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 265,00
10	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	14 900,00	29 800,00
	VV		2		2,000		
11	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	15,000	51,00	765,00
	VV		5+10		15,000		
12	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	9,000	2 300,00	20 700,00
	VV		9		9,000		
	D	998	Přesun hmot				3 550,05
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	51,450	69,00	3 550,05
	VV		9,45		9,450		
	VV		20*2,1		42,000		
	VV		Součet		51,450		