

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.				na měsíc: říjen 2025			
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1		Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Opava		Správa železnic, státní organizace Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov			
Část: PS Opava							

				NUTNO DODRŽET						
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ		Množství celkem		Žst. / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
798	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		20,00		Příloha č.3	Příloha č.3	Provoz	
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		250,00		Příloha č.3	Příloha č.3	Provoz	
812	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		20,00		Příloha č.3	Příloha č.3	Provoz	
813	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		20,00		Příloha č.3	Příloha č.3	Provoz	
814	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		20,00		Příloha č.3	Příloha č.3	Provoz	
252	5906015120	výměna pražce maiou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus		135,00		Opava Východ	k.č.4y	Provoz	
382	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus		65,00		Opava Východ	k.č.4y	Provoz	
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		2,00		Opava Východ	k.č.1b	Provoz	
252	5906015120	výměna pražce maiou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus		50,00		Opava Východ	k.č.1b	Provoz	
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		9,00		Opava Východ	za v.č.46 a mezi 45-46	Provoz	
252	5906015120	výměna pražce maiou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus		27,00		Opava Východ	za v.č.46 - do koleje 1a	Provoz	
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		10,00		Opava Východ	za v.č.43 - do k.č.7c	Provoz	
336	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m		12,00		Opava Východ	za v.č.43 - do k.č.7c	Provoz	
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		5,00		Opava Východ	za v.č.45 - do k.č.2b,4b	Provoz	
3483	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		20,00		Moravice-Sv.Heřmanice			
3497	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		20,00		Moravice-Sv.Heřmanice			
6205	5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spinací táhlo 1200 mm	kus		18,00		Moravice-Sv.Heřmanice			
6198	5963101050	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spinací táhlo střední 1200 mm	kus		2,00		Moravice-Sv.Heřmanice			
6676	9901000100	Doprava materiálu tenkou mechanizací nosností do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí atd. do 10 km	kus		20,00		Moravice-Sv.Heřmanice			

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
12	033111001.1 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor