

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] – oblast povodí Labe, dle
Podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SKJ s.r.o.

se sídlem Žitavská 204, 46334 Hrádek nad Nisou

IČO: 078 07 716

DIČ: CZ07807716

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43015

zastoupená: Jakubem Jurkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-8580700287/0100

datová schránka: ku7tbru

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**RN Nad Kristiánovem**“, evidenční číslo zakázky: **S953/2025/158**, a to dle projektové dokumentace „RN Nad Kristiánovem“, vypracované firmou AV ProENVI s.r.o., IČ 28364643, se sídlem Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 – Lysolaje (dále jen „projektová kancelář“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je rekonstrukce boční nádrže na Malém Kamenickém potoce a odstranění obtokového koryta. Jedná se o rekonstrukci hradícího objektu se skluzovou dlažbou v přelivné sekci. Dojde k rozšíření zdrže, zasypaní části odtokového koryta a zřízení nového skluzu do zdrže v místě stávající údolnice. Skluzy jsou navrženy jako kamenné a hradící objekt ze železobetonu bude krom přelivné sekce obložen původním kamenem. Na veškeré kamenné konstrukce stavby bude použit místní lomový kámen, liberecká žula.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení záměru vydaného Magistrátem města Jablonec nad Nisou dne 3.7.2025 pod č. j. 67374/2025.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - zajištění účasti geotechnika,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: biodozor po dobu stavby, záchranný transfer,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě)

v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- zpracování povodňového plánu,
- zpracování geometrického plánu hráze a zátopy, potvrzené KN, projednání a zajištění souhlasu s dělením pozemků,
- aktualizace Manipulačního a provozního řádu, včetně zajištění nutných vyjádření a podání na příslušný vodoprávní úřad,
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně provedení vyplývajících opatření,
- aktualizace havarijního plánu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních nebo zemních). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem

- a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
 11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: **15. 10. 2025**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 7. 2026**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 391 320,32 Kč (slovy: tři milióny tři sta devadesát jedna tisíc tři sta dvacet korun českých a třicet dva haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude činit do 25. 11. 2025 alespoň 500 000 Kč bez DPH z celkové ceny za dílo uvedené v čl. III odst. 1. V roce 2026 bude vyúčtována zbylá část z celkové ceny za dílo uvedené v čl. III odst. 1.

2. **výše uvedené finanční plnění v plánované výši 500 000 Kč bez DPH bude procentuálně poníženo o počet dní, o které se předá staveniště později od plánovaného termínu zahájení 15.10.2025.**

Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních listků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Projektová dokumentace předpokládá s přebytkem výkopku. Přebytečná zemina bude účelně využita na pozemcích stavebníka v prostoru bývalé pískovny vzdálené cca 1,3 km.
23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácení dřevin se nepředpokládá, bylo provedeno objednatelem..
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění stavebních prací činnost biologického dozoru stavby v souladu s rozhodnutím vydaným Správou CHKO Jizerské hory ze dne 24.2.2025 pod č.j. SR/2055/LI/2022-9.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
32. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.

33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
36. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,

- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- protokol o činnosti biologického dozoru po dobu výstavby,
- aktualizovaný Manipulační a provozní řád,
- geometrický plán hráze a zátopy.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

- 3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází

- z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
- b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 35 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím

čerpaní, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn

od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **15. 10. 2025**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 10. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti

o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručení žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Hradci Králové, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Jakub Jurek
jednatel společnosti
SKJ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/08
Stavba: RN Nad Kristiánovem

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
AV ProENVI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 391 320,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 391 320,32	712 177,27
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 103 497,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/08		
Stavba:	RN Nad Kristiánovem		
Místo:		Datum:	25. 7. 2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	AV ProENVI, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 391 320,32	4 103 497,59
SO 01	Retenční prostor	500 233,92	605 283,04
SO 02	Hradicí objekt	2 225 754,09	2 693 162,45
SO 02.1	Hradicí objekt	1 926 755,21	2 331 373,80
SO 02.2	Skluz od hradícího objektu	298 998,88	361 788,64
SO 03	Skluz	278 568,31	337 067,66
SO 04	Kácení	40 764,00	49 324,44
VON	VON	346 000,00	418 660,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RN Nad Kristiánovem
Objekt:
SO 01 - Retenční prostor

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
AV ProENVI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		500 233,92	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	500 233,92	21,00%	105 049,12
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	605 283,04

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RN Nad Kristiánovem

Objekt: SO 01 - Retenční prostor

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: AV ProENVI, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		500 233,92
HSV - Práce a dodávky HSV		500 233,92
1 - Zemní práce		378 810,96
4 - Vodorovné konstrukce		112 118,14
998 - Přesun hmot		9 304,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RN Nad Kristiánovem

Objekt:

SO 01 - Retenční prostor

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

AV ProENVI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						500 233,92		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	500 233,92				
D		1	Zemní práce	378 810,96				
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000	382,50	11 475,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
VV			"viz D.1 - Situace					
VV			"kusy mezi řezem č. 7 a č. 18					
VV			30				30,000	
VV			Součet				30,000	
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	12,000	552,50	6 630,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103					
VV			"viz D.1 - Situace					
VV			"kusy mezi řezem č. 7 a č. 18					
VV			12				12,000	
VV			Součet				12,000	
3	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	14,370	370,14	5 318,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203101					
VV			"viz D.1 - Situace a D.3 - Charakteristické řezy					
VV			"délka*šířka"tl.					
VV			2,42 "řez 9 - rozebrání opevnění obtokového koryta				2,420	
VV			1,33 "řez 12 - rozebrání opevnění obtokového koryta				1,330	
VV			2,77 "řez 13 - rozebrání opevnění obtokového koryta				2,770	
VV			2,61 "řez 14 - rozebrání opevnění obtokového koryta				2,610	
VV			3,06 "řez 15 - rozebrání opevnění obtokového koryta				3,060	
VV			2,18 "řez 16 - rozebrání opevnění obtokového koryta				2,180	
VV			Součet				14,370	
4	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	14,370	340,00	4 885,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203202					
VV			"viz D.1 - Situace a D.4 - Vzorové řezy					
VV			"sbíraný kámen z bouraných konstrukcí a prostoru stavby					
VV			2,42 "řez 9 - rozebrání opevnění obtokového koryta				2,420	
VV			1,33 "řez 12 - rozebrání opevnění obtokového koryta				1,330	
VV			2,77 "řez 13 - rozebrání opevnění obtokového koryta				2,770	
VV			2,61 "řez 14 - rozebrání opevnění obtokového koryta				2,610	
VV			3,06 "řez 15 - rozebrání opevnění obtokového koryta				3,060	
VV			2,18 "řez 16 - rozebrání opevnění obtokového koryta				2,180	
VV			Součet				14,370	
5	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	14,370	212,58	3 054,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203401					
6	K	114203409	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m	m3	14,370	88,92	1 277,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203409					
7	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	14,370	182,75	2 626,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114253301					
8	K	11500110R	Převedení vody pomocí korugovaného potrubí, včetně zřízení zemní hrázky, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu zemní hrázky a čerpání spodní vody	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zahrnuje min.:</i> - převod vody za stavbu dle možností zhotovitele a zvolené technologie výstavby - zřízení čerpacích jímek, jejich hutnění a převod vody za stavbu - opotřebení materiálu a dodávka pohonných hmot pro čerpadla - pomocné konstrukce pro převod vody, např. podpěry, úvazy - zřízení a zrušení zemního zahrázkování převodu vody - montáž, přeložení a demontáž převodu vody dle potřeb výstavby - všechny související činnosti								
		P						
		VV	"převod vody platí pro veškeré stavební objekty (SO 01, SO 02, SO 03) a po celé trvání stavebních a přípravných prací					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
9	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	715,020	212,50	151 941,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101					
		VV	"D.3 - Charakteristické řezy					
		VV	"vykopávky a modelace retenčního prostoru					
		VV	"plochy stanoveny na základě tabulek kubatur v D.3					
		VV	117,78 "řez 8 - odkopávky terénu a KTÚ		117,780			
		VV	56,86 "řez 9 - odkopávky terénu a KTÚ		56,860			
		VV	53,01 "řez 10 - odkopávky terénu a KTÚ		53,010			
		VV	69,42 "řez 11 - odkopávky terénu a KTÚ		69,420			
		VV	124,35 "řez 12 - odkopávky terénu a KTÚ		124,350			
		VV	128,99 "řez 13 - odkopávky terénu a KTÚ		128,990			
		VV	89,12 "řez 14 - odkopávky terénu a KTÚ		89,120			
		VV	48,04 "řez 15 - odkopávky terénu a KTÚ		48,040			
		VV	22,54 "řez 16 - odkopávky terénu a KTÚ		22,540			
		VV	4,91 "řez 17 - odkopávky terénu a KTÚ		4,910			
		VV	Součet		715,020			
10	K	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	38,580	319,84	12 339,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129253201					
		VV	"D.3 - Charakteristické řezy					
		VV	"sediment ze stávající zdrže					
		VV	"plochy stanoveny na základě tabulek kubatur v D.3					
		VV	14,03 "řez 8		14,030			
		VV	24,55 "řez 9		24,550			
		VV	Součet		38,580			
11	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000	76,50	2 295,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
		VV	"viz D.1 - Situace					
		VV	"přemístění vytrhaných pařezů na okolní pozemky dle pokynu revírnicka					
		VV	30		30,000			
		VV	Součet		30,000			
12	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	12,000	127,50	1 530,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423					
		VV	"viz D.1 - Situace					
		VV	"přemístění vytrhaných pařezů na okolní pozemky dle pokynu revírnicka					
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
13	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	752,100	94,78	71 284,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162451105					
14	K	167151123	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	14,048	149,15	2 095,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151123					
		VV	"přehození sesbíraného a vytříděného kamene pro zabudování do stavby					
		VV	8,473 "kámen pro řádkové obkladní zdivo hradícího objektu		8,473			
		VV	5,575 "kámen pro opravu dlažby v retenčním prostoru		5,575			
		VV	Součet		14,048			
15	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	24,410	120,45	2 940,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
		VV	"D.3 - Charakteristické řezy					
		VV	"vykopávky a modelace retenčního prostoru					
		VV	"plochy stanoveny na základě tabulek kubatur v D.3					
		VV	1,36 "řez 9 - hutnění zásypy terénu a KTÚ		1,360			
		VV	1,77 "řez 12 - hutnění zásypy terénu a KTÚ		1,770			
		VV	3,0 "řez 13 - hutnění zásypy terénu a KTÚ		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 8,97 "řez 14 - hutnění zásypy terénu a KTÚ		8,970			
			VV 3,39 "řez 15 - hutnění zásypy terénu a KTÚ		3,390			
			VV 4,62 "řez 16 - hutnění zásypy terénu a KTÚ		4,620			
			VV 1,3 "řez 17 - hutnění zásypy terénu a KTÚ		1,300			
			VV Součet		24,410			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	752,100	18,77	14 116,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	C.3 - Koordinační situace a bilance zemin v B.STZ					
		VV	752,1 "uložení a tvarování přebytečné zeminy v bývalé		752,100			
		VV	pískovně dle pokynu revírníka					
		VV	Součet		752,100			
D	4		Vodorovné konstrukce				112 118,14	
17	K	451316112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	14,000	467,50	6 545,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451316112					
		VV	"viz D.1 - Situace a D.4 - Vzorové řezy					
		VV	"betonové lože pod nášlapy kamenného schodiště ze					
		VV	sbíraného kamene z C25/30 XF3 S2					
		VV	"šířka*délka					
		VV	2*7 "šířka min. 1,5 m (průměrný předpoklad 2,0 m)		14,000			
		VV	Součet		14,000			
18	K	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	7,582	1 020,00	7 733,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457541111					
		VV	"D.3 - Charakteristické řezy a D.4 - Vzorové řezy					
		VV	"filtr ze ŠD fr. 32/63 mm tl. 150 mm pod rovinaniny					
		VV	"plochy stanoveny na základě tabulek kubatur v D.3 a rozměrů					
		VV	v D.3 a D.4					
		VV	"šířka*délka*tl.					
		VV	3,11*9,5*0,15 "oprava dlažby obt. koryta v retenčním prostoru		4,432			
		VV	3*7*0,15 "odtok od silničního propustku DN600		3,150			
		VV	Součet		7,582			
19	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovinaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	20,218	3 513,83	71 042,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212121					
		VV	"viz D.1 - Situace a D.3 - Charakteristické řezy a D.4 - Vzorové řezy					
		VV	"rovnanina v profilu obtokového koryta (LB a dno) v prostoru retenčního prostoru					
		VV	"plochy stanoveny na základě řezu č. 8 v D.3 a rozměrů v D.1 a D.4					
		VV	"šířka*délka*tl.					
		VV	3,11*9,5*0,4 "oprava dlažby obt. koryta v retenčním prostoru		11,818			
		VV	3*7*0,4 "odtok od silničního propustku DN600		8,400			
		VV	Součet		20,218			
20	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	29,545	181,99	5 376,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212191					
		VV	"viz D.1 - Situace a D.3 - Charakteristické řezy					
		VV	"rovnanina v profilu obtokového koryta (LB a dno) v prostoru retenčního prostoru s urovnáním do charakteru kamenné dlažby					
		VV	"plochy stanoveny na základě řezu č. 8 v D.3 a délky v D.1					
		VV	"šířka*délka*tl.					
		VV	3,11*9,5 "oprava dlažby obt. koryta v retenčním prostoru		29,545			
		VV	Součet		29,545			
21	K	46521012R	Osazování schodnic z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	14,000	1 530,00	21 420,00	
		VV	"viz D.1 - Situace a D.4 - Vzorové řezy					
		VV	"schodnice kamenného schodiště ze sbíraného kamene					
		VV	"šířka*délka					
		VV	2*7 "šířka min. 1,5 m (průměrný předpoklad 2,0 m)		14,000			
		VV	Součet		14,000			
D	998		Přesun hmot				9 304,82	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	72,979	127,50	9 304,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RN Nad Kristiánovem
Objekt:
SO 02 - Hradící objekt
Soupis:
SO 02.1 - Hradící objekt

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
AV ProENVI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 926 755,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 926 755,21	21,00%	404 618,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 331 373,80

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RN Nad Kristiánovem
Objekt: SO 02 - Hradící objekt
Soupis: SO 02.1 - Hradící objekt

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: AV ProENVI, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 926 755,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 920 145,15
1 - Zemní práce	715 968,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 141 471,75
4 - Vodorovné konstrukce	7 414,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 205,50
998 - Přesun hmot	1 084,77
PSV - Práce a dodávky PSV	6 610,06
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 836,65
767 - Konstrukce zámečnické	2 773,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RN Nad Kristiánovem

Objekt:

SO 02 - Hradící objekt

Soupis:

SO 02.1 - Hradící objekt

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

AV ProENVI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 926 755,21	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 920 145,15	
D 1 Zemní práce							715 968,98	
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	382,50	4 590,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
		VV	"viz D.1 - Situace					
		VV	"kusy mezi řezem č. 1 a č. 7					
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	552,50	3 315,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103					
		VV	"viz D.1 - Situace					
		VV	"kusy mezi řezem č. 1 a č. 7					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
3	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	15,035	370,14	5 565,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203101					
		VV	"viz D.1 - Situace a D.3 - Charakteristické řezy					
		VV	"délka*šířka"tl.					
		VV	11,15*2*0,25 "rozebrání dlažby ve zdrži před výkopem pro hradící objekt		5,575			
		VV	3,69 "řez 3 - rozebrání opevnění obtokového koryta		3,690			
		VV	1,45 "řez 4 - rozebrání opevnění obtokového koryta		1,450			
		VV	0,77 "řez 5 - rozebrání opevnění obtokového koryta		0,770			
		VV	1,01 "řez 6 - rozebrání opevnění obtokového koryta		1,010			
		VV	2,54 "řez 7 - rozebrání opevnění obtokového koryta v místě hradícího objektu		2,540			
		VV	Součet		15,035			
4	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	19,189	340,00	6 524,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203202					
		VV	"viz D.5a - Hradící objekt a D.5b - Detail hradícího objektu					
		VV	"sbíraný kámen z bouraných konstrukcí a prostoru stavby					
		VV	14,5*(0,45+1)*0,15 "délka stávajícího objektu*šířka koruny a délka obkladu na návodním líci"tl.		3,154			
		VV	1 "předpokládané množství sesbírané v prostoru stavby z poškozených konstrukcí		1,000			
		VV	5,575 "kámen z rozebrané dlažby ve zdrži		5,575			
		VV	3,69 "řez 3 - rozebrání opevnění obtokového koryta		3,690			
		VV	1,45 "řez 4 - rozebrání opevnění obtokového koryta		1,450			
		VV	0,77 "řez 5 - rozebrání opevnění obtokového koryta		0,770			
		VV	1,01 "řez 6 - rozebrání opevnění obtokového koryta		1,010			
		VV	2,54 "řez 7 - rozebrání opevnění obtokového koryta v místě hradícího objektu		2,540			
		VV	Součet		19,189			
5	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	19,189	212,58	4 079,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203401					
6	K	114203409	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m	m3	19,189	88,92	1 706,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203409					
7	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	19,189	182,75	3 506,79	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114253301					
8	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	478,406	212,50	101 661,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101					
		VV	"viz D.5a - Hradící objekt a D.3 - Charakteristické řezy					
		VV	"vykopávky pro hradící objekt dle průběhu terénu					
		VV	"odměřená plocha z řezu č. 7*šířka výkopu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 112,87*(3/2+1,4+3/2)		496,628			
			VV -32,782 "odečet objemu bouraného hradícího objektu		-32,782			
			VV 5,16 "řez 2 - odkopávky terénu nad rámec výkopy objektů a KTÚ		5,160			
			VV 6,04 "řez 3 - odkopávky terénu nad rámec výkopy objektů a KTÚ		6,040			
			VV 1,08 "řez 4 - odkopávky terénu nad rámec výkopy objektů a KTÚ		1,080			
			VV 1,81 "řez 5 - odkopávky terénu nad rámec výkopy objektů a KTÚ		1,810			
			VV 0,47 "řez 6 - odkopávky terénu nad rámec výkopy objektů a KTÚ		0,470			
			VV Součet		478,406			
9	K	129951123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	40,681	2 380,00	96 820,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951123					
		VV	"viz D.7 - Bouraný objekt					
		VV	"bourání stávajícího hradícího tělesa jezového charakteru (3,51*3,86+3*2,53+6,99*3,04)*(0,35+1)/2 "lícová plocha částí hradící stěny " průměrná tl. konstrukce		28,612			
		VV	1,41*(2,03+0,93)*1,6 "betonový stupeň v pravém zavázání (řez E-E)		6,678			
		VV	1*1,61*2,79 "dopadiště		4,492			
		VV	0,26*(1+0,24)*2,79 "práh dopadiště		0,899			
		VV	Součet		40,681			
10	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	20,000	552,50	11 050,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
		VV	"viz C.3 - Koordinační situace a D.1 - Situace					
		VV	"šířka*hloubka*délka					
		VV	0,8*1*25 "výkop potrubí SčVK		20,000			
		VV	Součet		20,000			
11	K	15406542R	Pažení výkopu v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 s ponecháním pažnic ve výrubu	m2	24,500	15 300,00	374 850,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání materiálu (UNION pažnice, ocelové převázky a vzpěry, klíny atd.)</i> <i>- montáž pažení včetně podpůrných konstrukcí</i> <i>- montáž a demontáž rozepření (mimo betonovou konstrukci)</i> <i>- náklady na ponechání pažnic stěny ve výkopu (ztracené bednění)</i> <i>- veškeré související činnosti a náklady</i>					
		VV	"viz D.1 - Situace a D.5a - Hradící objekt					
		VV	"pažení v místě pravého zavázání u LC na hloubku výkopu					
		VV	"délka*hl.					
		VV	7*3,5		24,500			
		VV	Součet		24,500			
12	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	76,50	918,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
		VV	"viz D.1 - Situace					
		VV	"přemístění vytrhaných pařezů na okolní pozemky dle pokynu revírníka					
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
13	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	127,50	765,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423					
		VV	"viz D.1 - Situace					
		VV	"přemístění vytrhaných pařezů na okolní pozemky dle pokynu revírníka					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
14	K	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 705,12	1 705,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201417					
		VV	"viz D.1 - Situace					
		VV	"padlý kmen přes koryto v místě soutoku pod SO 02.2 - přesun z koryta na vyvýšený LB					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
15	K	167151123	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	14,048	149,15	2 095,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151123					
		VV	"přehození sesbíraného a vytříděného kamene pro zabudování do stavby					
		VV	8,473 "kámen pro řádkové obkladní zdivo hradícího objektu		8,473			
		VV	5,575 "kámen pro opravu dlažby v retenčním prostoru		5,575			
		VV	Součet		14,048			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	570,325	120,45	68 695,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
		VV	"viz D.5a - Hradicí objekt a D.3 - Charakteristické řezy					
		VV	"zásyp a násypy kolem hradicího objektu dle průběhu původního terénu ve vrstvě 300 mm a 250 mm po zhutnění 112,87*(3/2+1,4+3/2) "odměřená plocha z řezu č. 7*šířka výkopu		496,628			
		VV	-32,782 "odečet objemu bouraného hradicího objektu		-32,782			
		VV	-104,091 "odečet objemu nového hradicího objektu		-104,091			
		VV	4,820 "řez 2 - zásyp obt. koryta a modelace terénu pod hradicím objektem		4,820			
		VV	74,35 "řez 3 - zásyp obt. koryta a modelace terénu pod hradicím objektem		74,350			
		VV	42,67 "řez 4 - zásyp obt. koryta a modelace terénu pod hradicím objektem		42,670			
		VV	30,65 "řez 5 - zásyp obt. koryta a modelace terénu pod hradicím objektem		30,650			
		VV	38,08 "řez 6 - zásyp obt. koryta a modelace terénu pod hradicím objektem		38,080			
		VV	20 "zásyp rýhy po odstranění vodovodního potrubí		20,000			
		VV	Součet		570,325			
17	K	17120R.1	Likvidace oceli dle platné legislativy včetně naložení, vodorovného přesunu, uložení na skládku odpadu a poplatku za skládkovné	t	1,708	0,85	1,45	
		P	Poznámka k položce: Likvidace oceli z potrubí SčVK na řízené skládce odpadů dle platné legislativy.					
		VV	"likvidace potrubí					
		VV	"délka"kg/m					
		VV	25*68,31/1000		1,708			
		VV	Součet		1,708			
18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	69,000	22,25	1 535,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	"viz D.5a - Hradicí objekt					
		VV	"urovnání pláně pod podkladní beton					
		VV	"šířka"délka					
		VV	2*34,5		69,000			
		VV	Součet		69,000			
19	K	17120R.2	Likvidace suti dle platné legislativy včetně naložení, vodorovného přesunu, uložení na skládku odpadu a poplatku za skládkovné	t	125,104	212,50	26 584,60	
		P	Poznámka k položce: Likvidace suti z dmlovaných objektů v recyklačním centru nebo na řízené skládce odpadů dle platné legislativy.					
		VV	"likvidace suti z bouraného hradicího objektu a z rozebíraných opevnění					
		VV	27,063 "suť z opevnění všech SO (malty, betony)		27,063			
		VV	98,041 "suť z přelivného objektu		98,041			
		VV	Součet		125,104			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 141 471,75	
20	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm	m3	7,673	12 750,00	97 830,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321222111					
		VV	"viz D.5a - Hradicí objekt a D.5b - Detail hradicího objektu					
		VV	"obkladní řádkové zdivo ze sbíraného kamene na MC25 pro MX3					
		VV	"šířka*výška*tl.					
		VV	(8+17)*0,3*0,18 "řada kamene pod hladinou		1,350			
		VV	5,05*0,7*0,18 "rovná návodní plocha pravého zavázání		0,636			
		VV	14,05*0,7*0,18 "rovná návodní plocha levého zavázání		1,770			
		VV	(0,85*0,85)/2*0,18*2 "šikmé návodní pro obě zavázání		0,130			
		VV	7,3*0,8*0,18 "horní líc pravého zavázání		1,051			
		VV	19*0,8*0,18 "horní líc levého zavázání		2,736			
		VV	Součet		7,673			
21	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	103,277	6 103,14	630 313,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311115					
		VV	"viz D.5a - Hradicí objekt a D.5b - Detail hradicího objektu					
		VV	"šířka*délka*tl.(výška)					
		VV	33,15*1,4*0,1 "podkladní beton C25/30 XA3, XF3-S3 v tl. 100 mm		4,641			
		VV	33*1,1*0,9 "základový blok C25/30 XA3, XF3-S3		32,670			
		VV	33*0,8*0,3+10,25*0,8*(1,15-0,3)+21,95*0,8*(1,15-0,3) "1. etapa díku C25/30 XA3, XF3-S3		29,816			
		VV	10,25*0,8*1+21,95*0,8*1 "2. etapa díku C25/30 XA3, XF3-S3		25,760			
		VV	-(8+17)*0,18*0,3 "odpočet vložky pro obkladní zdivo, viz D.TZ		-1,350			
		VV	7,3*0,62*0,7+19*0,62*0,7 "3. etapa díku C25/30 XA3, XF3-S3 (zavázání)		11,414			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (0,75*0,62*0,7)/2*2 "3. etapa dříku C25/30 XA3, XF3-S3 (2 šikminy)		0,326			
			vv Součet		103,277			
22	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných	m2	254,154	1 062,50	270 038,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
		vv	"viz D.5a - Hradicí objekt a D.5b - Detail hradícího objektu					
		vv	"obvod*tl.(výška)					
		vv	(33,15+1,4)*2*0,1 "pro podkladní beton tl. 100 mm		6,910			
		vv	(33*2+1,1)*0,9 "pro základový blok		60,390			
		vv	(33*2+0,8)*1,15+(0,8*(1,15-0,3))*2 "pro 1. etapu dříku - vnější obvod + vnitřní bednění dlužové stěny		78,180			
		vv	0,8*0,8 "zaklopení prahu pod dlužovou stěnou v 1. etapě betonáže dříku		0,640			
		vv	(10,25*2+0,8)*1+(21,95+0,8)*2*1 "pro 2. etapu dříku - pravé a levé zavázání		66,800			
		vv	(8,15+8,15)*0,7+(19,85+0,62+19,85)*0,7 "pro 3. etapu dříku - pravé a levé zavázání		39,634			
		vv	0,8*1*2 "plocha šikmé sekce přelivu x 2 plochy		1,600			
		vv	Součet		254,154			
23	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	254,154	239,85	60 958,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
24	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,331	42 937,06	14 212,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111					
		vv	"viz D.5a - Hradicí objekt a D.5b - Detail hradícího objektu					
		vv	"betonářská výztuž stanovených průměrů prutů R10					
		vv	"délka*hmotnost					
		vv	4,3*0,62/1000 "pruty A1		0,003			
		vv	326,25*0,62/1000 "pruty C1		0,202			
		vv	40*0,62/1000 "pruty C2		0,025			
		vv	86*0,62/1000 "pruty C3		0,053			
		vv	14,5*0,62/1000 "pruty C4		0,009			
		vv	37,5*0,62/1000 "pruty C5		0,023			
		vv	Mezisoučet		0,315			
		vv	0,315*0,05 "5% na prostřih		0,016			
		vv	Součet		0,331			
25	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,725	39 488,33	68 117,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366112					
		vv	"viz D.5a - Hradicí objekt a D.5b - Detail hradícího objektu					
		vv	"betonářská výztuž stanovených průměrů prutů R14					
		vv	"délka*hmotnost					
		vv	422,4*1,21/1000 "pruty B1		0,511			
		vv	376,3*1,21/1000 "pruty B2		0,455			
		vv	424*1,21/1000 "pruty B3		0,513			
		vv	62,7*1,21/1000 "pruty B4		0,076			
		vv	72,6*1,21/1000 "pruty B5		0,088			
		vv	Mezisoučet		1,643			
		vv	1,643*0,05 "5% na prostřih		0,082			
		vv	Součet		1,725			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 414,15	
26	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,230	137,23	306,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451571111					
		vv	"viz D.1 - Situace a D.3 - Charakteristické řezy					
		vv	"oprava rozebrané dlažby ve zdrži po dokončení hradícího objektu					
		vv	"délka*šířka*tl.					
		vv	11,15*2*0,1 "viz		2,230			
		vv	Součet		2,230			
27	K	46551122R	Dlažba ze sbíraného lomového kamene lomafsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 250 mm	m2	5,575	1 275,00	7 108,13	
		vv	"viz D.1 - Situace a D.3 - Charakteristické řezy					
		vv	"oprava rozebrané dlažby ve zdrži po dokončení hradícího objektu					
		vv	"délka*šířka*tl.					
		vv	11,15*2*0,25 "viz		5,575			
		vv	Součet		5,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 205,50				
28	K	93495612R	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.200 mm,s nátěrem, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	1,581	2 805,00	4 434,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/93495612R					
VV			"dlouže 40x850 mm					
VV			"plocha dlouže*kusy					
VV			0,85*0,17*10 "10x dlouž 40x840x170					
VV			0,85*0,16*1 "1x dlouž 40x840x160 - horní dlouž					
VV			Součet					
39	K	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	2,000	2 736,04	5 472,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936501111					
P			Poznámka k položce: Osazení latě na povodní stranu hradícího objektu dle požadavku zástupce investora (právé závazání)					
29	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	43,750	72,90	3 189,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111					
VV			"viz D.5a - Hradící objekt a D.5b - Detail hradícího objektu					
VV			"pro obkladní řádkové zdivo ze sbíraného kamene					
VV			"šířka obkladu*výška podlahy lešení					
VV			(8+17)*1,75					
VV			Součet					
30	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	787,500	0,76	598,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211					
VV			"viz D.5a - Hradící objekt a D.5b - Detail hradícího objektu					
VV			"pro obkladní řádkové zdivo ze sbíraného kamene					
VV			"šířka obkladu*výška podlahy*počet dnů pro zdivo z Nh					
VV			(8+17)*1,75*18					
VV			Součet					
31	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	43,750	44,13	1 930,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811					
32	K	95333442R	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm	m	97,400	396,10	38 580,14	
VV			"viz D.5a - Hradící objekt a D.5b - Detail hradícího objektu					
VV			"délka krystalizačního plechu s oboustrannou minerální vrstvou, plech min. tl. 0,75 mm včetně svorek a systému uchycení k výztuži, bednění					
VV			33 "mezi základem a 1. etapou díku					
VV			10,25+21,95 "mezi 1. a 2. etapou díku					
VV			10,25+21,95 "mezi 2. a 3. etapou díku					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot	1 084,77				
33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	8,508	127,50	1 084,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					
D PSV			Práce a dodávky PSV	6 610,06				
D 734			Ústřední vytápění - armatury	3 836,65				
34	K	73419198R	Zaslepení vodovodního potrubí do DN 300 včetně dodávky materiálu, opotřebení nástrojů a spotřeby materiálů	kus	1,000	3 825,00	3 825,00	
VV			"viz C.3 - Koordinační situace a D.1 - Situace					
VV			"kusy					
VV			1 "potrubí SčVK - zavaření potrubí a betonová patka					
VV			500x500x500 mm					
VV			Součet					
35	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 059,51	11,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101					
D 767			Konstrukce zámečnické	2 773,41				
36	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	14,260	155,47	2 217,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
VV			"profil "U" 60x40x3 mm jako vodič drážky pro dlouže					
VV			"předpokládaná hmotnost 3,06 kg/m					
VV			(1,89+0,88+1,89)*3,06 "délka drážek					
VV			Součet					
37	M	15425540	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm	t	0,014	38 250,00	535,50	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 3,060 kg/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "profil "U" 60x40x3 mm jako vodící drážky pro dluže					
			VV "předpokládaná hmotnost 3,06 kg/m					
			VV (1,89+0,88+1,89)*3,06/1000 "délka drážek*kg/1000		0,014			
			VV Součet		0,014			
38	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,015	1 393,69	20,91	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RN Nad Kristiánovem
Objekt:
SO 02 - Hradící objekt
Soupis:
SO 02.2 - Skluz od hradícího objektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
AV ProENVI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		298 998,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	298 998,88	21,00%	62 789,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	361 788,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RN Nad Kristiánovem

Objekt:

SO 02 - Hradící objekt

Soupis:

SO 02.2 - Skluz od hradícího objektu

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

AV ProENVI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	298 998,88
HSV - Práce a dodávky HSV	298 998,88
1 - Zemní práce	23 497,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	142 509,32
4 - Vodorovné konstrukce	122 891,99
998 - Přesun hmot	10 099,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RN Nad Kristiánovem

Objekt:

SO 02 - Hradící objekt

Soupis:

SO 02.2 - Skluz od hradícího objektu

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: AV ProENVI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

298 998,88

DHSVPráce a dodávky HSV

298 998,88

D1Zemní práce

23 497,78

1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	68,204	264,35	18 029,73	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100					
		VV	"viz D.5a - Hradící objekt					
		VV	"šířka*hloubka*délka					
		VV	((1,3)+(1,3+1,3+1,3))/2*0,45*2 "zához pod spodním pasem		2,340			
		VV	(1,3+1,3+1,3)*0,95*0,6 "spodní pas		2,223			
		VV	(1,3+1,3+1,3)*0,6*8,4 "rovnanina mezi spodním a horním pasem		19,656			
		VV	23,15*1,9 "horní pas (plocha v řezu D-D * šířka výkopu)		43,985			
		VV	Součet		68,204			

2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	43,967	120,45	5 295,83	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
		VV	"viz D.5a - Hradící objekt a D.3 - Charakteristické řezu					
		VV	"zásyp a násypy kolem horního pasu dle průběhu původního terénu ve vrstvě 300 mm a 250 mm po zhutnění					
		VV	28,07*1,9 "odměřená plocha z řezu D-D*šířka výkopu		53,333			
		VV	-9,366 "odečet objemu nového hradícího objektu		-9,366			
		VV	Součet		43,967			

3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	7,740	22,25	172,22	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	"viz D.5a - Hradící objekt					
		VV	"urovnání pláně pod podkladní beton					
		VV	"šířka*délka					
		VV	8,6*0,9		7,740			
		VV	Součet		7,740			

D3Svislé a kompletní konstrukce

142 509,32

4	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm	m3	1,080	7 202,83	7 779,06	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321222111					
		VV	"viz D.5a - Hradící objekt					
		VV	"obkladní řádkové zdivo horního pasu ze sbíraného kamene na MC25 pro MX3					
		VV	"šířka*délka*tl.					
		VV	(1,5+2,85+1,3+2,85+1,5)*0,6*0,18 "obklad koruny horního pasu		1,080			
		VV	Součet		1,080			

5	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	9,366	6 103,14	57 162,01	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311115					
		VV	"viz D.5a - Hradící objekt a D.5b - Detail hradícího objektu					
		VV	"šířka*délka*tl.(výška)					
		VV	8,6*0,9*0,1 "podkladní beton C25/30 XA3, XF3-S3 v tl. 100 mm		0,774			
		VV	8,3*0,6*0,9 "základový blok C25/30 XA3, XF3-S3		4,482			
		VV	1,425*2*0,6 "zavazovací křídla C25/30 XA3, XF3-S3 (2x)		1,710			
		VV	(2*2*0,6)/2*2 "náběhy zavazovacích křídel C25/30 XA3, XF3-S3 (2x šikmina)		2,400			
		VV	Součet		9,366			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	43,140	1 062,50	45 836,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
VV			"viz D.5a - Hradicí objekt a D.5b - Detail hradicího objektu					
VV			"obvod*tl.(výška)					
VV			(8,6+0,9)*2*0,1 "pro podkladní beton tl. 100 mm					
VV			(8,3+0,6)*2*0,9 "pro základový blok					
VV			(1,425+0,6+1,425)*2*2 "zavazovací křídla C25/30 XA3, XF3-S3 (2x)					
VV			((2*2)/2*2+(2,85*0,6))*2 "náběhy zavazovacích křidel C25/30 XA3, XF3-S3 (2x šikmína)					
VV			Součet					
7	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	43,140	239,85	10 347,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
8	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,516	41 443,54	21 384,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
VV			41,835*12,34*0,001 "přepočet na tuny					
D 4			Vodorovné konstrukce					
9	K	451316112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	28,000	467,50	13 090,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451316112					
VV			"viz D.5a - Hradicí objekt					
VV			"betonové lože pod dlažbu z C25/30 XA3, XF3-S2					
VV			"šířka (břeh+dno+břeh)*délka					
VV			(3,35+1,3+3,35)*3,5					
VV			Součet					
10	K	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	5,265	1 020,00	5 370,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457541111					
VV			"viz D.5a - Hradicí objekt					
VV			"filtr ze ŠD fr. 32/63 mm tl. 150 mm pod rovinaniny					
VV			"šířka*hloubka*délka					
VV			(1,3+1,3+1,3)*0,15*0,6 "spodní pas					
VV			(1,3+1,3+1,3)*0,15*8,4 "rovinanina mezi spodním a horním pasem					
VV			Součet					
11	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	2,340	1 863,40	4 360,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511270					
VV			"viz D.5a - Hradicí objekt					
VV			"šířka*hloubka*délka					
VV			((1,3)+(1,3+1,3+1,3))/2*0,45*2 "zához pod spodním pasem					
VV			Součet					
12	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovinaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	16,614	3 513,83	58 378,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212121					
VV			"viz D.6 - Skluz do zdrže					
VV			"rovinanina s vyklínováním a prospem ze ŠD fr. 16/32 mm, výstupky nad dno +0 až 100 mm					
VV			"šířka*hloubka*délka					
VV			(1,3+1,3+1,3)*0,8*0,6 "spodní pas					
VV			(1,3+1,3+1,3)*0,45*8,4 "rovinanina mezi spodním a horním pasem					
VV			Součet					
13	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	28,000	1 489,02	41 692,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513227					
VV			"viz D.5a - Hradicí objekt					
VV			"dlažba od hradicího objektu na MC25 pro MX3 s vyspárováním					
VV			"šířka (břeh+dno+břeh)*délka					
VV			(3,35+1,3+3,35)*3,5					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot					
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	79,214	127,50	10 099,79	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RN Nad Kristiánovem
Objekt:
SO 03 - Skluz

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
AV ProENVI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			278 568,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 568,31	21,00%	58 499,35
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			337 067,66
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RN Nad Kristiánovem
Objekt: SO 03 - Skluz

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: AV ProENVI, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	278 568,31
HSV - Práce a dodávky HSV	278 568,31
1 - Zemní práce	19 989,63
4 - Vodorovné konstrukce	237 011,29
998 - Přesun hmot	21 567,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	RN Nad Kristiánovem			Datum:	25. 7. 2024
Objekt:	SO 03 - Skluz			Projektant:	
Místo:				Zpracovatel:	AV ProENVI, s.r.o.
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)				
Uchazeč:	Vyplň údaj				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 278 568,31

D HSV Práce a dodávky HSV 278 568,31

D 1 Zemní práce 19 989,63

1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	73,917	264,35	19 539,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100					
VV			"viz D.6 - Skluz do zdrže					
VV			"šířka*hloubka*délka					
VV			(0,6+5,8+0,6)*0,95*0,6 "spodní pas	3,990				
VV			((0,6+5,8+0,6)+(0,6+2,25+0,6))/2*0,6*7,6 "rovnanina mezi					
VV			spodním a středním pasem	23,826				
VV			(0,6+2,25+0,6)*0,95*0,6 "střední pas	1,967				
VV			((0,6+2,25+0,6)+(1,55+2,4+1,75))/2*0,6*9,35 "rovnanina mezi					
VV			středním a horním pasem	25,666				
VV			(0,6+2,4+0,6)*0,95*0,6 "horní pas	2,052				
VV			(1,55+2,4+1,75)*0,6*4,8 "rovnanina mezi horním pasem a	16,416				
VV			skalním výchozem					
VV			Součet	73,917				
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,325	135,24	449,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"viz D.6 - Skluz do zdrže					
VV			"zásyp výkopu pod spodním pasem					
VV			"šířka*hloubka*délka					
VV			(0,6+5,8+0,6)*0,95*0,5 "spodní pas	3,325				
VV			Součet	3,325				

D 4 Vodorovné konstrukce 237 011,29

3	K	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	17,742	1 020,00	18 096,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457541111					
VV			"viz D.6 - Skluz do zdrže					
VV			"filtr ze ŠD fr. 32/63 mm tl. 150 mm pod rovinaniny					
VV			"šířka*hloubka*délka					
VV			(0,6+5,8+0,6)*0,15*0,6 "spodní pas	0,630				
VV			((0,6+5,8+0,6)+(0,6+2,25+0,6))/2*0,15*7,6 "rovnanina mezi					
VV			spodním a středním pasem	5,957				
VV			(0,6+2,25+0,6)*0,15*0,6 "střední pas	0,311				
VV			((0,6+2,25+0,6)+(1,55+2,4+1,75))/2*0,15*9,35 "rovnanina mezi					
VV			středním a horním pasem	6,416				
VV			(0,6+2,4+0,6)*0,15*0,6 "horní pas	0,324				
VV			(1,55+2,4+1,75)*0,15*4,8 "rovnanina mezi horním pasem a	4,104				
VV			skalním výchozem					
VV			Součet	17,742				
4	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovinaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	56,175	3 513,83	197 389,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212121					
VV			"viz D.6 - Skluz do zdrže					
VV			"rovnanina s vyklínováním a prosypem ze ŠD fr. 16/32 mm					
VV			"šířka*hloubka*délka					
VV			(0,6+5,8+0,6)*0,8*0,6 "spodní pas	3,360				
VV			((0,6+5,8+0,6)+(0,6+2,25+0,6))/2*0,45*7,6 "rovnanina mezi					
VV			spodním a středním pasem	17,870				
VV			(0,6+2,25+0,6)*0,8*0,6 "střední pas	1,656				
VV			((0,6+2,25+0,6)+(1,55+2,4+1,75))/2*0,45*9,35 "rovnanina mezi					
VV			středním a horním pasem	19,249				
VV			(0,6+2,4+0,6)*0,8*0,6 "horní pas	1,728				
VV			(1,55+2,4+1,75)*0,45*4,8 "rovnanina mezi horním pasem a	12,312				
VV			skalním výchozem					
VV			Součet	56,175				

5	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	118,276	181,99	21 525,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212191					
VV			"viz D.6 - Skluz do zdrže					
VV			"urovnání horního líce rovinanin do charakteru kamenné dlažby					
VV			"šířka*délka					
VV			(0,6+5,8+0,6)*0,6 "spodní pas	4,200				
VV			((0,6+5,8+0,6)+(0,6+2,25+0,6))/2*7,6 "rovnanina mezi					
VV			spodním a středním pasem	39,710				
VV			(0,6+2,25+0,6)*0,6 "střední pas	2,070				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv					
			((0,6+2,25+0,6)+(1,55+2,4+1,75))/2*9,35 "rovnanina mezi středním a horním pasem		42,776			
			vv					
			(0,6+2,4+0,6)*0,6 "horní pas		2,160			
			vv					
			(1,55+2,4+1,75)*4,8 "rovnanina mezi horním pasem a skalním výchozem		27,360			
			vv					
			Součet		118,276			
			D 998				21 567,39	
			Přesun hmot					
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	169,156	127,50	21 567,39	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RN Nad Kristiánovem
Objekt:
SO 04 - Kácení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
AV ProENVI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			40 764,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 764,00	21,00%	8 560,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	49 324,44

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RN Nad Kristiánovem
Objekt: SO 04 - Kácení

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: AV ProENVI, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 764,00
HSV - Práce a dodávky HSV	40 764,00
1 - Zemní práce	40 764,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RN Nad Kristiánovem
Objekt: SO 04 - Kácení

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL) Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: AV ProENVI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 764,00

D HSV Práce a dodávky HSV 40 764,00

D 1 Zemní práce 40 764,00

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	230,000	28,30	6 509,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102					
VV			"odstranění stromů v rámci přípravy deponie pro využití přebytečné zeminy (pískovna)					
VV			230 "odstranění náletů v ploše (součástí jsou i nálety průměru do 100 mm)				230,000	
VV			Součet				230,000	
2	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	23,000	935,00	21 505,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121					
VV			"odstranění stromů v rámci přípravy deponie pro využití přebytečné zeminy (pískovna)					
VV			"výčet stromů pro plochu K1					
VV			6 "smrk průměru 200 - 300 mm na řezu				6,000	
VV			6 "smrk průměru 100 - 200 mm na řezu				6,000	
VV			Mezisoučet				12,000	
VV			"výčet stromů pro plochu K2					
VV			4 "smrk průměru 200 - 300 mm na řezu				4,000	
VV			7 "smrk průměru 100 - 200 mm na řezu				7,000	
VV			Mezisoučet				11,000	
VV			Součet				23,000	
3	K	R162301-1	Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele, platné legislativy a předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000	12 750,00	12 750,00	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.
6. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.
7. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

VV "likvidace větví, pařezů a křovin odstraněných v rámci stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RN Nad Kristiánovem
Objekt:
VON - VON

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
AV ProENVI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		346 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 000,00	21,00%	72 660,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	418 660,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RN Nad Kristiánovem
Objekt: VON - VON

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: AV ProENVI, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	346 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	346 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RN Nad Kristiánovem

Objekt:

VON - VON

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. (ST-OPL)

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

AV ProENVI, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

346 000,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

346 000,00

1	K	R-001	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
- nalezení potrubí SčVK

2	K	R-002	Zajištění a provedení zkoušek, rozboru a atestu nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledku objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozboru předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- provedení hutních zkoušek pláně před realizací hradícího objektu
- předložení a předání protokolu
- účast dodavatelem sjednaného nezávislého geologa/geoptechnika na stavbě během provádění zkoušky

3	K	R-003	Vytýčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
4	K	R-004	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	R-005	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	R-006	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

P

Poznámka k položce:
Např:
- sorbní had,
- pomocný profil typu "C"

7	K	R-007	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
jedná se především o zpevněné plochy,
nájezd ze silnice na stavbu , stav propustků a povrchu přístupových cest

8	K	R-008	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Zahrnuje min.:
- opravy na přístupové lesní cestě v prostoru staveniště v případě poškození konstrukcí stavbou
- úklid lesní cesty po každém pracovním dni z důvodu pohybu turistů
- v případě stání autodomčíváče a čerpadla betonu na LC bude nad rámec čištění LC, také použito řízení dopravy na LC regulovčíky

9	K	R-009	Zajištění biologického dozoru po dobu výstavby včetně vyhotovení závěrečných zpráv (ročních).	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
- Biologický dozor bude odsouhlasen CHKO Jizerské hory

10	K	R-010	Zajištění transferu ZCHD živočichů, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému orgánu ochrany přírody.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
----	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - investorem doporučený transfer ZCHD živočichů na lokalitu Rybník Blatný a VN Na Kozí stezce - prohlídka staveníště před každým zahájením stavebních prací - transfer ZCHD živočichů - včetně všech souvisejících činností								
P								
11	K	R-011	Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	R-012	Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadováno min.:</i> - prováděcí dokumentace pro zátažné pažení výkopu u LC - systém bednění a způsob betonáže pro záklap a záporný sklon bednění - těsnící krystalizační pásy (typ, napojení, ukotvení atd.) - aj.								
P								
13	K	R-013	Zpracování a předání dokumentace pro provedení stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě včetně evidovatelných formátů) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě včetně evidovatelných formátů) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům opatřené elektronickým autorizačním razítkem + předání IDENTIFIKÁTORU ZÁZNAMU DO DTM	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
14	K	R-015	Vypracován povodňového plánu stavby.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	R-017	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
16	K	R-018	Aktualizace a doplnění havarijního plánu.	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
17	K	R-019	Aktualizace manipulačního řádu vodního díla včetně jeho projednání, odsouhlasení zástupcem stavebníka a podání žádosti na jeho schválení vodoprávním úřadem se všemi potřebnými doklady.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plná moc k zastupování při inženýrské činnosti bude předána určené osobě na výzvu zhotovitele.</i>								
P								
18	K	R-020	Vypracování geometrického plánu oprávněnou osobou včetně jeho schválení katastrálním úřadem, projednání a zajištění souhlasu s dělením pozemků vodního díla.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	