

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 25_635310				na měsíc:		říjen	2025			
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1		Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Ostrava		Správa železnic, státní organizace		Tomí-Remont a.s.				
Část: PS Ostrava				Přemyslovka 2514/4, Prostějov		24.09.2025				
NUTNO DODRŽET										
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
6712	7497371630	Demontáž zařízení trčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				Svinov - ONV	2 TK	výluka	23334G výměna kolejnic 20° 17.10.2025 -20.10.19° 17/18,18/19,19/20 20°-5° 23334I vypnutí napětí
6711	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				Svinov - ONV		výluka	
699	5908050070	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory	ú.l.pl.				Svinov - ONV		výluka	
634	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus				Svinov - ONV		výluka	
637	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus				Svinov - ONV		výluka	
570	5907025601	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m				Svinov - ONV		výluka	
447	5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m				Svinov - ONV		výluka	
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				Svinov - ONV		výluka	
849	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km				Svinov - ONV		výluka	
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				Svinov - ONV		výluka	
199	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km				Svinov - ONV		výluka	
889	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar				Svinov - ONV		výluka	
905	5910020910	Svařování kolejnic termitem plný předeřev Příplatek za svařování kolejnic typu R350HT	svar				Svinov - ONV		výluka	
939	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m				Svinov - ONV		výluka	
940	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m				Svinov - ONV		výluka	
941	5910045015	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami	m				Svinov - ONV		výluka	
928	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar				Svinov - ONV	2x při výměně; 2x broušení	výluka	
6751	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus				Svinov - ONV	2x při výměně; 2x broušení	výluka	
6752	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus				Svinov - ONV	4x při výměně; 4x broušení	výluka	
6749	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus				Svinov - ONV	4x při výměně; 4x broušení	výluka	
6750	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus				Svinov - ONV		výluka	
958	5910063150	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m				Svinov - ONV		výluka	výluka po 10.12. asi 15:00 - 20:00
958	5910063150	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m				ččice - Vítkovice	1TK	výluka	výluka po 10.12. asi 7:20 - 13:20
6751	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus				ččice - Vítkovice	1TK	výluka	výluka po 10.12. asi 7:20 - 13:20
6752	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus				ččice - Vítkovice	1TK	výluka	výluka po 10.12. asi 7:20 - 13:20
6749	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus				ččice - Vítkovice	1TK	výluka	výluka po 10.12. asi 7:20 - 13:20
6750	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus				ččice - Vítkovice	1TK	výluka	výluka po 10.12. asi 7:20 - 13:20
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t				Svinov - ONV		výluka	23334G výměna kolejnic 20° 17.10.2025 -20.10.19° 23334I vypnutí napětí 17/18,18/19,19/20 20°-5°
6685	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				Svinov - ONV		výluka	
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t				Svinov - ONV		výluka	
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				Svinov - ONV		výluka	
6701	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				Svinov - ONV		výluka	
6676	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus				Svinov - ONV		výluka	
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				Svinov - ONV		výluka	
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				Svinov - ONV		výluka	
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				Svinov - ONV		výluka	
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				Svinov - ONV		výluka	
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				Svinov - ONV		výluka	

VRN			
22	031101011 R	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	soubor
3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km

18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
17	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod
92	033121031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%

celková cena

