

SIAD Czech spol. s r.o.
K Hájům 2606/2B
155 00 Praha 5
tel.: 547230050, *****
e-mail: siad@siad.cz
<http://www.siad.cz>

NABÍDKA Č. 114 - 2017 JOZ

OBJEKT : Biofyzikální ústav AV ČR Brno, v.v.i., Královopolská 2590/135, Brno

POPIS ŘEŠENÍ - Euro-cyl argonu, rozvody argonu do laboratoří č.26 a č.315

Nabídka obsahuje instalaci Euro-cylu argonu, dodávku a montáž rozvodů argonu do laboratoří č.26 a č.315. Jednotlivé položky nabídky jsou řízeny. Po dokončení montáže budou provedeny tlakové zkoušky, revize a zaškolení obsluhy.

Laboratoř č.26 - 1 NP - rozvody argonu - odbočka ze stávajícího rozvodu

				dodávka	montáž	celkem	
1.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 10 mm - 18 m	cel	1	**** Kč	**** Kč	***** Kč	** ****Kč
2.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 16 mm - 2 m - chránička	cel	1	*** Kč	**** Kč	***** Kč	** ****Kč
3.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 8 mm - 2 m - do KB	cel	1	****	**** Kč	*****Kč	** ****Kč
4.	dodávka koncového bodu 0 až 6 bar - 2 ks	cel	1	1**** Kč	0 ****Kč	***** Kč	** ****Kč
4.	montáž koncového bodu 0 až 6 bar - 2 ks	cel	1	0 Kč	****Kč	*****Kč	2** ****Kč
5.	dodávka a montáž dílů SWG - spojky a redukce pr. 8 a 10 mm - 11 ks	cel	1	****Kč	****Kč	** ****Kč	** ****Kč

Rozvody celkem (bez DPH)

39 244 Kč

Laboratoř č.315 - 1 NP - rozvody argonu - napojení odbočky ze stávajícího rozvodu

1.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 8 mm - 16 m	cel	1	**** Kč	*****Kč	****Kč	****Kč
2.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 12 mm - 1 m - chránička	cel	1	***Kč	****Kč	****Kč	** **** Kč
3.	dodávka a montáž dílů SWG - spojky a redukce pr. 8 mm - 8 ks	cel	1	**** Kč	****Kč	**** Kč	** **** Kč

Rozvody celkem (bez DPH)

16 880 Kč

Odfuky od EC 230/24 - argon

1.	dodávka a montáž hadice DN6 PN20 -1 m G 3/8" - 3 ks	cel	1	*****Kč	**** Kč	**** Kč	**** Kč
2.	dodávka a montáž šroubení mosaz 3/8" - 3 ks	cel	1	***Kč	****Kč	****Kč	**** Kč
3.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 16 mm - 10 m	cel	1	****Kč	**** Kč	****Kč	1** ****Kč

Rozvody celkem (bez DPH)

14 840 Kč

TLAKOVÁ ZKOUŠKA, REVIZE A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

1.	tlaková zkouška, revize, zaškolení obsluhy	cel	1		**** Kč	**** Kč	6****Kč
----	--	-----	---	--	---------	---------	---------

Technologie a rozvody celkem (bez DPH)

6 500 Kč

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

1.	technologický projekt skutečného stavu	cel	1		****Kč	****Kč	****Kč
----	--	-----	---	--	--------	--------	--------

Dokumentace celkem (bez DPH)

5 400 Kč

DOPRAVA

1.	Doprava	cel	1		***** Kč	****Kč	**** Kč
----	---------	-----	---	--	----------	--------	---------

Doprava celkem (bez DPH)

******Kč**

Cena celková (bez DPH)

89 564 Kč

TERMÍN ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ: 3 týdny od objednání

DÉLKA MONTÁŽNÍCH PRACÍ : 2 až 3 dny

NABÍDKA NEOBSAHUJE :

projednání s dotčenými orgány
stavební práce, začištění prostupů, atd.
uzemnění potrubí
práce elektro a MaR
požární prostupy

zpracoval : *****

v Týništi nad Orlicí 22.8.2017

kontroloval : 22.8.2017 *****