

Zlepšení pracovního prostředí v budově MZE v Opavě						Datum	02/2025
Poř.	Popis	MN	MJ	Cena dodávka	Dodávka celkem	Cena montáž	Montáž celkem
Elektro							
Doplnění rozvaděč RE, rozvaděč RE, rozvaděč RK					XXX		XXX
Elektro rozvody					XXX		XXX
Vedlejší rozpočtové náklady							XXX
Cena CELKEM bez DPH						#HODNOTA!	
	Doplnění rozvaděč RE, rozvaděč RE, rozvaděč RK						
	Chránič s jističem OLI-16B-1N-030A	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jistič LTN 10 B/1	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jistič LTN 13 C/1	6	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jistič LTN 16 C/1	3	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jistič LTN 20 C/3	2	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jistič LTN 25 C/3	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jistič LTN 80 B/3	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Úprava stávajícího stav. zařízení	16	hod	XXX	XXX	XXX	XXX
	Pojistka PN00 gG 125A	3	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Pojistkový spodek SPB00 do 160A	3	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Elektroměr 1f – SOCOMEC COUNTIS E 18 Modbus TCP	3	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Siemens PAC 3200T Modbus TCP	3	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	můstek N-15	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	můstek PE-15	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	lišta propojovací S3L-1000-16	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	PER 2V2/3f/80/EGD 3.1.3 vestavná (3D)	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	skříň ARIA 86 s mont.deskou Fe	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Spínač páčkový MSO-80-3	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Štítek CC 85/27 K MC WS NE	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Štítek CC 85/54 K MC WS NE	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Lepený štítek - ESG 6/15 K	6	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Vývodka MV 16 IP 68	25	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Vývodka MV 20 IP 68	3	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Vývodka MV 25 IP 68	3	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Vývodka MV 32 IP 68	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Zásuvka ZSE-06	2	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	lišta TS 35x7,5/1m	2	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	kanál rozvaděčový RK 25x40	2	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	Pomocný materiál (% z ceny dodávky)	5%	%		XXX		
	Krycí list k rozváděči	1	kpl			XXX	XXX
	Projekt.dokumentace	1	kpl			XXX	XXX
	Doprava	1	kpl			XXX	XXX
	Celkem cena - Rozvaděče				0 Kč		0 Kč

Poř.	Popis	MN	MJ	Cena dodávka	Dodávka celkem	Cena montáž	Montáž celkem
	Elektro rozvody						
	CYA 6 zž	20	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	vodič H07V-K 16 zelenožlutý (CYA)	30	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	CYKY-J 3x 1,5	300	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	CYKY-J 5x 1,5	30	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	CYKY-J 5x 2,5	30	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	CYKY-J 5x 4	20	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	CYKY-J 5x 6	10	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	CYKY-J 5x 25	30	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	Lišta LHD 20x20 HF	250	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	Lišta LH 60x40 HF	30	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	KONCOVKA 100X250 NK 100X250-F PONOREM POZINKOVÁNO	2	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	OBLOUK 90° NO 90X100X250-F PONOREM POZINKOVÁNO	3	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	PODPĚRA NA STĚNU 250 NPS 250-F PONOREM POZINKOVÁNO	15	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	ŠROUB+MATICE+PODLOŽKA NSMP 10X40-ZNCR POKOVENO DVOJCHROMANEM	100	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	T-KUS NT 100X250-F PONOREM POZINKOVÁNO	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	VÍKO OBLOUKU 90° NVO 90X250-F PONOREM POZINKOVÁNO	3	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	VÍKO T-KUSU NVT 250-F PONOREM POZINKOVÁNO	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. NKZIN 100X250X0.80-F PONOREM POZINKOVÁNO	20	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU V 250-F PONOREM POZINKOVÁNO	20	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	Thorn LED - BETA 3 3200-840 HF LRO Q600, 26W/3200 lm	17	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Nosná konstrukce do 10 kg	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Montáž rozváděče do 100 kg	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Skříň do zdiva	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Ukončení kabelu do 5x 4	110	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Ukončení kabelu do 5x10	2	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Ukončení kabelu do 5x25	2	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Ukončení vodičů do 6,0	6	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Ukončení vodičů do 16	2	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Upevňovací bod hmoždinkou	600	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Páska stahovací 280x5	100	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Označení kabelu štítkem SFX 9/24	120	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	tyč jímací JR 18/10mm 3000mm AlMgSi s rovným koncem	2	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	stojan SJV v nesestavitelné sestavě	2	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	spojovací tyč SST1	6	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	betonový podstavec PB20	6	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	svorka k jímací tyči SJ2	6	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	drat pr.8 AlMgSi (0,135kg/m) - uzemnění	10	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	Kapsy do zdi 300x600x900	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Rýha do zdi 3x7 cm cihl	10	m	XXX	XXX	XXX	XXX
	Prostup ve zdivu tl. 500 mm	2	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Prostup ve zdivu tl. 150 mm	60	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Demontáže , likvidace odpadu	20	hod	XXX	XXX	XXX	XXX
	Roztřížení a odvoz odpadů	3	hod	XXX	XXX	XXX	XXX
	Stavební práce	1	set	XXX	XXX	XXX	XXX
	celková prohlídka elektrorozvodu nad 500tis. Kč	1	ks	XXX	XXX	XXX	XXX
	Spolupráce s revizním technikem	16	hod	XXX	XXX	XXX	XXX
	Pomocný materiál (% z ceny dodávky)	5%	%		0 Kč		
	Celkem cena - Elektro rozvody				0 Kč		0 Kč

Poř.	Popis	MN	MJ	Cena dodávka	Dodávka celkem	Cena montáž	Montáž celkem
	Vedlejší rozpočtové náklady						
	Zařízení staveniště	1	kpl			XXX	XXX
	Provozní vlivy	1	kpl			XXX	XXX
	Dokumentace skut.provedení	1	kpl			XXX	XXX
	Rozpočet	1	kpl			XXX	XXX
	HZS - kompl. zkoušky	1	kpl			XXX	XXX
	Plošina,lešení	1	kpl			XXX	XXX
	HZS - Výchozí revize	1	kpl			XXX	XXX
	Kompletační činnost	1	kpl			XXX	XXX
	PPV	3%	%				XXX
	Doprava - přesuny	1	kpl				XXX
	Celkem cena - Elektro rozvody						0 Kč