


Smlouva o dílo


uzavřená podle ustanovení § 2586 – § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“)


Článek I. Smluvní strany

1. **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Lhotka
U Splavu 76/14a
725 28 Ostrava – Lhotka
zastoupen: Josef Šrámek, starosta
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1651021379/0800

(dále jen “objednatel“)

2. **Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
společnost zastoupena: Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

oprávněn jednat ve věcech technických: 

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544 (plátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 86-5225320227/0100


(dále jen “zhotovitel“)

Článek II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dle čl. III. této smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva o dílo je uzavřena na základě vertikální spolupráce dle ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je realizace světelného signalizačního zařízení na stávajícím přechodu pro chodce pod názvem stavby **“Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky“** na pozemcích parc. č. 38/1, parc. č. 38/6, parc. č. 38/8, parc. č. 389, parc. č. 857/3, parc. č. 858/1, vše v katastrálním území Lhotka u Ostravy, obec Ostrava.
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že dílo bude prováděno v souladu s předpisy upravujícími provádění stavebních děl a ustanoveními této smlouvy o dílo.
4. Objednatel se zavazuje předmět plnění této smlouvy o dílo převzít bez vad a nedodělků, s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, převzít a za jeho zhotovení zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.
5. Předmět této smlouvy o dílo může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě o dílo, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele.
7. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě o dílo.

8. V případě požadavku na méně práce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy o dílo není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení.

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy o dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu **říjen až listopad 2025**.
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.
3. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
4. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušeni realizace není důvodem ke změně smlouvy o dílo za předpokladu dodržení celkové doby realizace dle bodu 1. tohoto článku této smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel i objednatel zápis do stavebního deníku, v jehož závěru objednatel prohlásí, že dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.
6. Objednatel má právo v průběhu provádění díla provádět kontrolu, zda dílo je plněno dle předmětu této smlouvy o dílo. Zápis o provedené kontrole provede do stavebního deníku.

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:
1 709 271,80 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")
358 947,08 Kč DPH
2 068 218,88 Kč včetně DPH
2. Cena je stanovena na základě přílohy č. 1 této smlouvy o dílo, položkový rozpočet.
3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude sloužit k ekonomické činnosti, ale výhradně veřejné správě, a nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na práce i materiál zhotovitele nutné pro řádné provedení díla, dle článku III. této smlouvy o dílo, veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a likvidaci odpadů, nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zjistí-li zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy o dílo, že bude nutno cenu podstatně překročit, oznámí tuto skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu s příslušným odůvodněním a sdělením nové ceny.
6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy o dílo může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě o dílo, odsouhlaseného a podepsaného statutárními zástupci obou smluvních stran, a to z těchto důvodů: nutnost provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro dokončení původního díla.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Platba ceny díla bude provedena na základě faktury.
2. Konečnou fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla vždy bez vad a nedodělků.
3. Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce, spolu se soupisem skutečně provedených prací a doručena na podatelnu objednatele.
4. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli v termínu splatnosti do třiceti kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Městský obvod Lhotka
U Splavu 76/14a
725 28 Ostrava – Lhotka

6. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

7. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nějakou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

Článek VII.

Staveniště a provádění díla

1. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou o dílo je obligatorní povinností zhotovitele.
2. Staveništěm se pro účely této smlouvy o dílo rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo, včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy o dílo a jsou umístěny v prostoru staveniště.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost.
6. Zhotovitel provede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy o dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do termínu uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Článek VIII.

Předání díla

1. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o odevzdání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel a bude zejména obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - termín vyklizení staveniště,
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
2. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.
3. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

Článek IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně splňovat své náležitosti, tj. využitelnost, bezpečnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky.
2. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy podle schválených technologických postupů stanovených českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.

Článek X.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku III. této smlouvy o dílo a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, s platnými zákony České republiky a ČSN, TP, TKP a dále dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **24 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené provozováním díla v rozporu s právními technickými předpisy, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně objednatel zhotoviteli její výskyt, a jak se projevuje.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 dnů od doručení písemného oznámení o vadě. Vada bude odstraněna do 3 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XI. Sankční ujednání

1. Při pozdní úhradě faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy.
2. Při prodlení smluvního termínu dokončení díla má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý den prodlení. Pokud bude objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý den prodlení na výzvu objednatele řádně a včas.
3. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele s tím, že na smluvní pokuty bude vystavena samostatná faktura.

Článek XII. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy o dílo a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
2. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy o dílo a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy o dílo.
3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení


1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou v sestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, na možnosti odstoupení od této smlouvy o dílo, a to v případě porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.
3. Osoby podepisující tuto smlouvu o dílo podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva o dílo ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy o dílo do registru smluv se statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka zavazuje zajistit neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo a současně se zavazuje informovat společnost Ostravské komunikace, a.s. o provedení registrace tak, že zašle společnosti Ostravské komunikace, a.s. kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky společnosti Ostravské komunikace, a.s. (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy o dílo obdrží obě smluvní strany zároveň).
6. Tato smlouva o dílo byla vyhotovena v jednom vyhotovení, kde obě smluvní strany zašlou podepsanou smlouvu elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky.
7. Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy o dílo nemá vliv na neplatnost, či neúčinnost ustanovení ostatních nebo smlouvy o dílo jako celku.
8. Tato smlouva o dílo je uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.
9. Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 - o uzavření této smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Lhotka dne 1. září 2025 svým usnesením č. 46/584/25.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Ostravě dne:


Za objednatele:



Josef Šrámek
starosta
“elektronicky podepsáno“

V Ostravě dne:

Za zhotovitele:



Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
“elektronicky podepsáno“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1232
Stavba: Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky

KSO:
 Místo: Ostrava, Lhotka

CC-CZ:
 Datum: 25.08.2025

Zadavatel:
 Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka

IČO: 00845451
 DIČ: CZ00845451

Uchazeč:
 Ostravské komunikace, a.s.

IČO: 25396544
 DIČ: CZ25396544

Projektant:
 UDI MORAVA s.r.o.

IČO: 25893076
 DIČ: CZ25893076

Zpracovatel:

IČO:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 709 271,80
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 709 271,80	358 947,08
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 068 218,88
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1232		
Stavba:	Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky		
Místo:	Ostrava, Lhotka	Datum:	25.08.2025
Zadavatel:	Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka	Projektant:	UDI MORAVA s.r.o.
Uchazeč:	Ostravské komunikace, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 709 271,80	2 068 218,88
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	109 500,00	132 495,00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy, dopravní značení	110 791,80	134 058,08
PS 401	SSZ	1 488 980,00	1 801 665,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky
Objekt:
SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Ostrava, Lhotka

Zadavatel:
Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka

Uchazeč:
Ostravské komunikace, a.s.

Projektant:
UDI MORAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2025

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544

IČO: 25893076
DIČ: CZ25893076

IČO:
DIČ:

Cena bez DPH			109 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 500,00	21,00%	22 995,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	132 495,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Ostrava, Lhotka
Zadavatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka
Uchazeč: Ostravské komunikace, a.s.

Datum: 25.08.2025
Projektant: UDI MORAVA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	109 500,00
OST - Ostatní	101 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Ostrava, Lhotka Datum: 25.08.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka Projektant: UDI MORAVA s.r.o.
Uchazeč: Ostravské komunikace, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 109 500,00

D		OST	Ostatní						101 500,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: vytyčení stávajících inženýrských sítí							
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení stavby na podkladě KN pro všechny objekty							
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01	
VV		PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva							
VV		- vypracování dílenské dokumentace PS401:							
VV		1							1,000
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva kvality							
6	K	049102000	Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: Dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání a odsouhlasení uzavírek s příslušnými orgány a zajištění stanovení dočasného dopravního značení.							
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.							
8	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - zajištění bezpečnosti chodců	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: náklady související s usměrněním provozu chodců - výstražné ohraničující pásy, zábrany, přenosná dočasná zábradlí, výstražné cedulky BOZP - osazení, odstranění a údržba(výměna) po celou dobu stavby.							
9	K	R	Provizorní dopravní značení	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						8 000,00
10	K	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení a provoz zařízení staveniště po dobu stavby, rozebrání a odvoz	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: Položka bude uplatněna jen v případě průkazného využití zhotovitelem.							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, dopravní značení

KSO:
Místo: Ostrava, Lhotka

Zadavatel:
Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka

Uchazeč:
Ostravské komunikace, a.s.

Projektant:
UDI MORAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2025

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544

IČO: 25893076
DIČ: CZ25893076

IČO:
DIČ:

Cena bez DPH			110 791,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 791,80	21,00%	23 266,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	134 058,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky

Objekt: **SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, dopravní značení**

Místo: Ostrava, Lhotka
Zadavatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka
Uchazeč: Ostravské komunikace, a.s.

Datum: 25.08.2025
Projektant: UDI MORAVA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	110 791,80
HSV - Práce a dodávky HSV	110 791,80
1 - Zemní práce	21 105,54
5 - Komunikace pozemní	33 272,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 492,99
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	5 617,54
998 - Přesun hmot	5 303,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, dopravní značení

Místo: Ostrava, Lhotka Datum: 25.08.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka Projektant: UDI MORAVA s.r.o.

Uchazeč: Ostravské komunikace, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							110 791,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							110 791,80	
D 1 Zemní práce							21 105,54	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	34,000	232,40	7 901,60	CS ÚRS 2025 01
	vv		"rozebrání chodníku z dlažby zámkové, očištění uskladnění ="		34,000			
	vv		34,0					
	vv		Součet		34,000			
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	34,000	168,00	5 712,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"odstranění podkladní vrstvy pod dlažbou v tl. 150 mm ="		34,000			
	vv		34,0					
	vv		Součet		34,000			
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	9,000	84,00	756,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"sejmutí kulturní vrstvy zeminy tl. 150 mm s ponecháním na místě ="		9,000			
	vv		9,0					
	vv		Součet		9,000			
4	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,000	9,72	87,48	CS ÚRS 2025 01
	vv		"úprava ploch po ohumusování ="		9,000			
	vv		9,0					
	vv		Součet		9,000			
5	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,315	196,00	61,74	CS ÚRS 2025 01
	vv		"spotřeba ="		0,315			
	vv		0,035*9,0					
	vv		Součet		0,315			
6	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	34,000	73,36	2 494,24	CS ÚRS 2025 01
7	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	9,000	404,60	3 641,40	CS ÚRS 2025 01
	vv		"zpětné rozpostření sejmuté kulturní vrstvy v tl. 150 mm ="		9,000			
	vv		9,0					
	vv		Součet		9,000			
8	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	9,000	7,00	63,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"úprava ploch po ohumusování ="		9,000			
	vv		9,0					
	vv		Součet		9,000			
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	9,000	35,42	318,78	CS ÚRS 2025 01
	vv		"úprava ploch po ohumusování ="		9,000			
	vv		9,0					
	vv		Součet		9,000			
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	9,000	7,70	69,30	CS ÚRS 2025 01
	vv		"úprava ploch po ohumusování ="		9,000			
	vv		9,0					
	vv		Součet		9,000			
D 5 Komunikace pozemní							33 272,40	
11	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	34,000	350,00	11 900,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"obnova dlážděného povrchu - doplnění podkladní vrstvy ze ŠD 16/32 ="		34,000			
	vv		34,0					
	vv		Součet		34,000			
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,000	628,60	21 372,40	CS ÚRS 2025 01
	vv		vč obnovy reliéfních prvků u přechodu					
	vv		"zpětné položení dlažby z očištěné dlažby, včetně obnovy lože pro dlažbu ="		34,000			
	vv		34,0					
	vv		Součet		34,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							45 492,99	
13	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	396,20	1 584,80	CS ÚRS 2025 01
	vv		"montáž A10, dodávka nových značek ="		2,000			
	vv		2					
	vv		"zpětná montáž IP6 v retroreflexním rámu ="		2,000			
	vv		2					
	vv		Součet		4,000			
14	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus	2,000	1 129,80	2 259,60	CS ÚRS 2025 01
	vv		"dodávka nových značek A10 ="		2,000			
	vv		2					
	vv		Součet		2,000			
15	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	122,92	245,84	CS ÚRS 2025 01
	vv		"IP6 na stožáry SZZ - bez retroreflexního rámu ="		2,000			
	vv		2					
	vv		Součet		2,000			
16	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	2,000	1 379,00	2 758,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "nové sloupky pro nové značky =" 2		2,000			
			vv Součet		2,000			
18	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 246,00	2 492,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	230,000	18,48	4 250,40	CS ÚRS 2025 01
			vv "vyznačení V1b =" 2*45,0		90,000			
			vv "obnova V11a =" 2*70,0		140,000			
			vv Součet		230,000			
20	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	38,000	24,50	931,00	CS ÚRS 2025 01
			vv "vyznačení V12b rozměru 4 x 7 m =" 38,0		38,000			
			vv Součet		38,000			
21	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	16,000	10,58	169,28	CS ÚRS 2025 01
			vv "vyznačení V2c =" 2*8,0		16,000			
			vv Součet		16,000			
22	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	23,600	260,40	6 145,44	CS ÚRS 2025 01
			vv "VDZ V5 š. 0,50 m =" 2*0,5*3,5		3,500			
			vv "VDZ V11a nápis BUS =" 2*2*3*0,8		9,600			
			vv "přip. obnova V7a =" 3,0*7,0*0,5		10,500			
			vv Součet		23,600			
23	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	284,000	10,93	3 104,12	CS ÚRS 2025 01
			vv "vyznačení V1b =" 2*45,0		90,000			
			vv "vyznačení V2c =" 2*8,0		16,000			
			vv "obnova V11a =" 2*70,0		140,000			
			vv "vyznačení V12b rozměru 4 x 7 m =" 38,0		38,000			
			vv Součet		284,000			
24	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	23,600	55,03	1 298,71	CS ÚRS 2025 01
			vv "VDZ V5 š. 0,50 m =" 2*0,5*3,5		3,500			
			vv "VDZ V11a nápis BUS =" 2*2*3*0,8		9,600			
			vv "přip. obnova V7a =" 3,0*7,0*0,5		10,500			
			vv Součet		23,600			
25	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	638,40	638,40	CS ÚRS 2025 01
			vv "demontáž značky IP 6 v retroreflexním rámu včetně sloupku, značka bude osazena na sloupek s A10 =" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
26	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	98,84	98,84	CS ÚRS 2025 01
			vv "demontáž značky IP 6 v retroreflexním rámu ze sloupku s nasvětlením, značka bude osazena na sloupek s A10 =" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
27	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	53,000	62,72	3 324,16	CS ÚRS 2025 01
			vv "odstranění stáv. V1a =" 53,0		53,000			
			vv Součet		53,000			
28	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	34,000	187,60	6 378,40	CS ÚRS 2025 01
			vv "očištění rozebrané zámkové dlažby pro zpětné použití =" 34,0		34,000			
			vv Součet		34,000			
29	K	99700R	Odstranění stáv. sloupku pro nasvětlení, pozink výška 6 m	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	vlastní
			vv "demontáž sloupu, odpojení a demontáž svítidla, předání majetkovému správci =" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
30	K	99700R1	Odstranění stáv. kabelu pro nasvětlení	m	18,000	63,00	1 134,00	vlastní
			vv "odpojení kabelu, vytažení z chráničky =" 18,0		18,000			
			vv Součet		18,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				5 617,54	
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,395	72,38	535,25	CS ÚRS 2025 01
			vv "suť z odstranění podkladní vrstvy pod dlažbou v tl. 150 mm =" (0,290/20*15)*34,0		7,395			
			vv Součet		7,395			
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	140,505	15,54	2 183,45	CS ÚRS 2025 01
			vv celková vzdálenost 20 km					
			vv "suť z odstranění podkladní vrstvy pod dlažbou v tl. 150 mm =" (20-1)*7,395		140,505			
			vv Součet		140,505			
33	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,395	392,00	2 898,84	CS ÚRS 2025 01
			vv "suť z odstranění podkladní vrstvy pod dlažbou v tl. 150 mm =" 7,395		7,395			
			vv Součet		7,395			
	D	998	Přesun hmot				5 303,33	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,092	351,40	5 303,33	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky
Objekt:
PS 401 - SSZ

KSO: 822 27
Místo: Ostrava, Lhotka
CZ-CPV: 45316212-4

CC-CZ: 21129
Datum: 25.08.2025
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:
Ostravské komunikace, a.s.

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544

Projektant:
UDI MORAVA s.r.o.

IČO: 25893076
DIČ: CZ25893076

Zpracovatel:
PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

IČO: 11941707
DIČ: CZ11941707

Poznámka:

Cena bez DPH			1 488 980,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 488 980,00 0,00	21,00% 12,00%	312 685,80 0,00
Cena s DPH			
v CZK			1 801 665,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky

Objekt: PS 401 - SSZ

Místo: Ostrava, Lhotka
Zadavatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka
Uchazeč: Ostravské komunikace, a.s.

Datum: 25.08.2025
Projektant: UDI MORAVA s.r.o.
Zpracovatel: PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 488 980,00
HSV - Práce a dodávky HSV		41 298,26
1 - Zemní práce		8 296,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		33 001,34
997 - Přesun sutě		3 711,22
998 - Přesun hmot		18,00
PSV - Práce a dodávky PSV		801,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud		801,40
M - Práce a dodávky M		1 437 379,94
21-M - Elektromontáže		60 929,37
22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení		1 257 521,84
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		118 928,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		9 500,40
VRN4 - Inženýrská činnost		6 711,00
VRN9 - Ostatní náklady		2 789,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Osazení SSZ na stávajícím pěším přechodu přes ul. Petřkovickou u autobusové zastávky

Objekt: PS 401 - SSZ

Místo: Ostrava, Lhotka Datum: 25.08.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka Projektant: UDI MORAVA s.r.o.
Uchazeč: Ostravské komunikace, a.s. Zpracovatel: PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 488 980,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				41 298,26	
D		1	Zemní práce				8 296,92	
1	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,548	245,00	2 094,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		(1,7*1,0*1,0)		1,700			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 2:					
	VV		0,6*3		0,216			
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče SSZ:					
	VV		0,8*1,5*1,0		1,200			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ RE:					
	VV		0,8*1,5*1,0		1,200			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:					
	VV		40*0,2*0,35		2,800			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:					
	VV		10*0,2*0,5		1,000			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních smyček:					
	VV		(0,6*3)*2		0,432			
	VV		Součet		8,548			
2	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,548	20,00	170,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		(1,7*1,0*1,0)		1,700			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 2:					
	VV		0,6*3		0,216			
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče SSZ:					
	VV		0,8*1,5*1,0		1,200			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ RE:					
	VV		0,8*1,5*1,0		1,200			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:					
	VV		40*0,2*0,35		2,800			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:					
	VV		10*0,2*0,5		1,000			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních smyček:					
	VV		(0,6*3)*2		0,432			
	VV		Součet		8,548			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,387	392,00	6 031,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		(1,7*1,0*1,0)*1,80		3,060			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ chodeckého stožáru č. 2:					
	VV		(0,6*3)*1,80		0,389			
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče SSZ:					
	VV		0,8*1,5*1,0*1,80		2,160			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ RE:					
	VV		0,8*1,5*1,0*1,80		2,160			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:					
	VV		40*0,2*0,35*1,80		5,040			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:					
	VV		10*0,2*0,5*1,80		1,800			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních smyček:					
	VV		(0,6*3)*2*1,80		0,778			
	VV		Součet		15,387			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 001,34	
4	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	1,000	229,25	229,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	751,90	751,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 2 - dodávka sloupku pro nástavec pro montáž DZ					
	VV		IP6:					
			1		1,000			
6	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	73,40	146,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 2 - dodávka svorek pro nástavec pro montáž DZ IP6:					
	VV		1*2		2,000			
7	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	20,20	20,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 2 - dodávka víčka pro nástavec pro montáž DZ IP6:					
	VV		1		1,000			
8	M	40445258-R	Upínka UP2 FeZn	kus	2,000	45,00	90,00	R-položka
	VV		v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 2 - dodávka upínek pro nástavec pro montáž DZ IP6:					
	VV		1*2		2,000			
9	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	3,768	43,00	162,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 2 - nástavec pro montáž DZ IP6:					
	VV		1*2*(2*3,14*0,3)		3,768			
10	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,020	847,30	16,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 2 - nástavec pro montáž DZ IP6:					
	VV		1*2/100		0,020			
11	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu	m	75,000	161,40	12 105,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu					
	VV		25*3		75,000			
12	K	919121233	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	75,000	210,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu					
	VV		25*3		75,000			
D	997		Přesun sutě				3 711,22	
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,387	47,40	729,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ					
	VV		výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		(1,7*1,0*1,0)*1,80		3,060			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ					
	VV		chodeckého stožáru č. 2:					
	VV		(0,6*3)*1,80		0,389			
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče					
	VV		SSZ:					
	VV		0,8*1,5*1,0*1,80		2,160			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ RE:					
	VV		0,8*1,5*1,0*1,80		2,160			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:					
	VV		40*0,2*0,35*1,80		5,040			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:					
	VV		10*0,2*0,5*1,80		1,800			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních smyček:					
	VV		(0,6*3)*2*1,80		0,778			
	VV		Součet		15,387			
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	292,341	10,20	2 981,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		- příplatek za dalších 19 km dopravy					
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ					
	VV		výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		(1,7*1,0*1,0)*1,80*19		58,140			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ					
	VV		chodeckého stožáru č. 2:					
	VV		(0,6*3)*1,80*19		7,387			
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče					
	VV		SSZ:					
	VV		0,8*1,5*1,0*1,80*19		41,040			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ RE:					
	VV		0,8*1,5*1,0*1,80*19		41,040			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:					
	VV		40*0,2*0,35*1,80*19		95,760			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:					
	VV		10*0,2*0,5*1,80*19		34,200			
	VV		- přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních smyček:					
	VV		(0,6*3)*2*1,80*19		14,774			
	VV		Součet		292,341			
D	998		Přesun hmot				18,00	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,075	240,00	18,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				801,40	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				801,40	
16	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	4,000	111,40	445,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- ukončení kabelů FTP cat6a z řadiče k zařízení V2X na stožáru SSZ č. 1:					
	VV		2*2		4,000			
17	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samofezný kabelová pojistka	kus	4,000	88,95	355,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka konektorů RJ-45 zakončujících kabel FTP cat6a z řadiče k zařízení V2X na stožáru SSZ č. 1:					
	VV		2*2		4,000			
D M			Práce a dodávky M				1 437 379,94	
D 21-M			Elektromontáže				60 929,37	
18	K	210030931-R	Montáž výstražné folie na stožár	kus	2,000	91,15	182,30	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- polep stožárů SSZ č. 1 a 2:					
	VV		2		2,000			
19	M	28355100	páska výstražná PVC samolepící	m	1,000	7,80	7,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- polep stožárů SSZ č. 1 a 2:					
	VV		1		1,000			
20	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	16,000	51,60	825,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:					
	VV		4*4		16,000			
21	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2	kus	4,000	171,50	686,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 4x10:					
	VV		2*2		4,000			
22	K	210100281	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2	kus	16,000	228,30	3 652,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:					
	VV		4*4		16,000			
23	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	4,000	359,50	1 438,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 4x10:					
	VV		2*2		4,000			
24	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	1,000	7,90	7,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- montáž nožové pojistky:					
	VV		1		1,000			
25	M	35825228	pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, charakteristika gG	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka nožové pojistky:					
	VV		1		1,000			
26	K	210191514-R	Montáž elektroměrového rozvaděče RE v pilíři bez zapojení vodičů	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- montáž elektroměrového rozvaděče RE:					
	VV		1		1,000			
27	M	404611601-R	vystrojený elektroměrový rozvaděč RE s oddělenou jistící (odchozí) částí, osazený v plastovém pilíři	kus	1,000	12 379,50	12 379,50	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka elektroměrového rozvaděče RE:					
	VV		1		1,000			
28	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ č. 1046					
	VV		2*2		4,000			
29	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	12,50	50,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ č. 1046					
	VV		2*2		4,000			
30	K	210220452	Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování pevně	m	40,000	62,90	2 516,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ č. 1046					
	VV		- vedení uzemňovací D 8 mm - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		3+5+1+9+5+15+2		40,000			
31	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	16,000	40,80	652,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ č. 1046					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- dodávka uzemňovacího vedení D 8 mm:					
	VV		40/2,5		16,000			
32	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	1,000	24,30	24,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ č. 1046					
	VV		- propojení zemnicích svorek ve stožárech SSZ č. 1 a 2:					
	VV		2*0,5		1,000			
33	M	34141039	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x1,5mm2	m	1,000	5,13	5,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ č. 1046					
	VV		- propojení zemnicích svorek ve stožárech SSZ č. 1 a 2:					
	VV		2*0,5		1,000			
34	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	25,000	24,30	607,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- montáž vodičů indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14+11		25,000			
35	M	341421581-R	tepelně a mechanicky odolný bezhalogenový propojovací jednožilový vodič s pocínovaným CU jádrem - průřez do 10 mm2	m	26,250	46,95	1 232,44	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka vodičů indukčních smyček - včetně prořezu 5%:					
	VV		(14+11)*1,05		26,250			
36	K	210813033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	60,000	56,60	3 396,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- pokládka kabelů NYY-J 4x10:					
	VV		10+50		60,000			
37	M	34112358	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm2	m	63,000	133,80	8 429,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka kabelů NYY-J 4x10 včetně 5% prořezu:					
	VV		(10+50)*1,05		63,000			
38	K	210813061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	60,000	53,00	3 180,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		50		50,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		60,000			
39	M	34143304-R	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 5x1,00mm2	m	63,000	28,00	1 764,00	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- včetně 5% prořezu:					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		50*1,05		52,500			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		10*1,05		10,500			
	VV		Součet		63,000			
40	K	210813071	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	10,000	53,00	530,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		5		5,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
41	M	34143320-R	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 7x1,00mm2	m	10,500	41,70	437,85	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- včetně 5% prořezu:					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		5*1,05		5,250			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		5*1,05		5,250			
	VV		Součet		10,500			
42	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	20,000	70,70	1 414,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 24x1,5:					
	VV		20		20,000			
43	M	34111165-R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 24x1,5mm2	m	21,000	143,00	3 003,00	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 včetně 5% prořezu:					
	VV		20*1,05		21,000			
44	K	210813121	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 37x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 30x1,5:					
	VV		30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	34111169-R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 30x1,5mm2	m	31,500	242,10	7 626,15	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 30x1,5 - včetně 5% profezu:		31,500			
	VV		30*1,05					
46	K	210950121	Zatažení lana do kanálu nebo tvárníkové trasy	m	9,000	45,10	405,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- řízený kabelový prostup D110 - odměřeno v AutoCadu:		9,000			
	VV		9					
D	22-M		Montáže sděl. a zabezp. zařízení				1 257 521,84	
47	K	220060771	Montáž kabelu závlačného ručně zatahovaného do rour kabelovodů s jádrem 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 1 až 7 P	m	60,000	80,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 D:		60,000			
	VV		30+30					
48	M	34123560-R	kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm (TCEKFE-C)	m	63,000	25,20	1 587,60	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 D včetně 5% profezu:		63,000			
	VV		(30+30)*1,05					
49	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	19,000	55,00	1 045,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- zatažení kabelů do řadiče SSZ, stožárů, HDS a RE:		19,000			
	VV		(2+2+3+2)*2+1					
50	K	220081001	Montáž smršťovací spojky [Raychem] na jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 10 žil	kus	2,000	5 199,00	10 398,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- ukončení kabelů k indukčním smyčkám:		2,000			
	VV		2					
51	M	341300059-R	Spojka typu T	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka spojky - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:		2,000			
	VV		2					
52	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	19,000	111,00	2 109,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- značení konců kabelů a HDPE trubky:		19,000			
	VV		(2+2+3+2)*2+1					
53	M	35442120	Štítek plastový - směr dvojstr.	kus	19,000	3,20	60,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- značení konců kabelů a HDPE trubky:		19,000			
	VV		(2+2+3+2)*2+1					
54	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod signalizace	kus	82,000	129,30	10 602,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- měření na kabelech ke stožárům SSZ:		54,000			
	VV		1*24+1*30					
	VV		- měření na kabelech FTP:		16,000			
	VV		2*8					
	VV		- měření na kabelech k indukčním smyčkám:		4,000			
	VV		2*2					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- měření napájecích kabelů:		8,000			
	VV		2*4					
	VV		Součet		82,000			
55	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací zkušební	kus	4,000	403,00	1 612,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ č. 1046					
	VV		- montáž svorek rozpojovacích:		4,000			
	VV		4					
56	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	4,000	32,80	131,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka svorek rozpojovacích:		4,000			
	VV		4					
57	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	2,000	142,00	284,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- ukončení trubky HDPE 32/27 k zařízení V2X:		2,000			
	VV		1*2					
58	M	34571959-R	těsnící průchodka pro HDPE 32/27	kus	2,000	220,00	440,00	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka těsnících průchodek trubek HDPE 32/27 k zařízení V2X:		2,000			
	VV		1*2					
59	K	220182038-R	Zafukování kabelu FTP do HDPE trubek	m	80,000	45,50	3 640,00	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- pokládka kabelů FTP cat6a mezi řadičem a stožárem SSZ č. 1 pro přijímač V2X:		80,000			
	VV		2*40					
60	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plně (U/FTP) kategorie 6a	m	84,000	16,90	1 419,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka kabelů FTP cat6a mezi řadičem a stožárem SSZ č. 1 pro přijímač V2X - včetně 5% profezu:		84,000			
	VV		2*40*1,05					
61	K	220182039	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	m	40,000	75,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- pokládka trubky HDPE 32/27 - propojení řadiče SSZ a stožáru SSZ č. 1:					
			40		40,000			
62	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
			- kontrola tlakutěsnosti trubky HDPE 32/27 - propojení řadiče SSZ a stožáru SSZ č. 1:					
			1		1,000			
63	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m	km	0,040	7 150,00	286,00	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
			- kontrola průchodnosti trubky HDPE 32/27 - propojení řadiče SSZ a stožáru SSZ č. 1:					
			40*0,001		0,040			
64	M	34571801	chránička optického kabelu HDPE jednovlášková bezhalogenová D 32/27mm	m	40,000	37,30	1 492,00	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
			- dodávka trubky HDPE 32/27 - propojení řadiče SSZ a stožáru SSZ č.1:					
			40		40,000			
65	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus	108,000	26,00	2 808,00	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel stožár č. 1:					
			12*5+2*7		74,000			
			stožár č. 2:					
			4*5+2*7		34,000			
			Součet		108,000			
66	K	220300533	Ukončení vodiče na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na svorkovnici [WAGO]	kus	20,000	586,80	11 736,00	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel stožár č. 1:					
			12+2		14,000			
			stožár č. 2:					
			4+2		6,000			
			Součet		20,000			
67	K	220300451	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0	kus	4,000	2 292,50	9 170,00	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
			- forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám: 2*2		4,000			
68	M	343432010	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m	0,400	190,70	76,28	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
			- forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám: 2*2*0,1		0,400			
69	K	220300605	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 24x1/1,5	kus	2,000	1 664,30	3 328,60	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
			- ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:					
			1*2		2,000			
70	M	34343203	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7	m	0,200	471,30	94,26	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
			- ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:					
			1*2*0,1		0,200			
71	K	220300606	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 37x1/1,5	kus	2,000	2 420,80	4 841,60	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
			- ukončení kabelu NYY-J 30x1,5:					
			1*2		2,000			
72	M	34343203	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7	m	0,200	471,30	94,26	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
			- ukončení kabelu NYY-J 30x1,5:					
			1*2*0,1		0,200			
73	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu	kus	1,000	8 601,40	8 601,40	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel stožár č. 2:					
			1		1,000			
74	M	404611034-R	stožár chodecký výšky 3,4 m	kus	1,000	14 672,00	14 672,00	R-položka
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel stožár č. 2:					
			1		1,000			
75	M	404611038-R	základový rám chodeckého stožáru	kus	1,000	4 364,90	4 364,90	R-položka
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel stožár č. 2:					
			1		1,000			
76	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel stožár č. 1:					
			1		1,000			
77	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	1,000	3 585,40	3 585,40	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel stožár č. 1:					
			1		1,000			
78	M	404611088-R	stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m	kus	1,000	82 805,10	82 805,10	R-položka
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel stožár č. 1:					
			1		1,000			
79	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	2,000	394,30	788,60	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
80	M	404611031-R	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	2,000	3 888,00	7 776,00	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	2,000	2 310,80	4 621,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	220960096	Smontování návěstidla dvoukomorového pro montáž na stožár	kus	2,000	1 650,60	3 301,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
83	M	404613005-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	2,000	10 068,60	20 137,20	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
84	M	404611001-R	Symbol stojící chodec	kus	2,000	252,10	504,20	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
85	M	404611002-R	Symbol krácející chodec	kus	2,000	252,10	504,20	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	3,000	2 466,70	7 400,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		2		2,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
87	K	220960101	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na stožár	kus	3,000	2 310,80	6 932,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		2		2,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
88	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000	4 053,10	8 106,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		2		2,000			
89	K	220960102	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na výložník	kus	2,000	2 310,80	4 621,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		2		2,000			
90	M	404613007-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	5,000	14 323,50	71 617,50	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		2+2		4,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
91	M	404611160-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	2,000	3 191,10	6 382,20	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		2		2,000			
92	M	404613019-R	Držák návěstidla (AL)	kus	14,000	421,80	5 905,20	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		5*2		10,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	404613021-R	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	7,000	706,00	4 942,00	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		5		5,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
94	M	404611168-R	Držák L - kus	kus	2,000	531,80	1 063,60	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		2		2,000			
95	M	404452600	páska upínací 12,7x0,75mm	m	6,280	42,90	269,41	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		((2*3,14*0,1))*6		3,768			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		((2*3,14*0,1))*4		2,512			
	VV		Součet		6,280			
96	M	404452610	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,100	847,30	84,73	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		6/100		0,060			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		4/100		0,040			
	VV		Součet		0,100			
97	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	2,000	953,60	1 907,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
98	M	404611515-R	Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)	kus	2,000	2 283,30	4 566,60	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
100	M	404611508-R	Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus	1,000	13 663,30	13 663,30	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
101	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	2,000	766,60	1 533,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
102	M	404611501-R	Tlačítko pro chodce	kus	2,000	6 373,10	12 746,20	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	220960143	Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000	550,20	1 100,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		2		2,000			
104	M	404613026-R	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus	2,000	3 337,80	6 675,60	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		stožár č. 1:					
	VV		2		2,000			
105	K	220960161	Uložení indukční smyčky	kus	2,000	4 529,90	9 059,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- přímo zadané:					
	VV		2		2,000			
106	K	220960165	Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem	kus	2,000	11 279,10	22 558,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- přímo zadané:					
	VV		2		2,000			
107	M	404611214-R	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	kus	2,000	1 036,20	2 072,40	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		- přímo zadané:					
	VV		2		2,000			
108	K	220960181	Montáž radiče do šesti světelných skupin	kus	1,000	24 142,70	24 142,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- montáž řadiče - přímo zadané:					
			1		1,000			
109	M	404611201-R	Mikroprocesorový řadič	kus	1,000	293 440,00	293 440,00	R-položka
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			- dodávka řadiče - přímo zadané:					
			1		1,000			
110	M	404611202-R	Základový rám pod řadič - plastový	kus	1,000	10 270,40	10 270,40	R-položka
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			- dodávka řadiče - přímo zadané:					
			1		1,000			
111	M	404611217-R	doplnění HW a SW mikroprocesového řadiče o rozhraní pro V2X	kus	1,000	149 195,90	149 195,90	R-položka
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			1		1,000			
112	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	40 346,10	40 346,10	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
			Skupina VA:					
			1		1,000			
113	K	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	1,000	8 051,20	8 051,20	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
			Skupina VB:					
			1		1,000			
114	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	1,000	4 190,60	4 190,60	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
			Skupina PA:					
			1		1,000			
115	K	220960200	Adresace řadiče do čtyř světelných skupin	kus	1,000	22 411,90	22 411,90	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			- programování řadiče - převedení dopravního řešení do řadiče - přímo zadané:					
			1		1,000			
116	K	220960220	Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin	kus	1,000	22 904,50	22 904,50	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			- programování řadiče - převedení dopravního řešení do řadiče - přímo zadané:					
			1		1,000			
117	M	404611401-R	Zpracování sady dynamického dopravního řešení	kus	1,000	55 020,00	55 020,00	R-položka
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			- dopravní řešení SSZ č. 1046					
			1		1,000			
118	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za první signální skupinu	kus	1,000	47 147,50	47 147,50	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
			Skupina VA:					
			1		1,000			
119	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za každou další signální skupinu	kus	2,000	16 772,80	33 545,60	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
			Skupiny VB a PA:					
			2		2,000			
120	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000	99 409,00	99 409,00	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
			Skupiny VA, VB a PA:					
			1		1,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				118 928,73	
121	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,059	1 705,60	100,63	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
			40*0,001		0,040			
			- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:					
			10*0,001		0,010			
			- řízený protlak D110 - odměřeno v AutoCadu:					
			9*0,001		0,009			
			Součet		0,059			
122	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,059	1 953,20	115,24	CS ÚRS 2025 01
			PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
			- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
			40*0,001		0,040			
			- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:					
			10*0,001		0,010			
			- řízený protlak D110 - odměřeno v AutoCadu:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9*0,001		0,009			
	VV		Součet		0,059			
123	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	4,748	1 250,00	5 935,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- výkop pro základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		(1,0*1,0*1,7)		1,700			
	VV		- výkop pro základ výložníkového stožáru č. 2:					
	VV		0,6*3		0,216			
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- výkop pro základ řadiče SSZ:					
	VV		1*(0,8*1,5*1,0)		1,200			
	VV		- výkop pro základ elektroměrového rozvaděče:					
	VV		1*(0,8*1,5*1,0)		1,200			
	VV		- výkop pro šachty spojek indukčních smyček:					
	VV		(0,6*3)*2		0,432			
	VV		Součet		4,748			
124	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	40,000	302,60	12 104,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		3+15+5+2+3+2+10		40,000			
125	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	576,70	5 767,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		6+4		10,000			
126	K	460281111	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	14,200	160,00	2 272,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- pažení pro základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		2*(1,70*1,00)		3,400			
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- pažení pro startovací a koncovou jámu řízeného protlaku:					
	VV		4*(1,80*1,50)		10,800			
	VV		Součet		14,200			
127	K	460281121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	14,200	82,80	1 175,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- pažení pro základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		2*(1,70*1,00)		3,400			
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- pažení pro startovací a koncovou jámu řízeného protlaku:					
	VV		4*(1,80*1,50)		10,800			
	VV		Součet		14,200			
128	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,000	67,30	2 692,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- zásyp výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		3+15+5+2+3+2+10		40,000			
129	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	128,30	1 283,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- zásyp výkopu 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		6+4		10,000			
130	K	460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	9,000	1 705,60	15 350,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- řízený kabelový prostup D110 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		9		9,000			
131	M	28613902	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,6mm	m	9,000	249,40	2 244,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- řízený kabelový prostup D110 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		9		9,000			
132	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	4 245,70	4 245,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- startovací jáma pro řízený kabelový prostup D110:					
	VV		1		1,000			
133	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	2 127,40	2 127,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- koncová jáma pro řízený kabelový prostup D110:					
	VV		1		1,000			
134	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,400	3 612,90	8 670,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- pro betonový základ řadiče SSZ:					
	VV		0,8*1,5*1,0		1,200			
	VV		- pro betonový základ RE:					
	VV		0,8*1,5*1,0		1,200			
	VV		Součet		2,400			
135	K	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,916	4 080,65	7 818,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- pro betonový základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		1,70*1,00*1,00		1,700			
	VV		- pro betonový základ chodeckého stožáru č. 2:					
	VV		0,6*3		0,216			
	VV		Součet		1,916			
136	K	460641212	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505	t	0,010	52 027,30	520,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- pro betonový základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		1*0,010		0,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	17,440	400,00	6 976,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- bednění betonového základu výložníkového stožáru č. 1:		6,800			
	VV		4*(1,70*1,00)					
	VV		- bednění betonového základu chodeckého stožáru č. 2:		1,440			
	VV		4*(0,60*0,60)					
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- bednění betonového základu řadiče SSZ:		4,600			
	VV		(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))					
	VV		- bednění betonového základu RE:		4,600			
	VV		(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))		17,440			
	VV		Součet					
138	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	17,440	91,00	1 587,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- bednění betonového základu výložníkového stožáru č. 1:		6,800			
	VV		4*(1,70*1,00)					
	VV		- bednění betonového základu chodeckého stožáru č. 2:		1,440			
	VV		4*(0,60*0,60)					
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- bednění betonového základu řadiče SSZ:		4,600			
	VV		(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))					
	VV		- bednění betonového základu RE:		4,600			
	VV		(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))		17,440			
	VV		Součet					
139	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	50,000	192,50	9 625,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:		40,000			
	VV		40					
	VV		- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:		10,000			
	VV		10		50,000			
	VV		Součet					
140	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	50,000	6,70	335,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:		40,000			
	VV		40					
	VV		- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:		10,000			
	VV		10		50,000			
	VV		Součet					
141	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	170,000	29,50	5 015,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- chráničky D63 kabelů SSZ ve volném terénu:		170,000			
	VV		170					
142	K	460741133	Osazení kabelových prostupů z trub betonových do rýhy s obetonováním průměru přes 20 do 30 cm	m	1,500	750,00	1 125,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- pro betonový základ výložníkového stožáru č. 1:		1,500			
	VV		1,5					
143	M	28611181	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10	m	1,500	1 900,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ č. 1046 - umístění návěstidel					
	VV		- pro betonový základ výložníkového stožáru č. 1:		1,500			
	VV		1,5					
144	K	460751122	Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	6,000	167,00	1 002,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		- osazení betonových žlabů (3 m žlabů na křížení s plynovodem) - viz vyjádření GasNet, s.r.o. :		6,000			
	VV		2*3					
145	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	6,000	262,20	1 573,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		- dodávka betonových žlabů (3 m žlabů na křížení s plynovodem) - viz vyjádření GasNet, s.r.o. :		6,000			
	VV		2*3					
146	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	12,000	49,15	589,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		- dodávka poklopů betonových žlabů (3 m žlabů na křížení s plynovodem) - viz vyjádření GasNet, s.r.o. :		12,000			
	VV		2*6					
147	K	460841111	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 0,5 m pro běžné zatížení	kus	2,000	986,00	1 972,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- osazení šachty pro spojky indukčních smyček:		2,000			
	VV		2					
148	M	404611617-R	Šachta pro smyčky celoplastová	kus	2,000	6 318,10	12 636,20	R-položka
	VV		PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ č. 1046					
	VV		- dodávka šachet pro spojky indukčních smyček:		2,000			
	VV		2					
149	K	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ č. 1046					
	VV		PS401 - v.č. 04 - Napájení SSZ č. 1046					
	VV		- montáž elektroměrového rozvaděče RE:		1,000			
	VV		1					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				9 500,40	
D VRN4			Inženýrská činnost				6 711,00	
150	K	044002000	Revize	kus	1,000	6 711,00	6 711,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- zpracování výchozí revize PS401:					
	VV		1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				2 789,40	
151	K	091104000	Ostatní náklady související s objektem stroje a zařízení nevyžadující montáž	hod	3,000	929,80	2 789,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva					
	VV		- nakládka, a přeprava výložníkového stožáru pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou:					
	VV		3		3,000			