

SM LOUVA O DÍLO

Stavba chodníku Domašín – 1. etapa

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Město Dobruška

Solnická 777, 518 01 Dobruška

00274879

00274879

Miroslav Sixta, starosta města

bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

Komerční banka, a. s.

1721571/0100

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel či dodavatel)

PDV Stavby, s. r. o.

Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice

03717721

CZ03717721

společnost s ručením omezeným

Jaroslav Antoš, jednatel,

e-mail:

Česká spořitelna, a. s.

12588382/0800

Krajský soud Hradec Králové, C 42851

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnosti, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

1 POJMY

- 1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu provádění dodávek a souvisejících stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
- 1.2 **Dodatkem** dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné vůli obou smluvních stran.
- 1.3 **Méněpracemi** práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.4 **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o dílo.
- 1.5 **Soupisem/rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis požadovaných dodávek, stavebních prací a služeb, který byl zhotoviteli poskytnut objednatelem v rámci zadávacího řízení.
- 1.6 **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh.
- 1.7 **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis stavebních prací odpovídající soupisu požadovaných dodávek, stavebních prací a služeb, který definuje rozsah dodávek a prací, provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.8 **Staveništěm** prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla.
- 1.9 **Poddodavatelem/ podzhotovitelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla, nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem/ podzhotovitelem.
- 1.10 **Termín zahájení plnění/ díla** den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 1.11 **Termín dokončení díla** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.12 **Vícepracemi** práce, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.13 **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.14 **Změnovým listem** dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 1.15 **Zásadami SOVZ** zásady společensky odpovědného veřejné zadávání.
- 1.16 **Zadávacím řízením** zadávací řízení realizované objednatelem coby veřejným zadavatelem formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Stavba chodníku Domašín – 1. etapa“, za účelem výběru zhotovitele.

2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo s názvem **Stavba chodníku Domašín – 1. etapa**, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále

uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

- 2.2 Provedení díla obsahuje stavební práce a související dodávky a služby, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne 15.08.2025, která je samostatně založena u obou smluvních stran.
- 2.3 Dílem se rozumí výstavba chodníku při průtahu silnice III. třídy č. 29851 v místní části Domašín. Součástí díla je dále oprava stávající nevyhovující kanalizace v rozsahu nových chodníků. Dále je řešena přeložka a výměna stožárů veřejného osvětlení.
- 2.4 Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaných společností HRONOVSKÝ DOPRAVNÍ PROJEKCE s.r.o., se sídlem Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, IČO: 07053428, zodpovědný projektant Kamil Hronovský, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, a zadávací dokumentace veřejné zakázky a její přílohy.
- 2.5 Součástí díla je dále provedení geodetických a projektových prací spočívajících zejména v zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení geodetického zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu. Geometrický plán bude předán objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x ve formátu pdf a dwg.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.7 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb uvedenými v odst. 2.4 této smlouvy, dotčeným stavebním povolením (bylo-li vydáno), vyjádřeními dotčených orgánů (pokud nějaké existují),
 - požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen objednatel písemně upozornit, v opačném případě odpovídá za škodu tím způsobenou),
 - položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy,
 - závaznými technickými standardy,
 - s obecně platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami EN a ČSN.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. I v případě absence některé záležitosti a / nebo požadavků zhotovitele v této smlouvě, resp. na smluvní plnění objednatelem požadované, které byly obsaženy ve zbývajících částech zadávací dokumentace veřejné zakázky, je zhotovitel povinen splnit a vyhovět těmto požadavkům na smluvní plnění. Stím zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje bezvýhradní souhlas.
- 2.9 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechny související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
 - splnění podmínek vyplývajících pro provádění stavby z povolení stavby vydaného Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby, č. j. PDMUD 9361/2025, ze dne 20.02.2025, případně jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se provádění díla,
 - dodržení podmínek správců inženýrských sítí, popř. zajištění jejich platných vyjádření, pokud tato dodaná v rámci povolování stavby pozbyla platnosti,
 - veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
 - zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele,
 - v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.),
 - likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, a to včetně podmínek dotačního orgánu, atd.,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, dokladů nutných ke kolaudaci díla, prohlášení o shodě atd.
- 2.10 Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je pořízení fotografií včetně jejich časové a prostorové identifikace, dokumentujících rozhodující etapy průběhu celé stavby i technologických montáží. Zpořízené fotodokumentace musí být zřejmý časový průběh celé stavby, postup realizace stavebních objektů, konstrukcí a technologických zařízení. Rozsah celé fotodokumentace bude odpovídat velikosti stavby a době její realizace, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu stavebních prací v jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech). Digitální podoba fotografií v obecně čitelném formátu bude předána na datovém nosiči.
- 2.11 **Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby.**
- Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat svou podrobností dokumentaci pro provedení stavby a dodavatelským dokumentacím, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení. **Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:** změny provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena poznámkou: „Beze změn“. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v českém jazyce a předána objednateli, minimálně však ve třech tištěných vyhotoveních. Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo dokumentaci přezkontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné připomínky písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze na datovém nosiči. Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném formátu (např. *doc*, *rtf*, *xml*, *htm*, *odt* a současně *pdf*), výkresová část bude uložena ve formátu *dwg*, nebo *dxf*, nebo *dgn* a současně *pdf*. Převzaté dokumenty (dodávané výrobcem) budou převedeny do formátu *pdf*, nebrání-li tomu autorská práva k původním dokumentům.
- 2.12 Projekt bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude povinen dodržovat veškeré podmínky tohoto programu. Zhotovitel pak musí poskytovat objednateli součinnost nezbytnou k tomu, aby objednatel plnil řádně a včas požadavky poskytovatele dotace.

V rámci projektu bylo žádáno z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu CZ.06.05.01/ 00/ 22_060/ 0006927.

- 2.13 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, příslušných povolení, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 2.14 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle čl. 4 této smlouvy a dle podmínek v čl. 5 této smlouvy.

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Termín dokončení díla uvedený v bodě 3.3.2 této smlouvy je závazný a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 6 odst. 6.1 této smlouvy.
- 3.2 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:
- 3.2.1 Předpokládaný termín zahájení díla: **září 2025** (zahájení díla, resp. předání a převzetí staveniště, je podmíněno písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště). Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 3.2.2 Předpokládaný termín dokončení díla: **do dubna 2026** (termín dokončení díla je termínem předání a převzetí díla). K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat v souladu s odst. 9.1 a 9.2 této smlouvy.
- 3.2.3 Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončením celého díla: **210 kalendářních dní**.
- 3.2.4 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 3.3 Podmínky pro změnu termínu plnění díla:
- 3.3.1 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a v důsledku okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele (vznikly nezávisle na jeho vůli).
- 3.3.2 Objednatel a zhotovitel výslovně konstatují, že takovouto okolností je i realizace přeložky telekomunikačního vedení společností CETIN, a. s.
- 3.3.3 Pokud objednatel či zhotovitel dojdou k závěru, že nastaly skutečnosti umožňující prodloužení termínu dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu tohoto termínu technickému doзору stavebníka (TDS) k projednání.
- 3.3.4 Nastane-li okolnost definovaná v bodě 3.3.1 tohoto článku smlouvy v období od 01.09.2025 a zároveň jde o okolnost, která brání zahájení díla, pak platí, že termín dokončení díla se posouvá pouze v případě, že tato okolnost trvá déle než do 30.09.2025, a to tak, aby doba realizace zakázky činila vždy 210 kalendářních dní.
- 3.3.5 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 3.3.6 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla.
- 3.4 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla, a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla.
- 3.5 Místem plnění díla je: Kraj: Královéhradecký, Katastrální území: Domašín u Dobrušky, dotčené pozemky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a povolení stavby.

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.
- 4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 6.827.160,38 Kč bez DPH
1.433.703,68 Kč DPH 21%
8.260.864,06 Kč včetně DPH
- 4.3 Cena uvedená v odst. 4.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní přepravou a dopravou do místa plnění vč. vykládky a skladování, manipulační a zdvihací technikou a přesuny hmot, náklady na zařízení staveniště a jeho celkové zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, na veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revize, atesty, předání osvědčení, prohlášení o shodě, revizní protokoly a všechny další dokumenty nutné k řádnému provedení díla jako celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, inflační vlivy, režie, materiály, stavební hmoty, mzdy, sociální pojištění, poplatky, záborny, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.
- 4.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě podkladů předaných objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a současně tvořil součást nabídky podané v rámci zadávacího řízení s názvem: „*Stavba chodníku Domašín – 1. etapa*“.
- 4.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně, a to včetně nákladů na veškerý materiál a pracovníky zhotovitele. Současně zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné kapacity pro plnění předmětu této smlouvy.
- 4.6 Sjednaná cena může být změněna, a to za níže uvedených podmínek:
- 4.6.1 Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).
- 4.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
- 4.6.4 Změna ceny dle bodu 4.6.1 – 4.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), stejně tak změny termínu plnění dle odst. 3.3 musí být v souladu s § 222 ZZVZ.
- 4.7 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.8 Veškeré změny v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy budou probíhat v režimu změnového řízení, přičemž na každou změnu bude vystaven změnový list, a to dle odst. 8.19 této

smlouvy. Návrh změny včetně návrhu ocenění změny bude zaslán objednateli a objednatel se k požadované změně vyjádří. Pro obě smluvní strany platí lhůta 5 pracovních dnů, a to jak pro zpracování návrhu změny, tak pro vyjádření se ke změnám majícím vliv na cenu díla dle předchozí věty.

4.9 Vícepráce:

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy, položkového rozpočtu. Vícepráce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny v cenách dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného v době jejich ocenění. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran v jejich v místě a čase obvyklé výši.

4.10 Méněpráce:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

4.11 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Pozastávky na dílčích fakturách nebudou uplatňovány.

5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem **na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených dodávek a prací.**

5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období (soupis bude přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.

5.4 Faktura vystavená na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude opatřena níže uvedeným názvem projektu a registračním číslem projektu. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených dodávek a prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným TDS (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu: . Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu objednatele uvedenou v hlavičce této smlouvy. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny 3. pracovní den po jejich odeslání.

5.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **30** kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

- 5.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní firmu, DIČ, IČO zhotovitele,
- název, sídlo, DIČ, IČO objednatele,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, vč. příslušného zjišťovacího protokolu,
- název projektu: „*Šavba chodníku Domašín – 1. etapa*“, registrační č. projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0006927,
- označení osoby, která fakturu vystavila, a kontaktního telefonu.

- 5.7 Zhotovitel vystaví konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Konečná faktura musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 5.6 tyto další náležitosti:

- název „konečná faktura“,
- částku zbývajících k úhradě.

Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování ceny za dílo, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná.

- 5.8 **Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu, především originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.**

- 5.9 **Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu minimálně do konce roku 2035. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.**

- 5.10 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy, a to v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce/dodávky/služby (části prací/dodávek/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel či jeho smluvní partner zadržuje

oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná).

6 SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením plnění předmětu této smlouvy řádně nepřevzme staveniště ve lhůtě stanovené v souladu s odst. 3.3 čl. 3 této smlouvy a/ nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000 Kč** a dále **smluvní pokutu 2 000 Kč** za každý započatý den prodlení nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.
- 6.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě k tomu stanovené, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad či nedodělků.
- 6.4 Pokud zhotovitel neodstraní v průběhu záruční lhůty ve lhůtě do **14 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné reklamace objednatele vadu (případně vady), je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu 5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či vad.
- 6.5 Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, byl-li objednatelem předložen před zahájením díla, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho poddodavatelem či poddodavateli, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, ochrany životního prostředí, inspektorátem práce, eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP (pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb zaměstnanců v nezapažených výkopech)), pokutu ve zvýšené výši **7 000 Kč**. Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklé, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů.
- 6.6 Za porušení povinnosti dle odst. 5.10 této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení a den prodlení.
- 6.7 Za porušení jakékoliv jiné v této smlouvě nesankcionované povinnosti se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.8 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.
- 6.9 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.10 Na smluvní pokutu či úrok z prodlení vystaví oprávněná strana straně povinné fakturu. Ve faktuře musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které opravňuje k vymáhání smluvní pokuty či úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

- 6.11 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 6.13 Splatnost jednotlivých faktur, na základě nichž má být uhrazena smluvní pokuta, bude činit minimálně 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury straně povinné.
- 6.14 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 6.15 Dle výslovné dohody smluvních stran lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem uvedeným v odst. 6.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je současně povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla.
- 7.2 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště v potřebném rozsahu. Dále zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci zařízení staveniště musí postupovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na okolních objektech ani na sousedních pozemcích.
- 7.3 Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení staveniště. Zhotovitel zabezpečí, aby provozem zařízení staveniště nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (pracovníků stavby) ani životního prostředí.
- 7.4 Náklady na zařízení staveniště zahrnují:
- související (přípravné) práce,
 - vybavení staveniště,
 - připojení inženýrské sítě,
 - zabezpečení staveniště,
 - rozebrání staveniště,
 - náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
- 7.5 Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud zhotovitel nedostal v předstihu písemné povolení TDS a pokud nemá nezbytná oprávnění. Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech.
- 7.6 Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy. Veřejné komunikace musí zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, neveřejné komunikace a zpevněné plochy dle smluvních ujednání či pokynů vlastníka.
- 7.7 Zhotovitel je povinen se seznámit s hlavními bezpečnostními, havarijními a hygienickými předpisy stávajících objektů.

- 7.8 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do původního nebo projektovaného stavu, včetně likvidace veškerých výstavbou vzniklých odpadů, ve lhůtě do 14 dní od předání a převzetí díla a v případě jeho převzetí s vadami a nedodělkami do 14 dní od jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.9 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací požádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.
- 7.10 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 7.11 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 7.12 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Jejich dodržování objednateli na jeho žádost kdykoliv prokáže.

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 8.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní.
- 8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel.
- 8.3 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje a nese odpovědnost za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými pracovními prostředky, jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet.
- 8.6 Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše uvedených dokumentů.
- 8.7 O odpadech vznikajících během stavby povede zhotovitel požadovanou evidenci, tj. množství a způsob likvidace, případně využití. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění, a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Všechny odpady, které vzniknou v rámci předmětné akce, budou přednostně předány oprávněným osobám dle zákona o odpadech k dalšímu využití, přičemž na stavbě budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých

druhů a kategorií na místech jim určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení. Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele, pokud nebude přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k dalšímu využití. Objednatel současně tímto ustanovením aplikuje zásadu environmentálního zadávání, což zhotovitel plně akceptuje a bude ji dodržovat. Současně se zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to:

- a) předcházení vzniku odpadů,
- b) příprava k opětovnému použití,
- c) recyklace odpadů,
- d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
- e) odstranění odpadů.

- 8.8 Zhotovitel musí učinit veškerá opatření proti úniku nebezpečných látek do povrchových nebo podzemních vod, musí mít na stavbě k dispozici prostředky na likvidaci případného úniku (sorbent ropných látek apod.).
- 8.9 **Zhotovitel je povinen se zavázat k plnění zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen DNSH), jejichž cílem je zajistit, že projekt svým dopadem nebude zásadně poškozovat životní prostředí. Splnění těchto zásad je potřeba dokládat během realizace projektu, jedná se zejména o níže uvedené podmínky:**

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Splnění této podmínky bude doloženo např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), dokladem o převzetí odpadů provozovatelem tohoto zařízení, vážnými listy apod.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Předmět díla není postaven na:

- a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání právního aktu/rozhodnutí vydaného v rámci IROP nedojde k souhlasu s jejím vynětím;
- b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech;
- c) lesní půdě, pokud do doby vydání právního aktu/rozhodnutí vydané v rámci IROP nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.

- 8.10 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.11 Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál poškozený při manipulaci smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Zhotovitel se zavazuje, že použije příslušný materiál pouze tam, kde je jeho použití dáno projektovou dokumentací dle odst. 2.4 této smlouvy nebo bylo-li jeho použití dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel zabuduje neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu zcela na své náklady.
- 8.13 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace dodávek a stavebních prací se považuje zejména hluk stavebních strojů a dopravních prostředků a znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon TDS, koordinátora BOZP a autorského dozoru na staveništi. Nejméně **jedenkrát za 14 dní (nedohodnou-li se smluvní strany jinak)** bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, TDS, koordinátora BOZP, autorského dozoru a případně dalších přizvaných osob. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných prací, jejich kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu k souběžnému provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné problémy, řešení rozporů v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další potřebné záležitosti. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem z kontrolního dne nelze měnit ustanovení této smlouvy. Dohodnuté termíny a ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

8.15 TDS je oprávněn jednat za objednatele v zejména v následujících úkonech:

- předání staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli,
- kontrola provádění veškerých činností ve smyslu § 2593 občanského zákoníku,
- kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- svolávání kontrolních dnů,
- vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, aj.

8.16 Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Stavební deník musí být přístupný i k nahlížení a zápisům zástupcům objednatele, vč. TDS a koordinátora BOZP. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

8.17 **Stavební deník**

Stavební deník bude dále veden v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024, o dokumentaci staveb, v platném znění. Zástupce objednatele (myšleno TDS) je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námítky, apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí / zástupce stavbyvedoucího zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i TDS a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatel) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel má dále povinnost zvát TDS minimálně 5 pracovních dnů předem i ke všem zkouškám kvality, které budou probíhat na staveništi. V případě připomínek je objednatel (TDS) povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku.

8.18 Objednatel (vč. technického dozoru stavebníka) jsou povinni poskytnout zhotoviteli součinnost tak, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

8.19 **Změnové listy**

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro případný dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány a budou přílohou případného dodatku.

8.20 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho poddodavatelů/podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.

8.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.22 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním právně propojená s tím, že objednateli prokáže a doloží, kdo výkon TDS provádí.

- 8.23 Zhotovitel bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované technickými normami či předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, protokoly a osvědčení bude předkládat TDS. Kontrolována bude vždy ucelená dodávka příslušného stavebního či technologického celku. Vlastnosti použitých stavebních materiálů prokáže zhotovitel dodacím listem výrobce, v případě oprávněných pochyb je objednatel oprávněn žádat jejich ověření. Zhotovitel je povinen uvedené doklady archivovat a po dokončení stavby je předat objednateli.
- 8.24 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle.
- 8.25 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.26 **Pojištění zhotovitele**
- Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o **pojištění díla (stavebně montážní pojištění) a o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob** u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění díla (stavebně montážní pojištění) musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou se stanovením podmínek plnění a podílu spoluúčasti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných pojistných smluv. **Pojistná částka u pojištění díla bude min. ve výši nabídkové ceny díla, pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude odpovídat min. výši nabídkové ceny díla. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu / pojištění certifikát pro pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví v kopii předložit objednateli před podpisem této smlouvy, pojistnou smlouvu pro pojištění díla (stavebně montážní pojištění) předloží nejpozději ke dni zahájení díla uvedeného v čl. 3 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.**
- 8.27 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla.
- 8.28 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů/podzhotovitelů s uvedením, kterou část díla bude daný poddodavatel/podzhotovitel plnit.
- 8.29 Vedením stavebních prací je za zhotovitele pověřen hlavní stavbyvedoucí. Jde o osobu, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, a proto jeho výměna či nahrazení podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Objednatel svůj souhlas neodepře bez zvláštního důvodu v případě, kdy zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové nahrazení stavbyvedoucího a navržený nástupce splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu jako původní hlavní stavbyvedoucí.
- 8.30 Hlavní stavbyvedoucí řídí za zhotovitele výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na staveništi zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce dávají veškerá oznámení, instrukce a jiná sdělení týkající se realizace prací na díle hlavnímu stavbyvedoucímu. Zástupce zhotovitele na staveništi musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi k plnění díla.

- 8.31 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně do konce roku 2035 bude poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem, a to z důvodu, že jsou hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.32 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách v dodavatelském řetězci si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.
- 8.33 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo.
- 8.34 Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci.

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: [Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf \(portal-vz.cz\)](https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) – (konkrétní link: <https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf>)

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka zadávacího řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ).

- 8.35 Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) předchozího odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci.

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno řádně tak, že nevykazuje žádné faktické vady bránící jeho užívání. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 8 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle čl. 3, odst. 3.3.2 této smlouvy. Dílo nebo jeho části budou v okamžiku předání objednateli prostě jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.
- 9.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 kalendářních dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení.
- 9.3 Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a dokumenty.
- 9.4 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli v termínu dle odst. 9.1 této smlouvy, a současně za podmínek doložení níže uvedených dokladů:
- dokumentace ve smyslu odst. 2.5 a 2.11 čl. 2 této smlouvy,
 - k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny údržby,
 - ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zák. č. 22/1997 Sb. (technické požadavky na výrobky), v platném znění a souvisejících vyhlášek,
 - atesty dodaných materiálů a technologických zařízení v českém jazyce,
 - doklady o provedených zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách průchodnosti, zkouškách těsnosti, popř. další doklady požadované technickými normami a obecně platnými předpisy a nařízeními,
 - doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci,
 - doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace předmětu díla,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od zadávací dokumentace,
 - originál stavebního deníku,
 - další doklady, přímo související s realizací předmětu dle této smlouvy, a potřebné k jejímu předání objednateli.
- 9.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 9.6 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných vad a způsob a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA

- 10.1 Zhotovitel garantuje provedení všech dodávek, prací v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a odpovídá

za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady.

- 10.2 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a platí i pro veškeré jeho součásti. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou či vyšší mocí. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit
- 10.4 V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z vad dle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 10.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto vícenáklady zhotovitel. Jestliže zhotovitel ve sjednané lhůtě oznámenou vadu zcela neodstraní, může objednatel, neuplatní-li jiné své právo vůči zhotoviteli plynoucí v takovém případě z § 2106 a násl. občanského zákoníku, nechat vadu odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele, a to za obvyklých cenových podmínek na trhu. Objednateli tím vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury objednatele, kterou mu budou tyto náklady vyúčtovány. Splatnost faktury bude činit min. 14 dnů od dne jejího doručení zhotoviteli. Tímto postupem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla a jím poskytnutá záruka za jakost díla.
- 10.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.8 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo.
- 10.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla.
- 10.10 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 10.11 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 10.12 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

11 ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 11.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo.
- 11.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12 VYŠŠÍ MOC

- 12.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze přičíst druhé straně.
- 12.2 Vyšší moc může zahrnovat, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a) válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, epidemie,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- 12.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.
- 12.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v prodlení.

13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.
- 13.2 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná.
- 13.3 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 13.4 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:

- 13.4.1 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své volby částečně nebo úplně,
- 13.4.2 uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla přidělena zakázka,
- 13.4.3 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací o víc jak 30 dnů, dále také pokud překračuje termíny plnění a předání díla, jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této smlouvy (např. ohledně nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a byl na existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy,
- 13.4.4 pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě,
- 13.4.5 pokud zhotovitel hrubě a opakovaně porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn (miní se alespoň 2x),
- 13.4.6 v případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 8.26 čl. 8,
- 13.4.7 použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou,
- 13.4.8 v případě, projektu nebude poskytnuta dotace (vydáno RoPD) či mu bude krácena.
- 13.5 Odstoupením od smlouvy se závazek založený touto smlouvou od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující:
- a) smluvní strany provedou inventuru dosud provedených prací, dodávek a poskytnutých služeb,
 - b) části díla způsobilé k jejich řádnému užívání, které jsou dokončeny bez vad či mají pouze drobné vady a nedodělky nebránící jejich řádnému užívání (dále jen „dokončené části díla“) a další součásti díla (výsledky prací), které nemají být zhotovitelem odstraněny podle písm. c) a d) tohoto článku smlouvy, objednatel od zhotovitele protokolárně převezme,
 - c) v případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, zhotovitel svým nákladem odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací) vyjma dokončených částí díla dle písm. b), které bude objednatel požadovat odstranit, a v rozsahu požadovaném objednatelem uvede dotčené pozemky a stavby svým nákladem do původního stavu;
 - d) v ostatních případech odstoupení od smlouvy zhotovitel odstraní svým nákladem veškeré součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně (vyjma dokončených částí díla dle písm. b) shora) a objednatel bude požadovat jejich odstranění;
 - e) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDS;
 - f) zhotovitel vyklidí staveniště;
- a to vše v přiměřené době stanovené objednatelem.
- 13.6 Pokud zhotovitel nesplní jakoukoliv svou povinnost uvedenou pod písm. c), d), e) či f) odst. 13.5 tohoto článku smlouvy ani do 10 dnů po době uvedené v tomto odstavci, je objednatel oprávněn nechat provést příslušné práce v rozsahu, v němž to objednatel bude požadovat, třetí osobou na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu budou objednatelem písemně vyúčtovány.
- 13.7 V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:
- a) zhotovitel má právo na úhradu ceny již provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, jejichž výsledky nemají být zhotovitelem odstraněny dle odst. 13.5 písm. c) nebo písm. d) této smlouvy, stanovenou dle této smlouvy. V případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, bude tato cena snížena o 10 %. Zhotovitel nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud

nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 10 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací včetně všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s touto smlouvou,

- b) zhotovitel vrátí objednateli již jemu objednatelem zaplacenou cenu prací, dodávek a služeb v rozsahu, v němž na ni zhotovitel nemá po odstoupení od smlouvy právo dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy, a to v termínu splatnosti jím vystavené konečné faktury,
- c) ohledně všech objednatel zhotoviteli zaplacených prací, dodávek a služeb zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání této smlouvy o vlastnictví díla, o odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění a o záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy se zohledněním úpravy ceny dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy. Je-li však o případ odstoupení od smlouvy podřaditelný pod bod 13.5 písm. d) tohoto článku smlouvy, ustanovení o záruce za jakost zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena pouze ohledně objednatel převzatých dokončených částí díla ve smyslu odst. 13.5 písm. b) toho článku smlouvy.

13.8 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoli jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.

13.9 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.10 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní, má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín dokončení díla.

13.11 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní pokuty dle této smlouvy.

13.12 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případech stanovených ZZVZ.

14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

14.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. k poskytnutí dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu orgánu. Touto povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

14.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.4 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

- 14.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenu zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických (nebo TDS) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o smluvních stranách.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do této smlouvy a všech dokumentů tvořících její obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tuto smlouvu). Účinnosti tato smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 15.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. Knávrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 15.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.5 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle § 219 ZZVZ.
- 15.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla, včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod. Současně se zhotovitel, a i případní poddodavatelé zhotovitele, zavazuje zástupci poskytovatele dotace umožnit přístup na staveniště, pořizování fotografických, filmových či jiných záznamů z průběhu realizace předmětu smlouvy.
- 15.7 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 15.8 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních stran jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze smluvních stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

- 15.9 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li k porušení těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
- 15.10 Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobrušky dne 01.09.2025.

V České Skalici v den elektronického podpisu

V Dobrušce v den elektronického podpisu

.....
za zhotovitele

Jaroslav Antoš, jednatel společnosti

.....
za objednatele

Miroslav Šixta, starosta města

Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 27.08.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 221-25-09
Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa

KSO:
Místo: Domašín

CC-CZ:
Datum: 15.08.2025

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ:
DIČ:

Účastník:
PDV Stavby s.r.o.

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

Projektant:
Hronovský – dopravní projekce s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kamil Hronovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH	6 827 160,38
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 827 160,38	1 433 703,68
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 260 864,06
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	221-25-09		
Stavba:	Domašín - Stavba chodníku - I.etapa		
Místo:	Domašín	Datum:	15.08.2025
Zadavatel:	Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška	Projektant:	Hronovský – dopravní projekce s.r.o.
Účastník:	PDV Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Kamil Hronovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 827 160,38	8 260 864,06	
SO 101	Chodník - 1. etapa	3 555 251,23	4 301 853,99	STA
D1.1	Hlavní aktivity projektu	3 123 386,91	3 779 298,16	Soupis
D1.2	Doprovodný výdaj	108 261,80	130 996,78	Soupis
D1.3	Oplocení	64 462,31	77 999,40	Soupis
D1.4	Vedlejší aktivity projektu	259 140,21	313 559,65	Soupis
SO 301	Kanalizace	2 722 146,61	3 293 797,40	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	211 762,54	256 232,67	STA
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	338 000,00	408 980,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt:
SO 101 - Chodník - 1. etapa
Soupis:
D1.1 - Hlavní aktivity projektu

KSO:
Místo: Domašín

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

Účastník:
PDV Stavby s.r.o.

Projektant:
Hronovský – dopravní projekce s.r.o.

Zpracovatel:
Kamil Hronovský

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 123 386,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 123 386,91	21,00%	655 911,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 779 298,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt: SO 101 - Chodník - 1. etapa

Soupis: **D1.1 - Hlavní aktivity projektu**

Místo: Domašín
Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška
Účastník: PDV Stavby s.r.o.

Datum: 15.08.2025
Projektant: Hronovský –
dopravní projekce
Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 123 386,91
HSV - Práce a dodávky HSV		3 118 729,01
1 - Zemní práce		1 012 684,82
2 - Zakládání		3 140,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce		111 273,48
5 - Komunikace pozemní		686 954,24
8 - Trubní vedení		336 495,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		679 503,11
997 - Přesun sutě		136 834,36
998 - Přesun hmot		151 843,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		4 657,90

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt: SO 101 - Chodník - 1. etapa
Soupis: D1.1 - Hlavní aktivity projektu

Místo:	Domašín	Datum:	15.08.2025
Zadavatel:	Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška	Projektant:	Hronovský – dopravní projekce
Účastník:	PDV Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 123 386,91

D HSV Práce a dodávky HSV 3 118 729,01

D 1 Zemní práce 1 012 684,82

1	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	573,98	573,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101103 VV 1 1,000 VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"								
2	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	922,96	922,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155225								
3	K	11125R123	Prořezávka větví pro přeložku CETIN	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV 1 1,000 VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"								
4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 210,15	1 210,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103 VV 1 1,000 VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"								
5	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	1,700	23,63	40,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106132 VV 1,70 1,700 VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"								
6	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	98,000	25,35	2 484,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106144 VV 98 98,000 VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"								
7	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	0,650	85,80	55,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106161 VV 0,65 0,650 VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"								
8	K	113106291	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami zalitými živici	m2	136,000	69,51	9 453,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106291 VV 136 136,000 VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"								
9	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	176,000	53,96	9 496,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162 VV 176 176,000 VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"								
10	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	176,000	105,19	18 513,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107183 VV 176 176,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
11	K	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	225,000	382,80	86 130,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154522					
	VV		225		225,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
12	K	113154528	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	16,000	406,80	6 508,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154528					
	VV		16"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"		16,000			
13	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	94,000	132,57	12 461,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112					
	VV		94		94,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
14	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	585,000	12,84	7 511,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123					
	VV		585		585,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
15	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	265,508	473,11	125 614,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122452204					
	VV		106,75		106,750			
	VV		Mezisoučet		106,750			
	VV		"Sanace zemní pláne - výkop v tl. 25 cm (pouze dle lokálních podmínek)"					
	VV		635,03*0,25		158,758			
	VV		Mezisoučet		158,758			
	VV		Součet		265,508			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
16	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	26,508	447,17	11 853,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101					
	VV		265,08*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,508			
17	K	133112811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,480	1 044,55	501,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133112811					
	VV		0,4*0,4*0,6*5		0,480			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
18	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	80,100	75,91	6 080,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		"ornice pro zpětné použití na mezideponii a zpět"					
	VV		40,05*2		80,100			
	VV		Součet		80,100			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
19	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	47,700	122,78	5 856,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106					
	VV		"přebytek ornice"					
	VV		47,70		47,700			
	VV		Součet		47,700			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	265,988	207,01	55 062,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		106,75		106,750			
	VV		Mezisoučet		106,750			
	VV		"Sanace zemní pláne - výkop v tl. 25 cm (pouze dle lokálních podmínek)"					
	VV		635,03*0,25		158,758			
	VV		Mezisoučet		158,758			
	VV		0,48		0,480			
	VV		Mezisoučet		0,480			
	VV		Součet		265,988			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	40,050	143,88	5 762,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		"ornice pro zpětné použití na mezideponii"					
	VV		40,05		40,050			
	VV		Součet		40,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
22	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	341,560	120,45	41 140,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
	VV		341,56		341,560			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
23	M	58331R00	vhodný hutnitelný násypový materiál	t	614,808	300,00	184 442,40	
	VV		341,56*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		614,808			
24	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	158,758	104,15	16 534,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111					
	VV		"Sanace zemní pláně pouze dle lokálních podmínek"					
	VV		635,03*0,25		158,758			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
25	M	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	317,516	378,00	120 021,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		158,758*2 'Přepočtené koeficientem množství		317,516			
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	478,778	336,00	160 869,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		265,988*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		478,778			
27	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	47,700	383,48	18 292,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
	VV		"přebytek ornice"					
	VV		47,70		47,700			
	VV		Součet		47,700			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	265,988	18,77	4 992,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
29	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	40,050	500,00	20 025,00	
	VV		40,05		40,050			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
30	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	129,000	43,77	5 646,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121					
	VV		129		129,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
31	K	181111122	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	138,000	83,02	11 456,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111122					
	VV		138		138,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
32	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	129,000	51,75	6 675,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103					
	VV		129		129,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
33	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	129,000	25,68	3 312,72	
	VV		129		129,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
34	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,160	160,00	825,60	
	VV		129*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		5,160			
35	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	138,000	37,94	5 235,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411132					
	VV		138		138,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
36	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,520	160,00	883,20	
	VV		138*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		5,520			
37	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 287,400	22,25	28 644,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		652,37+635,03		1 287,400			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
38	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	138,000	70,14	9 679,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123					
	VV		138		138,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
39	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	129,000	0,47	60,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
40	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	138,000	0,62	85,56	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403261						
41	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	129,000	2,56	330,24	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853511						
42	K	184853512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	138,000	3,89	536,82	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853512						
43	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	129,000	5,13	661,77		
44	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	138,000	8,97	1 237,86	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803112						
D		2	Zakládání					3 140,46	
45	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	19,200	21,61	414,91	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111						
VV			19,20		19,200				
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"						
46	M	RMAT0002	folie PE proti prorůstání trávy	m	23,040	42,00	967,68		
VV			19,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		23,040				
47	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,480	3 662,22	1 757,87	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711						
VV			0,4*0,4*0,6*5		0,480				
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					111 273,48	
48	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	14,740	475,71	7 011,97	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131						
VV			14,74		14,740				
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"						
49	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	134,000	64,69	8 668,46	CS ÚRS 2025 01	
50	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	15,270	788,10	12 034,29	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132						
VV			4,07+0,875+2,45+7,875		15,270				
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"						
51	M	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní	kus	37,000	215,65	7 979,05	CS ÚRS 2025 01	
52	M	59228412	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní	kus	5,000	324,45	1 622,25	CS ÚRS 2025 01	
53	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	14,000	409,73	5 736,22	CS ÚRS 2025 01	
54	M	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	45,000	492,06	22 142,70	CS ÚRS 2025 01	
55	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	10,325	990,07	10 222,47	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921133						
VV			10,325		10,325				
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"						
56	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	kus	59,000	607,73	35 856,07	CS ÚRS 2025 01	
D		5	Komunikace pozemní					686 954,24	
57	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,000	222,65	10 019,25	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011						
VV			"Konstrukce sjezdů"						
VV			45		45,000				
VV			Součet		45,000				
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"						
58	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	508,860	248,10	126 248,17	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111						
VV			"Konstrukce chodníku z dlažby"						
VV			436		436,000				
VV			Mezisoučet		436,000				
VV			"ŠD pod varovné pásy"						
VV			72,86		72,860				
VV			Mezisoučet		72,860				
VV			Součet		508,860				
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"						
59	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	45,000	347,03	15 616,35	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011						
VV			"Konstrukce sjezdů"						
VV			45		45,000				
VV			Součet		45,000				
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	571908111.1	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 150 mm	m2	19,200	125,00	2 400,00	
	VV		19,20		19,200			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
61	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	225,000	18,85	4 241,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107					
	VV		"Obnova živičného krytu"					
	VV		225		225,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
62	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	225,000	445,38	100 210,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111					
	VV		"Obnova živičného krytu"					
	VV		225		225,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
63	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	72,860	482,75	35 173,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210					
	VV		"varovné pásy"					
	VV		44,70+23+1,56+3,6		72,860			
	VV		Součet		72,860			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
64	M	59245226.1	betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZUS 12.03.04., červená, tl. 8 cm	m2	46,041	632,87	29 137,97	
	VV		44,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		46,041			
65	M	59246088.1	umělá vodící linie - dlažba s podélnými drážkami dle TN TZUS 12.03.06, šedá, tl. 8 cm	m2	1,607	621,82	999,26	
	VV		1,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,607			
66	M	59246087.1	dlažba betonová 250x250mm tl 80mm přírodní, bez zkosených hran	m2	23,690	388,97	9 214,70	
	VV		23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,690			
67	M	59245005.1	bezpečnostní odstup u autobusové zastávky - bet. dlažba antracitová tl.8cm	m2	3,708	431,49	1 599,96	
	VV		3,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,708			
68	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	436,000	365,10	159 183,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211213					
	VV		"Konstrukce chodníku z dlažby"					
	VV		436		436,000			
	VV		Součet		436,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
69	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	440,360	352,02	155 015,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		436*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		440,360			
70	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	45,000	479,52	21 578,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210					
	VV		"Konstrukce sjezdů"					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
71	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	46,350	352,02	16 316,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		46,350			
D 8 Trubní vedení					336 495,04			
72	K	89712R00	Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců DN 500, mříž čtvercová, litinová, D 400	kus	8,000	7 943,56	63 548,48	OTSKP 2024
	VV		8		8,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
73	K	89712R10	Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců DN 500, mříž s bočním vtokem typ Radbuza	kus	5,000	15 574,22	77 871,10	
	VV		5		5,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
74	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	14,000	7 628,51	106 799,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121					
	VV		14		14,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
75	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000	2 920,57	11 682,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
76	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	3 550,94	3 550,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132213					
	VV		1		1,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
77	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	13,000	5 618,70	73 043,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133211					
	VV		13		13,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				679 503,11	
78	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	6,000	879,31	5 275,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911121111					
	VV		6		6,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
79	M	RMAT0001	zábradlí ocelové třímadlové výška 1,1 m	m	6,000	3 333,13	19 998,78	
80	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	8,000	552,00	4 416,00	
	VV		4+4		8,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
81	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	1 014,00	2 028,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
82	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	1 254,02	1 254,02	CS ÚRS 2025 01
83	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	1 014,00	1 014,00	CS ÚRS 2025 01
84	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	7,000	1 170,00	8 190,00	
	VV		4+3		7,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
85	M	40445235.1	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	4,000	924,00	3 696,00	
86	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	10,080	216,00	2 177,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231111					
	VV		6,88+3,2		10,080			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
87	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	10,080	12,00	120,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111					
88	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	403,000	350,86	141 396,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		275+94+1+33		403,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
89	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	280,500	161,99	45 438,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		275*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		280,500			
90	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	94,940	143,34	13 608,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		94*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		94,940			
91	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	33,330	435,75	14 523,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		33*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		33,330			
92	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	1,010	1 040,33	1 050,73	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
93	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	294,000	299,89	88 167,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		288+6		294,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
94	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	293,760	122,86	36 091,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		288*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		293,760			
95	M	59217048	obrubník obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní	m	6,120	493,22	3 018,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
96	K	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	m	14,000	979,91	13 718,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916431112					
	VV		12+2		14,000			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
97	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm	m	12,240	2 866,45	35 085,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
98	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový 130-190mm	m	2,040	2 866,26	5 847,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
99	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,400	3 792,59	5 309,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		14*0,1		1,400			
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	635,030	61,26	38 901,94	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122					
		VV	635,03		635,030			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
101	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	452,500	72,25	32 693,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
		VV	452,50		452,500			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
102	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	7,100	140,62	998,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113					
		VV	7,10"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"		7,100			
103	K	91973R221	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením	m	452,500	84,50	38 236,25	
		VV	452,50		452,500			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
104	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,344	3 724,96	34 806,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
		VV	58,40*0,2*0,8		9,344			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
105	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,000	1 859,55	1 859,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962022390					
		VV	1		1,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
106	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,000	587,91	3 527,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005111					
		VV	6		6,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
107	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	5,000	178,80	894,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132					
		VV	5		5,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
108	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	58,400	80,09	4 677,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821					
		VV	58,40		58,400			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
109	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	923,02	923,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073812					
		VV	1		1,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
110	K	96687	Vybourání uličních vpustí kompletních	kus	11,000	4 369,00	48 059,00	OTSKP 2025
		VV	11		11,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
111	K	97995R101	Vyvolaná stranová přeložka kabelu veřejného osvětlení, vč. zemních prací	m	15,000	1 500,00	22 500,00	
		VV	15		15,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
D		997	Přesun sutě				136 834,36	
112	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	275,804	35,71	9 848,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
113	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 482,236	7,54	18 716,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
		VV	275,804*9 "Přepočtené koeficientem množství		2 482,236			
114	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	275,804	152,15	41 963,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
115	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	181,708	180,00	32 707,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
116	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	79,996	420,00	33 598,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
D		998	Přesun hmot				151 843,50	
117	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	676,092	224,59	151 843,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				4 657,90	
118	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000	465,79	4 657,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301					
		VV	"oprava podezdívky stávajícího oplocení"					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt:
SO 101 - Chodník - 1. etapa
Soupis:
D1.2 - Doprovodný výdaj

KSO:
Místo: Domašín

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

Účastník:
PDV Stavby s.r.o.

Projektant:
Hronovský – dopravní projekce s.r.o.

Zpracovatel:
Kamil Hronovský

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			108 261,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 261,80	21,00%	22 734,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 996,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt: SO 101 - Chodník - 1. etapa

Soupis: **D1.2 - Doprovodný výdaj**

Místo: Domašín
Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška
Účastník: PDV Stavby s.r.o.

Datum: 15.08.2025
Projektant: Hronovský –
dopravní projekce
Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		108 261,80
HSV - Práce a dodávky HSV		108 261,80
1 - Zemní práce		57 300,06
5 - Komunikace pozemní		46 171,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 297,25
998 - Přesun hmot		2 492,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domašín - Stavba chodníku - I.etapa

Objekt:

SO 101 - Chodník - 1. etapa

Soupis:

D1.2 - Doprovodný výdaj

Místo: Domašín

Datum: 15.08.2025

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

Projektant: Hronovský –

dopravní projekce

Účastník: PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem108 261,80

D HSVPráce a dodávky HSV108 261,80

D 1Zemní práce57 300,06

1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	29,060	550,38	15 994,04	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122452203	
VV	14,06	14,060
VV	Mezisoučet	14,060
VV	"Sanace zemní pláne - výkop v tl. 40 cm (pouze dle lokálních podmínek)"	
VV	37,5*0,4	15,000
VV	Mezisoučet	15,000
VV	Součet	29,060
VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"	

2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2,906	447,17	1 299,48	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101	
VV	29,06*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	2,906

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,060	207,01	6 015,71	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117	
VV	14,06	14,060
VV	Mezisoučet	14,060
VV	"Sanace zemní pláne - výkop v tl. 40 cm (pouze dle lokálních podmínek)"	
VV	37,5*0,4	15,000
VV	Mezisoučet	15,000
VV	Součet	29,060
VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"	

4	K	171151103	Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	3,230	120,45	389,05	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103	
VV	3,23	3,230
VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"	

5	M	58331R00	vhodný hutnitelný násypový materiál	t	5,814	300,00	1 744,20	
VV			3,23*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		5,814			

6	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	15,000	104,15	1 562,25	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111	
VV	"Sanace zemní pláně pouze dle lokálních podmínek"	
VV	37,50*0,4	15,000
VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"	

7	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	30,000	378,00	11 340,00	CS ÚRS 2025 01
VV			15*2 'Přepočtené koeficientem množství		30,000			

8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,308	336,00	17 575,49	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231	
VV	29,06*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	52,308

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	29,060	18,77	545,46	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
------------	---

10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	37,500	22,25	834,38	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112	
VV	37,50	37,500
VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"	

D 5Komunikace pozemní46 171,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	25,000	347,03	8 675,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
		VV	"Konstrukce živičné vozovky"					
		VV	25					
		VV	25,000					
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
12	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	25,000	691,60	17 290,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155101					
		VV	"Konstrukce živičné vozovky"					
		VV	25					
		VV	25,000					
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
13	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 130 mm	m2	25,000	318,00	7 950,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567120112					
		VV	"Konstrukce živičné vozovky"					
		VV	25					
		VV	25,000					
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
14	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	25,000	26,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
15	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	25,000	18,85	471,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107					
		VV	"Konstrukce živičné vozovky"					
		VV	25					
		VV	25,000					
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	25,000	445,38	11 134,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111					
		VV	"Konstrukce živičné vozovky"					
		VV	25					
		VV	25,000					
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 297,25
17	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	37,500	61,26	2 297,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122					
		VV	37,50					
		VV	37,500					
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
D		998	Přesun hmot					2 492,99
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,018	83,05	2 492,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt:
SO 101 - Chodník - 1. etapa
Soupis:
D1.3 - Oplocení

KSO:
Místo: Domašín

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

Účastník:
PDV Stavby s.r.o.

Projektant:
Hronovský – dopravní projekce s.r.o.

Zpracovatel:
Kamil Hronovský

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			64 462,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 462,31	21,00%	13 537,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	77 999,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt: SO 101 - Chodník - 1. etapa

Soupis: **D1.3 - Oplocení**

Místo: Domašín
Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška
Účastník: PDV Stavby s.r.o.

Datum: 15.08.2025
Projektant: Hronovský –
dopravní projekce
Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		64 462,31
HSV - Práce a dodávky HSV		64 462,31
2 - Zakládání		21 724,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		40 944,21
998 - Přesun hmot		1 793,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt: SO 101 - Chodník - 1. etapa

Soupis: D1.3 - Oplocení

Místo: Domašín Datum: 15.08.2025
Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška Projektant: Hronovský –
Účastník: PDV Stavby s.r.o. Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 64 462,31

D HSV Práce a dodávky HSV 64 462,31

D 2 Zakládání 21 724,70

1	K	233211115	Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 76 mm, délky 800 mm	kus	33,000	478,90	15 803,70	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/233211115

2	K	233211116	Zemní ocelové vruty pro plotové brány průměru 114, délky 1000 mm	kus	2,000	2 960,50	5 921,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/233211116

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 944,21

3	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	33,000	376,19	12 414,27	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113

VV 25+8 33,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"

4	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	25,000	228,94	5 723,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

5	M	55342271	vzpěra plotová Pz 1500/38x1,5mm	kus	8,000	147,75	1 182,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

6	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 065,34	1 065,34	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101230

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"

7	M	55342360.1	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3500x1530mm	kus	1,000	7 431,60	7 431,60	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

8	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	58,100	125,86	7 312,47	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401120

VV 58,10 58,100

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"

9	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	116,200	4,93	572,87	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	---------	------	--------	----------------

VV 58,1*2 "Přepočtené koeficientem množství" 116,200

10	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	61,005	85,93	5 242,16	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV 58,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 61,005

D 998 Přesun hmot 1 793,40

11	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	6,138	292,18	1 793,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt:
SO 101 - Chodník - 1. etapa
Soupis:
D1.4 - Vedlejší aktivity projektu

KSO:
Místo: Domašín

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

Účastník:
PDV Stavby s.r.o.

Projektant:
Hronovský – dopravní projekce s.r.o.

Zpracovatel:
Kamil Hronovský

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			259 140,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	259 140,21	21,00%	54 419,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	313 559,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt: SO 101 - Chodník - 1. etapa

Soupis: **D1.4 - Vedlejší aktivity projektu**

Místo: Domašín
Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška
Účastník: PDV Stavby s.r.o.

Datum: 15.08.2025
Projektant: Hronovský –
dopravní projekce
Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		259 140,21
HSV - Práce a dodávky HSV		259 140,21
1 - Zemní práce		85 428,43
5 - Komunikace pozemní		119 950,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		31 812,66
998 - Přesun hmot		21 948,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt: SO 101 - Chodník - 1. etapa
Soupis: D1.4 - Vedlejší aktivity projektu

Místo:	Domašín	Datum:	15.08.2025
Zadavatel:	Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška	Projektant:	Hronovský – dopravní projekce
Účastník:	PDV Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 259 140,21

D HSV Práce a dodávky HSV 259 140,21

D 1 Zemní práce 85 428,43

1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	39,173	550,38	21 560,04	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122452203							
VV			14,56		14,560			
VV			Mezisoučet		14,560			
VV			"Sanace zemní pláne - výkop v tl. 25 cm (pouze dle lokálních podmínek)"					
VV			98,45*0,25		24,613			
VV			Mezisoučet		24,613			
VV			Součet		39,173			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					

2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3,917	447,17	1 751,56	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101							
VV			39,173*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,917			

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,173	207,01	8 109,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117							
VV			14,56		14,560			
VV			Mezisoučet		14,560			
VV			"Sanace zemní pláne - výkop v tl. 25 cm (pouze dle lokálních podmínek)"					
VV			98,45*0,25		24,613			
VV			Mezisoučet		24,613			
VV			Součet		39,173			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					

4	K	171151103	Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6,100	120,45	734,75	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103							
VV			6,1		6,100			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					

5	M	58331R00	vhodný hutnitelný násypový materiál	t	10,980	300,00	3 294,00	
VV			6,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		10,980			

6	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	24,613	104,15	2 563,44	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111							
VV			"Sanace zemní pláně pouze dle lokálních podmínek"					
VV			98,45*0,25		24,613			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					

7	M	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	49,226	378,00	18 607,43	CS ÚRS 2025 01
VV			24,613*2 'Přepočtené koeficientem množství		49,226			

8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70,511	336,00	23 691,70	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231							
VV			39,173*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		70,511			

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	39,173	18,77	735,28	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	196,900	22,25	4 381,03	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112							
VV			98,45+98,45		196,900			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					

D 5 Komunikace pozemní 119 950,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	81,000	222,65	18 034,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
		VV	"Konstrukce sjezdů"					
		VV	71,50+9,50		81,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
12	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,000	286,09	5 149,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
		VV	"Konstrukce chodníku z dlažby"					
		VV	18		18,000			
		VV	Součet		18,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
13	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	81,000	347,03	28 109,43	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
		VV	"Konstrukce sjezdů"					
		VV	71,50+9,50		81,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
14	K	564930412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,500	115,64	1 098,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564930412					
		VV	"Konstrukce sjezdů"					
		VV	9,50		9,500			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
15	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	18,000	365,10	6 571,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211213					
		VV	"Konstrukce chodníku z dlažby"					
		VV	18		18,000			
		VV	Součet		18,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
16	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	18,180	352,02	6 399,72	CS ÚRS 2025 01
		VV	18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		18,180			
17	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	71,500	400,87	28 662,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212211					
		VV	"Konstrukce sjezdů"					
		VV	71,50		71,500			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
18	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	73,645	352,02	25 924,51	CS ÚRS 2025 01
		VV	71,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		73,645			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 812,66	
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	61,000	299,89	18 293,29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
		VV	61		61,000			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
20	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	60,950	122,86	7 488,32	CS ÚRS 2025 01
		VV	59,7551020408163*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		60,950			
21	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	98,450	61,26	6 031,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122					
		VV	98,45		98,450			
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.12"					
D		998	Přesun hmot				21 948,60	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	86,354	254,17	21 948,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt:
SO 301 - Kanalizace

KSO:
Místo: Domašín

CC-CZ:
Datum: 15.08.2025

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ:
DIČ:

Účastník:
PDV Stavby s.r.o.

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

Projektant:
Hronovský – dopravní projekce s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kamil Hronovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 722 146,61	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 722 146,61	21,00%	571 650,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 293 797,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt: SO 301 - Kanalizace

Místo: Domašín
Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška
Účastník: PDV Stavby s.r.o.

Datum: 15.08.2025
Projektant: Hronovský –
dopravní projekce
Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 722 146,61
HSV - Práce a dodávky HSV		2 722 146,61
1 - Zemní práce		1 363 311,85
4 - Vodorovné konstrukce		67 646,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce		32 395,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 169 540,04
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		40 572,92
998 - Přesun hmot		116 326,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Domašín - Stavba chodníku - I.etapa			
Objekt:		SO 301 - Kanalizace			
Místo:		Domašín		Datum:	15.08.2025
Zadavatel:		Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška		Projektant:	Hronovský – dopravní projekce
Účastník:		PDV Stavby s.r.o.		Zpracovatel:	Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 722 146,61

D HSV Práce a dodávky HSV 2 722 146,61

D 1 Zemní práce 1 363 311,85

1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	6,000	325,68	1 954,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001401						
VV		6			6,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	107,000	263,83	28 229,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421						
VV		87+20			107,000			
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	265,980	469,26	124 813,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204						
VV		"A" 329*1,2*1,3			513,240			
VV		"C" 12*1,2*1,3			18,720			
VV		Součet			531,960			
VV		0,5*531,960			265,980			
4	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	265,980	634,69	168 814,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204						
VV		265,980			265,980			
5	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	132,990	509,28	67 729,15	
VV		0,5*265,980			132,990			
6	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	913,880	66,88	61 120,29	
VV		"A" 329*1,34*2			881,720			
VV		"C" 12*1,34*2			32,160			
VV		Součet			913,880			
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	913,880	34,83	31 830,44	
VV		913,880			913,880			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	265,980	207,01	55 060,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
VV		265,980			265,980			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	265,980	207,10	55 084,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137						
VV		265,980			265,980			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	957,528	336,00	321 729,41	
VV		531,960*1,8			957,528			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	531,960	18,77	9 984,89	
VV		531,960			531,960			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	104,990	892,50	93 703,58	
VV		531,960-40,920-242,830-0,35*1,2*(329+12)			104,990			
13	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	188,982	324,00	61 230,17	CS ÚRS 2025 01
VV		104,990*1,8			188,982			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	242,830	202,44	49 158,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"DN 400" 329*1,2*0,7-3,14*0,2*0,2*329		235,038			
	VV		"DN 300" 12*1,2*0,6-3,14*0,15*0,15*12		7,792			
	VV		Součet		242,830			
15	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	437,094	378,00	165 221,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		242,830*1,8		437,094			
D 4			Vodorovné konstrukce				67 646,39	
16	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	2,016	1 319,44	2 659,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111					
	VV		14*1,2*1,2*0,1		2,016			
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	40,920	1 407,37	57 589,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		"A" 329*1,2*0,1		39,480			
	VV		"C" 12*1,2*0,1		1,440			
	VV		Součet		40,920			
18	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,016	3 669,06	7 396,82	
	VV		14*1,2*1,2*0,1		2,016			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				32 395,00	
19	K	359901111	Vyčištění stok	m	341,000	45,00	15 345,00	
	VV		329+12		341,000			
20	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	341,000	50,00	17 050,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212					
	VV		341		341,000			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				1 169 540,04	
21	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	285,000	258,88	73 780,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810391811					
	VV		285		285,000			
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	8,500	154,76	1 315,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
23	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	8,500	211,39	1 796,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		8,5		8,500			
24	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	12,000	185,73	2 228,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871373123					
	VV		12		12,000			
25	M	28611267	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	12,360	807,50	9 980,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		12		12,000			
	VV		12*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		12,360			
26	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	329,000	208,81	68 698,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871393123					
	VV		329		329,000			
27	M	28611269	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x6000mm SN12	m	338,870	1 327,20	449 748,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		329		329,000			
	VV		329*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		338,870			
28	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	13,000	259,22	3 369,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310					
	VV		13		13,000			
29	M	28611722	víčko kanalizace plastové DN 160	kus	13,000	45,82	595,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		13		13,000			
30	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	7,000	927,91	6 495,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877390320					
	VV		7		7,000			
31	M	28651225	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 400/160/45°	kus	7,000	5 474,46	38 321,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		7		7,000			
32	K	890211851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	7,644	2 754,88	21 058,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890211851					
	VV		14*0,42*1,3		7,644			
33	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 300	úsek	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372121					
	VV		2		2,000			
34	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 400	úsek	13,000	1 400,00	18 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892392121					
	VV		13		13,000			
35	K	894812511	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 800/400 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	14,000	13 135,37	183 895,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812511					
	VV		14		14,000			
36	K	894812521	Revizní a čistící šachta z PP DN 800 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	14,000	2 046,90	28 656,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812521					
			14	14,000				
37	K	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 800 za uříznutí šachtové skruže	kus	14,000	164,97	2 309,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812529					
			14	14,000				
38	K	894812553	Revizní a čistící šachta z PP DN 800 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru	kus	14,000	16 521,07	231 294,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812553					
			14	14,000				
39	K	R03	Výustní objekt s žabí klapkou DN 400	kpl	1,000	25 394,00	25 394,00	
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	40 572,92				
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	104,653	169,62	17 751,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
			91,2+13,453	104,653				
41	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	941,877	4,23	3 984,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
			9*104,653	941,877				
42	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	104,653	180,00	18 837,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
			104,653	104,653				
D 998			Přesun hmot	116 326,80				
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	646,260	180,00	116 326,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Domašín

CC-CZ:
Datum: 15.08.2025

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ:
DIČ:

Účastník:
PDV Stavby s.r.o.

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

Projektant:
Vít Novák

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vít Novák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			211 762,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 762,54	21,00%	44 470,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			256 232,67
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Domašín
Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška
Účastník: PDV Stavby s.r.o.

Datum: 15.08.2025
Projektant: Vít Novák
Zpracovatel: Vít Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	211 762,54
HSV - Práce a dodávky HSV	2 410,83
2 - Zakládání	2 410,83
PSV - Práce a dodávky PSV	41 317,36
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	41 317,36
M - Práce a dodávky M	131 369,06
21-M - Elektromontáže	80 015,42
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	51 353,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 665,29
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	12 940,62
VRN4 - Inženýrská činnost	15 816,44
VRN7 - Provozní vlivy	7 908,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Domašín Datum: 15.08.2025
Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška Projektant: Vít Novák
Účastník: PDV Stavby s.r.o. Zpracovatel: Vít Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 211 762,54

D HSV Práce a dodávky HSV 2 410,83

D 2 Zakládání 2 410,83

1	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm	m	21,000	85,37	1 792,77	
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	22,050	28,03	618,06	
VV					22,050			

D PSV Práce a dodávky PSV 41 317,36

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 41 317,36

3	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	21,000	117,82	2 474,22	
4	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	24,150	301,24	7 274,95	
VV					24,150			

7	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,000	46,96	281,76	
VV					6,000			
VV					6,000			

8	K	741132133	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2	kus	4,000	326,12	1 304,48	
5	K	741136031	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	kus	3,000	846,90	2 540,70	
6	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná průmě do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	3,000	465,97	1 397,91	
9	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	25 881,14	25 881,14	
10	K	741854923	Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	1,000	162,20	162,20	

D M Práce a dodávky M 131 369,06

D 21-M Elektromontáže 80 015,42

11	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	833,22	1 666,44	
12	M	34774002RM10_6k_27	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 45W 6000lm 2700K	kus	1,000	3 435,88	3 435,88	
13	M	34774002RN10_4k5_27	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 33W 4500lm 2700K	kus	1,000	3 435,88	3 435,88	
14	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	2,000	3 947,48	7 894,96	
15	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/108/89 v 6,2m	kus	2,000	13 447,07	26 894,14	
16	M	31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	2,000	1 953,02	3 906,04	
17	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	2 094,64	4 189,28	
18	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm	kus	1,000	4 159,21	4 159,21	
19	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	1,000	3 597,12	3 597,12	
20	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000	1 209,73	2 419,46	
21	M	31674133Rp	výzbroj stožárová SV 6.16.4p	kus	2,000	761,08	1 522,16	
22	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	10,000	191,23	1 912,30	
23	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	11,000	64,93	714,23	
VV					10*1,1			
					"Přepočtené koeficientem množství	11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	5,000	168,18	840,90	
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	31,68	63,36	
26	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	12,000	48,67	584,04	
27	M	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC	kg	3,100	139,22	431,58	
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		5*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		3,100			
28	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	16,000	39,28	628,48	
29	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,400	21,89	402,78	
	VV		16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		18,400			
30	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	2,000	490,87	981,74	
31	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	2,000	2 368,66	4 737,32	
32	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 256,95	2 513,90	
33	K	218204125	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	2,000	842,05	1 684,10	
34	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	700,06	1 400,12	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							51 353,64	
52	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,100	3 763,52	376,35	
35	K	460131112	Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	2,496	2 023,34	5 050,26	
	VV		zakl1		2,496			
36	K	460161181	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	6,000	631,76	3 790,56	
37	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,996	133,86	133,32	
	VV		6*0,35*0,2		0,420			
	VV		zakl1-zakl2		0,576			
	VV	Odv	Součet		0,996			
38	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,892	633,60	1 198,77	
	VV		Odv*1,9		1,892			
39	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,996	135,82	135,28	
	VV		Odv		0,996			
40	K	460391122	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	1,920	621,07	1 192,45	
	VV		zakl2		1,920			
41	K	460431191	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	6,000	209,82	1 258,92	
42	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,088	7 400,77	651,27	
	VV		0,5*0,5*0,35		0,088			
46	K	460641131R	Základové konstrukce základ z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,000	3 924,00	7 848,00	
47	M	R0009	Stožárové pouzdro 300/1500	ks	2,000	2 723,04	5 446,08	
43	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	6,000	333,62	2 001,72	
44	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnění povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	6,000	35,00	210,00	
45	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	1,920	6 273,79	12 045,68	
	VV		zakl2		1,920			
48	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	4,416	115,50	510,05	
	VV		zakl2*2,3		4,416			
49	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	132,480	8,85	1 172,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			zakl2*2,3*30 "25 km"	132,480				
50	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,416	1 468,80	6 486,22	
VV			zakl2*2,3	4,416				
51	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	4,500	410,28	1 846,26	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	36 665,29				
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	12 940,62				
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kmpl	1,000	12 940,62	12 940,62	
D VRN4			Inženýrská činnost	15 816,44				
54	K	045203000	Kompletační činnost	kmpl	1,000	15 816,44	15 816,44	
D VRN7			Provozní vlivy	7 908,23				
55	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kmpl	1,000	7 908,23	7 908,23	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domašín - Stavba chodníku - I.etapa
Objekt:
VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Domašín

CC-CZ:
Datum: 15.08.2025

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ:
DIČ:

Účastník:
PDV Stavby s.r.o.

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

Projektant:
Hronovský – dopravní projekce s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kamil Hronovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			338 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	338 000,00	21,00%	70 980,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	408 980,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domašín - Stavba chodníku - I.etapa

Objekt: **VON - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Domašín

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

Účastník: PDV Stavby s.r.o.

Datum: 15.08.2025

Projektant: Hronovský –
dopravní projekce

Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	338 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	338 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domašín - Stavba chodníku - I.etapa

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Domašín

Datum:

15.08.2025

Zadavatel:

Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

Projektant:

Hronovský –
dopravní projekce

Účastník:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem338 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		338 000,00			
1	K	VRN_001	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	VRN_002	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení díla, vyhotovení geometrických plánů	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
3	K	VRN_003	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,CD)	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	VRN_004	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, demontáž	Kč	1,000	160 000,00	160 000,00	
5	K	VRN_005	Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	VRN_006	Přechodné dopravní značení, projednání	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	VRN_007	Přechodné dopravní značení - značky pronájem, instalace, údržba	kus	20,000	750,00	15 000,00	
8	K	VRN_008	Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
9	K	VRN_009	Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	VRN_010	Fotodokumentace	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	K	VRN_011	Realizační dokumentace stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
12	K	VRN_012	Poplatky za pronájmy pozemků zabrané stavbou	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	VRN_013	Zkoušky hutnicí + ostatní	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 221-25-09
Stavba: **Domašín - Stavba chodníku - I.etapa**

Datum: 15.08.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 401	Veřejné osvětlení		
Odv	Odvoz		0,996
	6*0,35*0,2		0,420
	zakl1-zakl2		0,576
Odv	Součet		0,996
Použití figury:			
460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,996
460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,892
460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,996
zakl1	Kubatura - stožárové základy nové	m3	2,496
Použití figury:			
460131112	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	2,496
460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,996
zakl2	Kubatura - stožárové základy stávající	m3	1,920
Použití figury:			
460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,996
460391122	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	1,920
468051121	Bourání základu betonového	m3	1,920
469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	4,416
469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	132,480
469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,416

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST