

S M L O U V A O D Í L O

Ev. č. MěÚ: 25KDS01012

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických
telefon
fax
e-mail

ZHOTOVITEL

obchodní firma : KAMONT GROUP s.r.o.
sídlo : Čs.armády 512, 411 08 Štětí
právní forma : právnická osoba
IČ : 03790304
DIČ : CZ03790304
zápis v OR : vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35506
jednající : Adam Kapic, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních
ve věcech technických
bankovní spojení : MONETA Money bank
č. účtu : 217042180/0600
telefon
e-mail

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby **„VO Na Slovance – SO 403“** v rámci projektu „VO Na Slovance, Komenského, Jungmannova“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době** a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s projektovou dokumentací „VO Na Slovance, Komenského, Jungmannova – Koordinační situace C2.402_02_403_01, C3.402_02_403_01“, zpracované firmou Efektivní osvětlování s.r.o., se sídlem Děčínská 509/31, 470 01 Česká Lípa, (dále jen „projektová dokumentace“);
 - technická zpráva (VO Na Slovance, Komenského Jungmannova - Souhrnná technická zpráva veřejné osvětlení SO401, SO402, SO403)
 - výpočty svítidel
- v souladu s Rozhodnutím Povolení stavby MUNO 25139/2025 ze dne 28.4.2025
- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a to zejména:
 - odpojení a demontáž současného osvětlení,
 - výkopy pro betonové patky stožárů a vedení kabelů VO
 - osazení nových stožárů a instalace svítidel,
 - pokládka nových kabelových rozvodů
 - povrchové úpravy terénu,
 - instalační a elektromontážní práce – instalace výložníků, napojení napájecích kabelů a svorkovnic,
 - elektromontážní práce na rozvaděči
 - práce na zabezpečení staveniště apod.

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:

Předmětem plnění je stavba nových prvků veřejného v k.ú. Arnultovice, situována v ulici Na Slovance v souladu se zadávacími podmínkami.

Práce na díle budou probíhat souběžně s výstavbou ČEZ DISTRIBUCE IV-12-4025341 CL-Arnultovice, Na Slovance, čp.367, kNN Předpokládaný časový plán výstavby je 6-8 týdnů.

Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF. Každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
- vytýčení stavby a inženýrských sítí
- geodetické zaměření dokončené stavby
- Zhotovitel je povinen v průběhu plnění provádět průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech prací (foto před, v průběhu a po dokončení pro každý světelný bod a každé kabelové pole). Fotodokumentace bude předána v digitální podobě objednateli

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- dodání dokladů, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby a souhlasy správců sítí a dotčených orgánů jako podklad ke kolaudaci.
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
 - odvoz a uložení demontovaných svítidel a jiných materiálů souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech a zákona 542/2022 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, Uvedení povrchů dotčených stavbou do původního stavu, pokud dojde k jejich poškození (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
 - před předáním díla předvede zhotovitel způsobilost díla sloužit svému účelu. To bude doloženo výpočtem dle norem ČSN, měřením požadované osvětlenosti a revizní zprávou elektrického zařízení. Místa měření budou vybrána objednatelem. Výsledky měření budou zpracovány do Protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací,
měření osvětlení musí být provedeno subjektem s příslušným oprávněním, který bude odsouhlasen objednatelem,
1. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací.
 2. Součástí předmětu díla je dodávka zařízení a kompletního příslušenství včetně zajištění dopravy do místa určení, montáž a instalace, uvedení do provozu, funkční zkoušky, předvedení funkčnosti objednateli, likvidace obalů apod., poskytování bezplatného záručního servisu. Zhotovitel rovněž zajistí v rámci nabídkové ceny veškeré související práce.
 3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při zadávacím řízení veřejné zakázky „VO Na Slovance – SO403“
 4. Předmět díla musí být ze součástí nových, nepoužitých, nerepasovaných, nepoškozených, plně funkčních, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží
 5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	698.040,- Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	146.588,40 Kč
Cena včetně DPH:	844.628,40 Kč

[slovy: osmsetčtyřicetčtyřitisícšestsetdvacetosm korun českých a čtyřicet haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující **soupis prací pro VZ**, který je nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

2. Podmínky pro změnu ceny¹
3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.
 - a) Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

¹ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající stav konstrukcí apod.),
 - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.
- b) Způsob sjednání změny ceny
- V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.
 - V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.
 - V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu zjištěných víceprací.
- c) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.
- e) Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.
- f) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv
 - b) Termín předání a převzetí místa plnění: na základě výzvy objednatele do 5ti dnů, předpoklad září 2025
 - c) Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5ti dnů od předání místa plnění
 - d) Termín přepojení soustavy VO do sítě: v návaznosti na termín demontáže stavby ČEZ Distribuce IV-12-4025341 CL-Arnultovice, Na Slovance, čp.367, kNN. (předpoklad do 15.11.2025)
 - e) Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do **60 dnů** od předání a převzetí místa plnění. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí celé dokončené stavby nejméně 5 pracovních dnů předem a odevzdat ho za účasti správce VO města Nový Bor.
 - f) Termín pro předání dokladů: nejpozději do 20 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno, dokončeno a předáno.
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 10 této smlouvy.
3. Místem plnění je část komunikace města Nový Bor v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, ulice Na Slovance,
4. Po dobu montáže odpovídá za bezpečný provoz soustavy zhotovitel.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 9339204983 u Generali Pojišťovna a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč. Úředně ověřená kopie (*bude doplněna při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem*) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo.

Platební a obchodní podmínky

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
5. Po řádném předání předmětu díla a konečném odstranění vad v souladu s touto Smlouvou vystaví dodavatel konečnou fakturu. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit konečnou fakturu až po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání díla, který bude přílohou faktury. Součástí příloh faktury bude i oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol potvrzený zástupci obou smluvních stran vč. TDS.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na **90 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
7. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu k objednateli, dalším subjektům.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.

2. Objednatel má právo provést kdykoli během záruční doby kontrolní měření osvětlenosti. Pokud měření prokáže, že osvětlení nesplňuje požadavky platných norem pro osvětlení v souladu se zaříděním a výpočtem osvětlení bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy.
3. Záruční doba na předmět díla se sjednává v délce **60 měsíců**, ode dne převzetí díla objednatelem a počíná běžet předáním předmětu díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na svítidla v délce **84 měsíců**.
5. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
6. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
7. V případě výskytu záruční vady je zhotovitel povinen zajistit záruční servis následující pracovní den po nahlášení vady objednatelem, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a (v co nejkratším termínu) nejpozději do 24h od nahlášení kontaktní osobě ji bezplatně odstranit. Reklamace doručená po 16:00 hod se považuje za doručenou od dalšího pracovního dne.
8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
9. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
10. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
11. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem přepojení/zapojení díla do sítě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem demontáže stávajícího VO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
7. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý den prodlení.
9. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý den a případ.
10. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDI a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
11. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000 Kč.
12. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 5 bez předchozího souhlasu objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 50.000 Kč.

13. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
14. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
15. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX

Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
4. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
5. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
9. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzení ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to, jak toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu [REDACTED] následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. (vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.)
10. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede podzhotovitele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny podle této smlouvy uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce jinak je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každý den prodlení.

X.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: [REDACTED]
Za zhotovitele: [REDACTED]
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: [REDACTED]
Za zhotovitele: [REDACTED]
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: [REDACTED]
Za zhotovitele: [REDACTED]

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému doзору investora. Osobu vykonávající technický dozor investora objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Staveniště

Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání zhotovitelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského doзору projektanta a technického doзору investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.

XII. Stavební deník, kontrolní dny

Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.).

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.

Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data stanovena dle oboustranné dohody.

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.

Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit.

XII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje písemně (email) vyzvat objednatele k převzetí celého dokončeného díla nejméně 7 pracovních dnů předem, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci TDS, a případně také autorského dozoru projektanta a správce VO.

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. O konečném odstranění veškerých vad a nedodělků bude pořízen zápis, který bude tvořit přílohu konečné faktury.

XIII.

Povinnosti objednatele

Příslušná dokumentace dle zák. 134/2016 Sb. je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „VO Na Slovance – SO403“

Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele

XIV.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví jiný právní předpis.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

XV.


Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-


mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíše obě smluvní strany. Objednatel je oprávněn projevit souhlas s přerušением provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace)
 - c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor
4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky.
5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn., nakupuje službu včetně DPH).
6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě.
10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1857/25/RM63 ze dne 18.8.2025
13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat)

V Novém Boru



Ve Štětí



REKAPITULACE STAVBY

Kód: NB_NSKJ
Stavba: VO - Na Slovance, Komenského, Jungmannova_SO403

KSO: 828751
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 6.8.2025

Zadavatel:
Město Nový Bor

IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771

Uchazeč:
KAMONT GROUP s.r.o.

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

Projektant:
EFektivní OSvětlování s.r.o.

IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Zpracovatel:
EFektivní OSvětlování s.r.o.

IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			698 040,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	698 040,00	146 588,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			844 628,40



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NB_NSKJ		
Stavba:	VO - Na Slovance, Komenského, Jungmannova_SO403		
Místo:	Nový Bor	Datum:	06.08.2025
Zadavatel:	Město Nový Bor	Projektant:	EFektivní Osveřování
Uchazeč:	KAMONT GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	EFektivní Osveřování s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

NB_NSKJ_SO403	VO - Na Slovance, Komenského, Jungmannova			
---------------	---	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO - Na Slovance, Komenského, Jungmannova_SO403

Objekt:

NB_NSKJ_SO403 - VO - Na Slovance, Komenského, Jungmannova

KSO: 828751
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 06.08.2025

Zadavatel:
Město Nový Bor

IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771

Uchazeč:
KAMONT GROUP s.r.o.

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

Projektant:
EFektivní OSvětlování s.r.o.

IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Zpracovatel:
EFektivní OSvětlování s.r.o.

IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Poznámka:

Cena bez DPH 698 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	698 040,00	21,00%	146 588,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 844 628,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VO - Na Slovance, Komenského, Jungmannova_SO403

Objekt: NB_NSKJ_SO403 - VO - Na Slovance, Komenského, Jungmannova

Místo: Nový Bor
Zadavatel: Město Nový Bor
Uchazeč: KAMONT GROUP s.r.o.

Datum: 06.08.2025
Projektant: EFektivní OSvětlování s.r.o.
Zpracovatel: EFektivní OSvětlování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,033
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919535556		
P			Poznámka k položce:_x000d_ Vytvoření ochranného límce v místě vetknutí sloupu VO do zemního pouzdra._x000d_		
VV			9*(pi*0,125*0,125)*0,075		0,033
2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945421110		
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					
3	K	741110361	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø do 70 mm	m	3,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110361		
P			Poznámka k položce:_x000d_ Montáž ocelové chráničky na betonové sloupy		
4	M	34571333	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 37/40mm	m	3,000
5	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	8,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420011		
6	M	1145324	ZEMNICI LANO FEZN 70	kg	5,430
VV			4,936*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,430
7	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	1,000
P			Poznámka k položce:_x000d_ Připojení zemnicího lana na AlFe vodič		
8	M	1731706	Omezovač přepětí Uc=440V, I _{max} =40kA, I _n =10kA, U _p =1,8kV (případně s obdobnými parametry), pro AlFe 16-70	kus	1,000
D M Práce a dodávky M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D	21-M		Elektromontáže		
9	K	210191551	Montáž skříní bez zapojení vodičů oceloplechových, typ na stožár	kus	1,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191551		
		P	Poznámka k položce: _x000d Položka je použita pro montáž celoplastové jističí skříně obdobného charakteru pomocí nerezové pásky _x000d_		
10	M	357118R12	skříň přípojková na sloup celoplastové provedení (SP100/NSP1P), výzbroj - pojistkový odpojovač OPV14 2P, válcová vložka 10A gG 2x, svorka propojovací 4x, PEN lišta	kus	1,000
11	K	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2	kus	4,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100014		
12	M	1290540	STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000	kus	9,000
13	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	9,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204002		
14	M	316740R1	stožár osvětlovací sadový dvoustupňový žár. Zn vetknutý 133/60mm, výška 5,0m, celková délka 5,6m	kus	9,000
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103		
16	M	316720R4	výložník rovný jednoduchý na betonový sloup vyložení 300mm	kus	1,000
17	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	10,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901		
18	M	347740R8	Svítilno veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 22W, 2.400lm, Tc 2700K, funkce CLO/CF, funkce AstroDim, hliníkové, difuzor-ploché sklo, IP66, přepět'. odolnost 6kV, IK9, polohovatelné, optický systém dle ověření výpočtem vhodný pro P třídu, životnost 100.000h.	kus	10,000
19	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	8,500
		P	Poznámka k položce: _x000d Pro montáž výložníků na betonový sloup		
		VV	7,08333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,500
20	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,060
21	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	9,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202		
22	M	316741R10	Stožárová rozvodnice IP54, 1-3 vývody, 1x pojistkový spodek, pojistková vložka 6A	kus	9,000
		VV	1*9 'Přepočtené koeficientem množství		9,000
23	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	30,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100001		
		VV	10*3		30,000
24	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	51,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011		
		VV	5,5*9+1,5		51,000
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	58,650
		VV	51		51,000
		VV	51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		58,650
26	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	325,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812033		
		VV	41+40+55+45+57+41+54-8		325,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
27	K	210813033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	8,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813033		
28	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	386,880
	VV		336,417*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		386,880
29	M	1000298321	Distanční spona, montáž na ocel. a beton. sloupy, pro vodiče o d = max. 45 mm, nerezová páska včetně spony	kus	4,000
30	M	1000298482	Proudová propichovací svorka, izol. 10-95 Al, 1,5-70mm2 Cu / izol. 10-95 Al, 1,5-70mm2 Cu	kus	2,000
	P		Poznámka k položce: _x000d_ Připojení svodu ze závěsného vedení.		
31	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	112,500
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035		
	VV		31+39,5+42		112,500
32	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	129,375
	VV		112,5		112,500
	VV		112,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		129,375
33	K	210950202	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg	m	445,500
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950202		
	VV		328+5+112,5		445,500
34	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	395,900
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022		
	VV		(16+35,5+38+37+36+51+41+53+37+41,5)+9*1,1		395,900
35	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	284,554
	VV		395,9/1,6		247,438
	VV		247,438*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		284,554
36	M	35441080	drát D 8mm nerez	kg	5,185
	VV		9*1,1/2,1		4,714
	VV		4,714*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,185
37	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	9,000
	VV		9		9,000
38	M	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou	kus	6,000
39	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	1,000
40	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	10,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220361		
41	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	10,000
42	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	1,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013		
43	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204103		
44	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003		
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
45	K	460061111	Zabezpečení výkopu a objektů přechod z dřevěných desek zřízení	m2	5,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061111			
46	K	460061112	Zabezpečení výkopu a objektů přechod z dřevěných desek odstranění	m2	5,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061112			
47	K	460061131	Zabezpečení výkopu a objektů pojízdný tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m zřízení	m2	9,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061131			
48	K	460061132	Zabezpečení výkopu a objektů pojízdný tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m odstranění	m2	9,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061132			
49	K	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	50,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460061171			
50	K	460161141	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	1,500
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161141			
51	K	460161271	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	163,350
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161271			
	VV	6+17,125+19+14,875+17,5+18,275+17,675+18,65+18,25+16			163,350
52	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	53,625
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312			
	VV	2,75+3,75+5,5+2,875+5,5+9+24,25			53,625
53	K	460431141	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	1,500
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431141			
54	K	460431171	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	163,500
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431171			
55	K	460431272	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	53,625
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431272			
56	K	468021111	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalité	m2	6,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468021111			
	VV	1,25+4,75			6,000
57	K	468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	13,455
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468021221			
	VV	2,5+2,63+1,44+1,88+3,38+1,625			13,455
58	K	468031221	Vytrhání obru s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých silničních	m	8,000
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468031221			
59	K	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	48,500
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041122			
	VV	(5+12+3,25+4)*2			48,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
60	K	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	43,440
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011142		
		VV	1,375+1,875+2,75+1,44+2,75+4,5+28,75		43,440
61	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,413
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121		
		VV	(1+0,38+1,25+0,5+0,5+0,5)*0,1		0,413
62	K	460131112	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	0,975
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131112		
		VV	((0,5*0,5*0,65)*9)*2/3		0,975
63	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,488
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113		
		VV	((0,5*0,5*0,65)*9)*1/3		0,488
64	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,463
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641113		
		P	Poznámka k položce: _x000d_ Betonování sloupového pouzdra, patek chrániček na mostech. Index ceny zohledňuje větší počet dílčích základů tím větší pracnost.		
		VV	(0,5*0,5*0,65)*9		1,463
		VV	Součet		1,463
65	K	460912111	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m silničních	m	8,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460912111		
66	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	153,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512		
		VV	((16+35,5+38+37+36+51+41+53+37+41,5)-96-17)/2+17		153,500
67	K	460661311	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 30 cm	m	56,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661311		
		VV	((5,5+7,5+11+5,5+12+18+36,5)-17)/2+17		56,500
68	M	69311309	<i>pás varovný plný do výkopu š 220mm s potiskem</i>	<i>m</i>	<i>56,500</i>
69	M	59213008	<i>deska krycí betonová 500x200x35mm</i>	<i>m</i>	<i>113,000</i>
		P	Poznámka k položce: _x000d_ Uvažovány jsou dvě zákrtytové desky na 1m délky _x000d_		
		VV	56,5		56,500
		VV	56,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		113,000
70	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	426,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112		
		VV	30+38,5+41+40+39+54+44+56+40+44		426,500
71	M	34571361	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm</i>	<i>m</i>	<i>447,825</i>
		VV	426,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		447,825
72	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	51,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114		
		VV	5,5+7,5+11+5,5+11,75+10,25		51,500
73	M	34571365	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm</i>	<i>m</i>	<i>54,075</i>
		VV	51,5		51,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
		VV	51,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		54,075
74	K	460762111	Křížovátka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásypu	kus	15,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460762111		
75	K	460891221	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zařtením spár betonového silničního stojatého, do lože z betonu prostého	m	8,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460891221		
76	M	59217026	obrubnik silniční betonový 500x150x250mm	m	1,000
		P	Poznámka k položce: _x000d Doplnění případně zničených obrubníků při jejich předešlém vytrhání z lože.		
		VV	0,980392156862745*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,000
77	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	43,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111		
		P	Poznámka k položce: _x000d Index ceny zohledňuje odvoz na mezideponii a zpět s odečtením odvozu materiálu na recyklační skládku		
78	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	43,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981211		
		P	Poznámka k položce: _x000d Index ceny zohledňuje odvoz na mezideponii a zpět s odečtením odvozu materiálu na recyklační skládku		
79	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,889
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371121		
		VV	43/1,8		23,889
80	K	460921211	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z kostek kamenných velkých	m2	6,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460921211		
		VV	1,25+4,75		6,000
81	K	460921222	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	13,455
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460921222		
		VV	2,5+2,63+1,44+1,88+3,38+1,625		13,455
82	K	460881112	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	4,130
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881112		
		VV	(1+0,38+1,25+0,5+0,5+0,5)		4,130
83	K	460871143	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm (15cm)_x000d_	m2	26,815
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871143		
		VV	(2,75+3,75+5,5+2,88+5,5+9+5+12+3,25+4)*0,5		26,815
84	K	460871143	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm (15cm)_x000d_	m2	29,968
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871143		
		VV	(2,75+3,75+5,5+2,88+5,5+9)*0,5+(5+12+3,25+4)*0,63		29,968
85	K	460871162	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z asfaltového betonu včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm (7cm)	m2	34,818
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871162		
		VV	(2,75+3,75+5,5+2,88+5,5+9)*0,5+(5+12+3,25+4)*0,83		34,818
86	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	34,818
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
		VV	(2,75+3,75+5,5+2,88+5,5+9)*0,5+(5*12+3,25+4)*0,83		34,818
87	K	460881222	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ohrusná, tloušťky 4 cm	m2	43,440
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881222		
		VV	(2,75+3,75+5,5+2,88+5,5+9)*0,5+(5*1,5+12+3,25+4*1,5)		43,440
88	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	43,440
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106		
89	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,889
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371121		
		VV	41,2/1,8		22,889
90	K	460371125	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	4,757
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371125		
		P	Poznámka k položce: _x000d_		
			Položka je použita pro naložení vybouraných betonových a živičných povrchů.		
		VV	(0,909+9,557)/2,2		4,757
91	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	51,666
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111		
		VV	0,909+9,557+41,2		51,666
92	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	51,666
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121		
		P	Poznámka k položce: _x000d_		
			Odvoz na vzdálenost celkem do 4km.		
93	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,909
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973120		
94	K	469973125	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,557
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973125		
		VV	43,44*0,1*2,2		9,557
95	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,200
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121		
		VV	0,2+25+16		41,200
96	K	460481111	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	163,350
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460481111		
97	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	81,675
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581121		
		VV	163,350/2		81,675
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení		
98	K	580106009	Měření při revizích impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích	měření	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106009		
99	K	580106016	Měření při revizích měření základních elektrických veličin (U, I, P, A, cos)	měření	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580106016		
100	K	580107004	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	3,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107004		
101	K	580107015	Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107015		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D HZS Hodinové zúčtovací sazby					
102	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	8,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1212					
103	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					
104	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	komple t	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011464000					
105	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce - geodetické zaměření před výstavbou	komple t	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000					
106	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	komple t	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000					
107	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple t	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
D VRN3 Zařízení staveniště					
108	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	komple t	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000					
D VRN4 Inženýrská činnost					
109	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - dílší a celkové zkoušky funkčnosti zařízení	komple t	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000					
110	K	045303000	Koordinační činnost - náklady související s koordinací prací na příploz kabelu VO do společného rozšířeného výkopu v trase kabelu distribučního vedení NN v celkové délce cca 400m._x000d_	komple t	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000					
D VRN6 Územní vlivy					
111	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	komple t	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065103000					
D VRN7 Provozní vlivy					
112	K	070001000	Provozní vlivy	komple t	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000					

HARMONOGRAM PRACÍ

Název: Veřejné osvětlení Na Slovance – SO 403, Nový Bor

	09_2025				10_2025				11_2025			
předání staveniště												
Inženýrská činnost, vytýčení sítí												
Zemní práce a úpravy terénu												
Pokládka kabeláže												
Demontáže												
Montáž nových stožárů VO vč.svítidel												
Revize el.zařízení												
Předání – přejímka												