

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZG-8_09_25

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

KSO: 824

Místo: ŽST Liberec - Horní Růžodol

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 19. 9. 2025

CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	411 787,24
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	411 787,24	86 475,32
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	498 262,56
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZG-8_09_25

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026Místo: **ŽST Liberec - Horní Růžodol**

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem**411 787,24****498 262,56****SO_09 Výměna návěstidel žst. Liberec - Horní Růžodol**

411 787,24

498 262,56

ING**PS_001 Zab.zař. v rámci RD**

170 071,16

205 786,10

Soupis

PS_002 Zemní práce

110 660,93

133 899,73

Soupis

PS_100 VON - v rámci RD

131 055,15

158 576,73

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt:

SO_09 - Výměna návěstidel žst. Liberec - Horní Růžodol

Soupis:

PS_001 - Zab.zař. v rámci RD

KSO: 824

Místo: žst. Liberec - Horní Růžodol

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt: SO_09 - Výměna návěstidel žst. Liberec - Horní Růžodol

Soupis: PS_001 - Zab.zař. v rámci RD

Místo: žst. Liberec - Horní Růžodol

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

Datum: 19. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D

ZAB

Zabezpečovací zařízení

0,00

1	K	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	
2	K	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000		0,00	
VV		Návěstidla - PŘL			1,000			
VV		1			1,000			
3	K	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000		0,00	
VV		Návěstidla - PŘL			1,000			
VV		1			1,000			
4	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	5,000		0,00	
5	K	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000		0,00	
VV		Návěstidla - S1			1,000			
VV		1			1,000			
6	K	7590715023	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000		0,00	
VV		Návěstidla - S1			1,000			
VV		1			1,000			
7	K	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	3,000		0,00	
VV		Návěstidla - S2, S4, L1			3,000			
VV		3			3,000			
8	K	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	3,000		0,00	
VV		Návěstidla - S2, S4, L1			3,000			
VV		3			3,000			
9	K	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000		0,00	
VV		Návěstidla - S			1,000			
VV		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000		0,00	
	VV		Návěstidlo - S					
	VV		1		1,000			
11	K	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	6,000		0,00	
12	M	5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	3,000		0,00	
13	K	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	6,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt:

SO_09 - Výměna návěstidel žst. Liberec - Horní Růžodol

Soupis:

PS_002 - Zemní práce

KSO: 824

Místo: žst. Liberec - Horní Růžodol

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt:

SO_09 - Výměna návěstidel žst. Liberec - Horní Růžodol

Soupis:

PS_002 - Zemní práce

Místo:

žst. Liberec - Horní Růžodol

Datum:

19. 9. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	9,897		0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

VV Odkop zeminy při výměně betonového základu TIII návěstidla "L1,S1,S2,S4,PřL"

VV $((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73}))*5$

9,897

VV Součet

9,897

2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,897		0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

VV Odkop zeminy při výměně betonového základu TIII návěstidla "L1,S1,S2,S4,PřL"

VV $((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73}))*5$

9,897

VV Součet

9,897

D 2 Zakládání

0,00

3	K	275121121	Montáž prefabrikovaných základů z betonu železového patek včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	5,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

4	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	5,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

5	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	--

VV 6*1" návěstidel

6,000

6	K	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	6,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	--

VV 6*1" návěstidel

6,000

7	M	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,480		0,00	
---	---	----------	--	---------	-------	--	------	--

VV 6*4*2/100

0,480

8	M	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,240		0,00	
---	---	----------	------------------------------	---------	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*4/100		0,240			
9	M	59071001	silikon pro okna a spáry transparentní	litr	9,000		0,00	
	VV		6*1,5		9,000			
10	M	58591560	směs suchá pro jemný cementový potěr C20 kamenivo frakce 0/4mm	t	0,015		0,00	
	VV		6*0,0025		0,015			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								0,00
11	K	HZS4112	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel	hod	22,000		0,00	
	VV		5*4		20,000			
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
12	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů	hod	22,000		0,00	
	VV		5*4		20,000			
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
13	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	22,000		0,00	
	VV		5*4		20,000			
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		22,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt:

SO_09 - Výměna návěstidel žst. Liberec - Horní Růžodol

Soupis:

PS_100 - VON - v rámci RD

KSO: 824

Místo: žst. Liberec - Horní Růžodol

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt:

SO_09 - Výměna návěstidel žst. Liberec - Horní Růžodol

Soupis:

PS_100 - VON - v rámci RD

Místo:

žst. Liberec - Horní Růžodol

Datum:

19. 9. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DOP			Doprava						0,00
1	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	4,000		0,00		
VV		Ústí n.L. - Horní Růžodol/Liberec							
VV		4*1		4,000					
2	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	36,000		0,00		
VV		Ústí n.L. - Horní Růžodol/Liberec							
VV		4*9		36,000					
3	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	8,115		0,00		
VV		Ústí n.L. - Horní Růžodol/Liberec (návěstidla + základ)							
VV		((6*0,275)+(5*1,293))*1		8,115					
4	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	73,035		0,00		
VV		Ústí n.L. - Horní Růžodol/Liberec a zpět							
VV		((6*0,275)+(5*1,293))*9		73,035					
5	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	8,115		0,00		
VV		Naložení návěstidel po demontáži							
VV		(6*0,275)+(5*1,293)		8,115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	6,465		0,00	
VV		betonový základ náv. 5ks - starý			6,465			
VV		5*1,293						
D		ZK	Zkoušky				0,00	
7	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zacinění žárovek a jeho odstranění	kus	6,000		0,00	
D		VRN	Doprava, přeprava, poplatky				0,00	
8	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,070		0,00	
9	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení stavby podle požadavku objednatele.	%	0,030		0,00	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,022		0,00	