

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Číslo stavby: ID 24-0-1984

Pořadové číslo změnového listu:

27

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: SO	Číslo objektu: 20	Název: Úpravy stropní konstrukce - nové přístřešky
Popis změny: V rámci dopracování DPS do podoby RDS byl na základě požadavku DPP a.s. (TŘ-M [redacted] architektka metra [redacted] změněn celkový vzhled nadzemních přístřešků vstupů do metra.		
Zdůvodnění změny: Dle PDPS bylo uvažováno s rekonstrukcí stávajících přístřešků při zachování původního vzhledu. V průběhu výstavby došlo k přehodnocení vizuálního vzhledu v návaznosti na okolní výstavbu. Podkladem byl výstup při stanici metra Náměstí Republiky směr Masarykovo nádraží.		
[redacted] METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu		
SOUHLASÍM S POPISOM A ZDŮVODNĚNÍM ZMĚNY. [redacted]		

Stavba: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy: 10120021	SO 20	Změnový list č: 27
---	--------------------------------	--------------	---------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: Ano
Do časového plánu stavby: Ano
Do ceny stavby: Ano zvýšení o: **19 033 660,68 Kč**

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

"Společnosti Metrostav DIZ - OZP stropní desky metra Florenc"

Podpis
zástupce vedoucího projektu

PODMÍNKY TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasí
Podpis
zástupce vedoucího projektu

Příkazník:
Podpis
INFRAM a.s.
technický dozor objednatele

PODMÍNKY FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasí
Podpis
zástupce vedoucího projektu

Příkazník:
Podpis
INFRAM a.s.
technický dozor objednatele

zástupce ředitele závodu 8

DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka:

INFRAM a.s.
technický dozor obje

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
projektový manažer

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
vedoucí odboru Investice - METRO

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m.
technický ředitel - ME

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet - přístřešek AN Florenc	3 x A4
Příloha č. 2	Rozpočet - přístřešek Karlín	2 x A4
Příloha č. 3	Rozpočet - přístřešek Na Florenci	2 x A4
Příloha č. 4	zápis z výrobního výboru ze dne 15.5.2023, 26.6.2023, 17.7.2023	3 x A4
Příloha č. 5	DPS - TZ + výkresy přístřešků výstupů z metra dle záměru z předchozího stupně dokumentace	13 x A4
Příloha č. 6	DPS Z1 - změna koncepce přístřešků výstupů z metra dle zadání objednatele	21 x A4
Příloha č. 7	Cenové nabídky + vyhodnocení	10 x A4

	Celkem počet stran návrhu změny stavby	54 x A4
--	---	----------------

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup AN Florenc	č. ZL	027
---------	----	----	---------------------------	-----------------------------------	-------	-----

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	PDPs	RDS	rozdl	Jedn.	PDPs	RDS	rozdl	poznámka	výpočet
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace												
		Výstup na terén k autobusovému nádraží						4 486 966,64	2 969 151,34	-1 517 815,30		
1	AN-001	ocelová konstrukce přístřešku vč. povrchové úpravy	kg					1 086 979,50	2 416 315,17	1 329 335,67	j.c dle SOD - SO 20	
2	AN-002	ocelové výměny pro uchycení podhledu - Jackl 80x40x3mm (ocel S 235 - žárově zinkováno)	kg					139 929,03	0,00	-139 929,03	j.c dle SOD - SO 20	
3	AN-003	závitové tyče M10 pro uchycení podhledu a svítidel v podhledu - průměrná délka 0,3m - 133 kusů (ocel S 235 - žárově zinkováno)	kg					8 094,11	8 094,11	0,00	j.c dle SOD - SO 20	
4	AN-004	ocelové nosníky pro uchycení svítidel - 2x U 80 mm + pásovina 150x3mm(ocel S 235 - žárově zinkováno + nátěr: stupeň prostředí C3, životnost H), celková délka 9,6m	kg					83 146,75	0,00	-83 146,75	j.c dle SOD - SO 20	
5	AN-005	cementofiskové desky P+D, do vlhka, 2x 20mm	m2					58 201,54	0,00	-58 201,54	j.c dle SOD - SO 20	
6	AN-006	horní obednění atiky (stěna + koruna) - cementofiskové desky do vlhka 1x 20mm	m2					31 406,77	0,00	-31 406,77	j.c dle SOD - SO 20	
7	AN-007	spodní obednění atiky (podhled) - cementofiskové desky do vlhka 1x 20mm	m2					3 001,47	0,00	-3 001,47	j.c dle SOD - SO 20	
8	AN-008	systémová ocelová prosklená stěna 1520 x 2110 mm s pevným zasklením, vč. povrchové úpravy	ks					2 143 093,76	0,00	-2 143 093,76	j.c dle SOD - SO 20	
9	AN-009	Montáž obkladu atiky výšky 550 mm ocelového přístřešku, suchá montáž	m2					54 695,16	0,00	-54 695,16	j.c dle SOD - SO 20	
10	AN-010	Pliskovec hořáký broušený tl. 50 mm - dodávka	m2					72 098,32	0,00	-72 098,32	j.c dle SOD - SO 20	
11	AN-011	Montáž obkladu stěn parapetu ocelového přístřešku, klasická kamenická montáž	m2					35 508,11	35 508,11	0,00	j.c dle SOD - SO 20	
12	AN-012	Montáž obkladu koruny parapetu, klasická kamenická montáž	m2					52 303,71	0,00	-52 303,71	j.c dle SOD - SO 20	
13	AN-013	Žula leštěná liberecká tl. 30mm - dodávka	m2					132 209,69	52 327,74	-79 881,95	j.c dle SOD - SO 20	
14	AN-014	plskovcový kryt žlabového kořalku vč. podkladní konstrukce a uchycení - replika stávajícího	ks					14 003,00	0,00	-14 003,00	j.c dle SOD - SO 20	
15	AN-015	anigrafitní nátěr žulového odkladu parapetu	m2					11 395,30	11 395,30	0,00	j.c dle SOD - SO 20	
16	AN-016	izolace střechy: 2x asfaltový modifikovaný pás (vrchní pás s posypem) vč. penetračního nátěru a náběhových klínů	m2					78 924,10	0,00	-78 924,10	j.c dle SOD - SO 20	

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stav

17	AN-017	provedení zaatkového žlabu: 2x asfaltový modifikovaný pás (vrchní pás s posypem) vč. penetračního nátěru a nábehových klínů	dodávka a montáž	m2	8 465,05	0,00	-8 465,05	j.c dle SOD - SO 20
18	AN-018	spádové klíny z extrudovaného polystyrénu, šířka 200mm, tl. 10-40mm	dodávka a montáž	m2	355,23	0,00	-355,23	j.c dle SOD - SO 20
19	AN-019	zavěšený plný lineární hliníkový lamelový podhled s uzavřenými V spárami, vhodný do exteriéru (zařízení větrm), vč. závěsů (závitová tyč M10) a lemovacích lišt, povrchová úprava: jemně broušený přírodní (stříbrný) pololesklý Al povrch	dodávka a montáž	kus	321 497,09	376 440,44	54 943,35	j.c dle SOD - SO 20
20	AN-020	uchycení zapuštěného LED svítidla (délky 1550 mm, hmotnosti 14,5 kg) v podhledu	dodávka a montáž	kus	18 670,68	18 670,68	0,00	j.c dle SOD - SO 20
21	AN-021	uchycení LED svítidla (délky 1550 mm, hmotnosti 14,5 kg) k ocelovému nosníku	dodávka a montáž	kus	18 670,68	18 670,68	0,00	j.c dle SOD - SO 20
22	AN-022	stávající reklamní panel Euro AWK	odpojení, demontáž, odvoz a uložení u majitele	kus	7 193,13	7 193,13	0,00	j.c dle SOD - SO 20
23	AN-023	stávající reklamní panel Euro AWK	doprava, zpětná montáž, připojení vč. revíze, vč. nového ocelového rámu	kus	7 193,13	0,00	-7 193,13	j.c dle SOD - SO 20
24	AN-024	úprava pro osazení majáčku pro nevidomé v podhledu vč. závěsu (vlastní zařízení vč. napojení specifikováno v samostatné části PD)	dodávka a montáž	kus	4 667,67	4 667,67	0,00	j.c dle SOD - SO 20
25	AN-025	úprava pro osazení prosvětlených buttonů informačního systému (vlastní zařízení vč. uchycení a napojení specifikováno v samostatné části PD)	dodávka a montáž	kus	9 335,34	9 335,34	0,00	j.c dle SOD - SO 20
26	AN-026	úprava pro osazení kamery v podhledu vč. závěsu (vlastní zařízení vč. napojení specifikováno v samostatné části PD)	dodávka a montáž	kus	4 667,67	4 667,67	0,00	j.c dle SOD - SO 20
27	AN-027	oplechování koruny atiky RS 330	dodávka a montáž	m	36 162,26	0,00	-36 162,26	j.c dle SOD - SO 20
28	AN-028	odpadní trouba kruhového průřezu DN 100 mm (vč. kolen)	dodávka a montáž	m	2 794,47	2 794,47	0,00	j.c dle SOD - SO 20
29	AN-029	atypický žlábkový žlabový kotlík, průřez 120x120 mm	dodávka a montáž	kus	3 070,83	0,00	-3 070,83	j.c dle SOD - SO 20
30	AN-030	pojistný přepad DN 70 mm	dodávka a montáž	kus	3 070,83	3 070,83	0,00	j.c dle SOD - SO 20
31	AN-031	oplechování RS 330 mm	dodávka a montáž	m	36 162,26	0,00	-36 162,26	j.c dle SOD - SO 20
Mezisoučet					4 486 966,64	2 969 151,34	-1 517 815,30	

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stav)

Položky vyvolané zpracováním RDS											
	NF										
32		Výstup na terén k autobusovému nádraží			m2		0,00	6 509 496,76	6 509 496,76		
33		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)					0,00	4 737 364,67	4 737 364,67	j.c nejvýhodnější CN ± 13% , koordinační přírůžka	
34		Trapézový plech	dodávka a montáž vč. kotvení a protikoročních a povrchových úprav		kg		0,00	113 385,24	113 385,24	j.c dle SOD - SO 21	
35		Monolitická stropní konstrukce pro přístřešek			m3		0,00	163 705,88	163 705,88	j.c dle SOD - SO 20 nejblíže možné zatřídění	
36		Výztuž KARI sítě 6/150-6/150mm			t		0,00	26 911,33	26 911,33	j.c dle SOD - SO 20 nejblíže možné zatřídění	
37		Klempířské oplechování stíky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			m		0,00	141 773,12	141 773,12	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
38		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 480 mm) pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			m		0,00	55 282,59	55 282,59	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
39		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			m2		0,00	306 881,74	306 881,74	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
40		Dodávka a montáž světelného infopanelu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			ks		0,00	188 544,34	188 544,34	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
41		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			m2		0,00	3 266,29	3 266,29	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
42		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			m2		0,00	282 306,11	282 306,11	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
43		Odvodnění včetně svislého svodu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			m		0,00	19 719,34	19 719,34	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
44		Střešní hydroizolace PVC pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			m2		0,00	150 246,25	150 246,25	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
45		Střešní souvrství pro přístřešek č. 2			m2		0,00	306 401,91	306 401,91	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
46		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vlnitíní oplechování soklu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			m2		0,00	13 705,95	13 705,95	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
47		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)			kpl		0,00	308 109,33	308 109,33	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
48	977151123	NF	Nové položky - přípravné práce				0,00	366 330,85	366 330,85		
49	749902		Alpicky závěs - materiál pozinkovaná ocel vč kotvení		kg		0,00	154 318,83	154 318,83	j.c dle SOD - SO 21	
50		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm			bm		0,00	17 080,00	17 080,00	j.c. dle ZL 052 - CS ÚRS 2024 01	
51		Stavební přípomoc			kpl		0,00	193 932,02	193 932,02	j.c dle SOD - SO 21	
52		Nápojení svislého svodu do kanalizačního řadu	kompletní provedení		kpl		0,00	135 600,00	135 600,00	j.c. odhad, bude upřesněno až po dopracování RDS	
53		NF	Ostatní				0,00	299 973,30	299 973,30		
54			Pronájem manipulačních ploch pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)		kpl		0,00	299 973,30	299 973,30	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
55			Územní vlivy pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)		kpl		0,00	167 838,67	167 838,67	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírůžka	
Nové položky mezisoučet							0,00	7 786 348,91	7 786 348,91		
Nespecifikované práce - bude upřesněno na základě schválené RDS							2,50%	0,00	194 658,72	194 658,72	
Objekt celkem								4 486 966,64	10 950 158,97	6 463 192,33	

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup do ulice Křížkovy	č. ZL	027
---------	----	----	---------------------------	--	-------	-----

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem		poznámka	výpočet
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl	
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace											
	UK	Výstup na terén do ulice Křížkovy						4 234 304,12	2 898 312,23	-1 335 991,89	
1	UK-001	ocelová konstrukce přístřešku vč. povrchové úpravy	kg					979 623,50	2 388 671,00	1 409 047,50	j.c dle SOD - SO 20
2	UK-002	ocelové výměny pro uchycení podhledu - Jackl 60x40x3mm (ocel S 235 - žárově zinkováno)	kg					89 885,96	0,00	-89 885,96	j.c dle SOD - SO 20
3	UK-003	závitové tyče M10 pro uchycení podhledu a svítidel v podhledu - průměrná délka 0,27m - 112 kusů (ocel S 235 - žárově zinkováno)	kg					6 134,49	6 134,49	0,00	j.c dle SOD - SO 20
4	UK-004	ocelový nosník pro uchycení svítidel - 2x U 80 mm + pásovina 150x3mm(ocel S 235 - žárově zinkováno + nátěr: stupeň prostředí C3, životnost H), celková délka 4,8m	kg					35 196,60	0,00	-35 196,60	j.c dle SOD - SO 20
5	UK-005	cementofibrové desky P+D, do vlhka, 2x 20mm	m2					49 973,55	0,00	-49 973,55	j.c dle SOD - SO 20
6	UK-006	horní obednění atiky (stěna + koruna) - cementofibrové desky do vlhka 1x 20mm	m2					29 906,04	0,00	-29 906,04	j.c dle SOD - SO 20
7	UK-007	spodní obednění atiky (podhled) - cementofibrové desky do vlhka 1x 20mm	m2					2 691,53	0,00	-2 691,53	j.c dle SOD - SO 20
8	UK-008	systémová ocelová prosklená stěna 1470 x 2290 mm s pevným zasklením, vč. povrchové úpravy	ks					1 874 505,50	0,00	-1 874 505,50	j.c dle SOD - SO 20
9	UK-009	systémová ocelová prosklená stěna 1520 x 2290 mm s pevným zasklením, vč. povrchové úpravy	ks					436 109,43	0,00	-436 109,43	j.c dle SOD - SO 20
10	UK-010	Montáž obkladu atiky výšky 550 mm ocelového přístřešku, suchá montáž	m2					49 047,29	0,00	-49 047,29	j.c dle SOD - SO 20
11	UK-011	Pískovec hořický broušený tl. 50 mm - dodávka	m2					64 653,39	0,00	-64 653,39	j.c dle SOD - SO 20
12	UK-012	Montáž obkladu stěn parapetu ocelového přístřešku, klasická kamenická montáž	m2					15 629,64	15 629,64	0,00	j.c dle SOD - SO 20
13	UK-013	Montáž obkladu koruny parapetu, klasická kamenická montáž	m2					39 440,59	39 440,59	0,00	j.c dle SOD - SO 20
14	UK-014	Žula leštěná liberecká tl. 30mm - dodávka	m2					84 107,18	84 107,18	0,00	j.c dle SOD - SO 20
15	UK-015	pískovcový kryt žlabového kolíku vč. podkladní konstrukce a uchycení - replika stávajícího	ks					14 003,00	0,00	-14 003,00	j.c dle SOD - SO 20
16	UK-016	antigranit nátěr žulového odkladu parapetu	m2					7 249,29	7 249,29	0,00	j.c dle SOD - SO 20
17	UK-017	izolace střechy: 2x asfaltový modifikovaný pás (vrchní pás s posypem) vč. penetračního nátěru a náběhových klínů	m2					69 124,36	0,00	-69 124,36	j.c dle SOD - SO 20
18	UK-018	provedení zaizolového žlabu: 2x asfaltový modifikovaný pás (vrchní pás s posypem) vč. penetračního nátěru a náběhových klínů	m2					8 539,37	0,00	-8 539,37	j.c dle SOD - SO 20
19	UK-019	spádové klíny z extrudovaného polystyrénu, šířka 200mm, tl. 10-40mm	m2					358,18	0,00	-358,18	j.c dle SOD - SO 20
20	UK-020	zavěšený plný lineární hliníkový lamelový podhled s uzavřenými V spárami, vhodný do exteriéru (zatížení větrem), vč. závěsů (závitová tyč M10) a lemovacích listů, povrchová úprava: jemně broušený přírodní (stříbrný) pololesklý Al povrch	m2					272 519,02	317 742,63	45 223,61	j.c dle SOD - SO 20
21	UK-021	uchycení zapuštěného LED svítidla (délky 1550 mm, hmotnosti 14,5 kg) v podhledu	kus					9 335,34	9 335,34	0,00	j.c dle SOD - SO 20
22	UK-022	uchycení LED svítidla (délky 1550 mm, hmotnosti 14,5 kg) k ocelovému nosníku	kus					9 335,34	9 335,34	0,00	j.c dle SOD - SO 20
23	UK-023	úprava pro osazení majáčku pro nevidomé v podhledu vč. závěsu (vlastní zařízení vč. napojení specifikováno v samostatné části PD)	kus					4 667,67	4 667,67	0,00	j.c dle SOD - SO 20

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění sta

24	UK-024	úprava pro osazení prosvětlitých butonů informačního systému (vlastní zařízení vč. uchycení a napojení specifikováno v samostatné části PD)	dodávka a montáž	kus
25	UK-025	oplechování koruny atiky RŠ 330	dodávka a montáž	m
26	UK-026	odpadní trouba kruhového průřezu DN 100 mm (vč. kolen)	dodávka a montáž	m
27	UK-027	atypický čtvercový žlabový kotlík, průřez 120x120 mm	dodávka a montáž	kus
28	UK-028	pojistný přepad DN 70 mm	dodávka a montáž	kus
29	UK-029	oplechování RŠ 330 mm	dodávka a montáž	m
Mezisoučet				

Položky vyvolané zpracováním RDS				
30	NF	Nové položky - Výstup na terén k ulici Na Florenci		m2
31		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		
31		Trapézový plech	dodávka a montáž vč. kotvení a protikorozičních a povrchových úprav	kg
32		Monolitická stropní konstrukce pro přístřešek		m3
33		Výztuž KARI sítě 6/150-6/150mm		t
34		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		m
35		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 480 mm) pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		m
36		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		m2
37		Dodávka a montáž světelného infopanelu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		ks
38		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		m2
39		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		m2
40		Odvodnění včetně svíslého svodu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		m
41		Střešní hydroizolace PVC pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		m2
42		Souvrství střechy		m2
43		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vlnitý oplechování soklu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		m2
44		Projekční dokumentace pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)		kpl
45	NF	Nové položky - přípravné práce		
45		Atypický závěs - materiál pozinkovaná ocel vč. kotvení		kg
46	977151123	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm		bm
47	749902	Stavební přípomoc		kpl
48		Napojení svíslého svodu do kanalizačního řadu	kompletní provedení	kpl
49	NF	Ostatní		
49		Pronájem manipulačních ploch pro přístřešek č. 3		kpl
50		Územní vlivy pro přístřešek č. 3		kpl

Nové položky mezisoučet

Objekt celkem

9 335,34	9 335,34	0,00	j.c dle SOD - SO 20
32 428,11	0,00	-32 428,11	j.c dle SOD - SO 20
2 794,47	3 592,89	798,42	j.c dle SOD - SO 20
2 211,00	0,00	-2 211,00	j.c dle SOD - SO 20
3 070,83	3 070,83	0,00	j.c dle SOD - SO 20
32 428,11	0,00	-32 428,11	j.c dle SOD - SO 20
4 234 304,12	2 898 312,23	-1 335 991,89	

0,00	6 208 223,80	6 208 223,80	
0,00	4 144 698,88	4 144 698,88	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	95 859,82	95 859,82	j.c dle SOD - SO 21
0,00	280 840,50	280 840,50	j.c dle SOD - SO 20 nejbližší možné zařazení
0,00	32 107,22	32 107,22	j.c dle SOD - SO 20 nejbližší možné zařazení
0,00	126 399,22	126 399,22	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	56 051,75	56 051,75	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	321 214,90	321 214,90	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	188 544,34	188 544,34	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	4 736,47	4 736,47	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	246 755,59	246 755,59	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	21 842,96	21 842,96	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	131 611,05	131 611,05	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	256 346,73	256 346,73	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	11 979,89	11 979,89	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	289 236,48	289 236,48	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	484 396,69	484 396,69	
0,00	137 784,67	137 784,67	j.c dle SOD - SO 21
0,00	17 080,00	17 080,00	j.c dle ZL 052 - CS ÚRS 2024 01
0,00	193 932,02	193 932,02	j.c dle SOD - SO 21
0,00	135 600,00	135 600,00	j.c odhad, bude upřesněno až po dopracování RDS
0,00	359 967,96	359 967,96	
0,00	359 967,96	359 967,96	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka
0,00	275 589,23	275 589,23	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka

Nové položky mezisoučet

Objekt celkem

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup Na Florenci	č. ZL	027
---------	----	----	---------------------------	------------------------------------	-------	-----

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	PDPS	RDS	rozdíl	Cena Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl	poznámka	výpočet
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace												
	NF	Výstup na terén k ulici Na Florenci						6 200 338,26	4 616 026,14	-1 584 312,11		
1	NF-001	ocelová konstrukce přístřešku vč. povrchové úpravy	kg				1 601 214,74	3 066 087,36	1 464 872,62		j.c dle SOD - SO 20	
2	NF-002	závitové tyče M10 pro uchycení podhledu - průměrná délka 0,3m - 135 kusů (ocel S 235 - žárově zinkováno)	kg				8 215,83	8 215,83	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
3	NF-003	komůrkový polykarbonát tl. 10mm, barva čirá, odolný proti UV záření s úpravou "NO DROP"	m2				463 280,73	0,00	-463 280,73		j.c dle SOD - SO 20	
4	NF-004	systémová ocelová prosklená stěna 1752 x 2310 mm s vodorovnou příčl, s pevným zasklením, vč. povrchové úpravy	ks				1 857 110,97	0,00	-1 857 110,97		j.c dle SOD - SO 20	
5	NF-005	systémová ocelová prosklená stěna 1697 x 2310 mm s vodorovnou příčl, s pevným zasklením, vč. povrchové úpravy	ks				486 225,42	0,00	-486 225,42		j.c dle SOD - SO 20	
6	NF-006	Montáž obkladu alky výšky 550 mm ocelového přístřešku, suchá montáž	m2				61 859,04	0,00	-61 859,04		j.c dle SOD - SO 20	
7	NF-007	Montáž obkladu stín parapetu ocelového přístřešku, klasická kamenická montáž	m2				71 226,82	71 226,82	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
8	NF-008	Montáž obkladu koruny parapetu, klasická kamenická montáž	m2				51 864,58	51 864,58	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
9	NF-009	Žula leštěná liberecká tl. 30mm - dodávka	m2				306 088,63	306 088,63	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
10	NF-010	antigrafitti nátěr žulového odkladu parapetu	m2				16 203,41	16 203,41	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
11	NF-011	zavěšený plný lineární hliníkový lamelový podhled s uzavřenými V spárami, vhodný do exteriéru (zatížení větrem), vč. závěsů (závitová tyč M10) a lemovacích lišt, povrchová úprava: jemně broušený přírodní (stříbrný) pololesklý Al povrch	m2				474 621,59	545 263,04	70 641,45		j.c dle SOD - SO 20	
12	NF-012	uchycení zapuštěného LED svítidla (délky 1550 mm, hmotností 14,5 kg) v podhledu	kus				18 670,68	18 670,68	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
13	NF-013	uchycení LED svítidla (délky 1550 mm, hmotností 14,5 kg) k ocelovému nosníku	kus				32 673,69	32 673,69	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
14	NF-014	stávající reklamní panel Euro AWK	kus				18 670,68	0,00	-18 670,68		j.c dle SOD - SO 20	
15	NF-015	stávající reklamní panel Euro AWK	kus				18 670,68	0,00	-18 670,68		j.c dle SOD - SO 20	
16	NF-016	úprava pro osazení majáčku pro nevidomé v podhledu vč. závěsu a ocelové výměny o hmotnosti oceli 2,5kg (vlastní zařízení vč. napojení specifikováno v samostatné části PD)	kus				9 335,34	9 335,34	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
17	NF-017	úprava pro osazení prosvětlených buttonů informačního systému (vlastní zařízení vč. uchycení a napojení specifikováno v samostatné části PD)	kus				9 335,34	9 335,34	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
18	NF-018	úprava pro osazení kamery v podhledu vč. závěsu a ocelové výměny o hmotnosti oceli 2,5kg (vlastní zařízení vč. napojení specifikováno v samostatné části PD)	kus				4 667,67	4 667,67	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
19	NF-019	stávající anténa	kus				1 940,77	1 940,77	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
20	NF-020	stávající anténa	kus				1 940,77	1 940,77	0,00		j.c dle SOD - SO 20	
21	NF-021	VZT proleštětová žaluzie 440 x 440 mm, materiál: nerez	kus				30 217,00	30 217,00	0,00		j.c dle SOD - SO 20	

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stav

22	NF-022	odpadní trouba obdélníková 60x80 mm	dodávka a montáž	m	7 863,77	0,00	-7 863,77	j.c dle SOD - SO 20	
23	NF-023	oplechování RŠ 515 mm	dodávka a montáž	m	31 931,66	0,00	-31 931,66	j.c dle SOD - SO 20	
24	NF-024	podokapní žlab čtvercový 60 x 60 mm	dodávka a montáž	m	30 043,81	0,00	-30 043,81	j.c dle SOD - SO 20	
25	NF-025	oplechování RŠ 367 mm	dodávka a montáž	m	27 981,34	0,00	-27 981,34	j.c dle SOD - SO 20	
26	NF-026	oplechování RŠ 515 mm	dodávka a montáž	m	18 467,94	0,00	-18 467,94	j.c dle SOD - SO 20	
27	NF-027	oplechování RŠ 115 mm	dodávka a montáž	m	11 423,50	0,00	-11 423,50	j.c dle SOD - SO 20	
28	NF-028	oplechování RŠ 265 mm	dodávka a montáž	m	24 689,50	0,00	-24 689,50	j.c dle SOD - SO 20	
29	NF-029	oplechování RŠ 335 mm	dodávka a montáž	m	41 566,94	0,00	-41 566,94	j.c dle SOD - SO 20	
30	NF-030	oplechování RŠ 340 mm	dodávka a montáž	m	13 898,54	0,00	-13 898,54	j.c dle SOD - SO 20	
31	NF-031	pojistný přepad DN 50 mm	dodávka a montáž	kus	6 141,66	0,00	-6 141,66	j.c dle SOD - SO 20	
32	NF-032	Bourání ocelové konstrukce (přístřešek, nosníky svítlidel)	včetně odvozu a likvidace	kg	169 054,36	169 054,36	0,00	j.c dle SOD - SO 20	
33	NF-033	Bourání komůrkového polykarbonátu	včetně odvozu a likvidace	m2	95 588,08	95 588,08	0,00	j.c dle SOD - SO 20	
34	NF-034	Bourání ocelové prosklené stěny s pevným zasklením	včetně odvozu a likvidace	m2	32 490,99	32 490,99	0,00	j.c dle SOD - SO 20	
35	NF-035	Bourání kamenných obkladů parapetu a atiky do tloušťky 50mm	včetně odvozu a likvidace	m2	67 048,18	67 048,18	0,00	j.c dle SOD - SO 20	
36	NF-036	Bourání hliníkového podhledu	včetně odvozu a likvidace	m2	53 478,49	53 478,49	0,00	j.c dle SOD - SO 20	
37	NF-037	Bourání oplechování	včetně odvozu a likvidace	m2	24 635,11	24 635,11	0,00	j.c dle SOD - SO 20	
Mezisoučet					6 200 338,25	4 616 026,14	-1 584 312,11		
Položky vyvolané zpracováním RDS									
	NF	Nové položky - Výstup na terén k ulici Na Florenci							
38		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		m2	0,00	5 171 921,42	5 171 921,42	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
39		Trapézový plech	dodávka a montáž vč. kotvení a protikoročních a povrchových úprav	kg	0,00	184 267,39	184 267,39	j.c dle SOD - SO 21	
40		Monolitická stropní konstrukce pro přístřešek		m3	0,00	291 373,90	291 373,90	j.c dle SOD - SO 20 nejbližší možné zařazení	
41		Výztuž KARI síli 6/150-6/150mm		t	0,00	26 911,33	26 911,33	j.c dle SOD - SO 20 nejbližší možné zařazení	
42		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		m	0,00	143 893,66	143 893,66	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
43		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 405 mm) pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		m	0,00	64 347,57	64 347,57	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
44		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		m2	0,00	678 260,86	678 260,86	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
45		Dodávka a montáž infopanelu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		ks	0,00	188 544,34	188 544,34	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
46		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		m2	0,00	11 470,16	11 470,16	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
47		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		m2	0,00	193 089,95	193 089,95	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
48		Odvodnění včetně svléhého svodu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		m	0,00	16 139,52	16 139,52	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
49		Síťovní souvrství pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		m2	0,00	395 582,59	395 582,59	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
50		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)		kpl	0,00	420 065,93	420 065,93	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
51		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu		m2	0,00	34 651,51	34 651,51	j.c nejvýhodnější CN + 13% koordinační přírážka	
	NF	Nové položky - Ostatní							
52		Atypický závěs - materiál pozinkovaná ocel vč. kotvení		kg	0,00	342 064,54	342 064,54	j.c dle SOD - SO 21	
53	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm		bm	0,00	17 080,00	17 080,00	j.c dle ZL 052 - CS ÚRS 2024 01	
54	749902	Stavební přípomoc		kpl	0,00	193 932,02	193 932,02	j.c dle SOD - SO 21	
Nové položky mezisoučet					0,00	8 162 594,67	8 162 594,67		
Objekt celkem					6 200 338,25	12 778 620,81	6 578 282,56		

Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



15.5.2023

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): **POB 20/06 Přístřešky nad výstupy**

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č., závěrečný): vstupní

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel):

- 1) Oproti PDPS a DSP bude na základě požadavků DP realizována obnova obchodní jednotky Fortuna v úrovni terénu.
- 2) Bude nutné navrhnout a projednat nový stav prostoru při zachování kiosků výstupu a výstupních kiosků z metra včetně způsobu legalizace změny z hlediska stavebního povolení.
- 3) Projednat předložené kompletní řešení přístřešků.
- 4) Přesný rozsah výměny konstrukcí bude upřesněn na základě diagnostiky jednotlivých konstrukcí.
Pokud budou konstrukce korozyvně poškozeny, bude navržen způsob sanace (tryskání, nátěr, apod.)

Zapsal:

Neupláceno
Termín
podoba

sený a závazný.
ínek při změně textu zápisu. Listinná

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1

Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



26.6. 2023

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): **POB 20/06 Přístřešky nad výstupy**

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č., závěrečný): **zvv**

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel):

- NA VÝROBNÍM VÝBORU BYLO DOHODNUTO:
1. PŘÍSTŘEŠKY K NÁDRAŽÍ RUS; KE KARLIN. DIVADLU A K MĚSTSKÉMU MUZEU BUDOV KOMPLETNĚ PŘEVEDENY NOVE – JAK PŘEDPOKLÁDAL PŘECHODI STUPENI PROJ. DOKUMENTACE
 2. PŘÍSTŘEŠEK K U. NA FLORENCI (S OSLOUKY S POLYKARBONÁTEM) BUDOV PŘESENÝ:
 - VYMĚNÍ SE SLoupky A ZASLEPENÍ
 - VYMĚNÍ SE POLYKARBONÁTEM (VČ. ZASLEP. LIST)
 - STÁVEBNÍ KONSTRUKCE SE ZACHOVÁ.
 3. V PŘÍSTŘEŠKU K MĚSTSKÉMU MUZEU NEBUDĚ OSMOVIENÁ "FORTUNA". ZADNÍ STĚNA (JAKO PŘÍLEHLÁ K FORTUNĚ) SE PŘEVEDE JAKO PROSKLENÁ (JAKO JE U VŠECH PŘÍSTŘEŠKŮ).
 4. BODY 1+2 TOHOTO ZÁPSU VYPLYNULY Z ÚKOLU STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮŽKUMU, KTERÝ ZMEROVAL KLOUKERŮV ÚSTAV ČVÚT).

Zapsal

Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.

AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153

E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1

Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



17.7. 2023

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): POB 20/06 Přístřešky nad výstupy

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č., závěrečný): zvv

Změny oproti PDPS (popis, návrhovětel):


1. PRŮJEKTANT SEZNÁMIL PŘÍTOMNÉ
S OBSAHEM PRŮJEKTU.
2. OPROTI VÝROBNÍM VYKAZŮM PRŮJEKTANT
ZAPRAVIL:
- ZRUŠENÍ KOMBINOVANÉHO PŘÍSTŘEŠKOVÉHO
V PŘÍSTŘEŠKOVÉ KAPITULY
- BUDE ZACHOVÁNA OK KONSOLIDACE STŘEŠKOVÉ
V PŘÍSTŘEŠKOVÉ KAPITULY, COŽ VYPLYVÁ
ZE STAVEBNÍ TECH. PŘÍKAZU PRŮJEKTANT
KLICKAŘA, ÚSTAVU
3. VÝŠE UVEDENÉ ZMĚNY JSOU ZAPRAVILY
DO MZÁKOVÉHO VYKAZU VÝKAZU.


Zapsal

Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný.
Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1





Název akce: 7928-Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc – Vnější konstrukce

str. 1/9

Vypracoval:


[Redacted]


Identifikační číslo dokumentu:


22	8220	001	52	01	01	06	001
----	------	-----	----	----	----	----	-----

Změna:


--





















LEGENDA:

- ① KOMŮRKOVÝ POLYKARBONÁT TL. 10 mm, ODOLNÝ PROTI UV ZÁŘENÍ
- ② ZAVĚŠENÝ PLNÝ LINEÁRNÍ HLINÍKOVÝ LAMELOVÝ PODHLED S UZAVŘENÝMI V-SPÁRAMI
ŠÍŘKY LAMEL 75, 150, 225 mm, VHODNÝ DO EXTERIÉRU (ZOHLEDNIT ZATÍŽENÍ VĚTREM)
(ROZTEČE ZÁVITOVÝCH TYČÍ M10 V OBOU SMĚRECH MAX. 1,0 m)
POVRCHOVÁ OPRAVA: JEMNĚ BROUŠENÝ PŘIRODNÍ (STŘÍBRNÝ) POLOLESKLÝ AL. POVRCH
- ③ ZAPUŠTĚNÉ HLINÍKOVÉ LED SVÍTIDLO VLOŽENÉ DO LAMELY Š. 225 mm
VLASTNÍ SVÍTIDLO SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ④ OBKLAD ATIKY – VÝŠKA 550 mm, TL. 30 mm
ŽULA LEŠTĚNÁ LIBERECKÁ, SUCHÁ MONTÁŽ
(převodní neporušené desky budou pokud možno zpětně použity)
- ⑤ OBKLAD STĚN PARAPETU – VÝŠKA 340–790 mm – viz. DETAIL 5
ŽULA LEŠTĚNÁ LIBERECKÁ, TL. 30 mm, KLASICKÁ KAMENICKÁ MONTÁŽ
(převodní neporušené desky budou pokud možno zpětně použity)
- ⑥ OBKLAD KORUNY PARAPETU – ŠÍŘKA 420 mm – viz. DETAIL 5
ŽULA LEŠTĚNÁ LIBERECKÁ, TL. 30 mm, KLASICKÁ KAMENICKÁ MONTÁŽ
(převodní neporušené desky budou pokud možno zpětně použity)
- ⑦ STÁVAJÍCÍ REKLAMNÍ PANEL EURO AWK BUDE
ODPOJEN, ODPONOVÁN U MAJITELE, ZPĚTNĚ OSAZEN, PŘIPOJEN VĚ. REVIZE
VĚ. NOVÉHO OCELOVÉHO RÁMU
- ⑧ ORIENTAČNÍ MAJÁČEK PRO NEVIDOMÉ V PODHLEDU
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁPOJENÍ SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ⑨ INFORMAČNÍ SYSTÉM – PROSVĚTLENÉ BUTONY
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁPOJENÍ SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ⑩ VZT PROTIDĚŽTOVÁ ŽALUZIE 440 x 440 mm
MATERIÁL: NEREZ
- ⑪ HLINÍKOVÉ LED SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ NA OCEL. NOSNÍKU
VLASTNÍ SVÍTIDLO SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ⑫ OSAZENÍ KAMERY V PODHLEDU
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE ŘEŠENO NA MÍSTĚ DLE ZABĚROVÉ ZKOUŠKY
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁPOJENÍ SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

POZNÁMKY:

- KABELY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH ZA OBKLADEM.
U SLOUPKŮ PŘÍSTŘEŠKU DO PROSTORU PODHLEDU BUDOU:
 - PRIORITYNĚ VEDENY VE SLOUPCÍCH S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH TRAS
(STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA V ŽB PARAPETU ZAOSTĚNA POD OCELOVÝM SLOUPEM,
PŘÍPADNĚ JINÉ OPRAVY BUDOU KONZULTOVÁNY V RAMCI AD)
 - EVENT, ZAKRYTOVÁNY VNĚ SLOUPKU
- OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU SE PŘES ZEMNÍCI SVORKU
PROPOJÍ S NOVĚ BUDOVANOU ZEMNÍCI SÍTÍ.
ZEMNÍCI DRÁT BUDE VEDEN POD ŽULOVÝM OBKLADEM
- OCELOVÉ SLOUPY PŘÍSTŘEŠKU BUDOU ELEKTRICKY IZOLOVANÉ OD ŽELEZOBETONOVÉHO
PARAPETU CHEMICKOU INJEKČNÍ MALTOU, PŘÍPADNĚ OBNAŽENÁ VÝZTUŽ ŽB PARAPETU
SE NESMÍ DOTÝKAT NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU

LEGENDA:

- ② ZAVĚŠENÝ PLNÝ LINEÁRNÍ HLINÍKOVÝ LAMELOVÝ PODHLED S UZAVŘENÝMI V-SPÁRAMI
šířky lamel 75, 150, 225 mm, VHDNÝ DO EXTERIÉRU (ZOHLEDNIT ZATÍŽENÍ VĚTREM)
(ROZTEČE ZÁVITOVÝCH TYČÍ M10 V OBOU SMĚRECH MAX. 1,0 m)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: JEMNĚ BROUŠENÝ PŘÍRODNÍ (STRIGRNY) POLOLESKLÝ AL POVRCH
- ③ ZAPUŠTĚNÉ HLINÍKOVÉ LED SVÍTIDLO VLOŽENÉ DO LAMELY Š. 225 mm
UCHYČENÍ NA ZÁVITOVÝCH TYČÍCH M10
VLASTNÍ SVÍTIDLO SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ④b OBKLAD ATIKY OCELOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU - VÝŠKA 550 mm, TL. 30 mm
PÍSKOVEC HŘÍČKÝ BROUŠENÝ, SVĚTLÉ BĚŽOVÝ, SUCHÁ MONTÁŽ
(původní neporušené desky budou pokud možno zpětně použity)
- ⑤ OBKLAD STĚN PARAPETU - VÝŠKA 100-270 mm - viz. DETAIL 5
ŽULA LEŠTĚNÁ LIBERECKÁ, TL. 30 mm, KLASICKÁ KAMENICKÁ MONTÁŽ
(původní neporušené desky budou pokud možno zpětně použity)
- ⑥ OBKLAD KORUNY PARAPETU - ŠÍŘKA 420 mm - viz. DETAIL 5
ŽULA LEŠTĚNÁ LIBERECKÁ, TL. 30 mm, KLASICKÁ KAMENICKÁ MONTÁŽ
(původní neporušené desky budou pokud možno zpětně použity)
- ⑧ OSAZENÍ ORIENTAČNÍHO MAJÁČKU PRO NEVDOMÉ V PODHLEDU
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁPOJENÍ SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ⑨ INFORMAČNÍ SYSTÉM - PROSVĚTLENÉ BUTONY
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁPOJENÍ SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ⑪ HLINÍKOVÉ LED SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ NA OCEL. NOSNÍKU
VLASTNÍ SVÍTIDLO SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ⑬ SKLADBA ZASTŘEŠENÍ:
- 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS (VÍČIHNÍ PÁS S POSYPEM)
- PODKLADNÍ VÁTER
- CENKOTRANSKOVÉ DESKY P+D, DO VHLKA TL. 2x20mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH TL. 30mm (vč. OCELOVÁ KONSTRUKCE)

POZNÁMKY:

- KABELY BUDOU VEDENY V DRAŽKÁCH ZA OBKLADEM,
U SLOUPKŮ PŘÍSTŘEŠKU DO PROSTORU PODHLEDU BUDOU:
- PRIORITYNĚ VEDENY VE SLOUPCÍCH S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH TRAS
(STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA V ŽB PARAPETU ZAOSTĚNA POD OCELOVÝM SLOUPEM,
PŘÍPADNĚ JINÉ ÚPRAVY BUDOU KONZULTOVÁNY V RÁMCI AD)
- EVENT. ZAKRYTOVÁNY VNĚ SLOUPKU
- OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU SE PŘES ZEMNÍCI SVORKU
PROPOJÍ S NOVĚ BUDOVANOU ZEMNÍCÍ SÍTÍ,
ZEMNÍCÍ DRÁT BUDE VEDEN POD ŽULOVÝM OBKLADEM
- OCELOVÉ SLOUPY PŘÍSTŘEŠKU BUDOU ELEKTRICKY IZOLOVÁNE OD ŽELEZOBETONOVÉHO
PARAPETU CHEMICKOU INJEKČNÍ MALTOU, PŘÍPADNĚ OBNAŽENÁ VÝSTUŽ ŽB PARAPETU
SE NESMÍ DOTYKAT NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU




LEGENDA:


- ② ZAVĚŠENÝ PLNÝ LINEÁRNÍ HLINÍKOVÝ LAMELOVÝ POHLED S UZAVŘENÝMI V-SPÁRAMI
šířky lamel 75, 150, 225 mm, VHDNÝ DO EXTERIÉRU (ZOHLEDNIT ZATÍŽENÍ VĚTREM)
(ROZTEČE ZÁVITOVÝCH TYČÍ M10 V OBOU SMĚRECH MAX. 1,0 m)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: JEMNĚ BROUŠENÝ PŘÍRODNÍ (STŘÍBRNÝ) POLOLESKLÝ AL POVRCH
- ③ ZAPUŠTĚNÉ HLINÍKOVÉ LED SVÍTIDLO VLOŽENÉ DO LAMELY š. 225 mm
UCHYCENÍ NA ZÁVITOVÝCH TYČÍCH M10
VLASTNÍ SVÍTIDLO SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ④b OBKLAD ATIKY – VÝŠKA 550 mm, TL. 50 mm
PISKOVEC HOŘKÝ BROUŠENÝ, SVĚTLE BÉŽOVÝ, SUCHÁ MONTÁŽ
(původní neporušené desky budou pokud možno zpětně použity)
- ⑤ OBKLAD STĚN PARAPETU – VÝŠKA 120–380 mm – viz. DETAIL 5
ŽULA LEŠTĚNÁ LIBERECKÁ, TL. 30 mm, KLASICKÁ KAMENICKÁ MONTÁŽ
(původní neporušené desky budou pokud možno zpětně použity)
- ⑥ OBKLAD KORUNY PARAPETU – ŠÍŘKA 490 mm – viz. DETAIL 5
ŽULA LEŠTĚNÁ LIBERECKÁ, TL. 30 mm, KLASICKÁ KAMENICKÁ MONTÁŽ
(původní neporušené desky budou pokud možno zpětně použity)
- ⑦ STÁVAJÍCÍ REKLAMNÍ PANEL EURO AWK BUDE
ODPOJEN, DEPENDOVÁN U MAJITELE, ZPĚTNĚ OSAZEN, PŘIPOJEN VČ. REVIZE
VČ. NOVĚHO OCELOVÉHO RÁMU
- ⑧ OSAZENÍ ORIENTAČNÍHO MAJÁČKU PRO NEVIDOMÉ V POHLEDU
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁPOJENÍ SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ⑨ INFORMAČNÍ SYSTÉM – PROSVĚTLENÉ BUTONY
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁPOJENÍ SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ⑪ HLINÍKOVÉ LED SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ NA OCEL. NOSNÍKU
VLASTNÍ SVÍTIDLO SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD
- ⑬ SKLADBA ZASTŘEŠENÍ:
– 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS (VŘECH PÁS S POSYPENÍM)
– FENIKOVÝ NÁŘÍZ
– CEMENTOBRÁNKOVÉ DESKY P+D, DO VÝŠKY TL. 2x20mm
– TRAPEZOVÝ PLECH TL. 30mm (viz. OCELOVÁ KONSTRUKCE)
- ⑳ OSAZENÍ KAMERY V POHLEDU
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE ŘEŠENO NA MÍSTĚ DLE ZÁBĚROVÉ ZKOUŠKY
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁPOJENÍ SPECIFIKOVÁNO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD


POZNÁMKY:


- KABELY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH ZA OBKLADEM,
U SLOUPKŮ PŘÍSTŘEŠKU DO PROSTORU POHLEDU BUDOU:
– PRIORITYNĚ VEDENY VE SLOUPCÍCH S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH TRAS
(STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA V ŽB PARAPETU ZAGUSTĚNA POD OCELOVÝM SLOUPEM,
PŘÍPADNĚ JINÉ ÚPRAVY BUDOU KONZULTOVÁNY V RÁMCI AD)
– EVENT. ZAKRYTOVÁNY VNĚ SLOUPKU
- OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU SE PŘES ZEMNÍCI SVORKU
PROPOJÍ S NOVĚ BUDOVANOU ZEMNÍCI SÍTÍ,
ZEMNÍCI DRÁT BUDE VEDEN POD ŽULOVÝM OBKLADEM
- OCELOVÉ SLOUPY PŘÍSTŘEŠKU BUDOU ELEKTRICKY ISOLOVÁNE OD ŽELEZOBETONOVÉHO









































)

)




















Vyhodnocení cenové nabídky

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Vyhodnocení cenových nabídek - nové položky celkem					
Cenová nabídka č. 1		Cenová nabídka č. 2		Cenová nabídka č. 3	
	Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem
	18 588 996,98		22 001 344,66		22 313 784,79

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup do ulice Křížkovy		
---------	----	----	---------------------------	--	--	--

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem		
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl
Položky vyvolané zpracováním RDS										
	NF	Nové položky - Výstup na terén k ulici Na Florenci						0,00	5 132 226,79	5 132 226,79
1		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	3 667 873,34	3 667 873,34
2		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m					0,00	111 857,72	111 857,72
3		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 480 mm) pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m					0,00	49 603,32	49 603,32
4		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	284 260,98	284 260,98
5		Dodávka a montáž světelného infopanelu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	ks					0,00	166 853,40	166 853,40
6		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	4 191,56	4 191,56
7		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	218 367,78	218 367,78
8		Odvodnění včetně svislého svodu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m					0,00	19 330,06	19 330,06
9		Střešní hydroizolace PVC pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	116 469,96	116 469,96
10		Souvrství střechy	m2					0,00	226 855,51	226 855,51
11		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	10 601,67	10 601,67
12		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	kpl					0,00	255 961,49	255 961,49
	NF	Nové položky - přípravné práce						0,00	120 000,00	120 000,00
13		Napojení svislého svodu do kanalizačního řadu	kompletní provedení	kpl				0,00	120 000,00	120 000,00
	NF	Ostatní						0,00	318 555,72	318 555,72
14		Pronájem manipulačních ploch pro přístřešek č. 3	kpl					0,00	318 555,72	318 555,72
15		Územní vlivy pro přístřešek č. 3	kpl					0,00	243 884,27	243 884,27
Nové položky mezisoučet								0,00	5 814 666,78	5 814 666,78
Objekt celkem								0,00	5 814 666,78	5 814 666,78

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup Na Florenci		
---------	----	----	---------------------------	------------------------------------	--	--

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ. PDPS	množ. RDS	množ. rozdíl	Cena Jedn.	Cena celkem PDPS	Cena celkem RDS	Cena celkem rozdíl
----------------	-------------	-------	------	------------	-----------	--------------	------------	------------------	-----------------	--------------------

Položky vyvolané zpracováním RDS										
	NF	Nové položky - Výstup na terén k ulici Na Florenci						0,00	6 445 421,24	6 445 421,24
1		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	4 576 921,61	4 576 921,61
2		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m					0,00	127 339,52	127 339,52
3		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 405 mm) pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m					0,00	56 944,75	56 944,75
4		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	600 230,85	600 230,85
5		Dodávka a montáž infopanelu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	ks					0,00	166 853,40	166 853,40
6		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	10 150,58	10 150,58
7		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	170 884,92	170 884,92
8		Odvodnění včetně svislého svodu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m					0,00	14 282,76	14 282,76
9		Střešní souvrství pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	350 073,09	350 073,09
10		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	kpl					0,00	371 739,76	371 739,76
11		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu	m2					0,00	30 665,06	30 665,06
Nové položky mezisoučet								0,00	6 476 086,30	6 476 086,30
Objekt celkem								0,00	6 476 086,30	6 476 086,30

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup AN Florennc		
---------	----	----	---------------------------	------------------------------------	--	--

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem	rozdl	poznámka
				PDPS	RDS	rozdl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdl
Položky vyvolané zpracováním RDS										
	NF	Výstup na terén k autobusovému nádraží	m2					0,00	5 491 587,88	5 491 587,88
1		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	4 192 358,11	4 192 358,11
2		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m					0,00	125 462,94	125 462,94
3		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 480 mm) pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m					0,00	48 922,64	48 922,64
4		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2					0,00	271 576,76	271 576,76
5		Dodávka a montáž světelného infopanelu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	ks					0,00	166 853,40	166 853,40
6		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2					0,00	2 890,52	2 890,52
7		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2					0,00	249 830,19	249 830,19
8		Odvodnění včetně svislého svodu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m					0,00	17 450,75	17 450,75
9		Střešní hydroizolace PVC pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2					0,00	132 961,28	132 961,28
10		Střešní souvrství pro přístřešek č. 2	m2					0,00	271 152,13	271 152,13
11		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2					0,00	12 129,16	12 129,16
12		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	kpl					0,00	272 663,12	272 663,12
	NF	Nové položky - přípravné práce						0,00	120 000,00	120 000,00
13		Napojení svislého svodu do kanalizačního řadu	kompletní provedení	kpl				0,00	120 000,00	120 000,00
	NF	Ostatní						0,00	413 992,90	413 992,90
14		Pronájem manipulačních ploch pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	kpl					0,00	265 463,10	265 463,10
15		Územní vlivy pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	kpl					0,00	148 529,80	148 529,80
Nové položky mezisoučet								0,00	6 298 243,90	6 298 243,90

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup AN Florenc		
---------	----	----	---------------------------	-----------------------------------	--	--

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem	rozdíl	poznámka
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	
Položky vyvolané zpracováním RDS										
	NF	Výstup na terén k autobusovému nádraží					0,00	6 965 310,29	6 965 310,29	
1		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2				0,00	5 680 593,60	5 680 593,60	
2		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m				0,00	133 511,04	133 511,04	
3		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 480 mm) pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m				0,00	59 444,24	59 444,24	
4		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2				0,00	259 750,40	259 750,40	
5		Dodávka a montáž světelného infopanelu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	ks				0,00	190 040,00	190 040,00	
6		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2				0,00	2 807,16	2 807,16	
7		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2				0,00	220 405,64	220 405,64	
8		Odvodnění včetně svíslého svodu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m				0,00	18 824,00	18 824,00	
9		Střešní hydroizolace PVC pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2				0,00	177 762,00	177 762,00	
10		Střešní souvrství pro přístřešek č. 2	m2				0,00	203 196,89	203 196,89	
11		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2				0,00	18 975,32	18 975,32	
12		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	kpl				0,00	350 000,00	350 000,00	
	NF	Nové položky - přípravné práce					0,00	154 000,00	154 000,00	
13		Napojení svíslého svodu do kanalizačního řadu	kpl				0,00	154 000,00	154 000,00	
	NF	Ostatní					0,00	385 000,00	385 000,00	
14		Pronájem manipulačních ploch pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	kpl				0,00	290 000,00	290 000,00	
15		Územní vlivy pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	kpl				0,00	95 000,00	95 000,00	
Nové položky mezisoučet							0,00	7 854 310,29	7 854 310,29	

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup Na Florenci		
---------	----	----	---------------------------	------------------------------------	--	--

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ. PDPS	množ. RDS	množ. rozdíl	Cena Jedn.	Cena celkem PDPS	Cena celkem RDS	Cena celkem rozdíl
----------------	-------------	-------	------	------------	-----------	--------------	------------	------------------	-----------------	--------------------

Položky vyvolané zpracováním RDS										
	NF	Nové položky - Výstup na terén k ulici Na Florenci						0,00	7 037 132,92	7 037 132,92
1		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	5 481 854,00	5 481 854,00
2		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m					0,00	159 600,00	159 600,00
3		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 405 mm) pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m					0,00	75 646,50	75 646,50
4		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	625 901,00	625 901,00
5		Dodávka a montáž infopanelu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	ks					0,00	215 000,00	215 000,00
6		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	10 883,32	10 883,32
7		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	196 608,00	196 608,00
8		Odvodnění včetně svislého svodu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m					0,00	18 620,00	18 620,00
9		Střešní souvrství pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	218 020,10	218 020,10
10		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	kpl					0,00	35 000,00	35 000,00
11		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu	m2					0,00	58 193,35	58 193,35
Nové položky mezisoučet								0,00	7 095 326,27	7 095 326,27
Objekt celkem								0,00	7 095 326,27	7 095 326,27

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup do ulice Křížkovy		
---------	----	----	---------------------------	--	--	--

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem		
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl
Položky vyvolané zpracováním RDS										
	NF	Nové položky - Výstup na terén k ulici Na Florenci						0,00	6 512 708,10	6 512 708,10
1		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	4 969 923,20	4 969 923,20
2		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m					0,00	119 033,08	119 033,08
3		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 480 mm) pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m					0,00	51 958,12	51 958,12
4		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	271 881,60	271 881,60
5		Dodávka a montáž světelného infopanelu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	ks					0,00	190 040,00	190 040,00
6		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	4 070,68	4 070,68
7		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	192 648,82	192 648,82
8		Odvodnění včetně svislého svodu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m					0,00	20 851,20	20 851,20
9		Střešní hydroizolace PVC pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	155 714,00	155 714,00
10		Souvrství střechy	m2					0,00	170 001,74	170 001,74
11		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	m2					0,00	16 585,66	16 585,66
12		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkovy)	kpl					0,00	350 000,00	350 000,00
	NF	Nové položky - přípravné práce						0,00	154 000,00	154 000,00
13		Napojení svislého svodu do kanalizačního řadu	kompletní provedení	kpl				0,00	154 000,00	154 000,00
	NF	Ostatní						0,00	290 000,00	290 000,00
14		Pronájem manipulačních ploch pro přístřešek č. 3	kpl					0,00	290 000,00	290 000,00
15		Územní vlivy pro přístřešek č. 3	kpl					0,00	95 000,00	95 000,00
Nové položky mezisoučet								0,00	7 051 708,10	7 051 708,10
Objekt celkem								0,00	7 051 708,10	7 051 708,10

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem		
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl
Položky vyvolané zpracováním RDS										
	NF	Nové položky - Výstup na terén k ulici Na Florenci						0,00	6 091 041,82	6 091 041,82
1		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	4 393 072,00	4 393 072,00
2		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	m					0,00	140 196,00	140 196,00
3		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 480 mm) pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	m					0,00	65 894,00	65 894,00
4		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	m2					0,00	296 418,00	296 418,00
5		Dodávka a montáž světelného infopanelu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	ks					0,00	215 000,00	215 000,00
6		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	m2					0,00	4 494,14	4 494,14
7		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	m2					0,00	251 238,40	251 238,40
8		Odvodnění včetně svistého svodu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	m					0,00	25 200,00	25 200,00
9		Střešní hydroizolace PVC pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	m2					0,00	179 218,00	179 218,00
10		Souvrství střechy	m2					0,00	180 192,58	180 192,58
11		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	m2					0,00	20 118,70	20 118,70
12		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 3 (výstup směr ulice Křížkova)	kpl					0,00	320 000,00	320 000,00
	NF	Nové položky - přípravné práce						0,00	205 000,00	205 000,00
13		Napojení svistého svodu do kanalizačního řádu	kpl					0,00	205 000,00	205 000,00
	NF	Ostatní						0,00	350 000,00	350 000,00
14		Pronájem manipulačních ploch pro přístřešek č. 3	kpl					0,00	350 000,00	350 000,00
15		Územní vlivy pro přístřešek č. 3	kpl					0,00	210 000,00	210 000,00
Nové položky mezisoučet								0,00	6 856 041,82	6 856 041,82
Objekt celkem								0,00		

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup Na Florenci		
---------	----	----	---------------------------	------------------------------------	--	--

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ. PDPS	množ. RDS	množ. rozdíl	Cena Jedn.	Cena celkem PDPS	Cena celkem RDS	Cena celkem rozdíl
----------------	-------------	-------	------	------------	-----------	--------------	------------	------------------	-----------------	--------------------

Položky vyvolané zpracováním RDS										
NF										
		Nové položky - Výstup na terén k ulici Na Florenci						0,00	7 816 409,93	7 816 409,93
1		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	6 201 672,40	6 201 672,40
2		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m					0,00	135 508,00	135 508,00
3		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 405 mm) pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m					0,00	59 648,07	59 648,07
4		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	574 091,20	574 091,20
5		Dodávka a montáž infopanelu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	ks					0,00	190 040,00	190 040,00
6		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	9 857,84	9 857,84
7		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	150 758,40	150 758,40
8		Odvodnění včetně svislého svodu pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m					0,00	15 406,72	15 406,72
9		Střešní souvrství pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2					0,00	189 427,30	189 427,30
10		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	kpl					0,00	290 000,00	290 000,00
11		Cementový potěr do dl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu	m2					0,00	47 974,03	47 974,03
Nové položky mezisoučet								0,00	7 864 383,96	7 864 383,96

Objekt celkem										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Objekt:	SO	20	Úpravy stropní konstrukce	Nový přístřešek výstup AN Florennc		
---------	----	----	---------------------------	------------------------------------	--	--

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	PDPS	množ.	RDS	množ.	rozdíl	Cena Jedn.	Cena celkem			poznámka
											PDPS	RDS	rozdíl	
		Položky vyvolané zpracováním RDS												
	NF	Výstup na terén k autobusovému nádraží								0,00	6 508 359,01	6 508 359,01		
1		Dodávka a montáž zasklení pro přístřešek č. 1 (výstup směr ulice Na Florenci)	m2							0,00	5 021 258,00	5 021 258,00		
2		Klempířské oplechování atiky (r.š. 755 mm) pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m							0,00	157 248,00	157 248,00		
3		Klempířské oplechování soklu zevnitř (r.š. 480 mm) pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m							0,00	75 388,00	75 388,00		
4		Vnější kovový obklad soklu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2							0,00	283 192,00	283 192,00		
5		Dodávka a montáž světelného infopanelu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	ks							0,00	215 000,00	215 000,00		
6		Klempířské oplechování čelní části pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2							0,00	3 099,18	3 099,18		
7		Elektrické odizolování konstrukce přístřešku pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2							0,00	287 436,80	287 436,80		
8		Odvodnění včetně svislého svodu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m							0,00	22 750,00	22 750,00		
9		Střešní hydroizolace PVC pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2							0,00	204 594,00	204 594,00		
10		Střešní souvrství pro přístřešek č. 2	m2							0,00	215 377,63	215 377,63		
11		Cementový potěr do tl. 50 mm pod vnitřní oplechování soklu pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	m2							0,00	23 017,40	23 017,40		
12		Projektová dokumentace pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	kpl							0,00	320 000,00	320 000,00		
	NF	Nové položky - přípravné práce								0,00	205 000,00	205 000,00		
13		Napojení svislého svodu do kanalizačního řadu	kompletní provedení	kpl						0,00	205 000,00	205 000,00		
	NF	Ostatní								0,00	560 000,00	560 000,00		
14		Pronájem manipulačních ploch pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	kpl							0,00	350 000,00	350 000,00		
15		Územní vlivy pro přístřešek č. 2 (výstup směr autobusové nádraží)	kpl							0,00	210 000,00	210 000,00		
		Nové položky mezisoučet								0,00	7 593 359,01	7 593 359,01		