

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 211

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Čištění ŠL a oprava GPK

Místo: TÚ Polička - Borová

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 108 847,04	
d HSV			Práce a dodávky HSV					
			SO 01					
1	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřeně	m3	129,500			dle RD
2	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	89,500			dle RD
3	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	179,000			dle RD
4	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	394,200			dle RD
5	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	400,000			dle RD
6	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,200			dle RD
7	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,450			dle RD
8	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	180,200			dle RD
9	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	619,400			dle RD
10	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	619,400			dle RD
11	K	7592007070	Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1	kus	3,000			dle RD
12	K	7592005070	Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	3,000			dle RD
13	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	11,250			dle RD
14	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	16,250			dle RD
15	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	11,250			dle RD
16	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	16,250			dle RD
17	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	65,000			dle RD
			SO 02					
18	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřeně	m3	275,835			dle RD
19	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	50,000			dle RD
20	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	100,000			dle RD
21	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	601,503			dle RD
22	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	600,000			dle RD
23	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,750			dle RD
24	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000			dle RD
25	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	187,000			dle RD
26	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	925,670			dle RD
27	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	925,670			dle RD
28	K	7592007070	Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1	kus	4,000			dle RD
29	K	7592005070	Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	4,000			dle RD
30	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	27,500			dle RD
31	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	27,500			dle RD
32	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník	m	40,000			dle RD
33	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník	m	40,000			dle RD
34	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	235,000			dle RD
			OST					
			Ostatní					
35	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000			dle RD
36	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
			VRN					
			Vedlejší rozpočtové náklady					
37	K	031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
38	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
39	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	16,000			dle RD
40	K	033111001	Provozní vlivy Vvluka silničního provozu se zajištěním obížděvk	kč	14,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5987731

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8786bcb5-5b98-4678-874d-6654e252521a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2025 12:04:38

Hash komponenty: af14d01871dd1b41b22ea42b91861016766beaaa78ed8e2f87e5cddf3456d185

Hashovací funkce: sha256Hex



ae18d43c-5328-4723-9c4c-941bb7452dc0