

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 207

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 9. 2025	TÚ Opatov - Svitavy	Oprava 1. TK po MU ze dne 18.9. 2025	denní 24. a 25. 9. (2 x 11 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 207	649 448,88 Kč
Celková cena							649 448,88 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava 1. TK po MU ze dne 18.9. 2025

Místo: TÚ Opatov - Svitavy

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							649 448,88	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	46,000			dle RD
2	K	5908050040	Výměna upevnění bezpokladnicového komplet	kus	200,000			dle RD
3	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	2,000			dle RD
4	M	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	10,000			dle RD
5	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000			dle RD
6	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	100,000			dle RD
7	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	100,000			dle RD
8	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,500			dle RD
9	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	26,000			dle RD
10	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	52,000			dle RD
11	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	52,000			dle RD
OST			Ostatní					
12	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
13	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000			dle RD
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
14	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
15	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
16	K	024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5986694

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 09fea14d-d95d-405e-9a45-7d06e43f118c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2025 12:00:55

Hash komponenty: c2c970fdb440591fa484de9b73f85af90e06f99cf87ffe606ca68a693ac9e979

Hashovací funkce: sha256Hex



e7e0b05d-1a69-43e3-a276-d71f17bef8f3