

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 210

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 10. 2025	TÚ Rudoltice - Krasíkov	Oprava přejezdu P6519 a oprava GPK	denní 6. 10. (1 x 10)	ne	jednorázová	obj. č. 210	1 414 075,62 Kč
Celková cena							1 414 075,62 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava přejezdu P6519 a oprava GPK

Místo: TÚ Rudoltice - Krasíkov

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 414 075,62	
d HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K		Přejezd P6519					
2	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,600			dle RD
3	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	m3	2,448			dle RD
4	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	4,406			dle RD
5	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	4,406			dle RD
6	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	4,896			dle RD
7	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	4,896			dle RD
8	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000			dle RD
9	K	5907015156	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar UIC60, 60E2	m	20,400			dle RD
10	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000			dle RD
11	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000			dle RD
12	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	220,000			dle RD
13	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	220,000			dle RD
14	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,300			dle RD
15	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	20,400			dle RD
16	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	40,800			dle RD
17	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	40,800			dle RD
18	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,600			dle RD
			Oprava GPK Rudoltice - Krasíkov					
19	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,270			dle RD
20	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,610			dle RD
21	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	50,000			dle RD
22	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	100,000			dle RD
23	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	100,000			dle RD
24	K	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	20,000			dle RD
25	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	20,000			dle RD
26	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000			dle RD
27	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	6,000			dle RD
28	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	6,000			dle RD
29	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod.)	kus	6,000			dle RD
30	K	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000			dle RD
31	K	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, položení, přezkoušení	kus	2,000			dle RD
			OST Ostatní					
32	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
33	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
			VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
34	K	0311010111	Zřízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
35	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
36	K	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním obilídky	kpl.	1,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5986572

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 18b61e58-7a66-4249-a60b-daaceb10ead7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2025 11:31:50

Hash komponenty: 06d2caec37dd232aec683f45c4af4635fb9a9d1a6f2b7de805cddc19c1bb17d5

Hashovací funkce: sha256Hex



1710541e-d687-4373-8936-d3a0f78c7236