



s.r.o.

Pražská 1696 / 35, 350 02 Cheb, , e-mail

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2954

Správa železnic, s.o.  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Správa tratí Ostrava, VPI p. Hábl  
Muglinovská 1038 / 3  
702 00 Ostrava

### Akce :

Plynový ohřev výhybek (dále jen POV) – žst. Ostrava levé.

### Věc :

Cenová nabídka na provozní opravy a údržbu POV – kontrola, servisní práce a příprava pro zimní období 2025 / 2026.

Na základě platné smlouvy o dílo E635 – S – 1 / 2001 a nutnosti zprovoznit POV po záplavách před zimním provozem Vám níže předkládám cenovou nabídku na související práce a potřebný materiál.

### Aktuální stav :

POV je v provozu od roku 1998. Výhybky jsou vytápěné původními topnými tyčemi. Poslední zimní provoz POV proběhl standartně s drobnými provozními závadami. Během letní odstávky 2025 byla technologie (topné tyče, zapalovací transformátory a přípojovací hadičky) zdemontována a uložena ve skladu SŽ s.o. v přízemí budovy stavědla č. 2 Ostrava - levé u spádoviště. Před zimním provozem 2024/2025 se provedly mimořádné kontroly, opravy a odstranění závad po mimořádné povodňové situaci, kdy většina technologie POV (mimo rozvaděčů ZSK) a plynových i elektrických rozvodů byla zatopena. Před zimní provozem 2025/2026 se provedla na všech topných tyčích výměna infračervených hořáků a spodních mezihořákových trysek čímž byla odstraněna závada pomalého nástupu a výhřevu tyčí.

Před zimní provozem 2025/2026 je dále nutno provést pravidelné práce (montáž, finální zapojení a odzkoušení veškeré technologie) vč. případného odstranění závad (provedení provozních oprav) související s uváděním zařízení do provozu tak, aby byla co nejvíce eliminována jeho provozní poruchovost v zimním období.

### ***A) Vykonání pravidelné servisní prohlídky a údržby plynového ohřevu výhybek před zahájením zimního provozu v rozsahu dle SoD, příl. č. 1 :***

| č.p. | Položka                    | Rozměr, ostatní                                                            | m.j. | počet | Jed.c. | celkem |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1    | Část plyn                  | údržba plynovodní části před spuštěním a po montáži technologie - dle SOD  | ks   |       |        |        |
| 2    | Část plyn                  | montáž topných tyčí vč. vyskladění ze skladu a následná odzkoušení dle SOD | ks   |       |        |        |
| 3    | Část elektro               | údržba elektro části před spuštěním a po montáži technologie - dle SOD     | ks   |       |        |        |
|      | Celkem za činnosti bez DPH |                                                                            |      |       |        |        |

**B) Práce nesouvisející s rozsahem dle SoD - odstranění zjištěných nepředpokládaných a provozních závad před a při spuštění POV vč. dodání potřebného materiálu :**

| č.p.                              | Položka                                                       | Rozměr, ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                     | m.j. | počet | Jed.c. | celkem |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1                                 | Potřebný materiál                                             | spouštěcí printkarta ASK/Sacon pro 2 zapalovací trafa                                                                                                                                                                                                                               | ks   |       |        |        |
| 2                                 | Potřebný materiál                                             | teflonový středící kus pro uchycená trysky v topné tyči                                                                                                                                                                                                                             | ks   |       |        |        |
| 3                                 | Potřebný materiál                                             | držák topné tyče SBB/49E1                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   |       |        |        |
| 4                                 | Potřebný materiál                                             | spouštěcí printkarta ASK/Sacon pro 4 zapalovací trafa                                                                                                                                                                                                                               | ks   |       |        |        |
| 5                                 | Potřebný materiál                                             | nátrubek na příčný rozvod plynu GVL                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   |       |        |        |
| 6                                 | Potřebný materiál                                             | zástrčka zapalovacího transformátoru MAX 4 Male                                                                                                                                                                                                                                     | ks   |       |        |        |
| 7                                 | Potřebný materiál                                             | přívodní hadice plynu 2TE od ventilu k přechodu na GVL, L = 3m                                                                                                                                                                                                                      | ks   |       |        |        |
| 8                                 | Potřebný materiál                                             | přípojovací hadička plynu, L = 0,4m                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   |       |        |        |
| 9                                 | Potřebný materiál                                             | zapalovací transformátor, typ Max 4, Female                                                                                                                                                                                                                                         | ks   |       |        |        |
| 10                                | Potřebný materiál                                             | mosazná vstupní tryska topné tyče 0,5/0,7/0,9 mm propanu vč. závitu                                                                                                                                                                                                                 | ks   |       |        |        |
| 11                                | Potřebný materiál                                             | spotřební a režijní materiál pro odstranění zjištěných provozních závad před a při spuštění POV (podložky, závlačky, CU těsnění, teflon, pěnotvorný roztok, páska, atd.)                                                                                                            | pol. |       |        |        |
| 12                                | HZS - provedení odborné práce na plynovém a elektrickém UTZ   | odstranění zjištěných nepředpokládaných - provozních závad před a při spuštěním POV (zejména výměna a zabudování výše uvedeného materiálu, apod.) ... 2 osoby x 8 hodin x 2 dny                                                                                                     | hod  |       |        |        |
| 13                                | HZS - provedené odborné plynoisntalační práce na plynovém UTZ | odstranění zjištěných závad v rámci pravidelné revize plynového zařízení (RT p. Zavasil) - přetěsnění VTL a STL armatur a šroubení v rozvaděčích a přípojovacích skříních, odstranění zjištěných úniků plynu vč. případného dílenského zásahu, apod.) ... 1 osoba x 8 hodin x 2 dny | hod  |       |        |        |
| <b>Celkem za činnosti bez DPH</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |        |        |

**Cena celkem bez DPH ..... 168 196 Kč**

**Poznámky :**

O samotném zahájení zimního provozu POV vč. rozsahu skutečně provedených prací a dodaného materiálu se provede samostatný zápis (Zápis o zahájení provozu plynového ohřevu výhybek - zápis o předání a převzetí prací) potvrzenými oběma stranami.

**Garanční lhůta na použitý materiál :**

24 měsíců

**Platnost cenové nabídky :**

do 30. listopadu 2025

**Orientační termín zahájení prací :**

29. září 2025 (bude upřesněn po obdržení, resp. zveřejnění objednávky)

**Termín ukončení prací :**

nejpozději do 5-ti pracovních dní od jejich zahájení (orientační předpoklad ukončení prací 03. října 2025)

---

Děkuji za Vaší poptávku a těším se na případnou spolupráci.

V Ostravě dne 16. září 2025.

Lukáš Povišer, jednatel společnosti DOSTA s.r.o.



Podepsal Lukáš Povišer  
DN: cn=Lukáš Povišer,  
c=CZ,  
email=poviser@dosta.cz  
Důvod: Jsem autorem  
tohoto dokumentu.  
Datum: 2025.09.16  
10:39:49 +02'00'