

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kobylí potok v km 7,270 – 7,296 (PŠ 2024)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Číšecký , Sataré Purkartice 3, 79401 Hošťálkovy

IČ: 68188986

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

458 421,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	458 421,80	21,00%	96 268,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

554 690,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kobylí potok v km 7,270 – 7,296 (PŠ 2024)

Místo:

Datum: 22.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Číšecký, Sataré Purkartice 3, 79401 Hošťálkovy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

458 421,80

D HSV Práce a dodávky HSV 458 421,80

D 1 Zemní práce 25 740,00

1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	65,000	100,00	6 500,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV rozebrání gabiónové opěrné stěny
VV 26*(1,7+0,8)*1
VV Součet

65,000
65,000

2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	20,800	200,00	4 160,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV rýha pro založení opevnění
VV 26*1*0,8
VV Součet

20,800
20,800

3	K	162551128	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	65,000	200,00	13 000,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV Odvoz kamenů z rozebrané gabiónové stěny
VV 26*(1,7+0,8)*1
VV Součet

65,000
65,000

4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	20,800	100,00	2 080,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 4 Vodorovné konstrukce 395 720,00

5	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	62,400	2 900,00	180 960,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

VV založení
VV 26*1,3*0,8
VV nad založením
VV 26*0,8*1,7
VV Součet

27,040
35,360
62,400

6	K	464451114	Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-25	m3	30,680	7 000,00	214 760,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

VV z rubu
VV 26*(1,5+0,8)*0,2
VV prolití 30% konstrukce lomového kamene
VV ((26*1,3*0,8)+(26*0,8*1,7))*0,3
VV Součet

11,960
18,720
30,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 815,00
7	K	R-1	Likvidace gabionových drátů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech	m3	0,163	5 000,00	815,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Likvidace drátů gabionových košů v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace, včetně případných poplatků za uložení na skládku. váha cca 2,5 kg/m2				
	VV		2,5/1000*26*(1,7+0,8)		0,163		
	VV		Součet		0,163		
8	K	R-2	Demontáž, uložení a zpětná montáž lávky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž lávky přes vodní tok po dobu výstavby - uložení lávky na pozemku - zpětná montáž, osazení				
D	998		Přesun hmot				34 146,80
9	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	170,734	200,00	34 146,80