

Kasárna Jana Žižky Jindřichův Hradec - SO 01, SO 02 Výkaz výměr.

| O | P | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena |
|---|---|----|----|-------------|-------------|---|----|----------|--------------------|------------|--------------|
| | | 0 | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| | | 0 | D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | |
| | | 1 | K | HSV | 623331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 18,000 | | | |
| | | 2 | K | HSV | 622143003 | D/M omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou vč.demontáže | m | 24,000 | | | |
| | | 3 | K | HSV | 623142001 | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 18,000 | | | |
| | | 4 | K | HSV | 623541051 | Tenkovrstvá soklová omítka střednězrná,vč. penetrace vnějších pilířů nebo sloupů (např. Marmolit) | m2 | 18,000 | | | |
| | | 5 | K | HSV | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm (po vybourání zídky) | m3 | 0,700 | | | |
| | | 6 | K | HSV | 311113212 | Zed' tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu (20bm) | m2 | 5,000 | | | |
| | | 7 | K | HSV | 348272513 | Plotová stříška pro zed' tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních | m | 20,000 | | | |
| | | 8 | K | HSV | 985331113 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 12,000 | | | |
| | | 9 | K | PSV | 612325401 | Oprava vnitřní vápenocementové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 155,000 | | | |
| | | 10 | K | PSV | 616321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá ručně | m2 | 15,000 | | | |
| | | 11 | K | PSV | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných vč. penetrace | m2 | 255,000 | | | |
| | | 12 | K | HSV | 783317105 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 26,000 | | | |
| | | 13 | K | HSV | 783606874 | Odstranění nátěrů z potrubí DN do 150 mm okartáčováním | m | 46,000 | | | |
| | | 14 | K | HSV | 783617651 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 46,000 | | | |
| | | 15 | K | HSV | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 vč. penetrace | m2 | 12,000 | | | |
| | | 16 | K | HSV | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 20,000 | | | |
| | | 17 | K | HSV | 771554113 | Kladení dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 9,000 | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|-----|------------|---|-----|---------|
| 18 | M | HSV | 592472400 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS | m2 | 10,000 |
| 19 | K | M | 781413111 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových do 44 ks/m2 lepených standardním lepidlem. | m2 | 9,000 |
| 20 | M | HSV | 597610390 | obkladačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 11,000 |
| 0 | D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |
| 21 | K | HSV | 985111111 | Otlučení omítek pilířů | m2 | 18,000 |
| 22 | K | HSV | 210290903 | Demontáž a zpětná montáž čidel, lišt, pohonu vrat, signalizace vč. připojení. | kus | 12,000 |
| 23 | K | HSV | 783801503 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 12,000 |
| 24 | K | HSV | 961031511 | Bourání základového zdiva z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu | m3 | 1,400 |
| 25 | K | HSV | 725110811 | Demontáž a zpětná montáž klozetu, umyvadla vč. připojení | kus | 2,000 |
| 26 | K | PSV | 985111111 | Otlučení omítek stěn | m2 | 15,000 |
| 27 | K | HSV | 781473810 | Demontáž obkladů a dlažeb keramických lepených | m2 | 18,000 |
| 28 | K | HSV | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 26,000 |
| 29 | K | HSV | 998766102 | Přesun vybavení kanceláří v objektech | t | 5,000 |
| 30 | K | HSV | 952901131 | Čištění budov omytím po dokončení prací (okna, podlahy, vybavení) | m2 | 168,000 |
| 31 | K | HSV | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 8,587 |
| 32 | K | HSV | 997013801 | Poplatek za uložení a odvoz stavebního odpadu na skládku (skládkovné) | t | 6,747 |
| 0 | D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | |
| 0 | D | | 712 | Povlakové krytiny | | |
| 33 | K | HSV | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 71,000 |
| 34 | K | HSV | 776141112 | Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 71,000 |
| 35 | K | HSV | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. lišt | m2 | 71,000 |
| 36 | K | HSV | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, svaření spojů | m2 | 71,000 |
| 37 | K | HSV | 776411111 | Montáž obvodových lišt PVC výšky do 50 mm | m | 80,000 |
| 38 | M | HSV | 284110000 | PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34 | m2 | 78,000 |
| 39 | M | HSV | 284110040 | lišta soklová PVC | m | 82,000 |
| 0 | D | | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | |

