

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/Ohrad a - dod. 3** **Oprava MK Ohrada - III. etapa**

Objednatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**  
**Svárov 1080** DIČ: **CZ00304450**  
**75501 Vsetín-Vsetín**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** IČO: **48035599**  
**Pražská tř. 495/58** DIČ: **CZ48035599**  
**37004 České Budějovice-České Budějovice 3**



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	199 729,78
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>199 729,78</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	199 729,78 CZK
Základní DPH	21 %	41 943,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **241 673,03 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 101</b>	<b>Místní komunikace - méněpráce 3. etapa - poplatek za recyklaci</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 283,29</b>	<b>-5 729,49</b>	<b>-33 012,78</b>	<b>-14</b>
101.1	stavební část - méněpráce	0,00	-27 283,29	-5 729,49	-33 012,78	-14
<b>SO 101.2.</b>	<b>Oprava MK Ohrada - vícepráce 3. etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>174 997,04</b>	<b>36 749,38</b>	<b>211 746,42</b>	<b>88</b>
Z1	Sanace podloží	0,00	71 643,98	15 045,24	86 689,22	36
Z6	Výměna nevhodné zeminy	0,00	26 644,30	5 595,30	32 239,60	13
Z7	Výměna dlažby	0,00	76 708,76	16 108,84	92 817,60	38
<b>SO 801</b>	<b>Sadové a vegetační úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>52 016,03</b>	<b>10 923,37</b>	<b>62 939,40</b>	<b>26</b>
Z8	Terénní úpravy	0,00	52 016,03	10 923,37	62 939,40	26
Celkem za stavbu		0,00	199 729,78	41 943,25	241 673,03	100

Popis stavby: 2025/Ohrada - dod. 3 - Oprava MK Ohrada - III. etapa

Popis objektu: SO 101 - Místní komunikace - méněpráce 3. etapa - poplatek za recyklaci betonu

Popis rozpočtu: 101.1 - stavební část - méněpráce

Popis objektu: SO 101.2. - Oprava MK Ohrada - vícepráce 3. etapa

Popis rozpočtu: Z1 - Sanace podloží

Popis rozpočtu: Z6 - Výměna nevhodné zeminy

Popis rozpočtu: Z7 - Výměna dlažby

Popis objektu: SO 801 - Sadové a vegetační úpravy

Popis rozpočtu: Z8 - Terénní úpravy

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			125 494,40	62,8
5	Komunikace	HSV			80 850,02	40,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 783,46	3,4
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-16 949,47	-8,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			355,45	0,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 195,92	1,6
Cena celkem					199 729,78	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2025/Ohrada - Oprava MK Ohrada - III. etapa	
O:	SO 101	Místní komunikace - méněpráce 3. etapa - poplatek za recyklaci betonu
R:	101.1	stavební část - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-4 611,50</b>
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	-50,00000	92,23	-4 611,50
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-20 925,01</b>
2	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm <sup>2</sup> , čistý (skup.170101)	t	-98,46600	212,51	-20 925,01
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-1 746,78</b>
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-13,50000	64,20	-866,70
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-121,50000	4,29	-521,24
5	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-13,50000	3,33	-44,96
6	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	-13,50000	23,25	-313,88

## Položkový rozpočet

S:	2025/Ohrada - Oprava MK Ohrada - III. etapa	
O:	SO 101.2.	Oprava MK Ohrada - vícepráce 3. etapa
R:	Z1	Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>47 218,86</b>
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	42,90000	153,11	6 568,42
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	15,01580	35,12	527,35
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,90000	469,33	20 134,26
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	42,90000	64,53	2 768,34
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	42,90000	23,61	1 012,87
6	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	42,90000	377,80	16 207,62
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>24 425,12</b>
7	564112120R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.20 cm	m2	214,50000	113,87	24 425,12

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní  
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

## Položkový rozpočet

S:	2025/Ohrada - Oprava MK Ohrada - III. etapa	
O:	SO 101.2.	Oprava MK Ohrada - vícepráce 3. etapa
R:	Z6	Výměna nevhodné zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>19 812,10</b>
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	18,00000	153,11	2 755,98
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,30000	35,12	221,26
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,00000	469,33	8 447,94
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	18,00000	64,53	1 161,54
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,00000	23,61	424,98
6	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	18,00000	377,80	6 800,40
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>6 832,20</b>
7	564112120R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.20 cm	m2	60,00000	113,87	6 832,20

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní  
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

## Položkový rozpočet

S:	2025/Ohrada - Oprava MK Ohrada - III. etapa
O:	SO 101.2. Oprava MK Ohrada - vícepráce 3. etapa
R:	Z7 Výměna dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>11 058,91</b>
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	61,00000	88,55	5 401,55
2	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl. 10 cm	m2	61,00000	45,40	2 769,40
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	12,00000	92,23	1 106,76
4	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním	m2	61,00000	29,20	1 781,20
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>49 592,70</b>
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	61,00000	257,49	15 706,89
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	61,00000	246,52	15 037,72
7	596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	19,35000	75,21	1 455,31
8	59245110R	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	64,05000	271,55	17 392,78
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>6 783,46</b>
9	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	12,00000	396,69	4 760,28
10	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	12,60000	160,57	2 023,18
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 975,54</b>
11	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup. 170101)	t	13,13400	212,51	2 791,11
12	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	25,07800	47,23	1 184,43
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>355,45</b>
13	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	44,10074	8,06	355,45
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>4 942,70</b>
14	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	38,20000	23,25	888,15
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,20000	64,20	2 452,44
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	343,80000	4,29	1 474,90
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	38,20000	3,33	127,21

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní  
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živičí  
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

## Položkový rozpočet

S:	2025/Ohrada - Oprava MK Ohrada - III. etapa	
O:	SO 801	Sadové a vegetační úpravy
R:	Z8	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>52 016,03</b>
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	29,50000	375,45	11 075,78
2	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	29,50000	20,61	608,00
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	295,00000	14,17	4 180,15
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	295,00000	40,14	11 841,30
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	295,00000	33,06	9 752,70
6	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	295,00000	6,33	1 867,35
7	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	295,00000	2,11	622,45
8	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	44,25000	272,73	12 068,30