

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **093/2025** **Parkoviště pod nadjezdem**

Objekt: **001** **změnový list 1**

Rozpočet: **01** **Přeložka dešťové kanalizace**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			432 528,99
PSV			7 556,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			440 085,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		440 085,75 CZK
Základní DPH	21 %		92 418,01 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

532 503,76 CZK

v _____

dne _____



Popis stavby: 093/2025 - Parkoviště pod nadjezdem

Popis objektu: 001 - změnový list 1

Popis rozpočtu: 01 - Přeložka dešťové kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			61 215,70	13,9
13	Hloubené vykopávky	HSV			16 897,66	3,8
16	Přemístění výkopku	HSV			6 132,38	1,4
17	Konstrukce ze zemin	HSV			1 133,44	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 551,20	4,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 616,35	0,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 580,40	1,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 379,52	0,5
8	Trubní vedení	HSV			139 111,06	31,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			100 589,93	22,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 407,74	1,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 556,76	1,7
999	Poplatky za skládky	PSU			15 295,63	3,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			52 617,98	12,0
Cena celkem					440 085,75	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	093/2025	Parkoviště pod nadjezdem
O:	001	změnový list 1
R:	01	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							61 215,70		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, 4,85	m3	4,85000	250,00	1 212,50	800-1	RTS 25/ II	Indiv
2	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti, potrubí : 250 : 2,785 300 : 5,05	m3	7,83500	229,85	1 800,87	800-1	RTS 25/ II	Indiv
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýha mimo opěrnou stěnu : 15,4*0,8*1,2	m3	14,78400	395,22	5 842,93	800-1	RTS 25/ II	Indiv
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,78400	m3	14,78400	31,76	469,54	800-1	RTS 25/ II	Indiv
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,78400	m3	14,78400	112,83	1 668,08	800-1	RTS 25/ II	Indiv
6	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa na vzdálenost přes 20 do 40 m z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky, 250 : 2,785 300 : 5,05	m3	7,83500	234,32	1 835,90	800-1	RTS 25/ II	Indiv
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	m3	29,00000	1 003,55	29 102,95	800-1	RTS 25/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	093/2025	Parkoviště pod nadjezdem
O:	001	změnový list 1
R:	01	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 160: : 4,5*0,8*0,3 250: : 39*0,8*0,3 300: : 58*0,8*0,4			1,08000 9,36000 18,56000				
8	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	29,00000	303,88	8 812,52	800-1	RTS 25/ II	Indiv
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 29,00000		29,00000					
9	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	8,90000	749,80	6 673,22	800-1	RTS 25/ II	Indiv
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, zpětný obsyp šachty : 8,9		8,90000					
10	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	8,90000	322,38	2 869,18	800-1	RTS 25/ II	Indiv
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,90000		8,90000					
11	181101111R00	Úprava pláně v záfezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	20,32000	45,67	928,01	800-1	RTS 25/ II	Indiv
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 15,4*0,8 2*2*2		12,32000 8,00000					
Díl: 13 Hloubené vykopávky						16 897,66			
12	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	6,40000	1 360,00	8 704,00	800-1	RTS 25/ II	Indiv
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, šachty mimo opěrnou zeď : 2*2*1,6		6,40000					
13	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepidlo horniny	m3	6,40000	177,60	1 136,64	800-1	RTS 25/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	093/2025	Parkoviště pod nadjezdem
O:	001	změnový list 1
R:	01	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,										
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,40000				6,40000						
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	6,40000	1 102,66	7 057,02	800-1	RTS 25/ II	Indiv	
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek										
šachty mimo opěrnou zeď : 2*2*1,6				6,40000						
Díl: 16		Přemístění výkopku								6 132,38
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	9,85600	88,00	867,33	800-1	RTS 25/ II	Indiv	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
zpětný zásyp :										
rýha mimo opěrnou zeď : 15,4*0,8*0,8				9,85600						
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,82800	140,00	1 235,92	800-1	RTS 25/ II	Indiv	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
4,928+3,9				8,82800						
17	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	17,69100	227,75	4 029,13	800-1	RTS 25/ II	Indiv	
zpětný zásyp :										
rýha mimo opěrnou zeď : 15,4*0,8*0,8				9,85600						
potrubí :										
250 : 2,785				2,78500						
300 : 5,05				5,05000						
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								1 133,44
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,85600	115,00	1 133,44	800-1	RTS 25/ II	Indiv	
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	093/2025	Parkoviště pod nadjezdem
O:	001	změnový list 1
R:	01	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rýha mimo opěrnou stěnu : 15,4*0,8*0,8		9,85600					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 551,20			
19	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	120,00000	146,26	17 551,20	800-2	RTS 25/ II	Indiv
		provizorní napojení svodů : 120		120,00000					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 616,35			
20	346244821RT2	Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	m2	2,50000	1 046,54	2 616,35	801-1	RTS 25/ II	Indiv
		P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,							
		přizdívka u svodů : 2*0,5*2+1*0,5		2,50000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 580,40			
21	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm	m3	8,12000	1 056,70	8 580,40	827-1	RTS 25/ II	Indiv
		v otevřeném výkopu,							
		(97+4,5)*0,8*0,1		8,12000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 379,52			
22	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	0,84000	2 832,76	2 379,52	801-1	RTS 25/ II	Indiv
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		šachty mimo opěrnou zed' : 2*2*0,1*1,05*2		0,84000					
Díl: 8		Trubní vedení				139 111,06			
23	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150	m	4,50000	27,22	122,49	827-1	RTS 25/ II	Indiv
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
		napojení svodů : 1,5*3		4,50000					
24	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300	m	97,00000	42,63	4 135,11	827-1	RTS 25/ II	Indiv
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
		250 : 39		39,00000					
		300 : 58		58,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	093/2025	Parkoviště pod nadjezdem
O:	001	změnový list 1
R:	01	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
	25	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150	kus	3,00000	73,13	219,39	827-1	RTS 25/ II	Indiv
		v otevřeném výkopu,								
		3,0			3,00000					
26	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	43,50000	27,58	1 199,73	800-721	RTS 25/ II	Indiv	
		97+4,5-58			43,50000					
27	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300	m	58,00000	38,98	2 260,84	800-721	RTS 25/ II	Indiv	
		58			58,00000					
28	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	101,50000	16,24	1 648,36		RTS 25/ II	Indiv	
		97+4,5			101,50000					
29	880001	Napojení kanalizace na stávající betonovou kanalizaci DN 300	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00		Vlastní	Indiv	
		1			1,00000					
30	8899001	Čištění kanalizace tlakovým vozem DN 300	soubor	1,00000	16 900,00	16 900,00		Vlastní	Indiv	
		1			1,00000					
31	894431413	šachta plastová DN 600mm, délka šachtové roury 1,0m, sběrná, dno KG D 250, poklop litina 40t	ks	2,00000	17 843,00	35 686,00		Vlastní	Indiv	
		2			2,00000					
32	894431414	šachta plastová DN 600mm, délka šachtové roury 1,0m, sběrná, dno KG D 250, poklop litina 40t	ks	2,00000	18 636,00	37 272,00		Vlastní	Indiv	
		2,0			2,00000					
33	286111034R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; SN 8	m	4,72500	154,02	727,74	SPCM	RTS 25/ II	Indiv	
		4,5*1,05			4,72500					
34	286111038R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; SN 8	m	40,95000	280,29	11 477,88	SPCM	RTS 25/ II	Indiv	
		39*1,05			40,95000					
35	286111040R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 9,2 mm; SN 8	m	60,90000	422,08	25 704,67	SPCM	RTS 25/ II	Indiv	
		58*1,05			60,90000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	093/2025	Parkoviště pod nadjezdem
O:	001	změnový list 1
R:	01	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	28651662.AR	Koleno plastové kanalizační typ: jednoznačné; materiál: PVC-U; úhel = 45,0 °; DN = 150; těsnění: elastomerní	kus	3,00000	68,95	206,85	SPCM	RTS 25/ II	Indiv
		3,0		3,00000					

Díl: 96		Bourání konstrukcí					100 589,93			
----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

37	130901121RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	25,41570	1 507,42	38 312,13	800-1	RTS 25/ II	Indiv
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uloženíem na dopravní prostředek,							
		250 : 39*0,0756*3,14-39*0,0156*3,14			7,34760				
		300 : 58*0,09*3,14-58*0,0225*3,14			12,29310				
		3xšachta : 1,925*3			5,77500				

38	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	38,70300	1 600,00	61 924,80	801-3	RTS 25/ II	Indiv
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
		obetonované potrubí kanalizace : 97*0,95*0,42			38,70300				

39	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	2,50000	141,20	353,00	801-3	RTS 25/ II	Indiv
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		přizdívka : 2*0,5*2+1*0,5			2,50000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					8 407,74			
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

40	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	69,71589	120,60	8 407,74	827-1	RTS 25/ II	Indiv
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty							

Díl: 721		Vnitřní kanalizace					7 556,76			
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

41	721170967R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm	kus	3,00000	425,66	1 276,98	800-721	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		připojení potrubí : 3,0			3,00000				

42	721176214R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tlouška stěny 4,0 mm, DN 150, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4	m	6,00000	554,61	3 327,66	800-721	RTS 25/ II	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	093/2025	Parkoviště pod nadjezdem
O:	001	změnový list 1
R:	01	Přeložka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a ukotvení. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 3*2		6,00000					
43	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	74,54000	1,37	102,12	800-721	RTS 25/ II	Indiv
44	72101	Napojení potrubí na kanalizaci 3,0	ks	3,00000	950,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
				3,00000					
Díl: 999		Poplatky za skládky				15 295,63			
45	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 8,828*1,8	t	15,89040	78,00	1 239,45	800-1	RTS 25/ II	Indiv
				15,89040					
46	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů 138,404	t	138,40400	100,00	13 840,40	801-3	RTS 25/ II	Indiv
				138,40400					
47	97999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů 17 107 0,797	t	0,79700	270,74	215,78	801-3	RTS 25/ II	Indiv
				0,79700					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				52 617,98			
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 138,40400 Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,79700	t	139,20100	198,00	27 561,80	801-3	RTS 25/ II	Indiv
				138,40400					
				0,79700					
49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 139,201*10	t	1 392,01000	18,00	25 056,18	801-3	RTS 25/ II	Indiv
				1 392,01000					
Celkem						440 085,75			