

## Položkový rozpočet k akci

## Osvětlovací tělesa

Č.	Materiál	MJ	Počet	Kč/MJ	Cena celkem
12	Svítilno TYP A	ks	30		
12	Svítilno TYP B	ks	24		
12	Svítilno TYP C	ks	52		
12	Svítilno TYP D	ks	67		
12	Svítilno TYP E	ks	14		
12	Svítilno TYP F	ks	13		
12	Svítilno TYP G	ks	4		
12	Svítilno TYP H	ks	16		
51	Přípl. za proved. s poj.(Svit.)	ks	81		
52	Popl. za recykl. svítidla	ks	220		
				mezisoučet	
<b>Práce</b>					
53	Demont. sv. vč.eko.likv., plošina	ks	193		
54	Mont. sv. vč. zapoj., plošina	ks	220		
				součet - Výměna osvětlovacích těles	

## Řídicí systém

Č.	Materiál vč. práce	MJ	Počet	Kč/MJ	Cena celkem
1502	Rekonstr. RVO vč. el.výzbroje	kmpl	4		
1503	Seřízení řídicích prvků	kmpl	4		
				součet - Optimalizace řídicího systému	

## Výměna konstrukčních prvků a kabeláže

Č.	Materiál	MJ	Počet	Kč/MJ	Cena celkem
111	Kabeláž ve sloupu CYKY 3x1.5 mm2	m	799		
104	Sloup 7m kov. konický, ELOX + vyl. do 0,8m	ks	2		
155	Sloup. základ prefab. vč. spoj. mat. 7-10	ks	2		
153	Sloup. svork. IP54 vč. poj.	ks	70		
101	Sloup 5m kov. konický, ELOX	ks	68		
154	Sloup. základ prefab. vč. spoj. mat. 4-6	ks	68		
157	Spoj. mat. pro uzem. soust.	kmpl	70		
151	Zem. drát FeZn10	bm	140		
152	Zem. tyč 1,5 m FeZn	ks	70		
108	výložník na BS do 1m, BANDIMEX	ks	16		
109	výložník na BS 1,5m - třmenový	ks	2		
110	výložník na BS 2m - třmenový	ks	3		
113	Nástavec na stáv.sloup	ks	1		
113	Nástavec na stáv.sloup	ks	2		
160	Kabel AYKY 4x16	m	337		
159	Kabel AES 2x16 vč. mont. Příslušenství	m	68		
161	svař. spojka na kabel AYKY vč. montáže	kmpl	70		
162	Ostatní materiál	kmpl	1		
<b>Práce</b>					
201	Výkopové práce	bm	297		
204	Demont. + likv. sl. Do 6 m vč. zákl.	kmpl	65		
203	Hutnění, zához, ter.úpravy	bm	297		
206	Kompl. mont. sl.7-10m vč. příp. zem.s. + kabel	kmpl	2		
207	Kompl. mont. sl. do 6m vč.přip. zem.s. + kabel	kmpl	68		
209	Montáž výložníků či nástavců	kmpl	24		
213	Montáž pojistkové skříně včetně materiálu	kmpl	4		
				součet - Výměna konstrukčních prvků a kabeláže	

## Ostatní a administrativní náklady

Č.	Položka	MJ	Počet	Kč/MJ	Cena celkem
1002	Projektová dokumentace	ks	1		
1003	Technický dozor stavebníka	ks	1		
1004	Závěrečná revize	ks	1		
1005	Proj. Dok. skutečného provedení	ks	1		
1051	Geodetické zaměření nového VO	ks	1		
1052	Vytýčení inženýrských sítí	ks	1		
1053	Zařízení staveniště	ks	1		
1054	Provozní vlivy	ks	1		
				součet ostatní a administrativní náklady	

Celkové náklady 3 895 579,10 Kč

**Zadavatel stavby:**

Město Vizovice

Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy**Časový harmonogram stavebních prací**

	25. týden 2017	26. týden 2017	27. týden 2017	28. týden 2017	29. týden 2017	30. týden 2017	31. týden 2017	32. týden 2017	33. týden 2017	34. týden 2017	35. týden 2017	36. týden 2017	37. týden 2017	38. týden 2017	39. týden 2017	40. týden 2017	41. týden 2017	42. týden 2017	43. týden 2017	44. týden 2017	45. týden 2017	46. týden 2017	47. týden 2017	48. týden 2017	49. týden 2017	50. týden 2017	51. týden 2017	52. týden 2017	
Příprava stavby - zajištění materiálu							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Zahájení stavebních prací																	x	x	x	x	x								
Zprovoznění soustavy VO																					x	x							
Dokončení díla																						x	x						
Revize																						x							
Měření																									x				
Předání díla																										x			