

SMLOUVA O DÍLO
č. S943/2025/318

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě
pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 2792900267/0100

korrespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou,
Zahradní 1226, 584 01

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vlastimil Pytlík s.r.o.

se sídlem Polní 100, 37881 Slavonice

IČO: 28108221

DIČ: CZ28108221

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 17605

zastoupená: Vlastimil Pytlík, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2076760339/0800

datová schránka:

2ami3sv

kontakt:

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Opravy lesních cest na revíru Bílý Kámen**, evidenční číslo zakázky: **S943/2025/318**, a to dle projektové dokumentace vypracované objednatelem, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava 7 ks lesních odvozních cest. Předmětem oprav je doplnění kameniva, srovnání, odvodnění a vyspádování krytu.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (alternativně 1 paré tištěné dokumentace) dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli, Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na

základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **20. 11. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **29. 9. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 099 943,37 Kč (slovy: jeden milion devadesát devět tisíc devět set čtyřicet tři korun českých třicet sedm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného

právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit

- soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
 3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
 4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
 5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
 6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace,
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněnou podmínku projednat a přizvat k jejímu projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k příjemce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - vážní lístky,
 - originál stavebního deníku.

VIII.**Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

- smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


V Jihlavě dne: 1.10.2025

V SLAVONICE dne: 22.9.2025




LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P

za objednatele: /



Lesy České republiky, s.p.

za zhotovitele:



.....

Vlastimil Pytlík

jednatel

Vlastimil Pytlík s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_2025-09
Stavba: Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ: 28108221
DIČ: CZ28108221

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 099 943,37
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 099 943,37	230 988,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 330 931,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 00_2025-09

Stavba: Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Místo:

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 099 943,37	1 330 931,57
01a	LC HOLUBOVSKÁ 151 047 U TROJANŮ	93 956,09	113 686,89
01b	LC ČERNÝ RYBNÍK 603 527 U TROJANŮ	119 839,35	145 005,65
01c	LC K PIONÝRSKÉMU TÁBORU 603 525 U TROJANŮ	71 333,82	86 314,02
01d	LC K POTMĚSILOVEMU POMNICKU 603 526 U TROJANŮ	108 546,61	131 341,41
01e	LC K TRUBCE 151 049 MARŠOV	178 548,30	216 043,50
01f	LC MARŠOVSKÁ 603 514 MARŠOV	186 295,79	225 417,99
01h	LC JANKOVSKÁ 151 050 MARŠOV	341 423,41	413 122,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01a - LC HOLUBOVSKÁ 151 047 U TROJANŮ

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 956,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 956,09	21,00%	19 730,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 686,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

12.9.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01a - LC HOLUBOVSKÁ 151 047 U TROJANŮ

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum:

12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 956,09

HSV - Práce a dodávky HSV

93 956,09

1 - Zemní práce

26 252,05

5 - Komunikace pozemní

44 249,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 454,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01a - LC HOLUBOVSKÁ 151 047 U TROJANŮ

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							93 956,09
D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 956,09
D	1		Zemní práce				26 252,05
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	490,000	20,00	9 800,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201				
	VV		"odstranění náletu v místě příkopu či krajnice s průměrnou šířkou 2 m, dřeviny ponechány v porostu na hromadách "				
	VV		(20+5+50)*2		150,000		
	VV		(70*2)		140,000		
	VV		(50*2*2)		200,000		
	VV		Součet		490,000		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	302,940	10,00	3 029,40
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441				
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564851012"				
	VV		134,64		134,640		
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 566401111"				
	VV		168,30		168,300		
	VV		Mezisoučet		302,940		
	VV		Součet		302,940		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	160,470	30,00	4 814,10
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101				
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938902111"				
	VV		60*0,15		9,000		
	VV		Mezisoučet		9,000		
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909611"				
	VV		280,50*0,1		28,050		
	VV		Mezisoučet		28,050		
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909612"				
	VV		617,10*0,2		123,420		
	VV		Mezisoučet		123,420		
	VV		Součet		160,470		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	925,650	9,30	8 608,55
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	VV		"oprava LC spádů a přehutnění po opravách a po očištění nánosů 50% LC"				
	VV		561*3,3*0,5		925,650		
D	5		Komunikace pozemní				44 249,44
5	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	302,940	45,90	13 904,95
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811012				
	VV		"zakalení drčeného kameniva ŠD FR 0/32"				
	VV		168,30		168,300		
	VV		"vyrovnání drobných výtluků a napojení"				
	VV		134,64		134,640		
	VV		CELKEM ŠD FR 0/32 - 42 TUN				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV		302,940		
6	K	564851012	Součet Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	134,640	122,50	16 493,40
			PP				
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851012				
			WV				
			"DOPLNĚNÍ PROJETÝCH KOLEJÍ A VÝTLUKŮ V CELKOVÉ PLOŠE m2"				
			WV		134,640		
			0,8*561*0,3				
			WV				
			"CELKEM ŠD 0/63 - 50 TUN"				
			WV		134,640		
			Součet				
7	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	168,300	64,30	10 821,69
			PP				
			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566401111				
			WV				
			"doplnění bodových výtluků kamenivem 32/63 v celkové ploše m2"				
			WV		168,300		
			168,30				
			WV				
			CELKEM FR 32/63 - 23 TUN				
			WV		168,300		
			Součet				
8	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	302,940	10,00	3 029,40
			PP				
			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111				
			WV				
			"dokalení opravovaného úseku kamenivo drcené FR 0/8"				
			WV		302,940		
			168,30+134,64				
			WV				
			CELKEM FR 0/8 - 4,8 TUNY				
			WV		302,940		
			Součet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 454,60
9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	60,000	30,00	1 800,00
			PP				
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111				
			WV				
			"čištění stávajících příkopů s odvodňovacími péry do porostu "				
			WV		60,000		
			60				
			WV		60,000		
			Součet				
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	280,500	20,00	5 610,00
			PP				
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
			WV				
			"odstranění nánosů na středě LC v průměrné šířce 0,5m "				
			WV		280,500		
			561*0,5				
			WV		280,500		
			Mezisoučet				
			WV		280,500		
			Součet				
11	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	617,100	26,00	16 044,60
			PP				
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612				
			WV				
			"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,8 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - pravá strana"				
			WV		448,800		
			561*0,8				
			WV				
			"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,3 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - levá strana"				
			WV		168,300		
			561*0,3				
			WV		617,100		
			Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01b - LC ČERNÝ RYBNÍK 603 527 U TROJANŮ

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 839,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 839,35	21,00%	25 166,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 005,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

12.9.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01b - LC ČERNÝ RYBNÍK 603 527 U TROJANŮ

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum:

12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 839,35

HSV - Práce a dodávky HSV

119 839,35

1 - Zemní práce

14 612,10

5 - Komunikace pozemní

95 726,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 501,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01b - LC ČERNÝ RYBNÍK 603 527 U TROJANŮ

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 839,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				119 839,35
D	1		Zemní práce				14 612,10
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	342,000	10,00	3 420,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441				
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564841111"		162		162,000
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564851012"		180		180,000
	VV		Mezisoučet				342,000
	VV		Součet				342,000
2	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	10,000	50,00	500,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113205111				
	VV		"odstranění svodnic v počtu 2 kusy a délce 5m pro znovupoužití"		2*5		10,000
	VV		Součet				10,000
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	57,900	30,00	1 737,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101				
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938902111"		188*0,15		28,200
	VV		Mezisoučet				28,200
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909612"		148,5*0,2		29,700
	VV		Mezisoučet				29,700
	VV		Součet				57,900
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	909,150	9,30	8 455,10
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	VV		"oprava LC spádů a přehutnění po opravách a po očištění nánosů 50% LC"		551*3,3*0,5		909,150
5	K	5973111111	montáž svodnic ocel do sypaniny bez dodání materiálu	m	10,000	50,00	500,00
	PP		montáž svodnic ocel do sypaniny bez dodání materiálu				
	VV		"nové osazení stávajících svodnic -oprava výškového usazení, umístění"		2*5		10,000
	VV		Součet				10,000
D	5		Komunikace pozemní				95 726,25
6	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	666,900	45,00	30 010,50
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811012				
	VV		"zakalení úsek svodnice ŠD FR 0/32"		168,30*3		504,900
	VV		"vyrovnání drobných výtluků a napojení"		162		162,000
	VV		CELKEM ŠD FR 0/32 - 92 TUN				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		666,900		
7	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	162,000	89,00	14 418,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841111				
	WV		"oprava výtlučků a doplnění úseku úseku 135 m"		162,000		
	WV		135*4*0,3				
	WV		CELKOVÉ MNOŽSTVÍ FR 0/63 -- 44 TUN				
	WV		Součet		162,000		
8	K	564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	180,000	119,70	21 546,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 160 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851012				
	WV		"doplnění erozních rýh a vyjetých kolejí v úseku osazení svodnic m2"		180,000		
	WV		150*1,2				
	WV		"CELKEM ŠD 0/63 - 66 TUN"				
	WV		Součet		180,000		
9	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	666,900	7,50	5 001,75
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuňněním kamenivem drčeným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111				
	WV		"dokalení opravovaného úseku kamenivo drčené FR 0/8"		666,900		
	WV		666,9				
	WV		CELKEM FR 0/8 - 10,57 TUNY				
	WV		Součet		666,900		
10	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 650,00	24 750,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121				
	WV		"doplnění svodnic v délce 5m a počtu 3 kusy "		15,000		
	WV		3*5				
	WV		Mezisoučet		15,000		
	WV		"uložení svodnic 30-50 mm pod úroveň krytu LC "				
	WV		"certifikace svodnic D400, velikost žlabu 120x110, t. plechu 5mm"				
	WV		Součet		15,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 501,00
11	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	188,000	30,00	5 640,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111				
	WV		"čištění stávajících příkopů s odvodňovacími péry do porostu "				
	WV		188		188,000		
	WV		Součet		188,000		
12	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	148,500	26,00	3 861,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612				
	WV		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,3 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - levá strana"		108,000		
	WV		135*0,8				
	WV		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,8 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - pravá strana"				
	WV		135*0,3		40,500		
	WV		Součet		148,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01c - LC K PIONÝRSKÉMU TÁBORU 603 525 U TROJANŮ

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 333,82

DPH základní
snížená

Základ daně

71 333,82

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 980,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

86 313,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

12.9.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01c - LC K PIONÝRSKÉMU TÁBORU 603 525 U TROJANŮ

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 333,82

HSV - Práce a dodávky HSV

71 333,82

1 - Zemní práce

17 997,36

5 - Komunikace pozemní

35 310,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 026,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01c - LC K PIONÝRSKÉMU TÁBORU 603 525 U TROJANŮ

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 333,82
D		HSV	Práce a dodávky HSV				71 333,82
D		1	Zemní práce				17 997,36
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	120,000	20,00	2 400,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201				
	VV		"odstranění náletu v místě příkopu či krajnice průměrnou šířkou 2 m , dřeviny ponechány v porostu na hromadách "		120,000		
	VV		(50+10)*2		120,000		
	VV		Součet				
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	532,000	10,00	5 320,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441				
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564851012"		117,20		
	VV		117,20		117,200		
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 566401111"				
	VV		414,8		414,800		
	VV		Mezisoučet		532,000		
	VV		Součet		532,000		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	128,260	30,00	3 847,80
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101				
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938902111"				
	VV		45*0,15		6,750		
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909611"				
	VV		125,7*0,1		12,570		
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909612"				
	VV		544,7*0,2		108,940		
	VV		Součet		128,260		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	691,350	9,30	6 429,56
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	VV		"oprava LC spádů a přehutnění po opravách a po očištění nánosů 50% LC"				
	VV		419*3,3*0,5		691,350		
D		5	Komunikace pozemní				35 310,26
5	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	414,810	42,60	17 670,91
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811012				
	VV		"vyrovnání drobných výtluků a kolejí"				
	VV		419*3,3*0,3		414,810		
	VV		CELKEM ŠD FR 0/32 - 57 TUN				
	VV		Součet		414,810		
6	K	564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	117,250	115,80	13 577,55
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851012				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"doplnění sjezd křižovatka v celkové ploše m2"				
	W		(20+10+3,5)*3,5		117,250		
	W		"CELKEM ŠD 0/63 - 43,18 TUN"				
	W		Součet		117,250		
7	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	532,000	7,40	3 936,80
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111				
	W		"dokalení opravovaného úseku kamenivo drčené FR 0/8"				
	W		414,80+117,20		532,000		
	W		CELKEM FR 0/8 - 8,432 TUNY				
	W		Součet		532,000		
8	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky včetně opravy osazení	m	5,000	25,00	125,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (molykami)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938907212				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 026,20
9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	45,000	30,00	1 350,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111				
	W		"čištění stávajících příkopů s odvodňovacími péry do porostu "				
	W		45		45,000		
	W		Součet		45,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	125,700	20,00	2 514,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
	W		"odstranění nánosů na středě LC v průměrné šířce 0,6m 50% délky úseku"				
	W		419*0,6*0,5		125,700		
	W		Mezisoučet		125,700		
	W		Součet		125,700		
11	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	544,700	26,00	14 162,20
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612				
	W		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,8 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - pravá strana"				
	W		419*0,8		335,200		
	W		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,5 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - levá strana"				
	W		419*0,5		209,500		
	W		Součet		544,700		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01d - LC K POTMĚŠILOVÉMU POMNÍČKU 603 526 U TOJANŮ

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 546,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 546,61	21,00%	22 794,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 341,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

22.9.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01d - LC K POTMĚŠILOVÉMU POMNÍČKU 603 526 U TOJANŮ

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum:

12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 546,61

HSV - Práce a dodávky HSV

108 546,61

1 - Zemní práce

22 262,11

5 - Komunikace pozemní

68 837,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 447,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01d - LC K POTMĚŠILOVÉMU POMNÍČKU 603 526 U TOJANŮ

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							108 546,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 546,61
D	1		Zemní práce				22 262,11
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	100,000	20,00	2 000,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201				
	VV		"odstranění náletu v místě příkopu či krajnice s průměrnou šířkou 2 m, dřeviny ponechány v porostu na hromadách "		100,000		
	VV		(50*2)		100,000		
	VV		Součet				
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	685,540	10,00	6 855,40
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441				
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564841111"		40,000		
	VV		40				
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564811012"		645,54		645,540
	VV		645,54				645,540
	VV		Mezisoučet				685,540
	VV		Součet				685,540
3	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	5,000	80,00	400,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113205111				
	VV		"odstranění svodnice v počtu 1 kus pro znovupoužití"		5,000		
	VV		1*5				5,000
	VV		Součet				
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	134,180	30,00	4 025,40
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101				
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938902111"		9,000		
	VV		60*0,15				9,000
	VV		Mezisoučet				9,000
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909612"		125,180		
	VV		625,90*0,2				125,180
	VV		Mezisoučet				125,180
	VV		Součet				134,180
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	938,850	9,30	8 731,31
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	VV		"oprava LC spádů a přehutnění po opravách a po očištění nánosů 50% LC"		938,850		
	VV		569*3,3*0,5				938,850
6	K	5973111111	montáž svodnic ocel do sypaniny bez dodání materiálu	m	5,000	50,00	250,00
	PP		montáž svodnic ocel do sypaniny bez dodání materiálu				
	VV		"nové osazení svodnice za požití stávající demontované svodnice"		5,000		
	VV		1*5				5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	5	Komunikace pozemní				68 837,00
7	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	645,540	42,60	27 500,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811012				
	VV		"zakalení úseku mezi svodnicemi doplnění ŠD FR 0/32" 90*3		270,000		
	VV		"vyrovnání dorobných výtluků a napojení 20% " 569*3,3*0,2		375,540		
	VV		CELKEM ŠD FR 0/32 - 89 TUN		645,540		
	VV		Součet				
8	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	40,000	89,00	3 560,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841111				
	VV		" oprava výtluků a doplnění úseku Fr0/63 úseku 135 m" 40		40,000		
	VV		CELKOVÉ MNOŽSTVÍ FR 0/63 -- 11 TUN		40,000		
	VV		Součet				
9	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	645,540	7,40	4 777,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 10 do 15 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111				
	VV		"dokalení opravovaného úseku kamenivo drcené FR 0/8" 645,54		645,540		
	VV		CELKEM FR 0/8 - 10 TUN		645,540		
	VV		Součet				
10	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	20,000	1 650,00	33 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121				
	VV		"doplnění svodnic v délce 5m a počtu 4 kusy " 4*5		20,000		
	VV		Mezisoučet		20,000		
	VV		"uložení svodnic 30-50 mm pod úroveň krytu LC " 20,000				
	VV		"certifikace svodnic D400, velikost žlabu 120x110, t. plechu 5mm" 20,000				
	VV		Součet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 447,50
11	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	60,000	30,00	1 800,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111				
	VV		"čištění stávajících příkopů s odvodňovacími péry do porostu " 60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
12	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	625,900	25,00	15 647,50
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612				
	VV		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,8 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - pravá strana" 569*0,8		455,200		
	VV		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,3 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - levá strana" 569*0,3		170,700		
	VV		Součet		625,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01e - LC K TRUBCE 151 049 MARŠOV

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

178 548,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 548,30	21,00%	37 495,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

216 043,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

12.9.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01e - LC K TRUBCE 151 049 MARŠOV

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum:

12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

178 548,30

HSV - Práce a dodávky HSV

178 548,30

1 - Zemní práce

26 585,50

5 - Komunikace pozemní

115 018,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 944,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01e - LC K TRUBCE 151 049 MARŠOV

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 548,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				178 548,30
D	1		Zemní práce				26 585,50
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	50,000	20,00	1 000,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201				
	WV		"odstranění náletu v místě příkopu, krajnice s prům. šířkou 2 m , dřeviny ponechány v porostu na hromadách, vyřezání větvi zasahující do profilu LC "				
	WV		20*2		40,000		
	WV		10		10,000		
	WV		Součet		50,000		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	477,900	10,00	4 779,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441				
	WV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564831011"				
	WV		336		336,000		
	WV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 566401111"				
	WV		141,90		141,900		
	WV		Mezisoučet		477,900		
	WV		Součet		477,900		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	227,000	30,00	6 810,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101				
	WV		Výkopek bude rozprostřen v okolním porostu tak, aby nezakrýval kořeny ani kmeny stromů v maximální tl. 20cm.				
	WV		"rozprostření výkopku z položky 938902111"				
	WV		80*0,15		12,000		
	WV		Mezisoučet		12,000		
	WV		"rozprostření výkopku z položky 938909611"				
	WV		258*0,1		25,800		
	WV		Mezisoučet		25,800		
	WV		"rozprostření výkopku z položky 938909612"				
	WV		946*0,2		189,200		
	WV		Mezisoučet		189,200		
	WV		Součet		227,000		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 505,000	9,30	13 996,50
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	WV		"oprava LC spádů a přehutnění po opravách a po očištění nánosů 50% LC"				
	WV		860*3,5*0,5		1 505,000		
D	5		Komunikace pozemní				115 018,80
5	K	564811012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	885,900	49,00	43 409,10
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811012				
	WV		"zakaleni kameniva tl.100mm ŠD FR 0/32"				
	WV		336		336,000		
	WV		"vyrovnání drobných výtluků a napojení"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		141,90		141,900		
	WV		"doplnění projetých kolejí a výtluků v celkové ploše m2"				
	WV		0,8*510		408,000		
	WV		CELKEM ŠD FR 0/32 -122 TUN				
	WV		Součet		885,900		
6	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	336,000	84,00	28 224,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011				
	WV		"vyrovnaní drobných výtluků a kolejí v celk. ploše m2"				
	WV		0,8*420		336,000		
	WV		"CELKEM ŠD 0/63 - 77 TUN"				
	WV		Součet		336,000		
7	K	564851012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	207,000	129,00	26 703,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851012				
	WV		"oprava sjezdů v celkové ploše m2"				
	WV		6*(8+3,5)/2*6		207,000		
	WV		"CELKEM ŠD 0/63 - 76 TUN"				
	WV		Součet		207,000		
8	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	141,900	64,50	9 152,55
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566401111				
	WV		"doplnění krytu v celkové ploše m2 FR 32/63 drobné výtluky "				
	WV		860*3,3*0,05		141,900		
	WV		CELKEM FR 32/63 - 19 TUN				
	WV		Součet		141,900		
9	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	885,900	8,50	7 530,15
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111				
	WV		"dokalení opravovaného úseku kamenivo drcené FR 0/8"				
	WV		885,9		885,900		
	WV		CELKEM FR 0/8 - 14 TUN				
	WV		Součet		885,900		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 944,00
10	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	80,000	30,00	2 400,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111				
	WV		"čištění stávajících příkopů s odvodňovacími péry do porostu "				
	WV		80		80,000		
	WV		Součet		80,000		
11	K	938902472	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	18,000	266,00	4 788,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902472				
	WV		"pročištění zbořeného nátoku do TP vč.navazujících příkopů v délce 6 m"				
	WV		6+6+6		18,000		
12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	258,000	20,00	5 160,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
	WV		"odstranění nánosů na středu LC v průměrné šířce 0,6m 50% délky úseku"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		860*0,6*0,5		258,000		
	W		Mezisoučet		258,000		
	W		Součet		258,000		
13	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	946,000	26,00	24 596,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612				
	W		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,8 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - pravá strana"				
	W		860*0,8		688,000		
	W		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,3 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - levá strana"				
	W		860*0,3		258,000		
	W		Součet		946,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01f - LC MARŠOVSKÁ 603 514 MARŠOV

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

186 295,79

DPH základní
snížená

Základ daně
186 295,79
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
39 122,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

225 417,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

22.9.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01f - LC MARŠOVSKÁ 603 514 MARŠOV

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum:

12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

186 295,79

HSV - Práce a dodávky HSV

186 295,79

1 - Zemní práce

15 988,05

5 - Komunikace pozemní

154 839,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 468,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01f - LC MARŠOVSKÁ 603 514 MARŠOV

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							186 295,79
D		HSV	Práce a dodávky HSV				186 295,79
D	1		Zemní práce				15 988,05
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	844,240	10,00	8 442,40
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441				
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564851111"		112,000		
	VV		112				
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564811012"		732,24		
	VV		732,24				
	VV		Mezisoučet		844,240		
	VV		Součet		844,240		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	123,600	30,00	3 708,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101				
	VV		Výkopek bude rozprostřen v okolním porostu tak, aby nezakrýval kořeny ani kmeny stromů v maximální tl. 20cm.				
	VV		"rozprostření výkoku z položky 938902113"				
	VV		90*0,5		45,000		
	VV		Mezisoučet		45,000		
	VV		"rozprostření výkoku z položky 938909611"				
	VV		235,8*0,1		23,580		
	VV		Mezisoučet		23,580		
	VV		"rozprostření výkoku z položky 938909612"				
	VV		275,1*0,2		55,020		
	VV		Mezisoučet		55,020		
	VV		Součet		123,600		
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	412,650	9,30	3 837,65
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	VV		"oprava LC spádů a přehutnění po opravách a po očištění nánosů 30% LC"				
	VV		393*3,5*0,3		412,650		
D	5		Komunikace pozemní				154 839,14
4	K	564661012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 210 mm	m2	328,000	174,60	57 268,80
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564661012				
	VV		"obnova zpevnění části vjezdu do porostu v délce 5m, průměrné šířce S1=8m, S2=3m"				
	VV		((8+3)/2*5)*2		55,000		
	VV		"vyrovnání kolejí v úseku oplocenky a vyrovnání spádů"				
	VV		88*1,75		154,000		
	VV		"vyrovnání kolejí úsek před křižení s vodotečí - u TP"				
	VV		68*1,75		119,000		
	VV		hmotnost kameniva 63/125 132 tun				
	VV		Mezisoučet		328,000		
	VV		Součet		328,000		
5	K	564811012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	732,240	50,00	36 612,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811012				
		VV	"zakalení kameniva stávajícího 32/63 stávajícího frakcí ŠD 0/32"				
		VV	180*3,5		630,000		
		VV	"vyrovnaní dobných výtluků a kolejí 30% délky cesty "				
		VV	(393-180)*0,3*0,8*2		102,240		
		VV	hmotnost kameniva 0/32 -101 TUN				
		VV	Součet		732,240		
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	440,000	123,00	54 120,00
		PP	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111				
		VV	"zakalení úseku stávající frakce 63/125 "				
		VV	328		328,000		
		VV	"oprava doplnění T točny u skladu"				
		VV	112		112,000		
		VV	hmotnost kameniva 0/63 151 tun				
		VV	Součet		440,000		
7	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	844,240	8,10	6 838,34
		PP	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 10 do 15 kg/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111				
		VV	"dokalení opravovaného úseku kamenivo drcené FR 0/8"				
		VV	844,24		844,240		
		VV	CELKEM FR 0/8 - 13 TUN				
		VV	Součet		844,240		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 468,60
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	90,000	40,00	3 600,00
		PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezápevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113				
		VV	"čištění stávajících příkopů s odvodňovacími péry do porostu "				
		VV	60+5*6		90,000		
		VV	Součet		90,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	235,800	20,00	4 716,00
		PP	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
		VV	"odstranění nánosů na středě LC v průměrné šířce 0,6m délky úseku"				
		VV	393*0,6		235,800		
		VV	Mezisoučet		235,800		
		VV	Součet		235,800		
10	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	275,100	26,00	7 152,60
		PP	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612				
		VV	"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,8 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - pravá strana" 50% délky				
		VV	393*0,8*0,5		157,200		
		VV	"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,5 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - levá strana"				
		VV	393*0,3		117,900		
		VV	Součet		275,100		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01h - LC JANKOVSKÁ 151 050 MARŠOV

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

341 423,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	341 423,41	21,00%	71 698,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

413 122,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

22.9.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01h - LC JANKOVSKÁ 151 050 MARŠOV

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum:

12.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

341 423,41

HSV - Práce a dodávky HSV

341 423,41

1 - Zemní práce

47 141,91

5 - Komunikace pozemní

221 245,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 847,28

998 - Přesun hmot

8 188,82

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Bílý Kámen

Objekt:

01h - LC JANKOVSKÁ 151 050 MARŠOV

Místo: LS Ledeč nad Sázavou- revír Bílý Kámen

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							341 423,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				341 423,41
D	1		Zemní práce				47 141,91
1	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	1 000,00	9 000,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104				
	VV		"Odstranění pařezů v místě obnovy příkopů s rozdrčením, rozmělněním a ponecháním v porostu v max výšce po uložení části pařezů do 50 cm "		9,000		
	VV		9				
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 615,800	10,00	16 158,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441				
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564851111"		917,000		
	VV		917				
	VV		"Rozrytí krytu v místě doplnění - položka 564811012"		698,800		
	VV		698,80				
	VV		Mezisoučet		1 615,800		
	VV		Součet		1 615,800		
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,040	56,00	282,24
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		"odkopávky v místě uložení potrubí v délce 6m, šířce 1,2m a hloubce 0,7m" 1xTP 6m				
	VV		6*1,2*0,7		5,040		
	VV		Mezisoučet		5,040		
	VV		Součet		5,040		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	203,720	30,00	6 111,60
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101				
	VV		Výkopek bude rozprostřen v okolním porostu tak, aby nezakrýval kořeny ani kmeny stromů v maximální tl. 20cm.				
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938902113"		45,000		
	VV		90*0,5				
	VV		Mezisoučet		45,000		
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909611"				
	VV		271,20*0,1		27,120		
	VV		Mezisoučet		27,120		
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909612"				
	VV		632,80*0,2		126,560		
	VV		Mezisoučet		126,560		
	VV		rozprostření výkopku 122251103				
	VV		5,04		5,040		
	VV		Součet		203,720		
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,717	220,00	817,74
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101				
	VV		"obsypání potrubí ŠD fr 0/32 včetně hutnění v délce 8m, hl. 0,6m a šířce 1,2m, hutněno po vrstvách 0,3m"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV				
			WV				
			((0,7*1,2)-(3,14*0,265*0,265))*6			3,717	
			Součet			3,717	
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 588,423	9,30	14 772,33
			PP				
			Online PSC				
			WV				
			WV				
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
			"oprava LC spádů a přehutnění po opravách a po očištění nánosů 50% LC"				
			907,67*3,5*0,5		1 588,423		
			D 5				221 245,40
7	K	564661012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 210 mm	m2	365,500	169,00	61 769,50
			PP				
			Online PSC				
			WV				
			WV				
			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564661012				
			"obnova zpevnění části vjezdu doí porostu v délce 5m, průměrné šířce S1=8m, S2=3m"				
			WV				
			WV				
			((8+3)/2*5)*4		110,000		
			WV				
			"vyrovnání kolejí v úseku odvodnění příkopem a TP "				
			WV				
			146*1,75		255,500		
			WV				
			hmotnost kameniva 63/125 148 tun				
			WV				
			Mezisoučet		365,500		
			WV				
			Součet		365,500		
8	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	698,800	49,00	34 241,20
			PP				
			Online PSC				
			WV				
			WV				
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811012				
			WV				
			"zakalení kameniva stávajícího 32/63 stávajícího frakci ŠD 0/32"				
			WV				
			336		336,000		
			WV				
			"vyrovnání dobných výtluků a kolejí 50% délky cesty "				
			WV				
			907*0,5*0,8		362,800		
			WV				
			hmotnost kameniva 0/32 -96 TUN				
			WV				
			Součet		698,800		
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	917,000	121,60	111 507,20
			PP				
			Online PSC				
			WV				
			WV				
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111				
			WV				
			"zakalení úseku stávající frakce 63/125 "				
			WV				
			262*3,5		917,000		
			WV				
			hmotnost kameniva 0/63 316 tun				
10	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	1 615,000	8,50	13 727,50
			PP				
			Online PSC				
			WV				
			WV				
			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 10 do 15 kg/m2				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111				
			WV				
			"dokalení opravovaného úseku kamenivo drcené FR 0/8"				
			WV				
			1615		1 615,000		
			WV				
			CELKEM FR 0/8 - 25 TUN				
			WV				
			Součet		1 615,000		
			D 9				64 847,28
11	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	3,600	236,00	849,60
			PP				
			Online PSC				
			WV				
			WV				
			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464511122				
			WV				
			opevnění nátok a výtok TP plochat tl. vrstvy pohozu 0,5 m s urovnáním líce ,frakce kameniva 250/500 orientační rozměry váha 40-200 kg				
			WV				
			min půdorysné rozměry jednotlivých kamenů pohozů 300 x 200 mm , vyplnění spár kamenivem či úlomky				
			WV				
			(2*0,6*2+2*0,6)*0,5*2		3,600		
12	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,720	278,00	200,16
			PP				
			Online PSC				
			WV				
			WV				
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111				
			WV				
			"podklad pod ocelové potrubí v tl. 10cm v délce 6 m TP a šířce 1,2m. Fr 0/32, hutněno deskou"				
			WV				
			6*1,2*0,1		0,720		
			WV				
			frakce 0/32				
13	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,023	588,00	2 953,52
			PP				
			šterkodrt' frakce 0/32				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Materiál na obsypání potrubí ŠD fr 0/32 = sypná hmotnost 1,676 t/m3"				
	VV		2,997*1,676		5,023		
	VV		Mezisoučet		5,023		
	VV		Součet		5,023		
14	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	6,000	1 000,00	6 000,00
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919541121				
	VV		"vybudování nový propustků na sjezdech do porostu či trubních propustků pod LC "				
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
	VV		Součet		6,000		
15	M	14033234R	trubka ocelová tl 8mm, D 530	m	6,000	5 000,00	30 000,00
	PP		trubka ocelová bežežvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm				
16	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	90,000	40,00	3 600,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113				
	VV		"čištění stávajících příkopů s odvodňovacími péry do porostu "				
	VV		90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
17	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	271,200	20,00	5 424,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
	VV		"odstranění nánosů na středu LC v průměrné šířce 0,6m 50% délky úseku"				
	VV		904*0,6*0,5		271,200		
	VV		Mezisoučet		271,200		
	VV		Součet		271,200		
18	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	632,800	25,00	15 820,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612				
	VV		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,8 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - pravá strana" 50% délky				
	VV		904*0,8*0,5		361,600		
	VV		"ostranění nánosů na krajnici v průměrné šířce 0,3 m , sklon krajnice bude po odstranění nánosů 15 st. od tělesa LC - levá strana"				
	VV		904*0,3		271,200		
	VV		Součet		632,800		
	D	998	Přesun hmot				8 188,82
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,957	632,00	8 188,82
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				