

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted], na základě

pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted], tel.: [redacted], e-mail:

[redacted]

[redacted]

[redacted], tel.: [redacted], e-mail:

[redacted]

[redacted], tel.:

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] tel.:

[redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SPH stavby s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 262 30 470

DIČ: CZ26230470

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38708

zastoupená: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-3948420257/0100

datová schránka: cd4rhxq

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „VN Valcha“, evidenční číslo zakázky: **S952/2025/114**, a to dle projektové dokumentace VN Valcha, vypracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je rekonstrukce stávající stavby vodní nádrže. V rámci akce dojde k částečné rekonstrukci hráze, zhotovení výpustného zařízení a odběrného objektu, dále k vytvoření balvanitého skluzu ze stávajícího stupně v toku v bezprostřední blízkosti vodní nádrže. V rámci stavebního objektu SO 02 bude na pozemku p. č. 864/13, k. ú. Račice otevřen zemník. Vytěžená zemina ze zemníku bude použita do rekonstruovaných částí hráze. Vyhloubená jáma bude využita jako vodní tůň.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení záměru vydaného Městským úřadem Vyškov, dne 14. 10. 2024 s NPM 8. 11. 2024 pod č. j. MV 83343/2024, Rozhodnutí Krajského úřadu JMK, vydaného dne 26. 4. 2024 pod č.j. JMK 54294/2024.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: nutný transfer zvláště chráněných živočichů do vzdálenosti 3,5 km za přítomnosti biologického dozoru,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSC a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla.

Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 10. 2025
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5, nejpozději dne 30. 6. 2027. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něžž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatel předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **7 856 856,00 Kč (slovy: sedm milionů osm set padesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených elektronicky do datové schránky „e8jcfsn“ nebo na e-mailovou adresu st952@lesycr.cz; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2025 alespoň 300 000 Kč bez DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy nepřekročí v roce 2026 80% ceny za dílo.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.
12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem Račice – Pístovice, dne 4. 3. 2024 pod č. j. 6/2024. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s odborně způsobilou osobou, která bude provádět biologický dozor na stavbě, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou, zajistí provedení šetrného slovení zvláště chráněných živočichů, jež jsou prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě stavenišť, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídkatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu uvedenou v Příloze č. 2 smlouvy — Ceník dříví a převodní koeficienty. Zhotovitel předá

objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- závěrečnou zprávu po dokončení realizace stavby od odborně způsobilé osoby, která bude provádět biologický dozor na stavbě,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází

- z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
- b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti,

nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn

od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 10. 2025, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 9. 2027, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti

o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručení žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Ceník dříví a převodní koeficienty

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


Lesy České republiky, s.p.

Ing. Radek Pospíšil
jednatel
SPH stavby s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025061KA
Stavba: VN Valcha

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ: 21522
Datum: 22. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 990 991,00
		Sazba daně	Základ daně
DPH základní		21,00%	6 990 991,00
DPH snížená		12,00%	0,00
Cena s DPH			8 459 099,11
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025061KA		
Stavba:	VN Valcha		
Místo:	k.ú. Račice	Datum:	22. 8. 2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 990 991,00	8 459 099,11	
22081-14XR-PA-01	SO 01 - Výpustný objekt	1 955 913,73	2 366 655,61	STA
22081-14XR-PA-02	SO 02 - Rekonstrukce hráze	2 314 401,82	2 800 426,20	STA
22081-14XR-PA-03	SO 03 - Nápusný objekt	981 366,87	1 187 453,91	STA
22081-14XR-PA-04	SO 04 - Balvanitý skluz	859 214,41	1 039 649,44	STA
22081-14XR-PA-05	SO 05 - Kácení	470 418,00	569 205,78	STA
22081-14XR-PA-05.1.	SO05.1. - Kácení dle povolení ke kácení	131 308,00	158 882,68	Soupis
22081-14XR-PA-05.2.	SO05.2. - Kácení na hrázi VN	217 150,00	262 751,50	Soupis
22081-14XR-PA-05.3.	SO05.3.- Kácení na PUPFL	36 260,00	43 874,60	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
22081-14XR- PA-05.4.	SO05.4. - Odstranění pařezů	85 700,00	103 697,00	Soupis
22081- 14XR-PA- 06	VRN	409 676,17	495 708,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Valcha

Objekt:

22081-14XR-PA-01 - SO 01 - Výpustný objekt

KSO: 833 11 23

Místo: k.ú. Račice

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 955 913,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 955 913,73	21,00%	410 741,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 366 655,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-01 - SO 01 - Výpustný objekt
Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 955 913,73
HSV - Práce a dodávky HSV		1 955 913,73
1 - Zemní práce		256 470,21
2 - Zakládání		12 750,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		982 755,30
4 - Vodorovné konstrukce		300 825,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		50 106,60
8 - Trubní vedení		4 512,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		261 340,94
997 - Přesun sutě		59 065,78
998 - Přesun hmot		28 087,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Valcha

Objekt: 22081-14XR-PA-01 - SO 01 - Výpustný objekt

Místo: k.ú. Račice

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 955 913,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 955 913,73

D 1 Zemní práce 256 470,21

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	5,500	300,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203103					
		VV	"Ve dně bezpečnostního přelivu, plocha 11 m2" 11*0,5		5,500			
		VV	Součet		5,500			
2	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111					
		VV	SKRYVKA1 "Skrývka humózní vstvy v ploše hráze, změřeno ze situace" 100*0,1		10,000			
		VV	Součet		10,000			
3	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103112					
		VV	SKRYVKA2 "Skrývka humózní vstvy v ploše hráze, změřeno ze situace" 300*0,1		30,000			
4	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	100,000	95,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703602					
		VV	"Sediment před výpustí - pouze odstranění a ponechání ve dně - dle tab. kub."100		100,000			
		VV	Součet		100,000			
5	K	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,817	100,00	281,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253102					
		VV	"Pro zhotovení opevnění v korytě pod výpustným objektem"					
		VV	"Spadiště" 3,0*3,0*0,75*1,2		8,100			
		VV	"Dno koryta od obtoku" 8,5*2,0*0,8		13,600			
		VV	"Dno koryta na závěrečném pasem spadiště" 3,0*2,45*0,8*1,1		6,468			
		VV	VYKOP Součet		28,168			
		VV	VYKOP*0,1		2,817			
		VV	Součet		2,817			
6	K	124353102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	11,267	150,00	1 690,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124353102					
		VV	VYKOP*0,4		11,267			
7	K	124453102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	14,084	350,00	4 929,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124453102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VYKOP*0,5		14,084			
8	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	160,000	110,00	17 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251106					
	VV		"Výkop na základovou spáru" 200		200,000			
	VV		-SKRYVKA1-SKRYVKA2		-40,000			
	VV	JAMY	Součet		160,000			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	42,000	120,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
	VV		"Stávajících zdí pod vyústěním z obtoku" 2*6,0*3,5		42,000			
	VV	PAZENI	Součet		42,000			
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	42,000	60,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101211					
	VV		PAZENI		42,000			
11	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m3	42,000	50,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101301					
	VV		"Stávajících zdí pod vyústěním z obtoku" 2,0*6,0*3,5		42,000			
	VV	ROZEPRENI	Součet		42,000			
12	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příloženého, hloubky do 4 m	m3	42,000	25,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101311					
	VV		ROZEPRENI		42,000			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	376,336	60,00	22 580,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		"Na mezideponii k přebrání" VYKOP+JAMY		188,168			
	VV		"Na deponii trvalého uložení, na vzdušnou stranu hráze" VYKOP+JAMY/2-ZASYP		105,960			
	VV		"Zpět do hráze" JAMY/2		80,000			
	VV		"Na zpětné zásypy" ZASYP		2,208			
	VV		Součet		376,336			
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,168	28,00	7 508,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		"Zemina z mezideponie na deponii trvalého uložení" JAMY+VYKOP		188,168			
	VV		2*(SKRYVKA1+SKRYVKA2)		80,000			
	VV		Součet		268,168			
15	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	340,000	70,00	23 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103201					
	VV		"Opětovný násyp hráze" 380		380,000			
	VV		"Mínus opětovné rozprostření organické vrstvy" -SKRYVKA1-SKRYVKA2		-40,000			
	VV	HRAZ	Mezisoučet		340,000			
	VV		Součet		340,000			
16	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,208	65,00	143,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251101					
	VV		"Po zhotovení opevnění, na zpětné zásypy"					
	VV		"Spadiště" 3,0*3,0*0,75*0,2		1,350			
	VV		"Dno koryta na závěrečném pasem spadiště" 3,0*2,45*0,8*0,1		0,588			
	VV		"opevnění návodního líce" 27,0*0,1*0,1		0,270			
	VV	ZASYP	Součet		2,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	100,000	12,50	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006111						
	VV		SKRYVKA1/0,1		100,000			
	VV	ROZPROSTRENI1	Součet		100,000			
18	K	181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	300,000	28,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006121						
	VV		SKRYVKA2/0,1		300,000			
	VV	ROZPROSTRENI2	Součet		300,000			
19	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	600,000	6,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121						
	VV		"Koruna hráze" ROZPROSTRENI1		100,000			
	VV		"V rámci ZTU" 500		500,000			
	VV		Součet		600,000			
20	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	15,000	187,00	2 805,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		600*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		15,000			
21	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	800,000	7,50	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122						
	VV		"Vzdušná strana koruny hráze" ROZPROSTRENI2		300,000			
	VV		"V rámci ZTU" 500		500,000			
	VV		Součet		800,000			
22	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	20,000	187,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		800*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		20,000			
23	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	500,000	6,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111						
	VV		"ZTU" 500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
24	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
	VV		"Koruny hráze, dle tabulky kubatur" ROZPROSTRENI1		100,000			
	VV		Součet		100,000			
25	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	300,000	18,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101						
	VV		ROZPROSTRENI2		300,000			
26	K	R02	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	188,168	10,00	1 881,68	
	P		Poznámka k položce:					
			- rozdělení podle vhodnosti pro použití v těsnících násypech (hráz, násypy, hrabanka), šterkovité zeminy, ...					
	VV		VYKOP+JAMY		188,168			
	VV		Součet		188,168			
27	K	R07	Nákup zeminy od vlastníka	m3	260,000	350,00	91 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
			Položka obsahuje pouze poplatek/ nákup, viz prohlášení vlastníka pozemku.					
			Manipulace (vodorovné přemístění, naložení přebrání zeminy) viz rozpočet SO 02: Rekonstrukce hráze - VODNÍ TŮŇ					
	VV		"Předpokládá se opětovné použití 50 % původní zeminy z rozebrané hráze" HRAZ-JAMY/2		260,000			
	VV		Součet		260,000			
28	K	R12	Zřízení sjezdů do zátopy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
			- včetně odvodnění zátopy, zhotovení odvodňovacích per a rýh					
			- včetně dočasného zpevnění např. dřevěnými povaly nebo betonovými panely (včetně podkaldních vrstev) a jeho následné odstranění a likvidace v souladu se zákonem o odpadech).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	12 750,00				
29	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	300,000	7,50	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
		VV	"Urovnání základové spáry hráze" 300		300,000			
		VV	Součet		300,000			
30	K	213211111	Spojovací vrstva na základové spáře z cementového mléka	m2	210,000	50,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213211111					
		VV	"úprava základové spáry, předpokládá se v rozsahu 70 %" 300*0,7		210,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	982 755,30				
31	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	51,223	4 985,00	255 346,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311116					
		VV	"Podkladní beton náběhových křidel požeráku" 2*6,0*1,8*0,2*1,2		5,184			
		VV	"Podkladní beton požeráku" 3,4*3,25*0,2*1,2		2,652			
		VV	"Podkladní beton výpustného potrubí" 15*1,95*0,2*1,2		7,020			
		VV	"Podkladní beton protimrazového žebra" 3,4*2,06*0,2*1,2		1,681			
		VV	"Lože čela" 14,5*2,5*0,2*1,2		8,700			
		VV	"Prolití betonem čela, 40%" 14,5*2,5*0,35*0,4		5,075			
		VV	"Lože spadiště" 3,0*3,0*0,5*1,2		5,400			
		VV	"Spadiště - prolití rovnaniny, , 40%" (3,0*3,0*0,37)*0,4		1,332			
		VV	"Lože dna koryta od obtoku" 8,5*2,0*0,2		3,400			
		VV	"Dno koryta od obtoku - prolití rovnaniny, 40%" (8,5*2,0*0,4)*0,4		2,720			
		VV	"Lože závěrečného pasu" (2,8+1,0+1,8)*1,5*0,3		2,520			
		VV	"Závěrečný pas - prolití rovnaniny, 40%" (2,8+1,0+1,8)*1,5*0,55*0,4		1,848			
		VV	"Zabetonování stávajícího výpustného potrubí, 0,28 m2/mb" 5,0*0,28+0,8*0,8*1,0+1,0*1,0*0,1		2,140			
		VV	"Základ vyústění potrubí" 1,2*2,4*0,2		0,576			
		VV	"Patky zábradlí" 6*0,5*0,5*0,5*1,3		0,975			
		VV	Součet		51,223			
32	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	30,531	4 985,00	152 197,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116					
		VV	"Konstrukce"					
		VV	"Základ náběhových křidel" 2*6,2*1,06*0,8		10,515			
		VV	"Náběhová křídla požeráku" 2*(6,05+5,55)/2*0,75*(0,3+0,38)/2		2,958			
		VV	"Základ požeráku" 2,4*2,25*0,8		4,320			
		VV	"Protimrazové žebro" ((2,4+1,9)/2)*2,3*((0,6+1,06)/2)		4,104			
		VV	"Obetonování potrubí" 15,0*0,5		7,500			
		VV	"Základ vyústění potrubí" 1,8*1,0*0,6		1,080			
		VV	"Obetonování zavzdušnění potrubí" 0,3*0,3*0,6		0,054			
		VV	Součet		30,531			
33	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	129,862	1 300,00	168 820,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
		VV	"Základ náběhových křidel" 4*6,2*0,8+2*1,06*0,8		21,536			
		VV	"Náběhová křídla požeráku" 2*6,05*1,5+2*5,55*1,5+2*6,05*0,3		38,430			
		VV	"Základ požeráku" 2*2,4*0,8+2*2,25*0,8		7,440			
		VV	"Protimrazové žebro" 2*2,3*1,06+2*2,3*2,4		15,916			
		VV	"Obetonování potrubí" 3*15,0*0,9		40,500			
		VV	"Základ vyústění potrubí" 2*0,6*0,6+2*0,8*1,8		3,600			
		VV	"Zabetonování stávajícího výpustného potrubí, 0,28 m2/mb" 2*0,8*0,8+1,0*0,8		2,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Obetonování zavzdušnění potrubí" 2*0,3*0,6		0,360			
	VV	BEDNENI	Součet		129,862			
34	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	129,862	250,00	32 465,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
	VV		BEDNENI		129,862			
	VV		Součet		129,862			
35	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,199	40 500,00	8 059,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111					
	VV		"Provazovací výztuž náběhových křidel" 4*31*1,5*1,2*0,89/1000		0,199			
	VV		Součet		0,199			
36	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	1,441	40 500,00	58 360,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
	VV		"Výztuž konstrukcí, vč. překrytí a prostřihů 30 %"					
	VV		"Základ náběhových křidel" (4*6,1*0,7+4*0,96*0,7)*1,3*7,9/1000		0,203			
	VV		"Náběhová křídla požeráku" (4*5,95*0,7+2*5,95*0,2+2*1,4*(0,3+0,48)/2)*1,3*7,9/1000		0,207			
	VV		"Základ požeráku" (2*2,3*0,7+2*2,3*2,15+2*2,15*0,7)*1,3*7,9/1000		0,166			
	VV		"Protimrazové žebro" ((2*(2,3+1,8)/2)*2,2+2*(0,6+1,06)/2*2,2+1,8*0,5+2,3*0,96)*1,3*7,9/1000		0,162			
	VV		"Obetonování potrubí" (15,0*5*0,9)*1,3*7,9/1000		0,693			
	VV		"Základ vyústění potrubí" (0,5*0,7*1,7)*1,3*7,9/1000		0,006			
	VV		"Obetonování zavzdušnění potrubí" (3*0,2*0,6)*1,3*7,9/1000		0,004			
	VV		Součet		1,441			
37	K	326217112	Zdění hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	8,423	9 500,00	80 018,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/326217112					
	VV		"Plošina pro přístup na požerák" 0,85*1,25*1,0		1,063			
	VV		"Dozdění stávající čel a zdí z kamenného zdiva"					
	VV		"Mezi obtokem VN a výpustným objektem" 7,0*0,8*0,6		3,360			
	VV		"Nátokového čela do obtoku VN" 1		1,000			
	VV		"Nátokového čela příkopu" 1		1,000			
	VV		"Stávajících zídek v toku pod výpustným objektem" 2		2,000			
	VV	ZDI	Součet		8,423			
38	M	58380750	kámen lomový regulační	t	24,427	2 000,00	48 854,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	334353928	Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění Příplatek k ceně za latě do bednění do 30/30 mm	m	50,260	50,00	2 513,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334353928					
	VV		"Betonových hran, které nebudou pod terénem"					
	VV		"Zhlaví náběhových křidel požeráku " 4*6,05+2*0,3		24,800			
	VV		"Základů náběhových křidel požeráku" 2*6,2+2*5,45+2*1,08		25,460			
	VV		Součet		50,260			
40	K	R11	Prefabrikovaný požerák, včetně D+M	kus	1,000	176 120,00	176 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Otevřený, výšky 3,15 m, přelivná hrana dluží délky 0,83 m, vnitřní rozměr - 1200x830 mm, tloušťka stěn 200 mm, jednotlivé doplňky dle technologie výrobce, cena stanovena:</i> - včetně dodávky a osazení všech prvků, - včetně diafragmy ocelovým plechem 700x800mm, tl. 12mm, včetně vyříznutí otvoru a montážního materiálu (7 ks kotev dl 70 mm, průměr 10 mm, podložek, matic, apod.), - včetně osazení potrubí DN500 dl. 500-1000 mm - včetně česlí ocelových, výška 1,0 m, 1 ks, rozteč česlic 60 mm, pozink - včetně uzavírací desky a uzamykatelného poklopu z kompozitu (včetně zámku vhodného do exteriéru), - včetně ocelového žebříku/stupadel a uchycení k vnitřní stěně požeráku, - včetně háku pro vytahování dluží osazeného na vnitřní stranu požeráku, - včetně potěrných kotev do betonu a kování, - včetně vodicích drážek pro dluže, - včetně dosedacích prahů pro dluže. <i>Veškeré zámečnické konstrukce vystavené působení vzduchu a vody budou žárově pozinkovány (síla pozinku min. 8 0 mikrometrů).</i>								
	VV	1			1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				300 825,70	
41	K	457571211	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m3	21,990	1 310,00	28 806,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457571211						
	VV	"Podsyp opevnění návodního líce" 27,0*7,6*0,1			20,520			
	VV	"Dno koryta za závěrečným pasem spadiště" 3,0*2,45*0,2			1,470			
	VV	Součet			21,990			
42	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	57,184	2 650,00	151 537,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153						
	VV	"Pata opevnění návodního líce" 27,0*0,6*0,6			9,720			
	VV	"Mezi náběhovými křídly požeráku" (6,75+1,23)/2*4,3*0,5			8,579			
	VV	"Čelo" 14,5*2,5*0,5			18,125			
	VV	"Spadiště" 3,0*3,0*0,55			4,950			
	VV	"Dno koryta od obtoku po spadiště" 9,5*2,0*0,6			11,400			
	VV	"Dno koryta na závěrečným pasem spadiště" 3,0*2,45*0,6			4,410			
	VV	Součet			57,184			
43	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	8,064	2 650,00	21 369,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211158						
	VV	"Závěrečný pas" (2,8+1,0+1,8)*1,8*0,8			8,064			
	VV	Součet			8,064			
44	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	71,820	1 380,00	99 111,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464531112						
	VV	"Opevnění návodního líce" 27,0*7,6*0,35			71,820			
	VV	Součet			71,820			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 106,60	
45	K	628634111	Spárování zdiva hradicích konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	14,038	450,00	6 317,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628634111						
	VV	ZDI/0,6			14,038			
	VV	Součet			14,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	51,650	800,00	41 320,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628635411					
		VV	"Přespárování zdiva"					
		VV	"Mezi obtokem VN a výpustným objektem" 7,5*3,5		26,250			
		VV	"Nátokového čela do obtoku VN" 1		1,000			
		VV	"Nátokového čela příkopu" 1		1,000			
		VV	"Stávajících zídek v toku pod výpustným objektem" 13,5*1,0+6,6*1,5		23,400			
		VV	Součet		51,650			
47	K	R16	Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou	m2	49,390	50,00	2 469,50	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka URS 938902122.</i> <i>Čištění plochy dlažby/ kamenného zdiva tlakovou vodou (tlak 30 MPa s možností regulace).</i> <i>včetně dočištění konstrukcí ručně před a po očištěním tlakovou vodou</i>					
		VV	"stávající zdi a v plochách dozdění"					
		VV	"Čelo vyústění obtoku včetně ploch dozdění" 7,5*3,5+5,5*0,6		29,550			
		VV	"Zídky na LB" 6,6*(2+0,5)/2+(13,5-6,6)*1,1		15,840			
		VV	"Čelo nátoky příkopu" 2		2,000			
		VV	"Čelo nátoky do obtoku" 2		2,000			
		VV	Součet		49,390			
	D	8	Trubní vedení				4 512,00	
48	K	812372222	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 300 do 500	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/812372222					
		VV	12		12,000			
49	M	R06	podkladek pod trouby plastové DN 300-500	kus	12,000	256,00	3 072,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Původně viz položka URS 59223733:</i> <i>- změna typu podkladku - podkladek pod trouby plastové,</i> <i>- položka včetně dodávky a montáže.</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				261 340,94	
50	K	919551113	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm	m	16,500	390,00	6 435,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919551113					
		VV	"Výpustné potrubí " 15,0*1,1		16,500			
		VV	Součet		16,500			
51	M	28611162	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 500x3000mm SN8	m	16,748	2 030,00	33 998,44	CS ÚRS 2024 02
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Původně viz položka URS 56241111, změna na hladkou PVC troubu.</i> 16,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství					
		VV			16,748			
52	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735124					
		VV	"podkladní BETON u výpustného potrubí" 2*15		30,000			
		VV	Součet		30,000			
53	K	934956122	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 30 mm	m2	4,026	3 000,00	12 078,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/934956122					
		VV	2*1,95*0,83+1*0,95*0,83		4,026			
		VV	Součet		4,026			
54	K	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	2,550	3 500,00	8 925,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936501111					
		VV	2,55		2,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,550			
55	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	42,000	75,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111					
	VV		"Oprava stávajících zdí pod vyústěním z obtoku" 2*6,0*3,5		42,000			
	VV		leseni		42,000			
			Součet					
56	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	1 260,000	1,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211					
	VV		"Realizace zdí - 1 měsíc" leseni*30		1 260,000			
	VV		Součet		1 260,000			
57	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	42,000	45,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811					
	VV		lesení		42,000			
	VV		Součet		42,000			
58	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966005211					
	VV		"Rozebrání stávajícího zábradlí nad BP" 2*3		6,000			
	VV		"Lávky a zábradlí ke stávajícímu požeráku" 4,0		4,000			
	VV		Součet		10,000			
59	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	82,484	750,00	61 863,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966025112					
	VV		"Zdí a schodů u stávajícího požeráku" 7,0*1,0		7,000			
	VV		"BP-návodní strana" 7,5*3,1*0,6		13,950			
	VV		"BP" 2*7*3,5*0,6		29,400			
	VV		"BP-strop, 12m2" 12*0,3		3,600			
	VV		"BP-vzdušná strana" 6,5*3,5*0,6+8,2*1,7*0,6		22,014			
	VV		"Čela na nátocích: od příkopu + obtok VN: 2*0,5m3 " 2*0,5		1,000			
	VV		"Zídky PB pod vyústěním" 11,5*0,8*0,6		5,520			
	VV		Součet		82,484			
60	K	966055211	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého	m3	4,435	1 900,00	8 426,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966055211					
	VV		"Stávajícího požeráku včetně základu" 2,5*3,65*0,2		1,825			
	VV		1,5*1,5*0,8		1,800			
	VV		"Části stávajícího výpustného potrubí, 0,27 m2/mb" 3,0*0,27		0,810			
	VV		Součet		4,435			
61	K	R01	Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před další betonáží	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Pro celý stavební objekt: - použití bitumenových plechů nebo gumových pásů - včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení bezprostředně před následnou betonáží - včetně dodání materiálu - předpokládána délka pracovních spár 5 m.					
62	K	R14	Zábradlí (dodávka+montáž), nad výtokovým čelem	m	10,600	4 500,00	47 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			Poznámka k položce: výchozí položka - 348942141 - dodávka + montáž - povrchová úprava - žárově pozinkováno, min 120 mikrometrů - včetně osazení do patek pomocí chem. kotev - pozink tl. 120 mikronů						
			Vertikální stojky i 2 horizontální madla: ocelové trubky 51x2,6 mm Výška 1,1 m						
	VV		"zábradlí nad výtakovým čelem" 10,6		10,600				
	VV		Součet		10,600				
63	K	R03	Ošetření betonových konstrukcí v násypech jílovým mlékem	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00		
64	K	R13	Těsnění mezi dlužovými stěnami - dodávka+montáž	m3	0,243	5 000,00	1 215,00		
P			Poznámka k položce: - včetně dodání materiálu - jílu - postupné péchování po vrstvách o výšce max 200 mm (1 dluže)						
	VV		1,95*0,83*0,15		0,243				
	VV		Součet		0,243				
	65	K	R10	Vypuštění VN	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P			Poznámka k položce: Vypuštění zátopy nádrže, položka obsahuje: - Vvypuštění zátopy VN postupným odebíráním dluží, - veškerou potřebnou dopravu a manipulaci, - včetně dočerpání vody, - včetně následné likvidace veškerého rozebraného materiálu (např. dluží a výplně) v souladu se zákonem o odpadech v platném znění (včetně veškeré potřebné manipulace a případných poplatků za uložení).						
	D	997	Přesun sutě				59 065,78		
	66	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	262,799	100,00	26 279,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511					
67	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	262,799	120,00	31 535,88	CS ÚRS 2024 02	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006005					
68	K	R15	Likvidace ocelových prvků v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	t	0,250	5 000,00	1 250,00		
P			Poznámka k položce: Položka včetně veškeré manipulace (dopravy, naložení, složení, apod.) uložení na skládku a případného poplatku za uložení na skládku.						
	VV		"Zábradlí a lávky k požeráku" 0,25		0,250				
	VV		Součet		0,250				
	D	998	Přesun hmot				28 087,20		
69	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	351,090	80,00	28 087,20	CS ÚRS 2024 02	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Valcha
Objekt:
22081-14XR-PA-02 - SO 02 - Rekonstrukce hráze

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 314 401,82
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 314 401,82	21,00%	486 024,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 800 426,20
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-02 - SO 02 - Rekonstrukce hráze
Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 314 401,82
HSV - Práce a dodávky HSV	2 314 401,82
1 - Zemní práce	2 314 401,82
2 - Zakládání	5 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	617 308,70
998 - Přesun hmot	68 272,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-02 - SO 02 - Rekonstrukce hráze

Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 314 401,82

D HSV Práce a dodávky HSV 2 314 401,82

D 1 Zemní práce 2 314 401,82

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	834,018	60,00	50 041,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111					
		VV SKRYVKA	"Skrývka humózní vstvy v ploše hráze, změřeno ze situace" 750*0,1		75,000			
		VV SKR_PRITIZENI_1	"Skrývka humózní vstvy v ploše přitížení vzdušného svahu hráze, dle tabulky kubatur" 365,03*0,6		219,018			
		VV SKR_DEPONIE	"Skrývka v ploše dočasné deponie a zařízení staveniště" 2*900*0,3		540,000			
		VV	Součet		834,018			
2	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	146,012	80,00	11 680,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103112					
		VV SKR_PRITIZENI_2	"Skrývka humózní vstvy v ploše přitížení vzdušného svahu hráze, dle tabulky kubatur" 365,03*0,4		146,012			
3	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 666,170	110,00	183 278,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251106					
		VV	"Výkop na základovou spáru, dle tabulky kubatur" 1741,17		1 741,170			
		VV	-SKRYVKA		-75,000			
		VV JAMY	Součet		1 666,170			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5 292,400	60,00	317 544,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	"Na mezideponii k přebrání" JAMY		1 666,170			
		VV	"Zpět do hráze" JAMY*0,5		833,085			
		VV	"Na stabilizaci vzdušného svahu hráze" JAMY*0,5		833,085			
		VV	2*(SKR_PRITIZENI_1+SKR_PRITIZENI_2+SKR_DEPONIE+SKRYVKA)		1 960,060			
		VV	Součet		5 292,400			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 626,230	28,00	101 534,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		VV	"Zemina z mezideponie na deponii trvalého uložení" JAMY		1 666,170			
		VV	2*(SKR_PRITIZENI_1+SKR_PRITIZENI_2+SKR_DEPONIE+SKRYVKA)		1 960,060			
		VV	Součet		3 626,230			
6	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	2 307,060	70,00	161 494,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103201 "Násyp hráze, dle tabulky kubatur" 2382,06 "Minus opětovné rozprostření orgnanické vrstvy" -SKRYVKA Mezisoučet Součet		2 382,060 -75,000 2 307,060 2 307,060			
7	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	1 240,000	7,50	9 300,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501 "Základová spára hráze" 62*20		1 240,000			
8	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 626,644	70,00	113 865,08	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103 "Přetížení vzdušného svahu hráze, dle tabulky kubatur" 1983,25 -SKR_PRITIZENI_1-SKR_PRITIZENI_2 Mezisoučet PATKA*0,2 Součet		1 983,250 -365,030 1 618,220 8,424 1 626,644			
9	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	2 200,000	12,50	27 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006111 "Na koruně hráze, změřeno ze situace" 400 "Zpětně v ploše dočasné deponie a zařízení staveniště"2*900 Součet		400,000 1 800,000 2 200,000			
10	K	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	730,060	22,00	16 061,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006114 "Na povrchu přetížení vzdušné paty hráze" SKR_PRITIZENI_1/0,3 Součet		730,060 730,060			
11	K	181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	350,000	28,00	9 800,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006121 "Na svazích hráze, změřeno ze situace" 350 Součet		350,000 350,000			
12	K	181006124	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	146,012	34,00	4 964,41	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006124 "Na povrchu přetížení vzdušné paty hráze" SKR_PRITIZENI_2		146,012			
13	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 219,018	6,00	25 314,11	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121 "Koruna hráze" ROZPROSTRENI1 "V ploše dočasných deponí" 2*900 SKR_PRITIZENI_1 Součet		2 200,000 1 800,000 219,018 4 219,018			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	105,475	187,00	19 723,83	CS ÚRS 2024 02
			VV		105,475			
15	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	496,012	7,50	3 720,09	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122 "Vzdušná strana koruny hráze" ROZPROSTRENI2 SKR_PRITIZENI_2 Součet		350,000 146,012 496,012			
16	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	12,400	187,00	2 318,80	CS ÚRS 2024 02
			VV		12,400			
17	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 419,018	10,00	24 190,18	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Koruny hráze, dle tabulky kubatur" ROZPROSTRENI1		2 200,000			
	VV		SKR_PRITIZENI_1		219,018			
	VV		Součet		2 419,018			
18	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémoliv hornině	m2	496,012	18,00	8 928,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
	VV		ROZPROSTRENI2+SKR_PRITIZENI_2		496,012			
19	K	R01	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	1 666,170	10,00	16 661,70	
	P		Poznámka k položce: Třídění bude provedeno strojově hrubou separací bez použití třídičky: - Dostatečně těsnící zeminy vhodné do hráze budou přednostně použity do násypu tělesa zemní hráze a zemních přehrázek; - Šterkové a kamenité zeminy do násypu lesní cesty a do násypů terénních úprav, zejména do jejich pat návodních svahů; - Zpětné zásypy. Položka je včetně veškeré nutné manipulace s materiálem (přeložení apod.).					
	VV		JAMY		1 666,170			
20	K	R07	Nákup zeminy od vlastníka	m3	1 474,000	350,00	515 900,00	
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje pouze poplatek/ nákup, viz prohlášení vlastníka pozemku. Manipulace (vodorovné přemístění, naložení přebrání zeminy) viz rozpočet SO 02: Rekonstrukce hráze - VODNÍ TŮŇ					
	VV		1474		1 474,000			
	VV		Součet		1 474,000			
	D	2	Zakládání				5 000,00	
21	K	213211111	Spojovací vrstva na základové spáře z cementového mléka	m2	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213211111					
	VV		"úprava základové spáry, předpokládá se v rozsahu 100 m2" 100		100,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				617 308,70	
22	K	457571211	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m3	54,460	1 310,00	71 342,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457571211					
	VV		"PODSYP opevnění pohoze, fr. 16-32 mm, dle tabulky kubatur" 28,93		28,930			
	VV		"Sanace nátrží" (16+21)*6,9*0,1		25,530			
	VV		Součet		54,460			
23	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	42,120	2 650,00	111 618,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153					
	VV		"PATKA opevnění návodního líce"					
	VV		"Opevnění návodního líce hráze" 80*0,6*0,6		28,800			
	VV		"Sanace nátrží" (16+21)*0,6*0,6		13,320			
	VV	PATKA	Součet		42,120			
24	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	314,745	1 380,00	434 348,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464531112					
	VV		"Opevnění návodního líce hráze, dle tabulky kubatur" 101,09		101,090			
	VV		"Sanace nátrží" (16+21)*6,9*0,35		89,355			
	VV		"Doplnění opevnění" (41+72)*5,5*0,2		124,300			
	VV	POHOZ	Součet		314,745			
	D	998	Přesun hmot				68 272,00	
25	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	853,400	80,00	68 272,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Valcha
Objekt:
22081-14XR-PA-03 - SO 03 - Náпустný objekt

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			981 366,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	981 366,87	21,00%	206 087,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 187 453,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-03 - SO 03 - Náпустný objekt
Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	981 366,87
HSV - Práce a dodávky HSV	981 366,87
1 - Zemní práce	57 134,63
2 - Zakládání	251,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	285 435,31
4 - Vodorovné konstrukce	403 142,15
8 - Trubní vedení	59 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	135 081,80
767 - Konstrukce zámečnické	30 000,00
997 - Přesun sutě	14 284,82
998 - Přesun hmot	26 628,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-03 - SO 03 - Náпустný objekt
Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 981 366,87

D HSV Práce a dodávky HSV 981 366,87
D 1 Zemní práce 57 134,63

1	K	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	145,553	100,00	14 555,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253102					
		VV	"Dle tabulky kubatur v km toku 0,034-0,058" 144,23		144,230			
		VV	"Odkopávky pro zhotovení odběrného objektu" 5,75*2,3*0,1		1,323			
		VV VYKOP	Součet		145,553			
2	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	7,000	220,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251256					
		VV	"Pro dnový pas, plocha v řezu 7,0 m2" 7,0*1,0		7,000			
		VV RYHY	Součet		7,000			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	305,106	60,00	18 306,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	"Na mezideponii k přebrání" VYKOP+RYHY		152,553			
		VV	"Na deponii trvalého uložení, na vzdušnou stranu hráze" VYKOP+RYHY-ZASYP		125,977			
		VV	"Na zpětné zásypy" ZASYP		26,576			
		VV	Součet		305,106			
4	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,576	65,00	1 727,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251101					
		VV	"Po zhotovení opevnění, na zpětné zásypy"					
		VV	"Dnového pasu" 2*3,2*2,0		12,800			
		VV	"Rovnanin" 2*17,6*0,33		11,616			
		VV	"Opevnění vyústění do VN, obvod*0,1" (7,75*2+3,05*2)*0,1		2,160			
		VV ZASYP	Součet		26,576			
5	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,000	6,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451311					
		VV	"ZTU" 100*10		1 000,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	40,000	187,00	7 480,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	1000*0,04 "Přepočtené koeficientem množství		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 000,000	6,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
		VV	"ZTU" 100*10		1 000,000			
		VV	Součet		1 000,000			
8	K	R02	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	152,553	10,00	1 525,53	
		P	Poznámka k položce: - rozdělení podle vhodnosti pro použití v těsnících násypech (hráz, násypy, hrabanka), šterkovité zeminy, ...					
		VV	VYKOP+RYHY		152,553			
		VV	Součet		152,553			
	D	2	Zakládání				251,44	
9	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	33,525	7,50	251,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
		VV	"Urovnání základové spáry dnového pasu" 7,3*1,4		10,220			
		VV	"Urovnání základové spáry odběrného objektu" 2,3*5,75		13,225			
		VV	"Urovnání základové spáry nápuštného potrubí" 6,3*1,6		10,080			
		VV	Součet		33,525			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				285 435,31	
10	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	5,248	4 985,00	26 161,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311116					
		VV	"Podkladní BETON vzdouvacího prahu" 7,35*1,4*0,1*1,3		1,338			
		VV	"Podkladní BETON odběrného objektu" 5,75*2,3*0,1*1,3		1,719			
		VV	"Podkladní BETON nápuštného potrubí" 6,3*1,65*0,2		2,079			
		VV	"Podkladní BETON schodiště" 1,4*0,8*0,1		0,112			
		VV	PODKLAD		5,248			
		VV	Součet		5,248			
11	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	14,698	4 985,00	73 269,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116					
		VV	"Konstrukce"					
		VV	"Dnový pas" 6,35*0,6*0,8+2*0,5*0,6*1,5+1,0*0,5*0,6		4,248			
		VV	"Odběrný objekt" 4,75*1,3*0,8+2*1,6*2,2*0,3+2*(2,85*2,2*0,3/2)+0,7*2,2*0,3+0,7*0,45*0,3		9,490			
		VV	"Základ vyústění potrubí" 2,0*0,8*0,6		0,960			
		VV	Součet		14,698			
12	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	92,680	1 300,00	120 484,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
		VV	"Vzdouvací práh" 2*6,35*1,4+2*1,3*0,6+2*1,0*0,6		20,540			
		VV	"Odběrný objekt" 2*4,75*0,8+2*1,3*0,8+4*2,2*4,75+2*3,5*0,3 +2*2,2*1,3+2*1,3*0,3		60,080			
		VV	"Obetonování nápuštného potrubí DN 300." 3*6,3*0,6+2*0,6*0,6		12,060			
		VV	BEDNENI		92,680			
		VV	Součet		92,680			
13	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	92,680	250,00	23 170,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
		VV	BEDNENI		92,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	1,011	40 500,00	40 945,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
		VV	"Výztuž konstrukcí,vč. překrytí a prostřihů 30 %"					
		VV	"Obetonování potrubí" 6,3*(5*0,6)*1,3*7,9/1000		0,194			
		VV	"dnový pas" (6,25*0,5+2*6,25*1,2+2*0,5*1,2+2*1,35*0,5+2*1,0*0,5+2,0*0,5)*1,3*7,9/1000		0,233			
		VV	"Odběrný objekt" (2*4,65*0,75+2*1,2*0,75+4*2,15*4,65+2*3,5*0,2 +2*2,15*1,25+2*1,2*0,25)*1,3*7,9/1000		0,577			
		VV	"Vyústění potrubí" 1,9*0,5*0,7*1,3*7,9/1000		0,007			
		VV	Součet		1,011			
15	K	334353928	Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění Příplatek k ceně za latě do bednění do 30/30 mm	m	28,100	50,00	1 405,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334353928					
		VV	"Betonových hran, které nebudou pod terénem"					
		VV	"Čela bočních hran obetonování potrubí v místě vyústění nápuštného koryta " 2*0,9		1,800			
		VV	"Hran v toku dnového pasu" 2*(2*1,0+1,6)		7,200			
		VV	"Horních hran nápuštného objektu" 1,3+2*1,9+2*2*3,5		19,100			
		VV	Součet		28,100			
D		4	Vodorovné konstrukce				403 142,15	
16	K	457571211	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m3	56,690	1 310,00	74 263,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457571211					
		VV	"Podsyp opevnění koryta, dle tabulky kkubatur" 51,86		51,860			
		VV	"Podsyp opevnění vyústění do VN" 8,05*3,0*0,2		4,830			
		VV	FILTR		56,690			
		VV	Součet					
17	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	124,105	2 650,00	328 878,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153					
		VV	"Opevnění koryta, dle tabulky kubatur" 112,03		112,030			
		VV	"Opevnění vyústění do VN" 8,05*3,0*0,5		12,075			
		VV	Součet		124,105			
D		8	Trubní vedení				59 408,00	
18	K	812372222	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 300 do 500	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/812372222					
		VV	8		8,000			
19	M	R06	podkladek pod trouby plastové DN 300-500	kus	8,000	256,00	2 048,00	
		P	Poznámka k položce: Původně viz položka URS 59223733: - změna typu podkladku - podkladek pod trouby plastové, - položka včetně dodávky a montáže.					
20	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 300	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891372322					
		VV	"Na stěně odběrného objektu" 1		1,000			
21	M	42221471	stavítka kanálové do 1,2 bar DN 300-300	kus	1,000	51 500,00	51 500,00	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				135 081,80	
22	K	919551111	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	6,930	300,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919551111					
		VV	"Nápuštné potrubí " 6,3*1,1		6,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,930			
23	M	28611216	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN8	m	7,034	950,00	6 682,30	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Původně viz položka URS 56241111, změna na hladkou PVC troubu.					
	VV		6,93*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		7,034			
24	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	12,600	180,00	2 268,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735124					
	VV		"podkladní BETON u nápuštění potrubí" 2*6,3		12,600			
25	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	1,860	3 000,00	5 580,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/934956124					
	VV		"hradítka vzdouvacího prahu" 2,1*0,1		0,210			
	VV		"Hradítka pro provizorní hrzení nápuštění objektu, uložená u investora" 2,2*0,75		1,650			
	VV		Součet		1,860			
26	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	36,600	75,00	2 745,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111					
	VV		"Oprava stávajících zdí pod vyústěním z obtoku" 2*4,8*3,0+2*3,0*1,3		36,600			
	VV	leseni	Součet		36,600			
27	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	1 098,000	1,00	1 098,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211					
	VV		"Realizace zdí - 1 měsíc" lesení*30		1 098,000			
28	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	36,600	45,00	1 647,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811					
	VV		leseni		36,600			
29	K	953171031	Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953171031					
	VV		"V nápuštěném objektu" 6		6,000			
30	M	55243818	stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	55243832	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	55243834	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943123					
	VV		"Drážky pro dluže"					
	VV		"Dnový pas" 4		4,000			
	VV		"Odběrný objekt" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
34	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,034	75 000,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 8,73 kg/m					
	VV		"U profily jako dosedací práh nápuštění objektu, 8,73 kg/m "					
	VV		"Odběrný obj - dosedací práh - délka 0,7 m, 1 ks" 1*0,7*8,73/1000		0,006			
	VV		"Dnový pas - ve dně" 0,25*8,73/1000		0,002			
	VV		"Dnový pas - ve dně" 1,05*8,73/1000		0,009			
	VV		"Dnový pas - ve dně - v křídle" 2*(1,0*8,73)/1000		0,017			
	VV		Součet		0,034			
35	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943124					
	VV		"Osazení drážek a dosedacích prahů pro dluže"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Odběrný objekt" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,038	75 000,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 8,73 kg/m					
	VV		"U profily jako vodič drážky odběrného objektu, 8,73 kg/ m " 2*(2*8,73/1000)		0,038			
	VV		Součet		0,038			
37	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	22,390	750,00	16 792,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966025112					
	VV		"Stávající odběr - zdi" 2*7,0*(1,3+0,8)*0,6		17,640			
	VV		"Stávající odběr - dno" 5,0*1,0*0,5		2,500			
	VV		"Stávající odběr - strop, plocha 7,5 m2" 7,5*0,3		2,250			
	VV		Součet		22,390			
38	K	R01	Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před další betonáží	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Pro celý stavební objekt: - použití bitumenových plechů nebo gumových pásů - včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení bezprostředně před následnou betonáží - včetně dodání materiálu - předpokládaná délka pracovních spár5 m.					
39	K	R03	Ošetření betonových konstrukcí v násypech jílovým mlékem	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
40	K	R05	Betonové schodiště - D+M	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		Poznámka k položce: Prefabrikované betonové schodištěz betonu C30/37 XF3 šířky 1,0 m s 11 schodnicemi o rozměrech 0,285 x 0,190 m a tl. ramene min 0,15 m, včetně: - výroby, dodávky a montáže, - zkosení betonových hran.					
	VV		1		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				30 000,00	
41	K	R08	Osazení ocelového poklopu dvoukřídlého uzamykatelného včetně dodávky, materiálu a montáže (svaření, řezání, žárové zinkování).	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materiálu, svařování, řezání atd. Veškeré zámečnické výrobky budou při volném povrchu žárově pozinkovány (síla pozinku min. 80 mikronů).					
			Specifikace materiálu viz výkres zámečnických výrobků, včetně zhotovení výřezu pro možné nasazení cévové tyče jako ovládání uzavíracího stavítka nápuštného potrubí.					
42	K	R09	Osazení česlí, včetně D+M Osazení ocelových česlí včetně dodávky, materiálu a montáže (svaření, řezání, žárové zinkování).	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materiálu, svařování atd. Veškeré zámečnické výrobky budou při volném povrchu žárově pozinkovány (síla pozinku min. 80 mikronů).					
			Specifikace materiálu viz výkres zámečnických výrobků					
	D	997	Přesun sutě				14 284,82	
43	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	64,931	100,00	6 493,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511					
44	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drticího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	64,931	120,00	7 791,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006005					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podcení rozebraného materiálu (sutí) například lžící nebo ručně na kusy do délky strany max 300 mm.</i>					
D 998			Přesun hmot					
45	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	332,859	80,00	26 628,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Valcha
Objekt:
22081-14XR-PA-04 - SO 04 - Balvanitý skluz

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	859 214,41
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	859 214,41	21,00%	180 435,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 039 649,44
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-04 - SO 04 - Balvanitý skluz
Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	859 214,41
HSV - Práce a dodávky HSV	859 214,41
1 - Zemní práce	66 020,22
2 - Zakládání	9 922,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	274 986,39
4 - Vodorovné konstrukce	439 560,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 648,00
997 - Přesun sutě	12 828,72
998 - Přesun hmot	28 248,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-04 - SO 04 - Balvanitý skluz
Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 859 214,41

D HSV Práce a dodávky HSV 859 214,41
D 1 Zemní práce 66 020,22

1	K	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	94,753	100,00	9 475,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253102								
VV "Dle tabulky kubatur v km toku 0,014-0,034" 90,38					90,380			
VV "Zahloubení a rozšíření pro pasy, 70%" (3*9,0*2,6*0,3+6*2,0*2,0*1,3)*0,7					36,582			
VV "Pro rovinaninu pod skluzem" ROVNAN/0,55*0,7*1,2					8,400			
VV VYKOP Součet					135,362			
VV VYKOP*0,7					94,753			
2	K	124353102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	27,072	150,00	4 060,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124353102								
VV VYKOP*0,2					27,072			
3	K	124453102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	13,536	350,00	4 737,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124453102								
VV VYKOP*0,1					13,536			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	270,724	60,00	16 243,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103								
VV "Na mezideponii k přebrání" VYKOP					135,362			
VV "Na deponii trvalého uložení na vzdušnou stranu hráze" VYKOp-ZASYP					108,262			
VV "Na zpětné zásypy" ZASYP					27,100			
VV Součet					270,724			
5	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	152,050	70,00	10 643,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151111								
VV "Násyp pro balvanitý SKLUZ mimo opevnění, dle tabulky kubatur" 334,35					334,350			
VV -BALVAN-FILTR-ZASYP					-182,300			
VV Součet					152,050			
6	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,100	65,00	1 761,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251101								
VV "Závěrečný zásyp okolí skluzu (sutí)- PB+LB" 175*0,1+82*0,1					25,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pro rovnání pod skluzem" ROVNAN/0,55*0,7*0,2		1,400			
	VV	ZASYP	Součet		27,100			
7	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	771,000	6,00	4 626,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
	VV		ZASYP/0,1		271,000			
	VV		"V rámci ZTU" 500		500,000			
	VV		Součet		771,000			
8	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	11,565	187,00	2 162,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		771*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		11,565			
9	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	500,000	7,50	3 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
	VV		"V rámci ZTU" 500		500,000			
10	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	10,000	187,00	1 870,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		500*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,000			
11	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	771,000	6,00	4 626,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
	VV		"V rámci ZTU" 500		500,000			
	VV		"Terénních úprav kolem skluzu" ZASYP/0,1		271,000			
	VV		Součet		771,000			
12	K	181951114	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	70,980	10,00	709,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
	VV		"Střední+horní pas" 2*8,8*2,6		45,760			
	VV		"Spodní pas" 9,7*2,6		25,220			
	VV		Součet		70,980			
13	K	R02	Příplatek za třídění vytěžených zemín podle vhodnosti pro použití	m3	135,362	10,00	1 353,62	
	P		Poznámka k položce:					
			- rozdělení podle vhodnosti pro použití v těsnících násypch (hráz, násypy, hrabanka), šterkovité zeminy, ...					
	VV		VYKOP		135,362			
	VV		Součet		135,362			
D	2		Zakládání				9 922,40	
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	32,000	12,00	384,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		"Dna skluzu" (5,0+5,5+5,5)*2,0		32,000			
	VV	GEO1	Součet		32,000			
15	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	125,083	65,00	8 130,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Ztratiné 10%" (GEO1+GEO2)*1,1		105,600			
	VV		105,6*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		125,083			
16	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	64,000	22,00	1 408,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141131					
	VV		"Břehů skluzu" 2*(5,0+5,5+5,5)*2,0		64,000			
	VV	GEO2	Součet		64,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				274 986,39	
17	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	35,574	4 985,00	177 336,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pasy, lože (S1/2)+prolití (S3) 40%"					
	VV		"Spodní pas" 9,7*2,6*0,3+9,1*2,0*0,7*0,4		12,662			
	VV		"Střední pas" 8,8*2,6*0,3+8,2*2,0*0,7*0,4		11,456			
	VV		"Horní pas" 8,8*2,6*0,3+8,2*2,0*0,7*0,4		11,456			
	VV		Součet		35,574			
18	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	63,000	1 300,00	81 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
	VV		"Spodní pas" 2*9,1*1,0+2*2,0*1,0		22,200			
	VV		"Střední pas" 2*8,2*1,0+2*2,0*1,0		20,400			
	VV		"Horní pas" 2*8,2*1,0+2*2,0*1,0		20,400			
	VV	BEDNENI	Součet		63,000			
19	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	63,000	250,00	15 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
	VV		BEDNENI		63,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				439 560,60	
20	K	457571211	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m3	31,360	1 310,00	41 081,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457571211					
	VV		"Dle tabulky kubatur" 29,36		29,360			
	VV		"Pro rovinaninu pod skluzem" ROVNAN/0,55*0,2		2,000			
	VV	FILTR	Součet		31,360			
21	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	5,500	2 650,00	14 575,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153					
	VV		"Za skluzem, plocha 10 m2" 10*0,55		5,500			
	VV	ROVNAN	Součet		5,500			
22	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	123,840	3 100,00	383 904,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/467510111					
	VV		"Dle tabulky kubatur" 92,64		92,640			
	VV		"Rozšíření pro pasy" 6*2,0*2,0*1,3		31,200			
	VV	BALVAN	Součet		123,840			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 648,00	
23	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	36,864	750,00	27 648,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966025112					
	VV		"Stávající zdi nad stupněm - LB+PB" 9,0*2,0*0,6+8,0*2,0*0,6		20,400			
	VV		"Stávající křídla stupně - LB+PB" 7,7*2,2*0,6+7,5*1,4*0,6		16,464			
	VV	BOURANI	Součet		36,864			
	D	997	Přesun sutě				12 828,72	
24	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	106,906	120,00	12 828,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006005					
	P		Poznámka k položce: Podrcení rozebraného materiálu (suti) například lžící nebo ručně na kusy do délky strany max 300 mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
25	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	353,101	80,00	28 248,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Valcha
Objekt:
22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis:
22081-14XR-PA-05.1. - SO05.1. - Kácení dle povolení ke kácení

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:
Regioprosjekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	131 308,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 308,00	21,00%	27 574,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	158 882,68
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis: **22081-14XR-PA-05.1. - SO05.1. - Kácení dle povolení ke kácení**

Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	131 308,00
HSV - Práce a dodávky HSV	131 308,00
1 - Zemní práce	131 308,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis: 22081-14XR-PA-05.1. - SO05.1. - Kácení dle povolení ke kácení

Místo: k.ú. Račice

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 308,00

D HSV Práce a dodávky HSV

131 308,00

D 1 Zemní práce

131 308,00

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	855,000	30,00	25 650,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251103					
		VV KERE	855					
2	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	7,000	385,00	2 695,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151111					
		VV	7					
3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	5,000	740,00	3 700,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151112					
		VV	5					
4	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	2,000	1 375,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151113					
		VV	2					
5	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	4,000	2 145,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151114					
		VV	4					
6	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151115					
		VV	1					
7	K	112151116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	7,000	4 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151116					
		VV	7					
8	K	112151117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	3,000	5 995,00	17 985,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151117					
		VV	3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	112151120	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 1000 do 1100 mm	kus	1,000	9 383,00	9 383,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151120 1		1,000			
10	K	112151121	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 1100 do 1200 mm	kus	1,000	10 835,00	10 835,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151121 1		1,000			
11	K	R51	Likvidace přebytku stromů do průměru 300 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	12,000	300,00	3 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 300 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		7+5		12,000			
12	K	R52	Likvidace přebytku stromů do průměru 500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	6,000	400,00	2 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		2+4		6,000			
13	K	R57	Likvidace přebytku stromů do průměru 700 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	8,000	500,00	4 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 700 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		1+7		8,000			
14	K	R53	Likvidace přebytku stromů do průměru 900 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 v platném znění	kus	3,000	550,00	1 650,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 900 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		3		3,000			
15	K	R54	Likvidace přebytku stromů do průměru 1100 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	1,000	850,00	850,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 1100 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		1		1,000			
16	K	R55	Likvidace přebytku stromů do průměru 1200 mm v souladu se zákonem O odpadech č. č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	1,000	600,00	600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 1200 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		1		1,000			
17	K	R56	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	m2	855,000	6,00	5 130,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je likvidace křovin v souladu s platnými předpisy a zákonem o odpadech včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>					
	VV		KERE		855,000			
	VV		Součet		855,000			
18	K	R61	Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty	kpl	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Valcha
Objekt:
22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis:
22081-14XR-PA-05.2. - SO05.2. - Kácení na hrázi VN

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	217 150,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 150,00	21,00%	45 601,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	262 751,50
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis: **22081-14XR-PA-05.2. - SO05.2. - Kácení na hrázi VN**

Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	217 150,00
HSV - Práce a dodávky HSV	217 150,00
1 - Zemní práce	217 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis: 22081-14XR-PA-05.2. - SO05.2. - Kácení na hrázi VN

Místo: k.ú. Račice

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							217 150,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					217 150,00	
D	1	Zemní práce					217 150,00	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	520,000	30,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251103					
		VV KERE	520		520,000			
2	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	67,000	385,00	25 795,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151111					
		VV	67		67,000			
3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	41,000	740,00	30 340,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151112					
		VV	41		41,000			
4	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	10,000	1 375,00	13 750,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151113					
		VV	10		10,000			
5	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	9,000	2 145,00	19 305,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151114					
		VV	9		9,000			
6	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	11,000	3 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151115					
		VV	11		11,000			
7	K	112151116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151116					
		VV	3		3,000			
8	K	112151119	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 900 do 1000 mm	kus	1,000	6 765,00	6 765,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151119					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	112151123	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 1300 do 1400 mm	kus	1,000	11 275,00	11 275,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151123 1		1,000			
10	K	R51	Likvidace přebytku stromů do průměru 300 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 v platném znění	kus	108,000	300,00	32 400,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 300 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
VV			67+41		108,000			
11	K	R52	Likvidace přebytku stromů do průměru 500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	19,000	400,00	7 600,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
VV			10+9		19,000			
12	K	R57	Likvidace přebytku pařezů do průměru 700 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	14,000	300,00	4 200,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 700 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
VV			11+3		14,000			
13	K	R54	Likvidace přebytku stromů do průměru 1000 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	1,000	800,00	800,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 1000 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
VV			1		1,000			
14	K	R55	Likvidace přebytku stromů do průměru 1500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	1,000	700,00	700,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace přebytku stromů do průměru 1500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy.</i> <i>Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
VV			1		1,000			
15	K	R56	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	m2	520,000	6,00	3 120,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je likvidace křovin v souladu s platnými předpisy a zákonem o odpadech včetně manipulace a vodorovného přemístění.</i>					
VV			KERE		520,000			
VV			Součet		520,000			
16	K	R61	Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty	kpl	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Valcha
Objekt:
22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis:
22081-14XR-PA-05.3. - SO05.3.- Kácení na PUPFL

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	36 260,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 260,00	21,00%	7 614,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	43 874,60
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis: **22081-14XR-PA-05.3. - SO05.3.- Kácení na PUPFL**

Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	36 260,00
HSV - Práce a dodávky HSV	36 260,00
1 - Zemní práce	36 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis: 22081-14XR-PA-05.3. - SO05.3.- Kácení na PUPFL

Místo: k.ú. Račice Datum: 22. 8. 2025
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 260,00

D HSV Práce a dodávky HSV 36 260,00

D 1 Zemní práce 36 260,00

1	K	111251202	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	400,000	30,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251202					
		VV	KERE	400				
2	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151111					
		VV	3					
3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151112					
		VV	1					
4	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	5,000	1 375,00	6 875,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151113					
		VV	5					
5	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	2,000	2 145,00	4 290,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151114					
		VV	2					
6	K	112151116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151116					
		VV	1					
7	K	R51	Likvidace přebytku stromů do průměru 300 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	4,000	300,00	1 200,00	
		Poznámka k položce: Likvidace přebytku stromů do průměru 300 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy. Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.						
		P						
		VV	3+1					
						4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R52	Likvidace přebytku stromů do průměru 500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	7,000	400,00	2 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Likvidace přebytku stromů do průměru 500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy. Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.					
	VV		5+2		7,000			
9	K	R56	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	m2	400,000	6,00	2 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je likvidace křovin v souladu s platnými předpisy a zákonem o odpadech včetně manipulace a vodorovného přemístění.					
	VV		KERE		400,000			
	VV		Součet		400,000			
10	K	R57	Likvidace přebytku pařezů do průměru 700 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	1,000	300,00	300,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Likvidace přebytku stromů do průměru 700 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy. Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.					
	VV		1		1,000			
11	K	R61	Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty	kpl	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Valcha
Objekt:
22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis:
22081-14XR-PA-05.4. - SO05.4. - Odstranění pařezů

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	85 700,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 700,00	21,00%	17 997,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	103 697,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis: **22081-14XR-PA-05.4. - SO05.4. - Odstranění pařezů**

Místo: k.ú. Račice
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	85 700,00
HSV - Práce a dodávky HSV	85 700,00
1 - Zemní práce	85 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Valcha
Objekt: 22081-14XR-PA-05 - SO 05 - Kácení
Soupis: 22081-14XR-PA-05.4. - SO05.4. - Odstranění pařezů

Místo: k.ú. Račice

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem85 700,00

D HSVPráce a dodávky HSV85 700,00

D 1Zemní práce85 700,00

1	K	112211201	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211201 55,000			
2	K	112211202	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211202 22,000			
3	K	112211203	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211203 55,000			
4	K	112211204	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211204 55,000			
5	K	112211206	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112211206 22,000			
6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	39,000	200,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 35+439,000			
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	22,000	350,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102 15+5+222,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	19,000	500,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103 18+1		19,000			
9	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104 8		8,000			
10	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251105 5		5,000			
11	K	112251107	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251107 5		5,000			
12	K	112251108	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251108 1		1,000			
13	K	R61	Likvidace přebytku pařezů do průměru 300 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	kus	44,000	250,00	11 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Likvidace přebytku pařezů do průměru 300 mm v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy. Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		5+35+4		44,000			
14	K	R62	Likvidace přebytku pařezů do průměru 500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	kus	24,000	250,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Likvidace přebytku pařezů do průměru 500 mm v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy. Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		2+15+7		24,000			
15	K	r63	Likvidace přebytku pařezů do průměru 700 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	kus	24,000	300,00	7 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Likvidace přebytku pařezů do průměru 700 mm v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy. Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		5+18+1		24,000			
16	K	R64	Likvidace přebytku pařezů do průměru 900 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	kus	13,000	500,00	6 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Likvidace přebytku pařezů do průměru 900 mm v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy. Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		5+8		13,000			
17	K	R65	Likvidace přebytku pařezů do průměru 1100 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	kus	5,000	600,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Likvidace přebytku pařezů do průměru 1100 mm v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy. Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					
	VV		5		5,000			
18	K	R66	Likvidace přebytku pařezů do průměru 1500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	kus	8,000	750,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Likvidace přebytku pařezů do průměru 1500 mm v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy. Předpokládá se odvoz a uložení odvozní vzdálenost 5 km.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2+5+1			8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Valcha
Objekt:
22081-14XR-PA-06 - VRN

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			409 676,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	409 676,17	21,00%	86 032,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	495 708,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		VN Valcha	
Objekt:		22081-14XR-PA-06 - VRN	
Místo:	k.ú. Račice	Datum:	22. 8. 2025
Zadavatel:	Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	409 676,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	409 676,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Valcha

Objekt:

22081-14XR-PA-06 - VRN

Místo:

k.ú. Račice

Zadavatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Datum:

22. 8. 2025

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							409 676,17	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						409 676,17
1	K	R102	Zajištění odborné způsobilé osoby, která bude provádět biologický dozor na stavbě.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P	Poznámka k položce: Ploška včetně: - průběžná kontrola dodržování podmínek DO, - pořizování průběžné fotodokumentace, - zpracování závěrečné zprávy po dokončení realizace stavby.							
2	K	R103	Aktualizace plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci - pro celou stavbu včetně zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
P	Poznámka k položce: Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.							
3	K	R106	Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	K	R110	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací včetně uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	R111	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby - pro celou stavbu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
P	Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby(3 paré + 1 v elektronické formě . Pořízení fotodokumentace stavby.							
6	K	R112	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	ks	30,000	500,00	15 000,00	
P	Poznámka k položce: - např. obložení kmene dřevěnými latěmi - v případě pohybu stavebních strojů v blízkosti stromů - zvýšenou pozornost je třeba dát chráněné borovici umístěné v bezprostřední blízkosti hráze VN - v ceně kompletní montáž a dodávka							
VV	"Viz situace stavby" 30				30,000			
VV	Součet				30,000			
7	K	R113	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu na staveniště, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu	kpl	1,000	25 176,17	25 176,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - včetně průběžného čištění příjezdových komunikací, - včetně návrhu a schválení dopravního značení, - včetně případného zvláštního užívání komunikací a uzavírek, - včetně projednání přístupu a podmínek s místní LS, - včetně zhotovení dočasných sjezdů do zátop, - včetně dočasného zpevnění příjezdových cest po dobu stavby např. betonovými panely (včetně podkladních vrstev) a jeho následné odstranění a likvidace v souladu se zákonem o odpadech) - včetně uvedení cest do původního stavu.								
8	K	R114	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.								
9	K	R115	Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> - Kontrolním měřením kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších vyžádaných zkoušek, prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, - Zajištěním a provedením všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů zajištěné u akreditované zkušebny) včetně předání jejich výsledků objednavateli: Jedná se o hutnicí zkoušky hráze a podloží dle ČSN 73 6850 Navrhování a kontrola provádění sypaných hrází a dále ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin: -2 x zkouška z plochy těsnícího zámku hráze: 2 vzorky na stupeň zhutnění (92% PS); -6 x zkouška zhutnění z plochy v prvním metru násypu hráze: 4 vzorky na stupeň zhutnění (95% PS), 1 vzorek na objemovou hmotnost vlhké i suché zeminy a 1 vzorek na propustnost; -4x zkouška zhutnění z plochy v druhém metru násypu hráze: 3 vzorky na stupeň zhutnění (95% PS), 1 vzorek na propustnost; -4x zkouška zhutnění z plochy ve třetím metru násypu hráze: 3 vzorky na stupeň zhutnění (95% PS), 1 vzorek na objemovou hmotnost vlhké i suché zeminy; -2x zkouška zhutnění z plochy ve čtvrtém metru násypu hráze: 2 vzorky na stupeň zhutnění (95% PS); -2x zkouška zhutnění z plochy v pátém metru násypu hráze: 2 vzorky na stupeň zhutnění (95% PS). příčemž: místa odběrů určí TDS.								
10	K	R116	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
11	K	R117	Zajištění činnosti geologa/geotechnika na stavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Přítomnost odborné osoby v místě stavby, zajišťující: - odborné posouzení a přejímka základové spáry hráze (zhutnělé na 92% PS) - posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi - vhodnosti zemin z výkopu pro jednotlivé části hráze (homogenní násyp, zemní zámek, těsnící vrstvy) přímo na místě stavby - doporučení způsobu a míry hutnění (stanovení počtu pojezdů s vibrací, bez vibrace apod.) - kontrola dodržování zásad navážení, rozprostírání a hutnění vrstev (95% PS) - předání písemného doporučení investorovi a zhotoviteli stavby.								
12	K	R118	Provedení následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Dle podmínek Výjimky z ochrany chráněných živočichů vydané krajským úřadem, včetně transferu na lokality ve vzdálenosti do 3,5 km								
13	K	R120	Geodetické zaměření	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb.								
14	K	R121	Převedení vody dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
Zajištění převedení vody pro stavbu.*

Položka zahrnuje například:

- P
- čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování jílových hrázek pro zahrazení toku při použití převáděcího potrubí, vyhloubení strouh, podpůrné konstrukce potrubí atd. Předpokládána délka jednoho potrubí je 50 m. Projektant doporučuje převedení vody potrubím 2 x DN400;
 - včetně případného zajištění vhodného materiálu, dodávky, vodorovných přesunů, zemních prací;
 - následné likvidace veškerého potřebného materiálu v souladu se zákonem o odpadech.

Včetně odvodnění celé údolnice v místě stavby vyhloubením strouhy a per pro odvodnění a vysušení sedimentu ve dně nádrže

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025061KA
Stavba: VN Valcha

Datum: 22. 8. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

22081-14XR-PA-01 SO 01 - Výpustný objekt

BEDNENI	Bednění betonových konstrukcí	m2	129,862
	"Základ náběhových křídel" 4*6,2*0,8+2*1,06*0,8		21,536
	"Náběhová křídla požeráku" 2*6,05*1,5+2*5,55*1,5+2*6,05*0,3		38,430
	"Základ požeráku" 2*2,4*0,8+2*2,25*0,8		7,440
	"Protimrazové žebro" 2*2,3*1,06+2*2,3*2,4		15,916
	"Obetonování potrubí" 3*15,0*0,9		40,500
	"Základ vyústění potrubí" 2*0,6*0,6+2*0,8*1,8		3,600
	"Zabetonování stávajícího výpustného potrubí, 0,28 m2/mb" 2*0,8*0,8+1,0*0,8		2,080
	"Obetonování zavzdušnění potrubí" 2*0,3*0,6		0,360
BEDNENI	Součet		129,862
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	129,862
321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	129,862
HRAZ			340,000
	"Opětovný násyp hráze" 380		380,000
	"Mínus opětovné rozprostření organické vrstvy" -SKRYVKA1-SKRYVKA2		-40,000
HRAZ	Mezisoučet		340,000
Použití figury:			
171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	340,000
R07	Nákup zeminy od vlastníka	m3	260,000
JAMY	Výkop jam	m3	160,000
	"Výkop na základovou spáru" 200		200,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-SKRYVKA1-SKRYVKA2		-40,000
JAMY	Součet		160,000
Použití figury:			
131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	160,000
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	376,336
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,168
R02	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	188,168
R07	Nákup zeminy od vlastníka	m3	260,000
leseni	Zhotovení lešení	m2	42,000
	"Oprava stávajících zdí pod vyústěním z obtoku" 2*6,0*3,5		42,000
leseni	Součet		42,000
Použití figury:			
941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	42,000
941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	1 260,000
941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	42,000
PAZENI	Zřízení pažení stavební jámy	m2	42,000
	"Stávajících zdí pod vyústěním z obtoku" 2*6,0*3,5		42,000
PAZENI	Součet		42,000
Použití figury:			
151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	42,000
151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	42,000
ROZEPRENI	Zřízení rozeprání stavební jámy	m2	42,000
	"Stávajících zdí pod vyústěním z obtoku" 2,0*6,0*3,5		42,000
ROZEPRENI	Součet		42,000
Použití figury:			
151101301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	42,000
151101311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	42,000
ROZPROSTRENI1	Rozprostření humózní vrstvy v tl. 200 v rovině	m2	100,000
	SKRYVKA1/0,1		100,000
ROZPROSTRENI1	Součet		100,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	100,000
181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	600,000
181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	100,000
ROZPROSTRENI2	Rozprostření humózní vrstvy v tl. 200 ve svahu	m2	300,000
	SKRYVKA2/0,1		300,000
ROZPROSTRENI2	Součet		300,000
Použití figury:			
181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	300,000
181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	800,000
182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	300,000
SKRYVKA1	Skrývky v místě hráze	m3	10,000
SKRYVKA1	"Skrývka humózní vstvy v ploše hráze, změřeno ze situace" 100*0,1		10,000
Použití figury:			
121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	10,000
131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	160,000
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,168
171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	340,000
181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	100,000
SKRYVKA2	SKRYVKA		30,000
SKRYVKA2	"Skrývka humózní vstvy v ploše hráze, změřeno ze situace" 300*0,1		30,000
Použití figury:			
121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	30,000
131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	160,000
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,168
171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	340,000
181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	300,000
VYKOP	Výkopy na základovou spáru do 5000 m3	m3	28,168
	"Pro zhotovení opevnění v korytě pod výpustným objektem"		0,000
	"Spadiště" 3,0*3,0*0,75*1,2		8,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Dno koryta od obtoku" 8,5*2,0*0,8		13,600
	"Dno koryta na závěrečným pasem spadiště" 3,0*2,45*0,8*1,1		6,468
VYKOP	Součet		28,168
Použití figury:			
124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,817
124353102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	11,267
124453102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	14,084
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	376,336
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,168
R02	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	188,168
ZASYP	Násypy a zásypy konstrukcí	m3	2,208
	"Po zhotovení opevnění, na zpětné zásypy"		0,000
	"Spadiště" 3,0*3,0*0,75*0,2		1,350
	"Dno koryta na závěrečným pasem spadiště" 3,0*2,45*0,8*0,1		0,588
	"opevnění návodního líce" 27,0*0,1*0,1		0,270
ZASYP	Součet		2,208
Použití figury:			
174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,208
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	376,336
ZDI	DOzdění zdí z kamenného zdiva	m3	8,423
	"Plošina pro přístup na požerák" 0,85*1,25*1,0		1,063
	"Dozdění stávající čel a zdí z kamenného zdiva"		0,000
	"Mezi obtokem VN a výpustným objektem" 7,0*0,8*0,6		3,360
	"Nátokového čela do obtoku VN" 1		1,000
	"Nátokového čela příkopu" 1		1,000
	"Stávajících zídek v toku pod výpustným objektem" 2		2,000
ZDI	Součet		8,423
Použití figury:			
326217112	Zdění hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	8,423
628634111	Spárování zdiva hradících konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	14,038

Kód	Popis	MJ	Výměra
22081-14XR-PA-02 SO 02 - Rekonstrukce hráze			
HRAZ	HRAZ		2 307,060
	"Násyp hráze, dle tabulky kubatur" 2382,06		2 382,060
	"Mínus opětovné rozprostření organické vrstvy" -SKRYVKA		-75,000
HRAZ	Mezisoučet		2 307,060
JAMY	Výkop jam	m3	1 666,170
	"Výkop na základovou spáru, dle tabulky kubatur" 1741,17		1 741,170
	-SKRYVKA		-75,000
JAMY	Součet		1 666,170
Použití figury:			
131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 666,170
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5 292,400
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 626,230
R01	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	1 666,170
PATKA	Patka opevnění pohozelem z kamenné rovnániny	m3	42,120
	"PATKA opevnění návodního líce"		0,000
	"Opevnění návodního líce hráze" 80*0,6*0,6		28,800
	"Sanace nátrží" (16+21)*0,6*0,6		13,320
PATKA	Součet		42,120
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	42,120
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 626,644
POHOZ	POHOZ		314,745
	"Opevnění návodního líce hráze, dla tabulky kubatur" 101,09		101,090
	"Sanace nátrží" (16+21)*6,9*0,35		89,355
	"Doplnění opevnění" (41+72)*5,5*0,2		124,300
POHOZ	Součet		314,745
ROZPROSTRENI1	Rozprostření humózní vrstvy v tl. 200 v rovině	m2	2 200,000
	"Na koruně hráze, změřeno ze situace" 400		400,000
	"Zpětně v ploše dočasné deponie a zařízení staveniště"2*900		1 800,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
ROZPROSTRENI1	Součet		2 200,000
Použití figury:			
181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	2 200,000
181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 219,018
181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 419,018
ROZPROSTRENI2	Rozprostření humózní vrstvy v tl. 200 ve svahu	m2	350,000
	"Na svazích hráze, změřeno ze situace" 350		350,000
ROZPROSTRENI2	Součet		350,000
Použití figury:			
181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	350,000
181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	496,012
182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	496,012
SKR_DEPONIE	Skrývka v místě mezideponie a zařízení staveniště	m3	540,000
SKR_DEPONIE	"Skrývka v ploše dočasné deponie a zařízení staveniště" 2*900*0,3		540,000
Použití figury:			
121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	834,018
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5 292,400
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 626,230
SKR_PRITIZENI_1	Skrývka na vzdušné straně hráze v místě přetížení	m3	219,018
SKR_PRITIZENI_1	"Skrývka humózní vstvy v ploše přetížení vzdušného svahu hráze, dle tabulky kubatur" 365,03*0,6		219,018
Použití figury:			
121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	834,018
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5 292,400
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 626,230
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 626,644
181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	730,060
181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 219,018
181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 419,018
SKR_PRITIZENI_2	Skrývka humózní vstvy v ploše přetížení vzdušného svahu hráze	m3	146,012
SKR_PRITIZENI_2	"Skrývka humózní vstvy v ploše přetížení vzdušného svahu hráze, dle tabulky kubatur" 365,03*0,4		146,012

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	146,012
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5 292,400
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 626,230
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 626,644
181006124	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	146,012
181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	496,012
182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	496,012

SKRYVKA	Skrývky v místě hráze	m3	75,000
----------------	------------------------------	-----------	---------------

SKRYVKA	"Skrývka humózní vstvy v ploše hráze, změřeno ze situace" 750*0,1		75,000
---------	---	--	--------

Použití figury:

121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	834,018
131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 666,170
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5 292,400
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 626,230
171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	2 307,060

22081-14XR-PA-03 SO 03 - Nápuštný objekt

BEDNENI	Bednění betonových konstrukcí	m2	92,680
----------------	--------------------------------------	-----------	---------------

"Vzdouvací práh" 2*6,35*1,4+2*1,3*0,6+2*1,0*0,6	20,540
---	--------

"Odběrný objekt" 2*4,75*0,8+2*1,3*0,8+4*2,2*4,75+2*3,5*0,3 +2*2,2*1,3+2*1,3*0,3	60,080
---	--------

"Obetonování nápuštného potrubí DN 300." 3*6,3*0,6+2*0,6*0,6	12,060
--	--------

BEDNENI	Součet	92,680
---------	--------	--------

Použití figury:

321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	92,680
321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	92,680

BETON	Konstrukce vzdouvacího prahu	m3	5,555
--------------	-------------------------------------	-----------	--------------

FILTR	FILTR		56,690
--------------	--------------	--	---------------

"Podsyp opevnění koryta, dle tabulky kkubatur" 51,86	51,860
--	--------

"Podsyp opevnění vyústění do VN" 8,05*3,0*0,2	4,830
---	-------

Kód	Popis	MJ	Výměra
FILTR	Součet		56,690
leseni	Zhotovení lešení	m2	36,600
	"Oprava stávajících zdí pod vyústěním z obtoku" 2*4,8*3,0+2*3,0*1,3		36,600
leseni	Součet		36,600
Použití figury:			
941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	36,600
941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	1 098,000
941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	36,600
PODKLAD	PODKLAD		5,248
	"Podkladní BETON vzdouvacího prahu" 7,35*1,4*0,1*1,3		1,338
	"Podkladní BETON odběrného objektu" 5,75*2,3*0,1*1,3		1,719
	"Podkladní BETON nápuštného potrubí" 6,3*1,65*0,2		2,079
	"Podkladní BETON schodiště" 1,4*0,8*0,1		0,112
PODKLAD	Součet		5,248
RYHY	Výkop rýh	m3	7,000
	"Pro dnový pas, plocha v řezu 7,0 m2" 7,0*1,0		7,000
RYHY	Součet		7,000
Použití figury:			
132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	7,000
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	305,106
R02	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	152,553
VYKOP	Výkopy na základovou spáru do 5000 m3	m3	145,553
	"Dle tabulky kubatur v km toku 0,034-0,058" 144,23		144,230
	"Odkopávky pro zhotovení odběrného objektu" 5,75*2,3*0,1		1,323
VYKOP	Součet		145,553
Použití figury:			
124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	145,553
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	305,106
R02	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	152,553
ZASYP	Násypy a zásypy konstrukcí	m3	26,576

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Po zhotovení opevnění, na zpětné zásypy"		0,000
	"Dnového pasu" 2*3,2*2,0		12,800
	"Rovnanin" 2*17,6*0,33		11,616
	"Opevnění vyústění do VN, obvod*0,1" (7,75*2+3,05*2)*0,1		2,160
ZASYP	Součet		26,576
Použití figury:			
174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,576
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	305,106
22081-14XR-PA-04 SO 04 - Balvanitý skluz			
BALVAN	Konstrukce balvanitého skluzu	m3	123,840
	"Dle tabulky kubatur" 92,64		92,640
	"Rozšíření pro pasy" 6*2,0*2,0*1,3		31,200
BALVAN	Součet		123,840
Použití figury:			
467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	123,840
171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	152,050
BEDNENI	Bědnění betonových konstrukcí	m2	63,000
	"Spodní pas" 2*9,1*1,0+2*2,0*1,0		22,200
	"Střední pas" 2*8,2*1,0+2*2,0*1,0		20,400
	"Horní pas" 2*8,2*1,0+2*2,0*1,0		20,400
BEDNENI	Součet		63,000
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	63,000
321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	63,000
BOURANI	BOURANI		36,864
	"Stávající zdi nad stupněm - LB+PB" 9,0*2,0*0,6+8,0*2,0*0,6		20,400
	"Stávající křídla stupně - LB+PB" 7,7*2,2*0,6+7,5*1,4*0,6		16,464
BOURANI	Součet		36,864
FILTR	Podsyp rovnanin ŠD	m3	31,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Dle tabulky kubatur" 29,36		29,360
	"Pro rovinaninu pod skluzem" ROVNAN/0,55*0,2		2,000
FILTR	Součet		31,360
Použití figury:			
457571211	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m3	31,360
171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	152,050
GEO1	Geotextilie v rovině	m2	32,000
	"Dna skluzu" (5,0+5,5+5,5)*2,0		32,000
GEO1	Součet		32,000
Použití figury:			
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	32,000
69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	125,083
GEO2	Geotextilie ve svahu	m2	64,000
	"Břehů skluzu" 2*(5,0+5,5+5,5)*2,0		64,000
GEO2	Součet		64,000
Použití figury:			
213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	64,000
69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	125,083
ROVNAN	Opevnění rovinaninou	m3	5,500
	"Za skluzem, plocha 10 m2" 10*0,55		5,500
ROVNAN	Součet		5,500
Použití figury:			
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	5,500
124253102	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	94,753
174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	27,100
457571211	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m3	31,360
VYKOP	Výkopy na základovou spáru do 5000 m3	m3	135,362
	"Dle tabulky kubatur v km toku 0,014-0,034" 90,38		90,380
	"Zahloubení a rozšíření pro pasy, 70%" (3*9,0*2,6*0,3+6*2,0*2,0*1,3)*0,7		36,582
	"Pro rovinaninu pod skluzem" ROVNAN/0,55*0,7*1,2		8,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
VYKOP	Součet		135,362
Použití figury:			
124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	94,753
124353102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	27,072
124453102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	13,536
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	270,724
R02	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	135,362
ZASYP	Násypy a zásypy konstrukcí	m3	27,100
	"Závěrečný zásyp okolí skluzu (sutí)- PB+LB" 175*0,1+82*0,1		25,700
	"Pro rovnaninu pod skluzem" ROVNAN/0,55*0,7*0,2		1,400
ZASYP	Součet		27,100
Použití figury:			
174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,100
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	270,724
171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	152,050
181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	771,000
181951111	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	771,000

22081-14XR-PA-

05/ 22081-14XR-PA SO05.1. - Kácení dle povolení ke kácení 05.1.

KERE	Odstranění křovin	m2	855,000
KERE	855		855,000
Použití figury:			
111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	855,000
R56	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	m2	855,000

22081-14XR-PA-

05/ 22081-14XR-PA SO05.2. - Kácení na hrázi VN 05.2.

KERE	Odstranění křovin	m2	520,000
KERE	520		520,000

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	520,000
R56	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	m2	520,000

22081-14XR-PA-

05/ 22081-14XR-PA SO05.3.- Kácení na PUPFL

05.3.

KERE	Odstranění křovin	m2	400,000
KERE	400		400,000

Použití figury:

111251202	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	400,000
R56	Likvidace křovin v souladu s platnými právními předpisy.	m2	400,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025061KB
Stavba: SO 02 - Rekonstrukce hráze - vodní tůň

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

CC-CZ: 21522
Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			865 865,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	865 865,00	181 831,65
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 047 696,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025061KB

Stavba:SO 02 - Rekonstrukce hráze - vodní tůň

Místo:k.ú. Račice

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:SPH stavby s.r.o.

Datum:22. 8. 2025

Projektant:Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		865 865,00	1 047 696,65	
22081-14XR-PA-T1	Vodní tůň	865 865,00	1 047 696,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 02 - Rekonstrukce hráze - vodní tůň
Objekt:
22081-14XR-PA-T1 - Vodní tůň

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Račice

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	865 865,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	865 865,00	21,00%	181 831,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 047 696,65
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 - Rekonstrukce hráze - vodní tůň

Objekt: 22081-14XR-PA-T1 - Vodní tůň

Místo: k.ú. Račice

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	865 865,00
HSV - Práce a dodávky HSV	855 967,78
1 - Zemní práce	855 960,74
998 - Přesun hmot	7,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 897,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 02 - Rekonstrukce hráze - vodní tůň

Objekt: 22081-14XR-PA-T1 - Vodní tůň

Místo: k.ú. Račice

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Dyje

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

865 865,00

D HSV Práce a dodávky HSV

855 967,78

D 1 Zemní práce

855 960,74

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	799,140	80,00	63 931,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111					
VV SKRYVKA			"Skrývka humózní vstvy v ploše tůně, změřeno ze situace" 799,14		799,140			
VV			Součet		799,140			
2	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 000,000	85,00	170 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251106					
VV			"Výkop na základovou spáru" 2799,14		2 799,140			
VV			-SKRYVKA		-799,140			
VV JAMY			Součet		2 000,000			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3 598,280	40,00	143 931,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			"Na mezideponii k přebrání" JAMY		2 000,000			
VV			SKRYVKA*2		1 598,280			
VV			Součet		3 598,280			
4	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1 734,000	120,00	208 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651111					
VV			"Přebytku na VN Valcha" JAMY		2 000,000			
VV			"přetříděná nevhodná zemina"-266		-266,000			
VV PŘESUN_VN			Součet		1 734,000			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 598,280	28,00	100 751,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			"Zemina z mezideponie na deponii trvalého uložení" JAMY		2 000,000			
VV			2*SKRYVKA		1 598,280			
VV			Součet		3 598,280			
6	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	266,000	65,00	17 290,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přetříděná nevhodná zemina"266		266,000			
	VV		Součet		266,000			
7	K	181006127	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,50 do 0,60 m	m2	1 331,900	42,00	55 939,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006127					
	VV		SKRYVKA/0,6		1 331,900			
	VV	ROZPROSTRENI	Součet		1 331,900			
8	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 500,000	6,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
	VV		2500		2 500,000			
	VV		Součet		2 500,000			
9	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	62,500	187,00	11 687,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		2500*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		62,500			
10	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 000,000	7,50	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	25,000	187,00	4 675,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1000*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		25,000			
12	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	2 200,000	6,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
	VV		"dno" 1200		1 200,000			
	VV		"ZTU" 1000		1 000,000			
	VV		Součet		2 200,000			
13	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 331,900	18,00	23 974,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
	VV		ROZPROSTRENI		1 331,900			
14	K	R02	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	2 000,000	10,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce: - rozdělení podle vhodnosti pro použití v těsnících násypech (hráz, násypy, hrabanka), šterkovité zeminy, ...					
	VV		JAMY		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			
	D	998	Přesun hmot				7,04	
15	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,088	80,00	7,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998331011					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 897,22	
16	K	R120	Geodetické zaměření	kpl	1,000	9 897,22	9 897,22	
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje: geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb.					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025061KB
Stavba: SO 02 - Rekonstrukce hráze - vodní tůň

Datum: 22. 8. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

22081-14XR-PA-T1 Vodní tůň

JAMY	Výkop jam	m3	2 000,000
	"Výkop na základovou spáru" 2799,14		2 799,140
	-SKRYVKA		-799,140
JAMY	Součet		2 000,000
Použití figury:			
131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 000,000
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3 598,280
162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1 734,000
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 598,280
R02	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	2 000,000
PŘESUN_VN	PŘESUN_VN		1 734,000
	"Přebytku na VN Valcha" JAMY		2 000,000
	"přetříděná nevhodná zemina"-266		-266,000
PŘESUN_VN	Součet		1 734,000
ROZPROSTRENI	Rozprostření humózní vrstvy v tl. 200 ve svahu	m2	1 331,900
	SKRYVKA/0,6		1 331,900
ROZPROSTRENI	Součet		1 331,900
Použití figury:			
181006127	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,50 do 0,60 m	m2	1 331,900
182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 331,900
SKRYVKA	Skrývky v místě tůně	m3	799,140
SKRYVKA	"Skrývka humózní vstvy v ploše tůně, změřeno ze situace" 799,14		799,140
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	799,140
131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 000,000
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3 598,280
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 598,280
181006127	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,50 do 0,60 m	m2	1 331,900

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příjem a evidence dříví, měření dříví v hraních a přepočtové koeficienty, této smlouvy.

1) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každou hráň/skládku vyrobené dřevní hmoty. Kombinace různých způsobů příjmu v rámci jedné hráň/skládky je nepřipustná.

Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90.

Hromadně /rovnané dříví/

c) Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v následující tabulce. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

Převodní koeficienty:

Jmenovitá délka	Hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin		
	Smrk, Jedle	Borovice, Modřín	Listnaté
1 – 2 m	0,64	0,63	0,54
ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)	0,45	0,45	0,45

Cena za dříví

Dřeviny dle skupin	Cena za m ³ v Kč (bez DPH)
Vrby	400 Kč/ m ³
Listnaté měkké	1 000 Kč/ m ³
Jehličnaté	1 000 Kč/ m ³
Listnaté tvrdé	1 500 Kč/ m ³

Převodní koeficienty – přepočet prostorových metrů /prm/ na kubické metry („plnometry“) /m³/: m³ = prm x koef

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hrání (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

2) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této přílohy, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu.

- Použití shodných pořadových čísel v rámci zakázky není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel u dříví gravitujícího ke stejné skládce z různých zakázek.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této přílohy, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³", 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 1) písm. a) tohoto článku.

d) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem zřetelně na čele jednoho povytaženého kusu barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci zakázky opakovat. Příjem v hraních se provádí podle DP. Na hrani musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

3) Číselník

Číselník je vyhotovován Zhotovitelem a obsahuje tyto údaje:

- Označení Zhotovitele, označení rajonu Lesů ČR, číslo smlouvy a objem.
- U dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr a objem pro každý jednotlivý výřez.
- Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů a uvedením objemu. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
- Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. c) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
- Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a rajonu nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Zhotovitel.
- Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Zhotovitele.
- Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v bodu 1) této Přílohy.