

D O D A T E K Č . 2

K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 2 5 . 1 1 . 2 0 2 4

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
Č. sml. objednatele: 503/1S/2024

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Bc. Miloš Novák – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu v Brně

Osoba s oprávněním jednat: **Ing. Ivo Šimek, jednatel**

IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

Datová schránka: hddy9rg

Č. sml. zhotovitele: 63/2024

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.):

Zástupce stavbyvedoucího:

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo uzavřenou dne 25. 11. 2024, číslo smlouvy objednatele 503/1S/2024, o provedení úplného a funkčního díla – stavby **„Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku - 2. a 3. etapa“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností SATES Čechy s.r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec, a s tím související změna ceny díla. Změny jsou nutné pro zajištění funkčnosti celého díla.

2. **ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku – 2. a 3. etapa

za podmínek a v rozsahu daném:

- *zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“),*
- *projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – 2. etapa“ a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – 3. etapa“, zpracovanými v 09/2021 Ateliérem M.A.A.T. IČO: 03616886, sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ateliér M.A.A.T, s.r.o., IČO: 28145968, sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant číslo autorizace ČKAIT: 0012735, a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 2“ a projektovou dokumentací pro provádění stavby*

„Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 3“, zpracovanými v 07/2021, IČO: 87466759, sídlo: Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ateliér M.A.A.T., IČO: 62549201, sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant, číslo autorizace ČKAIT: 0102455 (dále společně jen „projektová dokumentace“),

- soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které ve formě položkového rozpočtu tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1,
- územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 30. 11. 2020 pod č. j. DACI/25374/20/OSÚ, o umístění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 21. 6. 2021 pod č. j. DACI/14455/21/OŽP na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část“,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 9. 7. 2021 pod č. j. DACI/15283/21/ODO na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,

(dále také „dílo“ či „stavba“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní či dílenské dokumentace a jejího předložení k odsouhlasení osobám vykonávajícím autorský dozor a technický dozor objednatele, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné, koordinační a kompletační činnost potřebná k provedení celé stavby apod.).

Stavba „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“

(vč. vodohospodářské části) je členěna do 4 etap, přičemž dílem dle této smlouvy je zhotovení 2. a 3. etapy, které obsahují následující stavební objekty:

2. etapa stavby:

- SO 106 MK Jemnická
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 303.2 Vodovodní řad
- SO 304.2 Přípojky vodovodu
- SO 305.2 Jednotná kanalizace
- SO 306.2 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní síť
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci.

3. etapa stavby:

- SO 104 OZ Jana Žižky
- SO 105 OZ Zahradní
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 302.3 Dešťová kanalizace
- SO 303.3 Vodovodní řad
- SO 304.3 Přípojky vodovodu
- SO 305.3 Jednotná kanalizace
- SO 306.3 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní síť
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci.

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů obou etap stavby uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazů výměr, které ve formě položkového rozpočtu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové dokumentace, důkladně seznámil.

Popis stavby:

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru v sídlišti rodinných domů v lokalitě k Hradištku, přičemž 2. a 3. etapa zahrnuje úpravy komunikace souběžné s ul. Jemnickou (vč. přiléhající části ul. Svobodovy) a dále ul. Jana Žižky a Zahradní. Z pohledu organizace dopravy nově vznikne obytná zóna s novými parametry vozovek, nové dlážděné plochy chodníků a sjezdů, nová parkovací místa ze zatravněvacích tvárnic, odvodnění komunikací, prvky pro zklidnění dopravy a zeleně. Současně dojde k rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů (včetně rekonstrukce a napojení stávajících přípojek ve veřejném prostoru). Dále budou nově zřízeny rozvody trubek HDPE pro metropolitní optickou síť a bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

Plnění představující 2. a 3. etapu časově, prostorově a technicky navazuje na plnění 1. etapy, které bylo dokončeno v 09/2023, a plnění 4. etapy, jehož plnění probíhá a dokončení je sjednáno ve lhůtě do 31. 10. 2024.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- *pasporty stavu všech nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění stavby, a to zejména:*
 - *oplocení včetně podezdívek,*
 - *zděných staveb na sousedních pozemcích,*
 - *povrchů sousedících pozemků,*
 - *stavbou dotčených komunikací ve správě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje včetně přiléhajících ploch,*

- pozemků soukromých vlastníků dotčených stavbami vodovodu a kanalizace, a to včetně doplňkových staveb na těchto pozemcích,

a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD nebo USB flash disku,

- *důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště,*
- *min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky,*
- *odvoz a zajištění skládky zemin, sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení; doklady o ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační skládku zhotovitel předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.11 této smlouvy),*
- *zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta,*
- *průběžný denní úklid místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu znečištění),*
- *splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo územního rozhodnutí,*
- *zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejím blízkém okolí (výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásy apod.),*
- *zajištění bezpečného přístupu na sousední nemovité věci,*
- *zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení,*
- *úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací,*
- *zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,*
- *umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací (oprávněnou osobu zajistí objednatel) včetně komunikace s archeology pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu,*
- *umožnění příjezdu vozidel IZS k nemovitostem na sídlišti k Hradištku,*
- *provedení trvalého propojení se sítěmi a komunikacemi realizovanými v rámci 1. a 4. etapy stavby,*

- koordinace stavby se zhotovitelem provádějícím samostatně překládky sítí elektronických komunikací vyvolané prováděním díla pro jejich správce či vlastníka (CETIN a.s.),
- provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, revizí apod.
- práce specifikované změnovými listy č. 1-6, které jsou součástí přílohy č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.
- ***práce specifikované změnovými listy č. 7-9 které jsou součástí přílohy č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.***

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění:

- 2. etapa stavby:	8 382 598,55 Kč bez DPH
z toho:	
○ SO 106 MK Jemnická	4 548 224,87 Kč bez DPH
○ SO 301 Odvodnění komunikace	201 863,84 Kč bez DPH
○ SO 303.2 Vodovodní řad	783 698,83 Kč bez DPH
○ SO 304.2 Přípojky vodovodu	190 657,97 Kč bez DPH
○ SO 305.2 Jednotná kanalizace	903 750,19 Kč bez DPH
○ SO 306.2 Přípojky kanalizace	413 816,87 Kč bez DPH
○ SO 401 Veřejné osvětlení	718 775,94 Kč bez DPH
○ SO 402 Chráničky pro metropolitní síť	131 102,47 Kč bez DPH
○ SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy	98 306,34 Kč bez DPH
○ VON Vedlejší a ostatní náklady	392 401,23 Kč bez DPH

- 3. etapa stavby:	15 179 552,89 Kč bez DPH
<i>z toho:</i>	
○ SO 104 OZ Jana Žižky	4 148 379,75 Kč bez DPH
○ SO 105 OZ Zahradní	3 094 512,04 Kč bez DPH
○ SO 301 Odvodnění komunikace	261 941,20 Kč bez DPH
○ SO 302.3 Dešťová kanalizace	1 775 238,16 Kč bez DPH
○ SO 303.3 Vodovodní řad	1 182 913,12 Kč bez DPH
○ SO 304.3 Přípojky vodovodu	380 507,43 Kč bez DPH
○ SO 305.3 Jednotná kanalizace	2 119 159,41 Kč bez DPH
○ SO 306.3 Přípojky kanalizace	732 739,72 Kč bez DPH
○ SO 401 Veřejné osvětlení	464 373,77 Kč bez DPH
○ SO 402 Chráničky pro metropolitní síť	330 701,90 Kč bez DPH
○ SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy	95 086,39 Kč bez DPH
○ VON Vedlejší a ostatní náklady	594 000,00 Kč bez DPH
○ ZL č. 1 Ulice Svobodova, vodovod hlavní řad, přípojky vodovodního řadu a povrchy	526 670,57 Kč bez DPH
○ ZL č. 8 Ulice Svobodova, kontejnerová stání	10 701,06 Kč bez DPH
○ ZL č. 9 Ulice Berky z Dubé, vodovod	2 181 489,87 Kč bez DPH

Celková cena díla 26 281 012,94 Kč bez DPH

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace nabídky zhotovitele a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
- Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Pro případ, že tento dodatek č. 2 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Dačice na její 76. schůzi konané dne 24. 9. 2025 pod č. usnesení 1721/76/RM/2025 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být uveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.dacice.cz.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 7-9 doplňující přílohu č. 1 smlouvy.

Za objednatele:

V Dačicích




starosta

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Telči



jednatel

podepsáno elektronicky

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku - 2. a 3. etapa

Popis a důvod změny a zařídění změny dle § 222 odstavců 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Smlouva:		číslo ZL:
Objednatel:	Město Dačice	7
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	
název ZL:	ZL č. 7	

Předmět změny:

Skutečné zaměření vodovodu a kanalizace ul. J. Žižky a ul. Zahradní

Na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací na vodovodu a kanalizaci v ulicích Jana Žižky a Zahradní bylo zjištěno, že položkový rozpočet neodpovídá skutečným výměrám. Nejzásadnější rozdíly se projevily u dešťové kanalizace, kde došlo k přenosu chybné výměry z projektové dokumentace do výkazu výměr. Tato chyba projektové dokumentace způsobila nesoulad mezi rozpočtem a reálným provedením. Pro odstranění tohoto nesouladu bylo třeba doplnit chybějící položky, resp. počty měrných jednotek dotčených položek.

Zařídění dle § 222 odst. 4

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce/méněpráce
		cena:	bez DPH	369 704,32	Kč
			21% DPH	77 637,91	Kč
			celkem vč. DPH	447 342,22	Kč

Vliv na termín dokončení:	NE
---------------------------	----

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE
---------------------------------	----

Přílohy :	položkový rozpočet
-----------	--------------------

Podpis zhotovitele:	
	DATUM

Podpis objednatele (TDS):	
	DATUM

Podpis projektanta:	
	DATUM

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část
Soupis: SO 302 - Dešťová kanalizace
Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 228 335,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	95,750	513,28	49 146,75	CS ÚRS 2024 02
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	19,200	415,88	7 984,84	CS ÚRS 2024 02
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	191,500	26,00	4 978,43	CS ÚRS 2024 02
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	191,500	13,05	2 498,88	CS ÚRS 2024 02
12	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	95,750	100,00	9 575,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,500	110,02	8 746,51	CS ÚRS 2024 02
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,230	163,39	2 815,28	CS ÚRS 2024 02
17	M	58344121	šterkodit frakce 0/8	t	34,460	295,00	10 165,70	CS ÚRS 2024 02
D		4	Vodorovné konstrukce					
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,160	800,00	4 928,00	CS ÚRS 2024 02
D		8	Trubní vedení					
20	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	38,300	207,47	7 945,95	CS ÚRS 2024 02
21	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	-4,400	190,09	-836,40	CS ÚRS 2024 02
22	M	28614228	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN12	m	-4,466	1 284,00	-5 734,34	CS ÚRS 2024 02
23	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	42,700	197,59	8 437,09	CS ÚRS 2024 02
24	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	43,341	2 174,00	94 222,25	CS ÚRS 2024 02
27	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	4,000	769,57	3 078,28	CS ÚRS 2024 02
28	M	28654446	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160	kus	4,000	1 582,00	6 328,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	38,300	5,00	191,50	CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě					
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,894	663,07	4 571,20	CS ÚRS 2024 02
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,894	65,00	448,11	CS ÚRS 2024 02
45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	34,470	1,00	34,47	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot					
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	33,200	50,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	33,200	50,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 02
D		M	Práce a dodávky M					
D		23-M	Montáže potrubí					
49	K	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	m	38,300	65,00	2 489,50	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis: SO 305 - Jednotná kanalizace

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajčfova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 215,09

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		1		Zemní práce				
4	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	24,000	293,96	7 054,99	CS ÚRS 2024 02
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	214,38	1 286,25	CS ÚRS 2024 02
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	9,500	513,28	4 876,18	CS ÚRS 2024 02
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,500	415,88	1 039,69	CS ÚRS 2024 02
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příločné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	19,000	26,00	493,94	CS ÚRS 2024 02
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příločné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	19,000	13,05	247,93	CS ÚRS 2024 02
13	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1,900	100,00	190,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,600	110,02	836,14	CS ÚRS 2024 02
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,270	163,39	1 024,48	CS ÚRS 2024 02
18	M	58344121	štěrkodrtí frakce 0/8	t	12,540	295,00	3 699,30	CS ÚRS 2024 02
D		4		Vodorovné konstrukce				
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,612	800,00	489,44	CS ÚRS 2024 02
D		8		Trubní vedení				
20	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	3,800	207,47	788,37	CS ÚRS 2024 02
22	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	3,800	197,59	750,84	CS ÚRS 2024 02
23	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	3,857	2 174,00	8 385,12	CS ÚRS 2024 02
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	3,800	5,00	19,00	CS ÚRS 2024 02
D		997		Přesun sutě				
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,684	663,07	453,54	CS ÚRS 2024 02
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,684	65,00	44,46	CS ÚRS 2024 02
45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,420	1,00	3,42	CS ÚRS 2024 02
D		998		Přesun hmot				
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,850	50,00	142,50	CS ÚRS 2024 02
45	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,850	50,00	142,50	CS ÚRS 2024 02
D		23-M		Montáže potrubí				
46	K	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
47	K	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	m	3,800	65,00	247,00	CS ÚRS 2024 02

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část
Soupis: SO 305 - Jednotná kanalizace
Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:



Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 894,23

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 1		Zemní práce						
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	7,680	325,44	2 499,41	CS ÚRS 2024 02
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	11,750	513,28	6 031,06	CS ÚRS 2024 02
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	415,88	1 247,63	CS ÚRS 2024 02
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	11,750	26,00	305,46	CS ÚRS 2024 02
12	K	151101112	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	11,750	13,05	153,33	CS ÚRS 2024 02
13	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	19,430	100,00	1 943,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	15,210	110,02	1 673,39	CS ÚRS 2024 02
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,220	163,39	689,52	CS ÚRS 2024 02
18	M	58344121	štěrkodř frakce 0/8	t	8,440	295,00	2 489,80	CS ÚRS 2024 02
D 4		Vodorovné konstrukce						
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,760	800,00	608,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,450	4 500,00	2 025,00	CS ÚRS 2024 02
D 8		Trubní vedení						
20	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	4,700	207,47	975,09	CS ÚRS 2024 02
22	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400	m	4,700	235,00	1 104,50	CS ÚRS 2024 02
23	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 400x6000mm SN12	m	4,771	2 970,00	14 168,39	CS ÚRS 2024 02
27	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	1,000	16 700,00	16 700,00	CS ÚRS 2024 02
28	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x80x15cm výtok 25-60cm	kus	1,000	9 470,00	9 470,00	CS ÚRS 2024 02
29	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 PS 100x50x12cm	kus	2,000	1 355,00	2 710,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	1,000	896,00	896,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 723,00	1 723,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	236,00	236,00	CS ÚRS 2024 02
34	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	264,00	264,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 781,47	3 781,47	CS ÚRS 2024 02
36	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámký kruhový, DN 600 D400	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	899133112	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě samonivelačního	kus	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	4,700	5,00	23,50	CS ÚRS 2024 02
D 997		Přesun sutě						
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,846	663,07	560,96	CS ÚRS 2024 02
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,846	65,00	54,99	CS ÚRS 2024 02
45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,230	1,00	4,23	CS ÚRS 2024 02
D 998		Přesun hmot						
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,910	50,00	345,50	CS ÚRS 2024 02
45	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	6,910	50,00	345,50	CS ÚRS 2024 02
D M		Práce a dodávky M						
D 23-M		Montáže potrubí						
46	K	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
47	K	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	m	4,700	65,00	305,50	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část
Soupis:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 260,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
7	K	899914213	Montáž ocelové chráničky D přes 200 do 250 mm	m	5,000	1 260,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721215								
8	M	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	5,000	4 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 02

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku - 2. a 3. etapa

Popis a důvod změny a zařídění změny dle § 222 odstavců 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Smlouva:		číslo ZL:
Objednatel:	Město Dačice	8
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	
název ZL:	ZL č. 8	

Předmět změny:

Úpravy stání pro kontejnery na ul. Zahradní, Svobodova a Jemnická

Projektová dokumentace původně navrhla umístění a technické řešení kontejnerových stání tak, že přístup k jednotlivým kontejnerům byl omezený a jejich obsluha značně komplikovaná. Pro manipulaci s jedním kontejnerem bylo nezbytné nejprve vyjmout předcházející, což bylo z provozního hlediska nevyhovující. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o úpravě dispozičního a technického řešení stání tak, aby byl ke každému kontejneru zajištěn samostatný a bezproblémový přístup, a tím i bezpečná a efektivní manipulace.

Zařídění dle § 222 odst. 4

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce/méněpráce
		cena:	bez DPH	84 806,56	Kč
			21% DPH	17 809,38	Kč
			celkem vč. DPH	102 615,94	Kč

Vliv na termín dokončení:	NE
---------------------------	----

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE
---------------------------------	----

Přílohy :	položkový rozpočet
-----------	--------------------

Podpis zhotovitele:	
	DATUM

Podpis objednatele (TDS):	
	DATUM

Podpis projektanta:	
	DATUM

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis:

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 744,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	16,000	46,45	743,12	CS ÚRS 2024 02
9	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,000	20,27	324,35	CS ÚRS 2024 02
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,000	61,42	245,67	CS ÚRS 2024 02
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,000	151,80	607,18	CS ÚRS 2024 02
15	K	171152101	Uložení sypaniny do ztuhlých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	4,000	38,39	153,55	CS ÚRS 2024 02
17	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhlým	m2	16,000	22,13	354,03	CS ÚRS 2024 02
D		5	Komunikace pozemní					
26	K	564851011	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a ztuhlým plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	32,000	120,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	7,000	320,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	207	dlažba skladebná vsakovací betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	7,105	420,00	2 984,10	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	320,00	5 120,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	9,000	185,00	1 665,00	CS ÚRS 2024 02
56	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	7,000	165,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot					
73	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,120	50,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						
74	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	9,120	50,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191						

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis:

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 701,06

D		HSV		Práce a dodávky HSV						
D		1		Zemní práce						
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm			m2	8,000	46,45	371,56	CS ÚRS 2024 02
9	K	121151113	Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm			m2	8,000	20,27	162,18	CS ÚRS 2024 02
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m			m3	4,000	61,42	245,67	CS ÚRS 2024 02
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m			m3	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5			m3	4,000	151,80	607,18	CS ÚRS 2024 02
15	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných			m3	4,000	38,39	153,55	CS ÚRS 2024 02
17	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním			m2	8,000	22,13	177,02	CS ÚRS 2024 02
D		5		Komunikace pozemní						
26	K	564851011	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm			m2	16,000	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2			m2	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	59246074	dlažba skladebná vsakovací betonová 200x100mm tl 80mm barevná			m2	3,045	420,00	1 278,90	CS ÚRS 2024 02
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			m	8,000	320,00	2 560,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm			m	3,000	185,00	555,00	CS ÚRS 2024 02
56	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm			m	5,000	165,00	825,00	CS ÚRS 2024 02
D		998		Přesun hmot						
73	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			t	4,850	50,00	242,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
74	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m			t	4,850	50,00	242,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191								

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis:

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 361,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	39,900	46,45	1 853,16	CS ÚRS 2024 02
9	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	39,900	20,27	808,85	CS ÚRS 2024 02
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	19,950	61,42	1 225,29	CS ÚRS 2024 02
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	19,950	100,00	1 995,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	19,950	151,80	3 028,31	CS ÚRS 2024 02
15	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	19,950	38,39	765,84	CS ÚRS 2024 02
17	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	39,900	22,13	882,87	CS ÚRS 2024 02
D		5	Komunikace pozemní					
26	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	79,800	120,00	9 576,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	23,600	320,00	7 552,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	59246074	dlažba skladebná vsakovací betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	23,954	420,00	10 060,68	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	28,600	320,00	9 152,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	19,300	185,00	3 570,50	CS ÚRS 2024 02
56	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	9,300	165,00	1 534,50	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot					
73	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,565	50,00	678,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
74	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	13,565	50,00	678,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku - 2. a 3. etapa

Popis a důvod změny a zařídění změny dle § 222 odstavců 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Smlouva:		číslo ZL:
Objednatel:	Město Dačice	9
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	
název ZL:	ZL č. 9	

Předmět změny:

Odstranění havarijního stavu vodovodu v ulici Berky z Dubé

Při realizaci smluvního plnění byl zjištěn havarijní stav vodovodu v ulici Berky z Dubé, který nebyl předmětem původního projektového řešení ani rozpočtu. Zjištěná závada by při ponechání bez zásahu ohrožovala jak funkčnost nově realizovaného díla, tak i spolehlivost navazující technické infrastruktury. Z těchto důvodů bylo nezbytné rozhodnout o provedení celkové opravy vodovodního řadu. Tato úprava představuje kompletní výměnu vodovodního potrubí včetně všech přidružených dodávek a prací. Jedná se o nutný zásah vyvolaný nepředvídatelnými okolnostmi, jehož cílem je zajistit plnou provozuschopnost a bezpečnost celého díla.

Zařídění dle § 222 odst. 4

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce	
		cena:	bez DPH	2 181 489,87 KČ
			21% DPH	458 112,87 KČ
			celkem vč. DPH	2 639 602,74 KČ

Vliv na termín dokončení:	NE
---------------------------	----

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE
---------------------------------	----

Přílohy :	položkový rozpočet
-----------	--------------------

Podpis zhotovitele:

DATUM

Podpis objednatele (TDS):

DATUM

Podpis projektanta:

DATUM

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025062011
Stavba: DAČICE - rekonstrukce vodovodu Berky z Dubé

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			2 181 489,87
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 181 489,87	458 112,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 639 602,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025062011

Stavba:DAČICE - rekonstrukce vodovodu Berky z Dubé

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:06.07.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 181 489,87	2 639 602,74
01	ŘAD	1 087 322,41	1 315 660,12
01.1	PŘESAZENÍ SESTAV	68 185,48	82 504,43
02	PŘÍPOJKY	244 262,87	295 558,07
03	SUCHOVOD	229 785,43	278 040,37
4	POVRCHY	551 933,68	667 839,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DAČICE - rekonstrukce vodovodu Berky z Dubé

Objekt: 01 - ŘAD

Místo: Datum: 06.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 087 322,41
D	HSV	Práce a dodávky HSV					974 477,41
D	1	Zemní práce					558 781,34
32	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	17,206	97,55	1 678,47
33	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	17,206	50,11	862,12
60	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	195,000	401,10	78 214,50
34	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	195,000	214,38	41 803,13
35	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	94,059	513,28	48 278,70
36	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	217,941	884,32	192 729,59
38	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	31,200	415,88	12 975,36
39	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	780,000	14,60	11 388,00
40	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	780,000	8,62	6 722,82
41	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	250,059	119,70	29 932,04
46	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	250,059	119,70	29 932,04
43	K	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	61,941	261,45	16 194,52
45	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	250,059	77,49	19 377,06
42	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	250,059	23,00	5 750,10
47	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	250,059	110,02	27 511,22
48	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	47,029	163,39	7 684,32
49	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	94,059	295,00	27 747,35
D	4	Vodorovné konstrukce					15 227,47
50	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	18,821	800,00	15 056,47
51	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,038	4 500,00	171,00
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					387 741,28
52	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	167,000	115,29	19 253,43
3	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	15,000	1 322,24	19 833,66
4	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	1 732,50	1 732,50
5	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 625,00	2 625,00
6	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	13,000	3 186,00	41 418,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 741,81	6 967,25
8	M	55253510	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80</i>	kus	4,000	1 559,00	6 236,00
1	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	237,000	171,15	40 562,55
2	M	28613556	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm</i>	m	240,555	267,75	64 408,60
17	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus	5,000	605,85	3 029,25
18	M	AVK.54032	<i>Přípojkové šoupátko bezzávitové přímé s přechodkou na PE 32, typ 5.40</i>	kus	5,000	3 381,00	16 905,00
19	M	42291057	<i>souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m</i>	kus	5,000	740,00	3 700,00
9	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 831,86	10 991,16
10	M	42221116	<i>šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16</i>	kus	6,000	4 305,00	25 830,00
11	M	42291034	<i>souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m</i>	kus	6,000	1 905,75	11 434,50
23	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 430,20	1 430,20
24	M	42273591	<i>hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm</i>	kus	1,000	9 150,00	9 150,00
15	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	5,000	1 606,32	8 031,60
16	M	42273545	<i>pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"</i>	kus	5,000	3 232,00	16 160,00
29	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	237,000	75,00	17 775,00
28	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	237,000	60,00	14 220,00
20	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	5,000	1 853,66	9 268,32
21	M	42291402	<i>poklop litinový ventilový</i>	kus	5,000	812,00	4 060,00
22	M	42210051	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového</i>	kus	5,000	129,00	645,00
12	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	6,000	1 853,66	11 121,98
13	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	6,000	812,00	4 872,00
14	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového</i>	kus	6,000	129,00	774,00
25	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	2 375,28	2 375,28
26	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	2 008,00	2 008,00
27	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	1,000	258,00	258,00
30	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	237,000	40,00	9 480,00
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	237,000	5,00	1 185,00
D	998	Přesun hmot					12 727,32
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	127,273	50,00	6 363,66
54	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	127,273	50,00	6 363,66
D	PSV	Práce a dodávky PSV					14 220,00
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					14 220,00
55	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	237,000	60,00	14 220,00
D	M	Práce a dodávky M					71 625,00
D	23-M	Montáže potrubí					71 625,00
61	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	9 712,50	38 850,00
58	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
60	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	237,000	75,00	17 775,00
61	K	043234000	Rozbory celkem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					27 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN9	Ostatní náklady				27 000,00
58	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem - vodič	...	1,000	12 000,00	12 000,00
59	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - spojovací prostředky	...	1,000	15 000,00	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DAČICE - rekonstrukce vodovodu Berky z Dubé
Objekt: 01.1 - PŘESAZENÍ SESTAV

Místo: Datum: 06.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 68 185,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV	68 185,48				
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná	68 185,48				
4	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 322,24	5 288,98
5	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	4,000	3 186,00	12 744,00
6	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 741,81	3 483,62
7	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	1 559,00	3 118,00
3	K	891181821R	Demontáž zemních souprav	kus	6,000	762,30	4 573,80
8	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 652,02	9 912,10
9	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	6,000	1 648,50	9 891,00
10	M	42291034	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m	kus	6,000	0,00	0,00
1	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	726,00	4 356,00
2	K	891241821R	Demontáž vodovodních tvarovek DN 80	kus	8,000	462,00	3 696,00
11	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	6,000	1 853,66	11 121,98
12	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	0,00	0,00
13	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	6,000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DAČICE - rekonstrukce vodovodu Berky z Dubé
Objekt: 02 - PŘÍPOJKY

Místo: Datum: 06.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 244 262,87

D HSV Práce a dodávky HSV 224 648,21
D 1 Zemní práce 163 389,76

1	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	9,000	293,96	2 645,62
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,000	214,38	1 929,38
3	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	29,300	632,95	18 545,55
4	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	68,300	1 305,33	89 153,70
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,800	415,88	4 075,59
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	183,000	14,60	2 671,80
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	183,000	8,62	1 577,28
10	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	78,100	119,70	9 348,57
11	K	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	19,500	261,45	5 098,28
12	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	78,100	77,49	6 051,97
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	78,100	23,00	1 795,91
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,100	110,02	8 592,48
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,800	163,39	2 581,63
17	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	31,600	295,00	9 322,00

D 4 Vodorovné konstrukce 4 240,00

18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,300	800,00	4 240,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 53 784,05

28	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 322,24	5 288,98
29	M	31951015	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80	kus	4,000	4 200,00	16 800,00
21	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	25,000	72,70	1 817,40
22	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	25,375	23,00	583,63
19	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	36,000	171,15	6 161,40
20	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	36,540	267,75	9 783,59
25	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	61,000	93,62	5 711,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	341,25	682,50
24	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	735,00	1 470,00
26	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	4,000	762,37	3 049,49
27	M	AVK.2110032	Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 32x32	kus	4,000	609,00	2 436,00
D 998 Přesun hmot							3 234,40
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	32,344	50,00	1 617,20
31	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	32,344	50,00	1 617,20
D PSV Práce a dodávky PSV							3 660,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							3 660,00
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	61,000	60,00	3 660,00
D M Práce a dodávky M							5 954,66
D 23-M Montáže potrubí							5 954,66
33	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	1,000	4 347,00	4 347,00
34	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	61,000	26,36	1 607,66
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							10 000,00
35	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - spojovací prostředky	...	1,000	10 000,00	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DAČICE - rekonstrukce vodovodu Berky z Dubé

Objekt: 03 - SUCHOVOD

Místo: Datum: 06.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							229 785,43
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (SUCHOVOD)				229 785,43
D	VRN7		Provozní vlivy				229 785,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Dačice - Berky z Dubé - povrchy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			551 933,68	
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	551 933,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Dačice - Berky z Dubé - povrchy

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	551 933,68
HSV - Práce a dodávky HSV	551 933,68
5 - Komunikace pozemní	376 852,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	175 081,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Dačice - Berky z Dubé - povrchy

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							551 933,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				551 933,68
D		5	Komunikace pozemní				376 852,00
3	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	560,000	145,00	81 200,00
4	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	280,000	506,30	141 764,00
9	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	280,000	32,00	8 960,00
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	280,000	14,00	3 920,00
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	280,000	503,60	141 008,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				175 081,68
7	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	197,000	100,00	19 700,00
8	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	197,000	85,00	16 745,00
1	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	197,000	165,00	32 505,00
	K	113107542	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopecch strojně pl přes 15 m2	m2	280,000	116,00	32 480,00
	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	67,760	65,00	4 404,40
	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	203,280	1,00	203,28
	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	67,760	650,00	44 044,00
D			Vedlejší a ostatní náklady				
	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

	K 072103011	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
--	-------------	--------------------------	-----	-------	----------	----------