

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/33/1130/0059/2024

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Odvodnění ul. K Dubči (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)“

mezi:

Objednatel: Městská část Praha–Koloděje

Se sídlem K Jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Angela Morávková, starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00240338

DIČ: není plátce DPH

Tel.: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS spol. s r.o.

Se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Společnost je zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C, č. vložky 2362

Zastoupený ve věcech smluvních: Evou Smolíkovou a Ing. Radimem Zwienerem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 1. 10. 2024 Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve výstavbě nového chodníku podél pravé strany ulice K Dubči (ve směru do centra MČ) v úseku mezi ulicemi Úvozová a Na Mezi včetně osvětlení přechodu pro chodce a případné související dodávky či služby.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek.

**Článek II.
Předmět dodatku**

2.1. Na základě vzájemně odsouhlasených změn rozsahu díla popsanych v přílohách dodatku – **Přílohy č. 1–7 – Změnové listy a příloha č. 8 - rekapitulace změn** obsahující stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění se smluvní strany s ohledem na charakter a rozsah změny díla dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 4.1. smlouvy o dílo.

2.2. Článek 4.1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla

8.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Původní cena díla

Cena bez DPH	6 992 000,00 Kč
DPH je 21 %	1 468 320,00 Kč
Cena s DPH	8 460 320,00 Kč

Změny po dodatku č. 1

Položka odečet	- 1 305 769,34 Kč
Položka přípočet	+ 1 627 687,02 Kč
Rozdíl oproti původní ceně díla	+ 321 917,68 Kč

Změny po dodatku č. 2

Položka odečet	- 829 690,38 Kč
Položka přípočet	+ 667 776,19 Kč
Celkový rozdíl oproti ceně díla po dodatku č. 1	- 161 914,20 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 (bez DPH)	7 313 917,68 Kč
Cena díla po dodatku č. 1 (s DPH)	8 849 840,39 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 (bez DPH)	7 152 003,48 Kč
Cena díla po dodatku č. 2 (s DPH)	8 653 924,21 Kč

Změny po dodatku č. 3

Přílohy č. 1-9 – Změnové listy a příloha č. 10 - rekapitulace

Položka odečet	- 0 Kč
Položka přípočet	+ 318 048,42 Kč

Cena díla po dodatku č. 3 (bez DPH)	7 470 051,90 Kč
Cena díla po dodatku č. 3 (s DPH)	9 038 762,80 Kč

Změny po dodatku č. 4

Přílohy č. 1-7 – Změnové listy a příloha č. 8 – rekapitulace změny

Položka odečet	- 27 365,03 Kč
Položka přípočet	+ 257 343,74 Kč
Celkový rozdíl oproti ceně díla po dodatku č. 3	+ 229 978,72 Kč

Cena díla po dodatku č. 4 (bez DPH)	7 700 030,62 Kč
Cena díla po dodatku č. 4 (s DPH)	9 317 037,05 Kč

Odůvodnění změny čl. IV. odst. 4.1:

Odůvodnění odpočtů:

- **Změna vjezdu č.p. 19 - vypuštění zrcadla**
- **Bourání armovaného betonu v zastávce BUS**
- **Změna kabeláže VO**

Odůvodnění přípočtů:

- **Naložení a odvoz pařezů z mezideponie v ul.Podzámecká na skládku**
- **Vícenáklady spojené s prováděním prací za provozu a nikoliv při plné uzavírce**
- **Zvýšený přesun hmot**
- **Obrubník podél domečku PVS/PVK přilehlému zastávce MHD**

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo MČ Praha-Koloděje na zasedání konaném dne 24. 4. 2024 usnesením č.6/12/24.


Přílohy:

Příloha č. 1–7 - Změnové listy


Příloha č. 8 - Rekapitulace změn

V Praze dne _____

V Praze dne _____



MČ Praha - Koloděje
Ing. Angela Morávková
starostka
objednatel



Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., EKIS
Eva Smolíková a Ing. Radim Zwiener, jednatele
zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: 01.1 - 01 Chodník (SO 101) - bourání armovaného betonu v zastávce BUS

Místo: Praha Koloděje Datum: 04.09.2025
Zadavatel: MČ Koloděje Projektant:
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Zwiener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 712,00	
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm	m2	-28,800	329,00	-9 475,20	JC rozpočet SoD
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	W		"chodníky a vjezdy"					
	W		19,2*1,5		28,800			
	W		Součet		28,800			
	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého tl přes 100 do 150 mm	m2	28,800	944,00	27 187,20	JC URS 2025.02

Odpočet Připočet
-9 475,20 27 187,20
-9 475,20

27 187,20

stávající betony v zastávce BUS byly armované

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Odpočet	Přípočet
Náklady soupisu celkem bez DPH							8 969,26		0,00	8 969,26
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,750	4 220,00	3 165,00	JC dodatek č.2 SoD		3 165,00
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	291,00	3 201,00	JC rozpočet SoD		3 201,00
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
VV			"chodníková obruba"							
49	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	11,220	151,00	1 694,22	JC rozpočet SoD		1 694,22
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm							
VV			"chodníková obruba"							
D 998			Přesun hmot							
88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,622	251,00	909,04	JC dodatek č.2 SoD		909,04
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koloděje - Odvodnění K Dubči - naložení a odvoz pařezů z mezideponii v ul.Podzámecká na skládku

Místo:

Datum:08.08.2025

Zadavatel:MČ Koloděje

Projektant:

Zhotovitel:EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:Zwiener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 794,60	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm s naložením a složením	kus	3,000	939,00	2 817,00	URS 2025.02
2	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	36,000	25,60	921,60	URS 2025.02
3	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce stavebného odpadu dřevěného 170201	t	0,800	2 570,00	2 056,00	URS 2025.02

odvoz 3 pařezů z mezideponie na skládku

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt:

Celkem bez DPH							34 698,11
01.1 - 01 Chodník (SO 101)							14 713,05
	K	167151101.R	Nakládání strojně do 100m3	m3	72,407	169,00	12 236,74 JC URS 2025.02
	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 2000m	t	144,814	17,10	2 476,31 JC URS 2025.02
02 - Odvodnění							19 985,06
	K	167151101.R	Nakládání strojně do 100m3	t	27,452	169,00	4 639,39 JC URS 2025.02
	K	998274123	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun hmot přes 1000m do 2000m	t	54,904	364,00	19 985,06 JC URS 2025.02

mezideponie stavby je od místa stavby vzdálená 1600m

na mezideponii se vozidlo vše, jak výkopek, tak i recykláty, kamenivo, potrubí, dlažby a obrubníky, žlaby ale počítány jsou:

štěrbinové žlaby, betonové potrubí a vpusti, dlažby, obrubníky

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koloděje - K Dubči - vícenáklady spojené s prováděním prací za provozu a nikoliv při plné uzavírce							
Místo:				Datum: 23. 6. 2025			
Zadavatel:		MČ Praha Koloděje			Projektant:		
Zhotovitel:		EKIS, spol. s r.o.			Zpracovatel: Zwiener		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

177 000,87

D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	62,000	9,74	603,88
			Solnická - Rohenická		48,000		
			Solnická - Úvozová		14,000		
2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	22,000	20,30	446,60
			Solnická - Rohenická		18,000		
			Solnická - Úvozová		4,000		
3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	22,000	36,50	803,00
			Solnická - Rohenická		18,000		
			Solnická - Úvozová		4,000		
4	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	3 815,000	2,85	10 872,75
			Solnická - Rohenická	24,000	150,00	3 600,00	
			Solnická - Úvozová	5,000	43,00	215,00	
						3 815,00	
5	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	1 436,000	1,92	2 757,12
			Solnická - Rohenická	9,000	150,00	1 350,00	
			Solnická - Úvozová	2,000	43,00	86,00	
						1 436,00	
6	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	1 436,000	8,67	12 450,12
			Solnická - Rohenická	9,000	150,00	1 350,00	
			Solnická - Úvozová	2,000	43,00	86,00	
						1 436,00	
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	40,000	30,50	1 220,00
			15*2		30,000		
			5*2		10,000		
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	2 465,000	8,76	21 593,40
			15*150		2 250,000		
			5*43		215,000		
			0		0,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
9	K	HZS1211	Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný - řízení dopravy kyvadlově dle požadavku Policie ČR	hod	232,000	315,00	73 080,00
			29*2*4		232,000		
10		101010010102	Kolové rypadlo 9t - prostoje na stavbě vlivem dopravy (prováděním za provozu a nikoliv při uzavírce)	Sh	22,000	1 060,00	23 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11		301030012110	Nákladní automobil sklápěč v klidu (prováděním za provozu a nikoliv při uzavírce)	Sh	22,000	877,00	19 294,00
12		110040011300	Kolový universální nosič nosnost 1,225t (prováděním za provozu a nikoliv při uzavírce)	Sh	22,000	480,00	10 560,00
			44*0,5		22,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: Změna vjezdu č.p. 19 - vypuštění zrcadla

Místo: Praha Koloděje Datum: 06.08.2025
Zadavatel: MČ Praha Koloděje Projektant:
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Zwiener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Odpočet
Náklady soupisu celkem							-11 557,00		-11 557,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		1	Zemní práce						
55	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	-1,000	1 400,00	-1 400,00	JC rozpočet SoD	-1 400,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm						
VV			"nové SDZ"						
56	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	-1,000	891,00	-891,00	JC rozpočet SoD	-891,00
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m						
VV			sdz		1,000				
57	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	-1,000	25,00	-25,00	JC rozpočet SoD	-25,00
PP			víčko plastové na sloupek D 70mm						
VV			sdz		1,000				
58	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	-1,000	993,00	-993,00	JC rozpočet SoD	-993,00
59	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	-2,000	101,00	-202,00	JC rozpočet SoD	-202,00
PP			svorka upínací na sloupek D 70mm						
VV			sdz		11,000				
	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	-1,000	646,00	-646,00	URS 2025.01	-646,00
	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	-1,000	7 400,00	-7 400,00	URS 2025.01	-7 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění ul. K Dubči, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)

Objekt: SO 402

Místo: Praha Koloděje

Datum: 04.09.2025

Zadavatel: MČ Koloděje

Projektant:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní dle dodatku č. 2	Množství nové	Změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-2 639,13	
26	K	650 12-5721.R00	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně	m	0,000	21,500	21,500	20,00	430,00	JC rozpočet SoD
	PP		Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně							
	VV		"kabelová trasa"							
	K	741122223	Montáž kabelu Cu piny kulaty zila 4x16 až 25 mm2 uloženy volně (nanř. CYKY)	m	21,500	0,000	-21,500	40,40	-868,60	JC dodatek č.2
	PP		Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně							
	VV		"kabelová trasa"							
27	K	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	0,000	24,725	24,725	132,00	3 263,70	JC rozpočet SoD
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2							
	VV		"kabelová trasa"							
	K	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	24,725	0,000	-24,725	221,00	-5 464,23	JC dodatek č.2
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2							
	VV		"kabelová trasa"							

veřejná (neměřená) část od spojky na síť PRE až k měření v prvním sloupu VO přechodu pro chodce byla určeným zhotovitelem PRE provedena z kabelu CYKY 4x10 a nikoliv z CYKY 4x16, tudíž zhotovitel už musel v tomto profilu kabelu pokračovat a na měřené části za elektroměrem mezi sloupky přisvětlení přechodu pro chodce

Odvodnění K Dubči**Rekapitulace změny číslo 4:**

		celkem	odpočet	přípočet
1.	Změna vjezdu č.p. 19 - vypuštění zrcadla	-11 557,00 Kč	-11 557,00 Kč	0,00 Kč
2.	Naložení a odvoz pařezů z mezideponie v ul.Podzámecká na skládku	5 794,60 Kč	0,00 Kč	5 794,60 Kč
3.	Vícenáklady spojené s prováděním prací za provozu a nikoliv při plné uzavírce	177 000,87 Kč	0,00 Kč	177 000,87 Kč
4.	Zvýšený přesun hmot	34 698,11 Kč	0,00 Kč	34 698,11 Kč
5.	Bourání armovaného betonu v zastávce BUS	17 712,00 Kč	-9 475,20 Kč	27 187,20 Kč
6.	Změna kabeláže VO	-2 639,13 Kč	-6 332,83 Kč	3 693,70 Kč
7.	Obrubník podél domečku PVS/PVK přilehlému zastávce MHD	8 969,26 Kč	0,00 Kč	8 969,26 Kč

Celkem bez DPH**229 978,72 Kč -27 365,03 Kč 257 343,74 Kč**