

ROZPOČET

Rozpočet	1 Příprava území-CU2016	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
001	Příprava území-CU2016	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
01	Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	24816
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	19 956	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	19 956	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	19 956	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 956	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			19 956 Kč
DPH		21,0 %			4 191 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					24 147 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet : 1
Objekt :	001 Příprava území-CU2016	Příprava území-CU2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 956	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 956	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			19 956	0
Oborová přírážka			19 956	0
Přesun stavebních kapacit			19 956	0
Mimostaveništní doprava			19 956	0
Zařízení staveniště			19 956	0
Provoz investora			19 956	0
Kompletační činnost (IČD)			19 956	0
Rezerva rozpočtu			19 956	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 1
Objekt :	001 Příprava území-CU2016	Příprava území-CU2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha	har	0,00	26 900,00	107,60
2	111204311R00	Odstranění krovín a stromu d 10cm	m2	57,00	3,00	171,00
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00	199,00	398,00
4	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	3,00	357,00	1 071,00
5	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	3,00	580,00	1 740,00
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00	230,00	460,00
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00	529,00	1 587,00
8	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00	806,00	2 418,00
9	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	8,00	31,00	248,00
10	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	57,00	63,00	3 591,00
11	162307221R00	Vodor přem kmenu d 30cm do 1km	kus	2,00	232,00	464,00
12	162307229R00	Pripl zkd 1km kmenu d 30cm	kus	8,00	16,00	128,00
13	162307231R00	Vodor přem kmenu d 70cm do 1km	kus	6,00	886,00	5 316,00
14	162307239R00	Pripl zkd 1km kmenu d 70cm	kus	24,00	94,00	2 256,00
	Celkem za	1 Zemní práce				19 955,60

ROZPOČET

Rozpočet	1 CHODNÍK	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
101	CHODNÍK-CÚ2016	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
01	Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	24816
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 458 206	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 458 206	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 458 206	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 458 206	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	2 458 206 Kč
DPH	21,0 %	516 223 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 974 430 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet :	1
Objekt :	101 CHODNÍK-CÚ2016		CHODNÍK

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	418 016	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 442	0	0	0	0
5 Komunikace	860 505	0	0	0	0
8 Trubní vedení	200 292	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	565 929	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	68 447	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	70 020	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	184 803	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	88 751	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 458 206	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 458 206	0
Oborová přírážka			2 458 206	0
Přesun stavebních kapacit			2 458 206	0
Mimostaveništní doprava			2 458 206	0
Zařízení staveniště			2 458 206	0
Provoz investora			2 458 206	0
Kompletační činnost (IČD)			2 458 206	0
Rezerva rozpočtu			2 458 206	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 1
Objekt :	101 CHODNÍK-CÚ2016	CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	52,60	42,00	2 209,20
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	114,60	501,00	57 414,60
3	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	36,20	589,00	21 321,80
4	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	60,00	298,00	17 880,00
5	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	25,00	58,00	1 450,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	12,00	67,00	804,00
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	40,00	40,00	1 600,00
8	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	12,00	4 774,00	57 288,00
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	3,30	112,00	369,60
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	246,72	97,00	23 931,84
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	246,72	33,00	8 141,76
12	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	32,82	292,00	9 583,44
13	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	32,82	27,00	886,14
14	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,41	674,00	9 038,34
15	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	13,41	192,00	2 574,72
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	45,09	86,00	3 877,74
17	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	291,81	216,00	63 030,96
18	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	291,81	149,00	43 479,69
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,68	85,00	2 522,80
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,94	1 156,00	6 866,64
21	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny(obrubníky)	m3	49,00	637,00	31 213,00
22	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	49,00	247,00	12 103,00
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	820,00	14,00	11 480,00
24	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	59,20	489,00	28 948,80
	Celkem za	1 Zemní práce				418 016,07
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,34	1 076,00	1 441,84
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 441,84
Díl: 5		Komunikace				
26	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	156,00	167,00	26 052,00
27	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	638,00	254,00	162 052,00
28	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	156,00	365,00	56 940,00
29	591311111R00	Kladení dlažby z beton. kostek do lože z kameniva těženého 30mm	m2	794,00	202,00	160 388,00
30	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou (sil. obrubník)	m	355,00	52,00	18 460,00
31	59248040	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II přírodní-vjezdy	m2	160,00	463,00	74 080,00
32	59248042	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II červená AZ	m2	5,00	581,00	2 905,00
33	59248055.A	Dlažební kámen GRANIT 20/10/6 mm přírodní	m2	650,00	507,00	329 550,00
34	59248057.A	Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 mm barva	m2	54,00	557,00	30 078,00
	Celkem za	5 Komunikace				860 505,00
Díl: 8		Trubní vedení				
35	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	23,00	229,00	5 267,00
36	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	11,00	59,00	649,00
37	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	11,00	10 862,00	119 482,00
38	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	11,00	214,00	2 354,00
39	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kanalizace, vodovod	kus	15,00	1 470,00	22 050,00
40	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	11,00	79,00	869,00
41	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610mm		11,00	4 511,00	49 621,00

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 1
Objekt :	101 CHODNÍK-CÚ2016	CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				200 292,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
42	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	5,00	533,00	2 665,00
43	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	730,00	30,00	21 900,00
44	915712211R00	Vodorovné značení střík.barvou proužků š.50 cm	m	52,00	77,00	4 004,00
45	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. z toho 9m2 červeně	m2	18,00	419,00	7 542,00
46	917732111RT5	Osazení chod. obrub. bet.vč. opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	490,00	440,00	215 600,00
47	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	355,00	464,00	164 720,00
48	917862112RT7	Osazení nájezd. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 vč. obr. ABO 2-15 100/15/15N 61ks, 36ks přech.	m	97,00	550,00	53 350,00
49	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	485,00	111,00	53 835,00
50	0001	Zastávkový obrubník	m	12,00	2 257,00	27 084,00
51	40444939.A	Značka dopr výstražná A12 1250 mm fóli,EG7letá	kus	2,00	2 135,00	4 270,00
52	40445020.A	Značka doprav zákazová B20a 500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	919,00	919,00
53	40445044.A	Značka dopr inf IP6 500/500 fóli1,EG7letá	kus	2,00	1 055,00	2 110,00
54	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	5,00	828,00	4 140,00
55	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	5,00	758,00	3 790,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				565 929,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
56	936172115R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 1000 kg vč.patek z bet. B12,5, řezání, svařování, 2xnátěr	kus	21,00	2 047,00	42 987,00
57	14587163	Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 50x3 mm	T	0,75	33 947,00	25 460,25
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				68 447,25
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
58	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	60,00	1 167,00	70 020,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				70 020,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 009,85	183,00	184 803,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				184 803,16
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
60	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	137,60	133,00	18 300,64
61	979098155U00	Skládkovné suť s asfaltem	t	137,60	512,00	70 450,59
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				88 751,23

ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy MK	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
102	Stavební úpravy MK-CÚ16		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01	Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	24816
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	600 211	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	600 211	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	600 211	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	600 211	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		600 211 Kč
DPH	21,0 %		126 044 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			726 256 Kč

Poznámka :

