

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet :	1
Objekt :	102 Stavební úpravy MK-CÚ16	Stavební úpravy MK	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	146 070	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	18 420	0	0	0	0
5 Komunikace	93 580	0	0	0	0
8 Trubní vedení	161 448	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	35 862	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 890	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	133 941	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>600 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			600 211	0
Oborová přírážka			600 211	0
Přesun stavebních kapacit			600 211	0
Mimostaveništní doprava			600 211	0
Zařízení staveniště			600 211	0
Provoz investora			600 211	0
Kompletační činnost (IČD)			600 211	0
Rezerva rozpočtu			600 211	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 1
Objekt :	102 Stavební úpravy MK-CU16	Stavební úpravy MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> , kam.těžené tl.20 cm	m <sup>2</sup>	160,00	107,00	17 120,00
2	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> , kam.těžené tl.30 cm	m <sup>2</sup>	220,00	180,00	39 600,00
3	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m <sup>2</sup> , živice tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	160,00	299,00	47 840,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	60,00	67,00	4 020,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	234,00	702,00
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,44	651,00	8 749,44
7	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m <sup>3</sup>	13,44	185,00	2 486,40
8	151301101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - hnané - hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	14,00	388,00	5 432,00
9	151301111R00	Odstranění pažení stěn rýh - hnané - hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	14,00	94,00	1 316,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	13,44	86,00	1 155,84
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	5,94	216,00	1 283,04
12	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m <sup>3</sup>	5,94	149,00	885,06
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m <sup>3</sup>	10,77	85,00	915,45
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m <sup>3</sup>	4,20	1 156,00	4 855,20
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny(obrubníky)	m <sup>3</sup>	7,50	637,00	4 777,50
16	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m <sup>3</sup>	7,50	247,00	1 852,50
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m <sup>2</sup>	220,00	14,00	3 080,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>146 070,43</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
18	469211122R00	Odláždění koryta lomovým kamenem do bet. B 15 s vyspárováním MC	m <sup>2</sup>	12,00	1 535,00	18 420,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>18 420,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
19	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m <sup>2</sup>	220,00	181,00	39 820,00
20	564861114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m <sup>2</sup>	60,00	238,00	14 280,00
21	565168121U00	Podkl obal kam OKM I tl80mm nad3m	m <sup>2</sup>	60,00	408,00	24 480,00
22	577134221U00	Asf beton ABS II tl 40mm >3m	m <sup>2</sup>	60,00	250,00	15 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>93 580,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
23	871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	15,00	311,00	4 665,00
24	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200 včetně dodávky	kus	3,00	359,00	1 077,00
25	895941111R00	Zřízení liniového odvodňovače	kus	3,00	1 194,00	3 582,00
26	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kanalizace, vodovod	kus	6,00	1 470,00	8 820,00
27	0001	ŽLAB STANDARDNÍ Š.400 S ČELNÍMI KUSY A LITINOVÝM ROŠTEM	m	14,00	10 236,00	143 304,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>161 448,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
28	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	39,00	464,00	18 096,00
29	917862112RT7	Osazení nájezd. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 vč. obr. ABO 2-15 100/15/15N 9ks, 12ks přech.	m	21,00	550,00	11 550,00
30	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	56,00	111,00	6 216,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>35 862,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	247,51	44,00	10 890,27
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 890,27</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
32	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	207,66	133,00	27 618,78
33	979098155U00	Skládkovné sut' s asfaltem	t	207,66	512,00	106 321,92

## Rozpočet

Stavba :	<b>01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>102 Stavební úpravy MK-CÚ16</b>	Stavební úpravy MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>133 940,70</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: B2014

**Stavba:** Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

JKSO:

Místo: Kyjov, Bohuslavice

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

Objednavatel:

Město Kyjov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	84 097,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>84 097,27</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	84 097,27	17 660,43
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>101 757,70</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: B2014

**Stavba:** Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

Místo: Kyjov, Bohuslavice

Datum: 10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulí

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlum: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>84 097,27</b>	<b>101 757,70</b>
B.201	B.201 Lávka	84 097,27	101 757,70
B.201-4	4. Soupis prací	84 097,27	101 757,70
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>84 097,27</b>	<b>101 757,70</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

Objekt: B.201 - B.201 Lávka

**Část: B.201-4 - 4. Soupis prací**

JKSO:

Místo: Kyjov, Bohuslavice

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

Objednavatel:

Město Kyjov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				84 097,27
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>84 097,27</b>
DPH základní	21,00%	ze	84 097,27	17 660,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>101 757,70</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

Objekt: B.201 - B.201 Lávka

**Část: B.201-4 - 4. Soupis prací**

Místo: Kyjov, Bohuslavice

Datum:

10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>84 097,27</b>
HSV - HSV	84 097,27
1 - Zemní práce	2 260,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 608,74
4 - Vodorovné konstrukce	24 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 772,00
998 - Přesun hmot	1 815,72
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>84 097,27</b>

# ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

Objekt: B.201 - B.201 Lávka

Část: **B.201-4 - 4. Soupis prací**

Místo: Kyjov, Bohuslavice

Datum: 10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**84 097,27**

### HSV - HSV

**84 097,27**

#### 1 - Zemní práce

**2 260,81**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,4*1,5*1,5*2	m3	1,800	494,00	889,20
					1,800		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,800	140,00	252,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1,8-0,644	m3	1,156	147,00	169,93
					1,156		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,156	15,00	17,34
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,156*1,8	t	2,081	123,00	255,96
					2,081		
6	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,4*0,35*(1,5+0,4*2)*2	m3	0,644	454,00	292,38
					0,644		
7	K	182201101	Svahování násypů " urovnání násypů a břehů Kyjovky : " 2,0*3,0*2	m2	12,000	32,00	384,00
					12,000		

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**16 608,74**

8	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 "základové bloky : " 0,4*1,5*1,5*2*1,1	m3	1,980	4 550,00	9 009,00
					1,980		
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení 0,5*(1,5+0,4*2)*2+0,2*1,5*2	m2	2,900	916,00	2 656,40
					2,900		
10	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,900	233,00	675,70
11	K	321357R01	Příplatek za bednění pohledového betonu	m2	2,900	284,00	823,60
12	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm "výztuž mostních opěr : " 0,021	t	0,021	33 490,00	703,29
					0,021		
13	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí "výztuž mostních opěr : " 0,095	t	0,095	28 850,00	2 740,75
					0,095		

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**24 640,00**

14	K	421131R01	Montáž prefabrikované mostovky hmotnosti do 6 t	kus	1,000	2 840,00	2 840,00
15	M	593836R01	prefabrikát mostovky 600 x 150 x 25 cm, povrch kartáčovaný, včetně výztuže	kus	1,000	21 800,00	21 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							38 772,00
16	K	9111211R1	Montáž zábradlí ocelového kotveného do betonové mostovky mechanickými kotvami	m	12,000	734,00	8 808,00
17	M	553900R02	Zábradlí ocelové venkovní se svislou výplní s nátěrem	kg	300,000	90,00	27 000,00
18	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	173,00	692,00
" kotvení mostovky:" 4					4,000		
19	M	548000R01	šroub kotevní pro chemické kotvy M20 včetně pryžového ložiska	kus	4,000	568,00	2 272,00
998 - Přesun hmot							1 815,72
20	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	6,197	293,00	1 815,72

VP - Vícepráce

0,00

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: B2024

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

Objednavatel:

Město Kyjov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				156 971,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>156 971,21</b>
DPH základní	21,00%	ze	156 971,21	32 963,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>189 935,16</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: B2024

**Stavba:** Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

Místo: Datum: 10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulí

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlum: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>156 971,21</b>	<b>189 935,16</b>
B.202	B.202 Opěrná zeď	156 971,21	189 935,16
B.202-4	4. Soupis prací	156 971,21	189 935,16
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>156 971,21</b>	<b>189 935,16</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

Objekt: B.202 - B.202 Opěrná zed'

**Část: B.202-4 - 4. Soupis prací**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

Objednavatel:

Město Kyjov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	156 971,21
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>156 971,21</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	156 971,21	32 963,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>189 935,16</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

Objekt: B.202 - B.202 Opěrná zed'

**Část: B.202-4 - 4. Soupis prací**

Místo: Datum: 10.11.2016  
Objednavatel: Město Kyjov Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík,  
Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, ;Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>156 971,21</b>
HSV - HSV	156 971,21
1 - Zemní práce	31 856,86
2 - Zakládání	8 409,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 207,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 670,00
997 - Přesun sutě	13 794,00
998 - Přesun hmot	7 033,91
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>156 971,21</b>

# ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

Objekt: B.202 - B.202 Opěrná zed'

Část: B.202-4 - 4. Soupis prací

Místo: Datum: 10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

156 971,21

### HSV - HSV

156 971,21

#### 1 - Zemní práce

31 856,86

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	494,00	9 880,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,000	140,00	2 800,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	147,00	2 940,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,000	15,00	300,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,000	123,00	4 428,00
			20,0*1,8		36,000		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,000	72,00	1 584,00
			zásyp po H I U cnoaniku a nad koruhou za : 22.0		22,000		
7	M	583373680	šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	43,340	229,00	9 924,86

#### 2 - Zakládání

8 409,44

8	K	273313311	Základové desky z betonu tř. C 8/10	m3	4,043	2 080,00	8 409,44
			" podklad pod prefabrikáty : " 1,1*17,5*0,2*1,05		4,043		

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

69 207,00

9	K	3271210R1	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 1 t	kus	17,000	946,00	16 082,00
10	M	593840R04	stěna opěrná tvaru L 150/75/15 cm, dl. 1m	kus	17,000	3 125,00	53 125,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 670,00

11	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	15,000	1 778,00	26 670,00
			" bouraná opěrná zed' : " 15,0		15,000		

#### 997 - Přesun sutě

13 794,00

12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,000	212,00	6 996,00
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,000	9,00	1 188,00
14	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,000	170,00	5 610,00

#### 998 - Přesun hmot

7 033,91

15	K	998152111	Přesun hmot pro montované zábradlí v délce 12 m	t	23,062	305,00	7 033,91
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00



## ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	6	Dešťová kanalizace CÚ-2016	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>301</b>	<b>Dešťová kanalizace CÚ-2016</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>01</b>	<b>Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	24816
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 928 147	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 928 147	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 928 147	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 928 147	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		<b>2 928 147 Kč</b>
DPH	21,0 %		<b>614 911 Kč</b>
Základ pro DPH	0,0 %		<b>0 Kč</b>
DPH	0,0 %		<b>0 Kč</b>
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 543 058 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet :	6
Objekt :	301 Dešťová kanalizace CÚ-2016	Dešťová kanalizace CÚ-2016	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 631 122	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	12 614	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	58 979	0	0	0	0
8 Trubní vedení	827 320	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 792	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	30 575	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	300 157	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	65 588	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 928 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 928 147	0
Oborová přírážka			2 928 147	0
Přesun stavebních kapacit			2 928 147	0
Mimostaveništní doprava			2 928 147	0
Zařízení staveniště			2 928 147	0
Provoz investora			2 928 147	0
Kompletační činnost (IČD)			2 928 147	0
Rezerva rozpočtu			2 928 147	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 6
Objekt :	301 Dešťová kanalizace CÚ-2016	Dešťová kanalizace CÚ-2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,00	112,00	2 576,00
2	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	30,00	187,00	5 610,00
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	61,00	316,00	19 276,00
4	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	61,00	312,00	19 032,00
5	113111310U00	Rozeb dlaždic do písku na sucho	m2	23,00	30,00	690,00
6	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	30,00	61,00	1 830,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	90,00	67,00	6 030,00
8	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	3,00	305,00	915,00
9	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	242,00	1 452,00
10	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	12,00	417,00	5 004,00
11	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	17,00	4 966,00	84 422,00
12	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	559,00	220,00	122 980,00
13	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	559,00	26,00	14 534,00
14	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	61,50	949,00	58 363,50
15	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	61,50	141,00	8 671,50
16	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	674,00	178,00	119 972,00
17	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	674,00	93,00	62 682,00
18	151301102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - hnané - hl. do 4 m	m2	220,00	420,00	92 400,00
19	151301112R00	Odstranění pažení stěn rýh - hnané - hl. do 4 m	m2	220,00	109,00	23 980,00
20	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	620,50	147,00	91 213,50
21	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	620,50	215,00	133 407,50
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	620,50	21,00	13 030,50
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	620,00	85,00	52 700,00
24	175101101R00	Obsyp potrubí ŠP bez prohození sypaniny	m3	184,25	393,00	72 410,25
25	175101201R00	Obsyp objektu štěrkopískem bez prohození sypaniny	m3	30,00	634,00	19 020,00
26	58337331	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	1 240,00	483,00	598 920,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 631 121,75</b>
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
27	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	2,54	4 966,00	12 613,64
	<b>Celkem za</b>	<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>				<b>12 613,64</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
28	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	52,50	1 119,00	58 747,50
29	452311111R00	Desky podkladní pod šachty z betonu B 7,5	m3	0,10	2 314,00	231,40
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>58 978,90</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
30	871365221U00	Potr.PP-systém KG třídy SN8 DN250 včetně dodávky trub	m	6,00	927,00	5 562,00
31	871373121RT2	Montáž trub z tvrdého PP, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PP hrdlových 335x3,7x5000	m	265,00	1 291,00	342 115,00
32	871393121R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 400	m	490,65	60,00	29 439,00
33	877373121RT2	Montáž tvarovek odboč. z PP gumový kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky 330/160 mm	kus	7,00	2 275,00	15 925,00
34	894411221R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300	kus	12,00	13 813,00	165 756,00
35	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	12,00	889,00	10 668,00
36	0001	Tvarovky PP hladké-čepová zátka DN 150	ks	7,00	73,00	511,00
37	0002	Horská vpusť HBV65/127/150	ks	1,00	15 893,00	15 893,00
38	0003	Mříž horské vpusti	ks	1,00	24 369,00	24 369,00
39	55243442	Poklop na vstupní šachtu d 600 D	kus	12,00	3 888,00	46 656,00
40	59224106	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP (SL)	kus	4,00	1 116,00	4 464,00
41	59224107	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP (SL)	kus	1,00	1 689,00	1 689,00
42	59224310	Konus šachetní TBR-Q 100-63/56	kus	12,00	1 600,00	19 200,00
43	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	11,00	246,00	2 706,00

## Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 6
Objekt :	301 Dešťová kanalizace CÚ-2016	Dešťová kanalizace CÚ-2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	5,00	287,00	1 435,00
45	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	5,00	320,00	1 600,00
46	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V 30	kus	12,00	11 611,00	139 332,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>827 320,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
47	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00	112,00	1 792,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>1 792,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
48	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	25,00	1 223,00	30 575,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>30 575,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
49	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	265,00	33,00	8 745,00
50	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	ks	31,00	2 915,00	90 365,00
51	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 405,92	143,00	201 047,06
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>300 157,06</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
52	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	99,83	140,00	13 976,20
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	99,83	14,00	1 397,62
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	99,83	503,00	50 214,49
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>65 588,31</b>