



Spolu financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Agendové číslo: **03350/2024/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX038QWX3**


DODATEK Č.3 ke smlouvě o dílo č. 03350/2024/IM

I. Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2024 smlouvu o dílo č. 03350/2024/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „DZR Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), následně byly k této smlouvě uzavřeny dodatky č. 1 a 2 (smlouva včetně dodatků se dále označuje jako „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle dokumentace pro provedení stavby nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 33: Úprava stávající kanalizační šachty

V rámci napojení nové kanalizační přípojky byl odhalen nevyhovující technický stav stávající kanalizační šachty, proto byla provedena její kompletní oprava k zajištění řádné funkčnosti a souladu s technickými a hygienickými požadavky.

Hodnota víceprací činí 40.025,58 Kč bez DPH.

b) Změna č. 34: Změna trasy stávajícího energokanálu

V důsledku odlišného skutečného vedení inženýrských sítí oproti projektové dokumentaci, zejména kabelů vysokého napětí a vodovodní přípojky, došlo ke kolizi s plánovanou trasou energokanálu. Z tohoto důvodu byla trasa upravena a bylo nutné provést dodatečné práce, zejména ruční odkopy, bourací práce a další činnosti, které nebylo možné realizovat mechanizací. Tyto úpravy si vyžádaly zvýšenou opatrnost a zásah do ochranného pásma sítí. V důsledku toho se prodlužuje termín realizace o 30 kalendářních dní.

Hodnota víceprací činí 148.713,80 Kč bez DPH.

c) Změna č. 35: Úprava stávající vodovodní přípojky

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že uzavírací šoupě přípojky je umístěno částečně v komunikaci a částečně pod vzrostlým stromem. Z tohoto důvodu bylo nutné provést kácení stromu specializovanou firmou. Následně bylo zjištěno, že šoupě vykazuje netěsnosti, a muselo být vyměněno. Práce byly provedeny v návaznosti na jednotnou trasu odbočky k objektu DZR Hortenzie.

Hodnota víceprací činí 177.062,39 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 48.206,79 Kč bez DPH.

d) Změna č. 36: Doplnění směšovacích uzlů pro jednotky VZT

Při kontrole projektové dokumentace a rozpočtu bylo zjištěno, že chybí návrh a ocenění propojení mezi vzduchotechnickými jednotkami (VZT) a trubním vedením ústředního vytápění (ÚT). Toto propojení je nezbytné pro zajištění správné funkce systému vytápění a chlazení objektu. Bez jeho realizace by technologie nebyla provozuschopná a nesplňovala by požadované technické a uživatelské parametry.

Hodnota víceprací činí 36.376,00 Kč bez DPH.

e) Změna č. 37: Zvětšení dveřního otvoru v místnosti č. 2.30 a 2.32

Při realizaci díla bylo zjištěno, že původní dveře o šířce 900 mm neumožňují nastěhování průmyslových praček a mandlu. Z tohoto důvodu bylo provedeno zvětšení dveřního otvoru, včetně vybourání stávajících zárubní a osazení nových zárubní o rozměru 1100 × 1980 mm pro dodatečnou montáž přes celou šířku zdiva. Současně bylo vyrobeno nové dvevní křídlo a provedeny veškeré nezbytné stavební úpravy – dobetonování podlahy, položení dlažby, bourací práce, osazení překladu a související výměny.

Hodnota víceprací činí 40.073,15 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 10.593,54 Kč bez DPH.

f) Změna č. 38: Prostupy v místnostech 2.30 a 2.36

V rámci přípravy pro budoucí provoz mandlu v místnosti č. 2.36 a prádelně č. 2.30 bylo provedeno odvětrání dvou sušiček skrz nosné zdivo pomocí otvorů o průměru 200 mm a u mandlu o průměru 150 mm. Součástí prací bylo osazení potrubí, utěsnění a zapravení otvorů tak, aby byla zajištěna funkčnost odvětrání, zachována stavební kvalita konstrukce a aby provedené úpravy plně odpovídaly potřebám budoucích osazených strojů.

Hodnota víceprací činí 33.282,87 Kč bez DPH.

g) Změna č. 39: Úprava ZTI v místnosti 2.30

V rámci realizace podlahy v místnosti č. 2.30 byly navrženy a provedeny 4 kusy prostupů pro napojení kanalizace velkokapacitních praček. Dle aktuálního zjištění provozovatele se nebudou dva z nich používat. Z tohoto důvodu je nutné provést jejich sanaci. Provedení této práce zahrnuje podšalování, dobetonávku 2 ks prostupů o průměru 150 mm, zašití podlahy, aby se povrch sjednotil.

Hodnota víceprací činí 7.570,82 Kč bez DPH.

h) Změna č. 40: Výměna barevných obkladů u sedátek v koupelnách

Za účelem zvýšení komfortu klientů a ošetrovatelského personálu bylo provedeno posunutí sedátek ve sprchových koutech o 150 mm oproti původnímu projektovanému umístění. Současně byla upravena orientace značení pro klienty rozšířením zvýrazňujícího pruhu o jednu červenou kachli. Tato změna vyžadovala vybourání již provedeného obkladu z béžových kachlí a následné nové osazení obkladu v požadovaném barevném a prostorovém provedení.

Hodnota víceprací činí 6.000,21 Kč bez DPH.

i) Změna č. 41: Změna kabelu pro ovládání MAR

V důsledku chyby projektové dokumentace dochází ke změně kabelu pro ovládání MaR. Původně navržený kabel nesplňuje požadavky požárně bezpečnostního řešení (PBR) a musí být nahrazen kabelem, který má reakci na oheň B2ca-s1, d1, a1, a tudíž vyhovuje zadání PBR.

Hodnota víceprací činí 7.230,87 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 2 833,53 Kč bez DPH.

j) Změna č. 44: Sjednocení EPS se stávajícím objektem

V rámci sjednocení systému elektrické požární signalizace (EPS) nového objektu DZR Hortenzie s původním objektem bylo provedeno osazení komunikačního kabelu a související úpravy. Tato změna eliminuje potřebu samostatného komunikačního zařízení ECHO ALARM pro přenos na PCO HZS, čímž dochází k významné úspoře investičních i provozních nákladů. Veškeré provedené práce jsou v souladu s požárně bezpečnostním řešením. V rámci původního rozsahu stavby byla plánována pouze příprava a koordinace připojení, proto není uveden odpočet zařízení.

Hodnota víceprací činí 100.812,70 Kč bez DPH.

k) Změna č. 45: Dopojení magnetů pro kontrolu klientů

S ohledem na zvýšení přehledu a bezpečnosti provozu byly propojeny všechny magnetické kontakty osazené ve vnějších výplních pokojů a vstupních dveřích, aby bylo možné v reálném čase monitorovat jejich stav na sesterně.

Hodnota víceprací činí 270.913,45 Kč bez DPH.

l) Změna č. 46: Změna elektronické komunikace

Na základě výsledku zakázky na dodávku mandlu bylo nutné upravit kabelové trasy v místnosti č. 2.36 – žehlárna. Kabely byly přemístěny podle požadavků zvoleného technologického řešení tak, aby byl zajištěn bezpečný a ergonomický provoz. Úprava vyvolala zásah do již provedených konstrukcí stěn a podlah, přičemž byly dodrženy všechny technické a bezpečnostní požadavky.

Hodnota víceprací činí 10.260,42 Kč bez DPH.

m) Změna č. 47: Doplnění výdřev pro TV, prádelní šňůry

Kontrolou projektové dokumentace a rozpočtu bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu chybí položky výdřev a ztužení sádkokartonových konstrukcí. Tyto prvky jsou nezbytné pro bezpečné osazení vybavení interiéru (televize, nástěnné sušáky, kuchyňské linky, prádelní šňůry, police, madla aj.). Jejich absence by znemožnila správné a bezpečné kotvení vybavení a mohla by ohrozit bezpečnost uživatelů.

Hodnota víceprací činí 48.694,80 Kč bez DPH.

n) Změna č. 48: Propojení datovým kabelem DZR a stávající objekt

V rámci realizace stavby bylo provedeno kompletní datové propojení celé soustavy, včetně zafouknutí nových optických vláken pro zajištění stabilní přenosové kapacity. Současně byly osazeny aktivní prvky (síťové switche), které umožňují převod datového signálu na metalické vedení i bezdrátové připojení (Wi-Fi). Dále bylo realizováno nové propojení mezi objektem „Stará Hortenzie“ a kotelnou, kdy původní nadzemní kabelový svod byl nahrazen vedením v energokanálu. Tím byla zajištěna vyšší ochrana kabelů, provozní spolehlivost a dlouhodobá stabilita systému. Součástí úprav byl i převod optického signálu na metalické vedení a zapojení navazujících zařízení.

Hodnota víceprací činí 297.037,18 Kč bez DPH.

o) Změna č. 49: Doplnění zinkování venkovních ocelových konstrukcí

V rámci realizace ocelových konstrukcí bylo na základě technického posouzení rozhodnuto o změně způsobu povrchové ochrany. Původně navržené nátěry neposkytují dostatečnou dlouhodobou ochranu proti korozi, zejména u částí konstrukcí, které budou zakapotovány a nebude možné je obnovovat. Z tohoto důvodu byla zvolena kombinace žárového zinkování a následného ochranného nátěru v odstínu RAL, která zajistí maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům a výrazně prodlouží životnost konstrukcí bez nutnosti náročné údržby.

Hodnota víceprací činí 200.047,46 Kč bez DPH.

p) Změna č. 50: Zprovoznění kotelny

Z důvodu nutného technologického propojení stávající kotelny, ve které je v provozu kogenerační jednotka v záruce, bylo nutné řešení koordinovat s dodavatelem kogenerační jednotky VAE a.s. Cílem této úpravy je propojení výroben elektrické energie, trafostanice a jednotlivých objektů, včetně regulace systémů měření a regulace (MaR). Koordinace je nezbytná pro zajištění vzájemné komunikace technologií, efektivní využití vyrobené energie v rámci areálu a prevenci nežádoucích průtoků elektrické energie do distribuční sítě ČEZ ze strany kogenerační jednotky i fotovoltaické elektrárny (FVE).

Hodnota víceprací činí 479.658,00 Kč bez DPH.

q) Změna č. 51: Mléčná fólie do oken

Pro zajištění soukromí a důstojného prostředí budou na okna místnosti č. 2.24 (umývárna pro ležící klienty) a místnosti č. 1.28 (kaple pro zesnulé) dodatečně osazeny speciální fólie s efektem mléčného skla, které zamezí přímému pohledu z okolí, ale zachovají prostup denního světla.

Hodnota víceprací činí 9.308,00 Kč bez DPH.

r) Změna č. 52: Změna velikosti poklopu v nově vybudovaném energokanálu

Při kontrole skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že v místnosti č. 1.37 je osazen zámečnický prvek – poklop Z08 o rozměru 1200 × 350 mm, sloužící jako vstup do nového energokanálu. Tento rozměr byl vyhodnocen jako nedostačující pro budoucí revize, servisní zásahy a pravidelnou údržbu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zvětšení poklopu na rozměr 1500 × 600 mm.

Hodnota víceprací činí 9.365,00 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 6.208,02 Kč bez DPH.

s) Změna č. 53: Branka na únikovém schodišti

Za účelem zvýšení bezpečnosti klientů a zamezení jejich nekontrolovanému opuštění budovy bylo rozhodnuto o osazení branky na vnější únikové schodiště. Branka musí být provedena v souladu s požárně bezpečnostním řešením (PBR), včetně všech konstrukčních a technických prvků zajišťujících požární odolnost, průchodnost únikové cesty a funkčnost schodiště při evakuaci.

Hodnota víceprací činí 6.608,00 Kč bez DPH.

t) Změna č. 54: Rozšíření kuchyňek o komínovou skříň, troubu, mikrovlnku a zámky

Za účelem zvýšení komfortu a soběstačnosti uživatelů byl ke kuchyňkám doplněn skříňový sloup pro vestavěné spotřebiče a osazeny vestavěné trouby v energetické třídě A. Současně byly u dvou zásuvek na kuchyňských linkách instalovány zámky na generální klíč pro vyšší bezpečnost a ochranu vybavení.

Hodnota víceprací činí 176.412,00 Kč bez DPH.

u) Změna č. 55: Dodání MaR kabelové trasy pro topné spirály na ohřev teplé vody

V rámci provádění prací bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci chybí trasa propojení mezi rozvaděčem MaR a topnými spirálami pro ohřev teplé vody. Pro zajištění funkčnosti technologie byla tato trasa doplněna a kompletně realizována.

Hodnota víceprací činí 17.627,29 Kč bez DPH.

v) Změna č. 56: Demontáž SDK příčky a zpětná montáž v návaznosti na projekt interiéru

V rámci kontroly stavby a návaznosti na projekt interiérového vybavení bylo zjištěno, že původní dispoziční řešení místnosti č. 2.23 neumožňuje bezproblémové osazení plánovaných regálů a šatních skříní. Z tohoto důvodu byla provedena demolice stávající sádkartonové příčky a její nové vystavění v upravené poloze.

Hodnota víceprací činí 7.509,89 Kč bez DPH.

w) Změna č. 57: Přidání vrstvy SDK na stěny

V rámci provádění stavby bylo zjištěno, že rozvody ZTI jsou vedeny v subtilních sádkartonových konstrukcích, jejichž původní tloušťka neumožňuje standardní zaplášťení. Z tohoto důvodu byla v místnostech č. 1.36, 1.36b a 1.35b doplněna jedna vrstva SDK navíc. Tato úprava je nezbytná pro řádné zakrytí instalací, zajištění statické tuhosti konstrukcí, dosažení požadované akustické neprůzvučnosti a splnění technických požadavků na požární odolnost.

Hodnota víceprací činí 9.025,01 Kč bez DPH.

x) Změna č. 58: Odpočet revizních dvířek pro VZT

V rámci realizace stavby bylo rozhodnuto, že vzhledem k montáži kazetového stropu téměř po celé budově nebude nutné osazovat samostatná revizní dvířka pro vzduchotechniku (VZT). Přístup k jednotlivým prvkům VZT je zajištěn prostřednictvím snadno demontovatelných kazet, které lze v případě potřeby kontroly, údržby nebo zásahu jednoduše posunout.

Hodnota méněprací činí 84.814,51 Kč bez DPH.

y) Změna č. 59: Přidání protipožární dvířek pro VZT

Na základě zjištěného nesouladu mezi projektovou dokumentací (PD) a požárně bezpečnostním řešením (PBR) bylo rozhodnuto o doplnění revizních dvířek pro přístup k VZT zařízení v místnosti č. 2.21.a. Přístup je navržen v SDK stěně s požární odolností REI 30 DP1, a proto byly osazeny 2 ks požárních uzávěrů EI 45 o rozměrech 300 × 300 mm.

Hodnota víceprací činí 12.916,00 Kč bez DPH.

z) Změna č. 60: Doplnění tepelné izolace vodovodní přípojky v nově vybudovaném energokanálu

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje tepelnou izolaci nově budovaného potrubí vody v uzavřeném zemním energokanálu mezi budovou kotelny a objektem DZR Hortenzie. Z tohoto důvodu byla provedena dodatečná izolace potrubí, především za účelem zamezení kondenzace vznikající vlivem rozdílných teplot materiálů a médií.

Hodnota víceprací činí 26.179,20 Kč bez DPH.

aa) Změna č. 61: Doplnění rezervní HDPE trubky ve stávajícím energokanálu

Na základě posouzení volného prostoru ve stávajícím energokanálu a s ohledem na náročnost vzájemné komunikace mezi objekty v návaznosti na kotelnu a trafostanici bylo rozhodnuto o osazení rezervních HDPE trubek o průměru 40 mm. Tyto trubky umožní budoucí bezproblémové protažení kabelových vedení, zejména komunikačních, případně i silových.

Hodnota víceprací činí 18.122,00 Kč bez DPH.

bb) Změna č. 62: Zpevnění svahu květináči

Z důvodu vzniku nadlimitního svahu u chodníku požárního únikového schodiště bylo rozhodnuto o doplnění stabilizačních prvků formou osazení pěti kusů betonových květináčů na horní hranu svahu.

Hodnota víceprací činí 28.507,50 Kč bez DPH.

cc) Změna č. 63: Odpočet střešních vpustí

V průběhu realizace bylo zjištěno, že položka střešních vpustí je v rozpočtu zařazena duplicitně. Tato položka se totiž objevuje jednak ve výpisu konstrukcí střešního pláště, a zároveň také v položkách týkajících se ukončení svislého potrubí v rámci profese zdravotně-technických instalací (ZTI).

Z tohoto důvodu byl proveden odpočet položky střešních vpustí tak, aby byl rozpočet uveden do souladu se skutečným rozsahem prováděných prací.

Hodnota méněprací činí 74.936,88 Kč bez DPH.

dd) Změna č. 64: Doplnění chybějící tvarovky-napojení splaškové a dešťové kanalizace

Při realizaci kanalizačního řádu bylo zjištěno, že pro napojení kotelny na novou kanalizační trasu je nutné použít redukce, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci. Tato potřeba vyplynula ze skutečného stavu původní kanalizační přípojky, který bylo možné zjistit až po odkrytí místa napojení.

Hodnota víceprací činí 4.148,00 Kč bez DPH.

ee) Změna č. 65: Přidání SDK desky pro provedení požární ucpávky

V místech sádkartonových příček s jednoduchým záklopem byla doplněna jedna deska SDK (tl. 12,5 mm), čímž byla celková tloušťka konstrukce zvýšena na 25 mm. Úprava byla nutná kvůli montáži požárních ucpávek, které musí být instalovány do konstrukcí s minimální tloušťkou 25 mm dle technických požadavků výrobce.

Hodnota víceprací činí 2.495,37 Kč bez DPH.

ff) Změna č. 66: Lemování požárního stěnového uzávěru v místnosti č. 2.26

V projektové dokumentaci byla navržena příčka o tloušťce 100 mm, zatímco požární stěnový uzávěr vyžaduje instalační hloubku 150 mm. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit lem ze sádkartonové konstrukce, který umožňuje správné osazení uzávěru.

Hodnota víceprací činí 1.488,00 Kč bez DPH.

gg) Změna č. 67: Úprava potrubí v kotelně

Původní projektová dokumentace počítala s volným vstupem potrubí do kotelny z energokanálu, bez finálního ukončení. V rámci realizace bylo potrubní vedení upraveno a řádně ukončeno, aby bylo možné provést napojení kogenerační jednotky. Tato změna umožňuje její připojení a spuštění řízení ze strany společnosti VAE a.s.

Hodnota víceprací činí 42.798,36 Kč bez DPH.

hh) Změna č. 68: Opětovné zapojení UPS při přepojení z provizorního napojení na trvalé napojení

Vzhledem ke spojení žádosti o připojení na distribuční síť ČEZ (trafostanice, FVE, kogenerační jednotka) bylo nutné provést dočasné elektroinstalační připojení objektu DZR Hortenzie. Toto řešení umožňuje zapojení UPS a systému EPS, které jsou nezbytné pro provedení funkčních zkoušek před kolaudací. Po připojení na trvalý zdroj bude nutné systém přepojit a znovu nastavit, aby byla zajištěna správná funkce zařízení a nedošlo k jejich poškození.

Hodnota víceprací činí 21.600,00 Kč bez DPH.

ii) Změna č. 69: Přístřešek k zadnímu vstupu

Za účelem zajištění vhodného zázemí pro zaměstnance zařízení bude u zadního vstupu do budovy pro zaměstnance vybudován přístřešek.

Hodnota víceprací činí 125.245,17 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 13.041,29 Kč bez DPH.

jj) Změna č. 70: Úprava vjezdu do areálu

V prostoru hlavního parkoviště u společného příjezdu k původní i nové budově Hortenzie bylo zjištěno, že stávající nájezd před pojezdovou bránou nevyhovuje požadavkům na průjezd vozidel HZS. Poloměr nájezdu je nedostatečný, a proto je nutné jeho rozšíření.

Hodnota víceprací činí 16.091,34 Kč bez DPH.

kk) Změna č. 71: Zrušení dozoru TIČR

V rámci přípravy na kolaudační řízení a budoucího provozu bylo zjištěno, že pro daný rozsah stavby není vyžadováno stanovisko ani dohled TIČR. Z tohoto důvodu byl tento dohled zrušen a po zhotoviteli není požadován.

Hodnota méněprací činí 14.781,00 Kč bez DPH.

ll) Změna č. 72: Doplnění generálního klíče

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje systém generálního klíče. Doplnění generálního klíče je proto nutnou podmínkou pro zajištění bezpečnosti, provozní funkčnosti a souladu stavby s legislativními i provozními požadavky.

Hodnota víceprací činí 90.060,64 Kč bez DPH.

mm) Změna č. 73: Odvodňovací žlaby

V průběhu realizace bylo zjištěno, že část trasy odvodňovacích žlabů komunikací a zpevněných ploch nebyla zahrnuta v projektové dokumentaci ani v rozpočtu. Tato úprava zajišťuje správné odvádění dešťových a povrchových vod, čímž se předchází zatékání a poškození konstrukcí.

Hodnota víceprací činí 5.968,48 Kč bez DPH.

nn) Změna č. 74: Požární ucpávka

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci a rozpočtu chybí požární ucpávka otvoru z energokanálu v místnosti 1.38. Realizací požární ucpávky bude zajištěno splnění požadavků PBŘ a požární bezpečnosti stavby.

Hodnota víceprací činí 4.838,00 Kč bez DPH.

oo) Změna č. 75: Terénní úpravy zahrad

V původním návrhu se počítalo s úpravou dané plochy v rámci parkových prací, které však nebyly realizovány. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto plochu zatravnit. Před samotným zatravněním bylo nutné provést srovnání a úpravu povrchu zeminy.

Hodnota víceprací činí 65.082,12 Kč bez DPH.

pp) Změna č. 76: Dokumentace PBŘ

Proběhla úprava projektové dokumentace a projednání s Hasičským záchranným sborem. Součástí změny bylo také doplnění dokumentace pro zdolávání požáru. Tím bylo dosaženo souladu dokumentace s požárními požadavky a zajištěna bezpečnost stavby.

Hodnota víceprací činí 67.960,00 Kč bez DPH.

qq) Změna č. 77: Zpevnění přejezdu přes stávající energokanál v komunikaci

V rámci skutečného provedení stavby bylo nutné zesílit nově vybudovaný energokanál monolitickou železobetonovou deskou. Důvodem bylo zajištění dostatečné únosnosti konstrukce pro pojezd hasičské techniky.

Hodnota víceprací činí 49.091,68 Kč bez DPH.

rr) Změna č. 78: Magnety včetně tlačítek u společenský místností

V rámci požárně bezpečnostního řešení a projektu slaboproudu byly požadovány přídržné magnety napojené na systém EPS a ovládací tlačítka pro jejich uvolnění. Tyto prvky však nebyly zahrnuty v rozpočtu. Jsou nezbytné pro správnou funkci požárních uzávěrů a dveří při požárním poplachu i běžném provozu.

Hodnota víceprací činí 35.766,15 Kč bez DPH.

ss) Změna č. 79: Vybavení výdejny

Na základě kontroly projektové dokumentace bylo zjištěno, že původně navržené vybavení gastro výdejny neodpovídá parametrům nově vysoutěženého řešení. Z tohoto důvodu došlo ke změně rozměrů stolů a pultů, které je nutné dodat v upravené velikosti. Tím bude zajištěna technická kompatibilita, hygienická nezávadnost a plná funkčnost gastro provozu dle aktuálních požadavků.

Hodnota víceprací činí 35.904,00 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 18.426,98 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

Změna č. 42: Záměna posuvné příčky

V rámci vzorkování a kontroly užitných vlastností dělicí posuvné příčky došlo ke změně konstrukčního řešení, kdy bylo původně navržené dvoubodové zavěšení nahrazeno jednobodovým systémem. Současně byla tloušťka příčky oproti projektové dokumentaci upravena ze 120 mm na 100 mm, a to při zachování všech požadovaných parametrů a podmínek stanovených projektem. Povrchová úprava příčky byla změněna na příplatkový dekor v bílé barvě s dekorem dřeva, čímž dojde k vizuálnímu sjednocení s povrchy interiérových dveří a kuchyňských linek. Uvedená změna nemá žádný vliv na cenu díla ani na termín realizace, přičemž přispívá k architektonickému sjednocení interiéru a zlepšení užitných vlastností příčky v provozu.

Tato daná záměna nemá vliv na cenu díla.

a) Změna č. 43: Záměna materiálu podhledu na balkonech a výplních schodišť

V rámci sjednocení použitých materiálů na únikovém schodišti a na podhledech balkonů bylo rozhodnuto o změně obkladového materiálu, kdy místo původně navržených HPL desek bude použit materiál STACBOND. Tato úprava byla provedena i v návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení. Nově zvolený materiál vykazuje lepší technické vlastnosti, zajišťuje vyšší odolnost v podmínkách únikového prostoru a současně přispívá k jednotnému architektonickému vzhledu objektu. Změna nemá negativní vliv na cenu ani termín realizace a zároveň přináší zvýšení požární bezpečnosti stavby.

Tato daná záměna nemá vliv na cenu díla.

5. Bližší specifikace záměny je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce a záměna položek uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací činí:**

cena bez DPH	273.842,54 Kč
DPH 12 %	32.861,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	306.703,64 Kč
3. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	2.700.287,28 Kč
DPH 12 %	324.034,47 Kč
cena celkem vč. DPH	3.024.321,75 Kč
4. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	93.589,62 Kč
DPH 21 %	19.653,82 Kč
cena celkem vč. DPH	113.243,44 Kč
5. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

Cena celkem bez DPH	102.208.237,48 Kč
----------------------------	--------------------------

z toho:

základ daně pro sníženou sazbu DPH	95.634.250,62 Kč
DPH ve výši 12 %	11.476.110,07 Kč
základ daně pro základní sazbu DPH	6.573.986,86 Kč
DPH 21 %	1.380.537,24 Kč

Cena celkem vč. DPH 115.064.884,79 Kč

(slovy: sto patnáct miliónů šedesát čtyři tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých a sedmdesát devět haléřů)

6. Doba plnění, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se v důsledku sjednaných víceprací mění. Doba plnění se prodlužuje o 30 dnů, tedy z „420 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“ na „450 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“.
7. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 3.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

**Pavel
Konečný**

Digitálně podepsal
Pavel Konečný
Datum: 2025.09.30
08:29:36 +02'00'

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

za zhotovitele
Michal Bystroň
člen představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Rekapitulace dílčích částí							
Číslo	Název			Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Ostatní a vedlejší náklady			982 443,80	0,00	117 893,26	1 100 337,06
58230500	Vedlejší a ostatní náklady			982 443,80	0,00	117 893,26	1 100 337,06
	Stavební objekt						
00.	Příprava území			1 807 856,96	0,00	216 942,84	2 024 799,80
58230500.	Příprava území			1 807 856,96	0,00	216 942,84	2 024 799,80
01	DZR Hortenzie			83 346 323,82	0,00	10 001 558,86	93 347 882,68
58230501A	Stavební část			51 136 692,41	0,00	6 136 403,09	57 273 095,50
58230501B	Venkovní energokanály			1 296 945,65	0,00	155 633,48	1 452 579,13
58230501C	Prefabrikovaná retenční jímka			981 276,36	0,00	117 753,16	1 099 029,52
58230501D	Zdravotně technická instalace			6 843 475,65	0,00	821 217,08	7 664 692,73
58230501E	Vzduchotechnické zařízení			6 107 996,75	0,00	732 959,61	6 840 956,36
58230501F	Zařízení pro vytápění staveb a rozvody chladu			2 690 764,86	0,00	322 891,78	3 013 656,64
58230501G	Silnoproudá elektrotechnika			6 222 686,32	0,00	746 722,36	6 969 408,68
58230501H	Elektronické komunikace			5 096 330,00	0,00	611 559,60	5 707 889,60
58230501I	Měření a regulace			1 767 156,28	0,00	212 058,75	1 979 215,03
58230501J	Fotovoltaický systém			1 202 999,54	0,00	144 359,94	1 347 359,48
02	Zpevněné plochy			0,00	3 937 255,79	826 823,72	4 764 079,51
58230502	Zpevněné plochy			0,00	3 937 255,79	826 823,72	4 764 079,51
03	Terénní a sadové úpravy			0,00	535 994,00	112 558,74	648 552,74
58230503	Terénní a sadové úpravy			0,00	535 994,00	112 558,74	648 552,74
	Inženýrský objekt					0,00	
IO01	Areálová splašková kanalizace			1 309 732,41	0,00	157 167,89	1 466 900,30
582305IO01	Areálová splašková kanalizace			1 309 732,41	0,00	157 167,89	1 466 900,30
IO02	Areálová dešťová kanalizace a retence			1 375 816,64	0,00	165 098,00	1 540 914,64

582305IO02	Areálová dešťová kanalizace a retence	1 375 816,64	0,00	165 098,00	1 540 914,64
IO03	Areálové rozvody vody	471 678,54	0,00	56 601,42	528 279,96
582305IO03	Areálové rozvody vody	471 678,54	0,00	56 601,42	528 279,96
IO05	Areálové silnoproudé rozvody	704 583,56	0,00	84 550,03	789 133,59
582305IO05	Areálové silnoproudé rozvody	704 583,56	0,00	84 550,03	789 133,59
IO06	Přípojka VN	221 167,03	0,00	26 540,04	247 707,07
582305IO06	Přípojka VN	221 167,03	0,00	26 540,04	247 707,07
	Provozní soubor			0,00	
PS01	Trafostanice	0,00	2 007 147,45	421 500,96	2 428 648,41
582305PS01	Trafostanice	0,00	2 007 147,45	421 500,96	2 428 648,41
	Dodatek č. 1	1 471 285,53		176 554,26	1 647 839,79
ZL1	Změna zakládání kvůli soudržnosti podloží	210 017,36		25 202,08	235 219,44
ZL2	Dodání záchytného systému	318 658,67		38 239,04	356 897,71
ZL3	Překlad niky pro osazování závěsných ovládání toalet	11 594,66		1 391,36	12 986,02
ZL4	Záměna typu omítek	0,00		0,00	0,00
ZL5	Změna systémové desky	46,00		5,52	51,52
ZL6	Záměna konstrukčního systému výtahové šachty	0,00		0,00	0,00
ZL7	Záměna podlahové krytiny	0,00		0,00	0,00
ZL8a	Úprava doplňků hliníkových výplní	347 226,00		41 667,12	388 893,12
ZL8b	Úprava doplňků hliníkových výplní	311 076,00		37 329,12	348 405,12
ZL9	Prostupy VZT a překlady	61 308,53		7 357,02	68 665,55
ZL10	VZT prodloužení vyústek pokoje	135 397,14		16 247,66	151 644,80
ZL11	Doplnění elektroinstalace – silnoproud	75 961,17		9 115,34	85 076,51
	Dodatek č. 2	1 516 917,59		182 030,11	1 698 947,70
ZL12	Doplnění okna do zádveří	15 310,00		1 837,20	17 147,20
ZL13	VCP Doplnění oken prosvětlení místnosti	48 420,29		5 810,43	54 230,72
	MNP Doplnění oken – prosvětlení místnosti	-426,18		-51,14	-477,32

ZL14	Doplnění barevného ohraničení v sociálním zařízení	27 459,60		3 295,15	30 754,75
ZL15	Doplnění zpevňujících profilů pro podomítkové moduly	119 121,43		14 294,57	133 416,00
ZL16	VCP Doplnění vypínače a chrániče	8 401,36		1 008,16	9 409,52
	MNP Doplnění vypínače a chrániče	-219,99		-26,40	-246,39
ZL17	Elektroinstalace ve vazbě na dávkovače pro pračky	1 626,56		195,19	1 821,75
ZL18	Doplnění magnetických senzorů	37 821,15		4 538,54	42 359,69
ZL19	Doplnění průchodek na fasádě	33 173,64		3 980,84	37 154,48
ZL20	Odpočet zdravotnických výrobků	-455 409,06		-54 649,09	-510 058,15
ZL21	VCP Doplnění podlahových vpustí a připojení k dávkovacímu zařízení	112 785,89		13 534,31	126 320,20
	MNP Doplnění podlahových vpustí a připojení k dávkovacímu zařízení	- 2232,74		-267,93	-2 500,67
ZL22	Výměna propojení trafostanice a kotelny	81 750,72		9 810,09	91 560,81
ZL23	VCP Záměna komunikačního zařízení pacient - sestra	956 210,96		114 745,32	1 070 956,28
	MNP Záměna komunikačního zařízení pacient - sestra	-956 210,96		-114 745,32	-1 070 956,28
ZL24	Změna elektronické komunikace	348 196,01		41 783,52	389 979,53
ZL25	Zásuvka pro rozvaděč MaR	5 256,28		630,75	5 887,03
ZL26	Napájení zámků dveří	49 817,00		5 978,04	55 795,04
ZL27	VCP Změna zásuvek na IP44	6 305,82		756,70	7 062,52
	MNP Změna zásuvek na IP44	- 1870,47		-200,41	-1 870,47
ZL28	Doplnění vytápění do sušárny	59 570,05		7 148,41	66 718,46
ZL29	Dekorační trubka k ovládání světel u světlíků	5 904,00		708,48	6 612,48
ZL30	Doplnění kabeláže pro trafostanici, kotelnu a DZR	182 267,08		21 872,05	204 139,13
ZL31	Příprava pro venkovní osvětlení a CCTV	2 315,70		277,88	2 593,58
ZL32	Přeložka teplovodní přípojky - rozpočet ÚT	831 373,04		99 764,76	931 137,80
	Dodatek č. 3				
ZL33	Úprava stávající kanalizační šachty	40 025,58		4 803,07	44 828,65
ZL34	Změna trasy energokanálu	148 713,80		17 845,66	166 559,46
ZL35VCP	Úprava stávající přípojky vody	177 062,39		21 247,49	198 309,88

ZL35MNP	Úprava stávající přípojky vody	-48 206,79		-5 784,81	-53 991,60
ZL36	Dopojení směšovacího uzlů pro jednotky VZT	36 376,00		4 365,12	40 741,12
ZL37VP	Zvětšení dveřního otvoru v místnosti 2.30 a 2.32	40 073,15		4 808,78	44 881,93
ZL37MP	Zvětšení dveřního otvoru v místnosti 2.30 a 2.32	-10 593,54		-1 271,22	-11 864,76
ZL38	Prostupy v místnostech 2.30 a 2.36	33 282,87		3 993,94	37 276,81
ZL39	Úpravy ZTI v místnosti 2.30	7 570,82		908,50	8 479,32
ZL40	Výměna barevných obkladů u sedátek v koupelnách	6 000,21		720,03	6 720,24
ZL41VCP	Změna kabelu pro ovládání MaR	7 230,87		867,70	8 098,57
ZL41MNP	Změna kabelu pro ovládání MaR	-2 833,53		-340,02	-3 173,55
ZL42	Záměna posuvné příčky kvůli tloušťce příčky	0,00		0,00	0,00
ZL43	Záměna materiálu podhledu na balkonech a výplně schodiště	0,00		0,00	0,00
ZL44	Sjednocení EPS se stávajícím objektem	100 812,70		12 097,52	112 910,22
ZL45	Dopojení magnetů pro kontrolu klientů	270 913,45		32 509,61	303 423,06
ZL46	Úprava elektroinstalace v místnosti č. 2.36 (mandl)	10 260,42		1 231,25	11 491,67
ZL47	Doplnění výdřev pro TV a prádelní šňůry	48 694,80		5 843,38	54 538,18
ZL48	Propojení datovým kabelem DZR a stávající objekt	297 037,18		35 644,46	332 681,64
ZL49	Doplnění zinkování venkovních ocelových konstrukcí	200 047,46		24 005,70	224 053,16
ZL50	Zprovoznění kotelny	479 658,00		57 558,96	537 216,96
ZL51	Mléčná fólie do oken	9 308,00		1 116,96	10 424,96
ZL52MNP	Změna velikosti poklopu v nově vybudovaném energokanálu	-6 208,02		-744,96	-6 952,98
ZL52VCP	Změna velikosti poklopu v nově vybudovaném energokanálu	9 365,00		1 123,80	10 488,80
ZL53	Branka na únikovém schodišti	6 608,00		792,96	7 400,96
ZL54	Rozšíření kuchyněk o komínovou skříň, troubu, mikrovlnku a zámky	176 412,00		21 169,44	197 581,44
ZL55	Dodání MaR kabelové trasy pro topné spirály pro ohřev teplé vody	17 627,29		2 115,27	19 742,56
ZL56	Demontáž SDK příčky a zpětná montáž v návaznosti na projekt interiéru	7 509,89		901,19	8 411,08
ZL57	Přidání jedné vrstvy SDK na stěny	9 025,01		1 083,00	10 108,01
ZL58	Odpočet revizních dvířek pro VZT	-84 814,51		-10 177,74	-94 992,25
ZL59	Přidání protipožárních dvířek pro VZT	12 916,00		1 549,92	14 465,92
ZL60	Doplnění tepelné izolace vodovodní přípojky v novém energokanálu	26 179,20		3 141,50	29 320,70

ZL61	Doplnění rezervní HDPE trubky ve stávajícím energokanálu	18 122,00		2 174,64	20 296,64
ZL62	Zpevnění svahu květináči		28 507,50	5 986,58	34 494,08
ZL63	Odpočet střešních vpustí	-74 936,88		-8 992,43	-83 929,31
ZL64	Doplnění chybějící tvarovky - napojení splaškové a dešťové kanalizace	4 148,00		497,76	4 645,76
ZL65	Přidání SDK desky pro provedení požární ucpávky	2 495,37		299,44	2 794,81
ZL66	Lemování požárního stěnového uzávěru v místnosti č. 2.26	1 488,00		178,56	1 666,56
ZL67	Úprava potrubí v kotelně	42 798,36		5 135,80	47 934,16
ZL68	Opětovné zapojení UPS při přepojení z provizorního napojení na trvalé	21 600,00		2 592,00	24 192,00
ZL69VP	Přístřešek k zadnímu vstupu	125 245,17		15 029,42	140 274,59
ZL69MP	Přístřešek k zadnímu vstupu	-13 041,29		-1 564,95	-14 606,24
ZL70	Úprava vjezdu do areálu	16 091,34		1 930,96	18 022,30
ZL71	Zrušení dozoru TIČR	-14 781,00		-1 773,72	-16 554,72
ZL72	Doplnění generálního klíče	90 060,64		10 807,28	100 867,92
ZL73	Odvodňovací žlaby	5 968,48		716,22	6 684,70
ZL74	Požární ucpávka	4 838,00		580,56	5 418,56
ZL75	Terénní úpravy zahrad		65 082,12	13 667,25	78 749,37
ZL76	Dokumentace PBŘ	67 960,00		8 155,20	76 115,20
ZL77	Zpevnění přejezdu přes stávající energokanál v komunikaci	49 091,68		5 891,00	54 982,68
ZL78	Magnety včetně tlačítek u společenských místností - PBŘ	35 766,15		4 291,94	40 058,09
ZL79MP	Vybavení výdejny	-18 426,98		-2 211,24	-20 638,22
ZL79VP	Vybavení výdejny	35 904,00		4 308,48	40 212,48
	CENA CELKEM	102 208 237,48			115 064 884,79

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

SOUPIS PRACÍ						
Stavba:						
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8						
Objekt:						
Změna č. 33: Úprava stávající kanalizační šachty						
Místo:						
Datum:				25. 7. 2024		
Zadavatel:				Moravskoslezský kraj		
Zhotovitel:				BYSTRON Group a.s.		
Zpracovatel:						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]						
Náklady soupisu celkem						40 025,58
D	1		Zemní práce			8 540,28
6	K	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hromině 3 do 100 m3	m3	28,66250	168,13
	VV		Pro kanalizační šachtu			
	VV		(1,25*2+1,0)*(1,25*2+1,0)*2,5		30,62500	
	VV		-3,14*(0,5)*2*(0,5+1,0+1,0)		-1,96250	
	VV		Součet		28,66250	
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hrominy strojné s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	28,66250	129,83
	VV		Pro kanalizační šachtu			
	VV		(1,25*2+1,0)*(1,25*2+1,0)*2,5		30,62500	
	VV		-3,14*(0,5)*2*(0,5+1,0+1,0)		-1,96250	
	VV		Součet		28,66250	
D	96		Bourání konstrukcí			105,95
58	K	979081111R00	Odvoz suti a výbouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	203,61
59	K	979081121R00	Odvoz suti a výbouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,95000	18,48
	VV		0,05*19 "Přepočtené koeficientem množství		0,95000	
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a výbouraných hmot do 10 m	t	0,05000	289,34
61	K	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,05000	1 274,86
D	HSV		Práce a dodávky HSV			31 379,35
D	4		Vodorovné konstrukce			2 080,72
7	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,15700	5 000,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/452311162			
	VV		3,14*(0,5)*2*0,2		0,15700	
8	K	452311192	Příplatek ke zřizování podkladních desek z betonu prostého za práce ve štolě	m3	0,15700	183,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/452311192			
9	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,57000	662,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111			
	VV		2*3,14*0,5*0,5		1,57000	
10	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,57000	145,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112			
D	8		Trubní vedení			28 410,17
11	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,00000	1 030,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/894411311			
12	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,00000	2 420,00
13	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,00000	4 140,00
14	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00000	1 070,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/894412411			
15	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,00000	3 680,00
16	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrýkových	kus	1,00000	744,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/894414211			
17	M	59225720	deska betonová zákrýková pro studny, šachty a jímky celistvý poklop D 62,5x5cm	kus	1,00000	820,00
18	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,00000	222,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/899101211			
19	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00000	3 830,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112			
30	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,00000	4 166,17
	VV		1		1,00000	
	VV		Součet		1,00000	
21	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,00000	4 640,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/899623171			
22	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	1,00000	510,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/899643121			
23	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	1,00000	108,00
	Online PSC		https://podminivys.cz/item/CS_URS_2025_02/899643122			
D	998		Přesun hmot			888,46
44	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,21300	143,00
	VV		6,213		6,21300	
	VV		Součet		6,21300	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt: Změna č. 34: Změna trasy stávajícího energokanálu

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s. Zpracovatel:

Př.	Tr.	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							148 713,80
D HSV Práce a dodávky HSV							148 713,80
D 1 Zemní práce							50 337,30
10	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,00000	284,00	568,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002121							
11	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,00000	161,00	322,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002122							
1	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	31,50000	599,00	18 868,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101							
VV 1,5*0,6*35,0					31,50000		
5	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,10000	2 420,00	2 662,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139711111							
VV V kotelně							
VV 1,0*1,0*1,1					1,10000		
2	K	13995RC01	Příplatek za ruční bourání v hloubených výkopávkách železobetonových konstrukcí	m3	6,55200	4 150,00	27 190,80
VV 35,0*0,15*0,6*2							6,30000
VV 0,15*0,15*1,4*8							0,25200
VV Součet							6,55200
6	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,10000	660,00	726,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111102							
D 5 Komunikace pozemní							95 346,50
3	K	599RC01	Dodávka a montáž ochranného přejezdu přes energokanal, včetně demontáže	soub	1,00000	66 794,00	66 794,00
4	K	599RC02	Pronájem ochranného přejezdu - 45dní	den	45,00000	634,50	28 552,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 030,00
7	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	1,00000	948,00	948,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974042577							
8	K	974042579	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	7,00000	238,00	1 666,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974042579							
VV 1*7 Přepočtené koeficientem množství					7,00000		
9	K	985111233	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl přes 100 do 150 mm	m2	0,20000	2 080,00	416,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985111233							
VV V kotelně							
VV 1,0*1,0*0,2					0,20000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL35VCP - Úprava stávající přípojky vody

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							177 062,39
D 11a		Přípravné a přidružené práce					4 025,91
15	K	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	17,50000	38,95	681,63
	VV		Nad vodovodní přípojkou				
	VV		3,5*5,0		17,50000		
14	K	919735112R00	Rezní stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,00000	60,53	423,71
	VV		2*3,5		7,00000		
16	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,85000	35,77	137,71
17	K	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	73,15000	8,87	648,84
	VV		3,85*19 "Přepočtené koeficientem množství"		73,15000		
18	K	97999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot,	t	3,85000	554,29	2 134,02
D 11c		Přípravné a přidružené práce					3 210,34
19	K	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva ležného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstev 150 mm	m2	17,50000	111,60	1 953,00
	VV		Nad vodovodní přípojkou				
	VV		3,5*5,0		17,50000		
25	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,12500	35,77	147,55
26	K	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	78,37500	8,87	695,19
	VV		4,125*19 "Přepočtené koeficientem množství"		78,37500		
27	K	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	4,12500	100,51	414,60
D 11d		Přípravné a přidružené práce					2 384,76
20	K	113202111R00	Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,00000	76,30	763,00
	VV		10,0		10,00000		
21	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,81000	657,02	532,19
22	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každý další i započatých 5 km přes 5 km	t	2,43000	23,43	56,93
	VV		0,81*3 "Přepočtené koeficientem množství"		2,43000		
23	K	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,81000	1 274,86	1 032,64
D 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					1 561,88
8	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	12,50000	124,95	1 561,88
	VV		2,5*5,0		12,50000		
D 57		Kryty šterkových a živých komunikací					650,13
9	K	573111113R00	Postřik živý infiltrací s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	12,50000	41,00	512,50
	VV		2,5*5,0		12,50000		
10	K	573231125R00	Postřik živý spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	12,50000	11,01	137,63
	VV		2,5*5,0		12,50000		
D 91		Doplňující práce na komunikaci					2 725,42
11	K	916561111RT5	Osazení záhon obrubníků do lože z C 20/25 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/25	m	10,00000	220,00	2 200,00
	VV		10,		10,00000		
12	K	918101111TV3	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb, beton C20/25	m3	0,20000	2 627,10	525,42
	VV		10,0*0,2*0,1		0,20000		
D 99		Staveništní přesun hmot					1 463,76
13	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu	t	7,36300	198,80	1 463,76
D HSV		Práce a dodávky HSV					154 966,28
D 1		Zemní práce					69 300,43
28	K	112151359	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m	kus	1,00000	57 900,00	57 900,00
	Online PSC		https://podminky.urn.cz/item/C%3A_UK%2025_02/12151359				
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,60000	1 530,00	5 508,00
	Online PSC		https://podminky.urn.cz/item/C%3A_UK%2025_02/132212131				
	VV		Voda				
	VV		0,8*1,5*3,0		3,60000		
4	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	3,60000	599,00	2 156,40
	Online PSC		https://podminky.urn.cz/item/C%3A_UK%2025_02/139001101				
39	K	139711111	Výkopů v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,89100	2 420,00	2 156,22
	Online PSC		https://podminky.urn.cz/item/C%3A_UK%2025_02/139711111				
	VV		V kolečné				
	VV		0,9*0,9*1,1		0,89100		
40	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypatinou se zhutněním ručně	m3	0,89100	660,00	588,06
	Online PSC		https://podminky.urn.cz/item/C%3A_UK%2025_02/174111102				
5	K	174151101	Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	2,88000	129,83	373,91
	VV		0,8*1,2*3,0		2,88000		
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypatinou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypatinou	m3	0,72000	183,01	131,77
	VV		0,8*0,3*3,0		0,72000		
7	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	1,44000	337,55	486,07
	VV		0,72*2,0		1,44000		
	VV		Součet		1,44000		

D 5		Komunikace pozemní					5 662,50
24	K	577144131	Asfaltový beton vsiva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	12,50000	453,00	5 662,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144131					
VV		2,5*5,0			12,50000		
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vlní					890,19
41	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,16200	5 495,00	890,19
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311131					
VV		0,9*0,9*0,2			0,16200		
D 8		Trubní vedení					75 289,96
56	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,00000	4 060,00	4 060,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/850245121					
67	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	2,50000	181,00	452,50
68	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná tlaková třída C 100 DN 80	m	2,52500	2 290,00	5 782,25
VV		2,51,011 Třepočetné koeficientem množství			2,52500		
57	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,00000	1 070,00	3 210,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242122					
58	M	HWL.79940800016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	kus	1,00000	6 837,29	6 837,29
59	M	HWL.79740800016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	kus	1,00000	7 307,29	7 307,29
60	M	HWL.10108008916	PŘÍRUBA OCEL 80/89	kus	1,00000	2 651,08	2 651,08
63	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857244122					
64	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,00000	5 750,00	5 750,00
61	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857262122					
62	M	HWL.79941000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	kus	1,00000	8 119,86	8 119,86
65	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857262122					
66	M	AVK.501010080	Tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, typ 50, 10, DN 100/80	kus	1,00000	2 398,43	2 398,43
32	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v vteveném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	12,00000	141,55	1 698,60
VV		12			12,00000		
VV		Součet			12,00000		
33	M	28613116	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	12,00000	275,15	3 301,80
VV		12			12,00000		
VV		Součet			12,00000		
22	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v vteveném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	15,00000	141,55	2 123,25
VV		34			34,00000		
VV		Součet			34,00000		
VV		Vícepráce			15,00000		
VV		15			15,00000		
VV		Součet			15,00000		
23	M	28613116	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	15,00000	275,15	4 127,25
VV		34			34,00000		
VV		Součet			34,00000		
VV		Vícepráce			15,00000		
VV		15			15,00000		
VV		Součet			15,00000		
34	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojky, oblouky nebo redukci d 110	kus	3,00000	298,51	889,53
VV		5			3,00000		
VV		Součet			3,00000		
38	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,00000	1 550,00	4 650,00
69	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,00000	1 380,00	2 760,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112					
70	M	42291061	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,0m	kus	2,00000	722,00	1 444,00
71	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,00000	1 170,00	1 170,00
72	M	AVK.7210	Podkladová deska ventilková, šoupátová, typ 7,2, 10	kus	2,00000	333,61	667,22
30	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	49,00000	44,89	2 199,61
VV		(34+27+21+21)*2			206,00000		
VV		Součet			206,00000		
VV		Skutečnost			49,00000		
VV		19			49,00000		
VV		Součet			49,00000		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 823,20
29	K	974042577	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	0,90000	948,00	853,20
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974042577					
30	K	974042579	Příplatek k výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	5,40000	238,00	1 285,20
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974042579					
VV		0,9*6 Třepočetné koeficientem množství			5,40000		
31	K	985111233	Odsekání betonu rubu klenb a podlah tl přes 100 do 150 mm	m2	0,81000	2 080,00	1 684,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985111233					
VV		V kotelně					
VV		0,9*0,9			0,81000		
D M		Práce a dodávky M					6 073,91
D 23-M		Montáže potrubí					6 073,91
36	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	63,00000	62,07	3 910,41
VV		34			34,00000		
VV		Součet			34,00000		
VV		Vícepráce			63,00000		
VV		15			63,00000		
VV		Součet			63,00000		
38	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,00000	1 879,55	1 879,55
VV		1			1,00000		
VV		Součet			1,00000		
40	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	15,00000	18,93	283,95
VV		48+34			82,00000		
VV		Součet			82,00000		
VV		Vícepráce			15,00000		
VV		15			15,00000		
VV		Součet			15,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL35MNP - Úprava stávající přípojky vody

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PA	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-48 206,79
D HSV Práce a dodávky HSV							-46 281,36
D 8 Trubní vedení							-46 281,36
19	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	-4,00000	427,42	-1 709,68
			2+2		4,00000		
			Součet		4,00000		
			4*-1 Přepočtené koeficientem množství		-4,00000		
20	M	28653135	nákrúzek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	-2,00000	264,68	-529,36
			2		2,00000		
			Součet		2,00000		
			2*-1 Přepočtené koeficientem množství		-2,00000		
21	M	55251656	přírub a litinová úspomá PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm	kus	-2,00000	3 266,60	-6 533,20
			2		2,00000		
			Součet		2,00000		
			2*-1 Přepočtené koeficientem množství		-2,00000		
17	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	-4,00000	427,42	-1 709,68
			2+2		4,00000		
			Součet		4,00000		
			4*-1 Přepočtené koeficientem množství		-4,00000		
18	M	42221212	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební díl DN 80 PN10-16	kus	-1,00000	3 708,85	-3 708,85
			1		1,00000		
			Součet		1,00000		
			1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000		
19	M	42291079	souprava zemní teleskop pro šoupátka DN 65-80mm 1,3-1,8m	kus	-1,00000	921,35	-921,35
			1		1,00000		
			Součet		1,00000		
			1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000		
20	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	-1,00000	716,89	-716,89
			1		1,00000		
			Součet		1,00000		
			1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000		
21	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odtokovou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	-1,00000	4 213,92	-4 213,92
			1		1,00000		
			Součet		1,00000		
			1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000		
22	M	28653135	nákrúzek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	-4,00000	264,68	-1 058,72
			4		4,00000		
			Součet		4,00000		
			4*-1 Přepočtené koeficientem množství		-4,00000		
23	M	55251656	přírub a litinová úspomá PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm	kus	-4,00000	3 266,60	-13 066,40
			4		4,00000		
			Součet		4,00000		
			4*-1 Přepočtené koeficientem množství		-4,00000		
24	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	-21,00000	70,36	-1 477,56
			21		21,00000		
			Součet		21,00000		
			21*-1 Přepočtené koeficientem množství		-21,00000		
25	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	-21,00000	29,82	-626,22
			21		21,00000		
			Součet		21,00000		
			21*-1 Přepočtené koeficientem množství		-21,00000		
30	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-206,00000	44,89	-9 247,34
			(34+27+21+21)*2		206,00000		
			Součet		206,00000		
			Skutečnost		206,00000		
			206		-206,00000		
			Součet		-206,00000		
29	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	-41,00000	18,59	-762,19
			41		41,00000		
			Součet		41,00000		
			41*-1 Přepočtené koeficientem množství		-41,00000		
D M Práce a dodávky M							-1 925,43
D 23-M Montáže potrubí							-1 925,43
37	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	-1,00000	1 688,58	-1 688,58
			1		1,00000		
			Součet		1,00000		
			1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,00000		
39	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	-21,00000	8,79	-184,59
			21		21,00000		
			Součet		21,00000		
			21*-1 Přepočtené koeficientem množství		-21,00000		
41	K	892273932	Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 40 do 125	m	-6,00000	8,71	-52,26
			21+48+34		103,00000		
			Součet		103,00000		
			méně práce		-6,00000		
			6		-6,00000		
			Součet		-6,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL36 - Dopojení směšovacího uzlů pro jednotky VZT

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							36 376,00
D PSV Práce a dodávky PSV							36 376,00
D 751 Vzduchotechnika							36 376,00
1	M	751RC01	MERABELL CLASSIC trubka DN25/0,3mm, 3m, vlnitá v kole, nerez ocel	m	7,50000	612,48	4 593,60
2	M	751RC02	MERABELL CLASSIC trubka DN20/0,3mm, 3m, vlnitá v kole, nerez ocel	m	7,50000	514,60	3 859,50
3	M	751RC03	Vsuvka 8280 1", s vnějšími závitů, mosaz	ks	10,00000	93,43	934,30
4	M	751RC04	Vsuvka 8280 1 1/4", s vnějšími závitů, mosaz	ks	10,00000	149,78	1 497,80
5	M	751RC05	T-kus 8130R 1"x1/2"x1", redukovaný, s vnitřními závitů, mosaz	ks	5,00000	169,06	845,30
6	M	GCM.R88IY003	Automatický odvzdušňovací ventil R88 svislý, se zpětným ventilem, mosaz 1/2"	kus	5,00000	291,75	1 458,75
7	M	751RC06	Spojovací a těsnicí materiál	komplet	5,00000	163,13	815,65
8	K	751RC07	Montáž dopojení jednotek VZT	kus	5,00000	4 474,22	22 371,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL37VP - Zvětšení dveřního otvoru v místnosti 2.30 a 2.32

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Tm	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 073,15
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							348,60
116	K	632441211R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 100 m2, tloušťka 30 mm	m2	0,66000	232,43	153,40
VV					0,66000		
117	K	632441212R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 100 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	5,94000	28,97	172,08
VV					5,94000		
118	K	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	0,66000	35,03	23,12
VV					0,66000		
D 96 Bourání konstrukcí							421,36
58	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,49920	203,61	101,64
59	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,48480	18,48	175,28
VV					9,48480		
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,49920	289,34	144,44
D HSV Práce a dodávky HSV							21 281,60
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							19 498,40
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,40000	244,00	4 977,60
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001		
VV					2*(1,1+2*2,0)*2	20,40000	
9	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	2,20000	764,00	1 680,80
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632683113		
VV					(0,2*2+0,15)*2*2	2,20000	
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,00000	1 570,00	3 140,00
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642944121		
7	M	55331454	záruběň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	2,00000	4 850,00	9 700,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 783,20
2	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	1,20000	175,00	210,00
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031013		
VV					0,15*2,0*2*2	1,20000	
1	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,60000	437,00	1 573,20
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455		
VV					0,9*2,0*2	3,60000	
D 766 Konstrukce truhlářské							17 289,44
5	K	76690T10	Dveře 1100/1970 mm, plné, povrchová úprava CPL, protipožární EI30 DP3, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, dodávka, montáž	kus	2,00000	8 644,72	17 289,44
D 783 Nátěry							622,65
398	K	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2xemail,	m2	4,08000	152,61	622,65
VV					kovové zárubně :		
VV					(1,1+2*2,0)*0,4*2		
					4,08000		
D PSV Práce a dodávky PSV							109,50
D 713 Izolace tepelné							109,50
216	K	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	0,66000	34,00	22,44
VV					0,3*1,1*2	0,66000	
218	K	28375766.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; Rf: E	m3	0,04712	1 847,63	87,06
VV					0,3*1,1*0,07*1,02*2	0,04712	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL37MP - Zvětšení dveřního otvoru v místnosti 2.30 a 2.32

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-10 593,54
D 766 Konstrukce truhlářské							-10 593,54
3	K	76690T17	Dveře 900/1970 mm, plné, povrchová úprava CPL, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, dodávka, montáž	kus	-1,00000	5 393,95	-5 393,95
VV					1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,00000
4	K	76690T18	Dveře 900/1970 mm, plné, povrchová úprava CPL, kování a ostatní příslušenství dle specifikace, dodávka, montáž	kus	-1,00000	5 199,59	-5 199,59
VV					1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,00000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL38 - Prostupy v místnostech 2.30 a 2.36

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 282,87
D 94 Lešení a stavební výtahy							2 921,80
11	K	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	28,00000	52,67	1 474,76
VV					8,0*7,0	56,00000	
VV					56*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	28,00000	
12	K	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	14,00000	29,56	413,84
VV					56*0,5	28,00000	
VV					28*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	14,00000	
13	K	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	28,00000	36,90	1 033,20
VV					8,0*7,0	56,00000	
VV					56*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	28,00000	
D 96 Bourání konstrukcí							97,07
15	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,11500	203,61	23,42
16	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,18500	18,48	40,38
VV					0,115*19 'Přepočtené koeficientem množství	2,18500	
17	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,11500	289,34	33,27
D HSV Práce a dodávky HSV							13 648,75
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 518,75
18	K	6RC01	Utěsnění a začistění kolem výstění potrubí	kus	3,00000	300,00	900,00
19	M	RMAT003	O-kroužek DN150 pro olemování prostupu RAL 7016	kus	1,00000	818,75	818,75
20	M	RMAT004	O-kroužek DN200 pro olemování prostupu RAL 7016	kus	2,00000	900,00	1 800,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 130,00
1	K	977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,50000	5 560,00	2 780,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151124				
VV			Místnost 2.36				
VV			0,5				
					0,50000		
2	K	977151126	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,00000	7 350,00	7 350,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151126				
VV			Místnost 2.30				
VV			0,5*2				
					1,00000		
D PSV Práce a dodávky PSV							16 615,25
D 751 Vzduchotechnika							11 623,25
4	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	3,00000	426,00	1 278,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398012				
VV			3				
					3,00000		
5	M	RMAT001	Výfukový kus zešikmený DN150 s krycí mřížkou RAL 7016	kus	1,00000	1 556,25	1 556,25
6	M	RMAT002	Výfukový kus zešikmený DN200 s krycí mřížkou RAL 7016	kus	2,00000	1 712,50	3 425,00
3	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez přírůby D přes 100 do 200 mm	m	6,00000	894,00	5 364,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510042				
VV			d150				
VV			3,0				
					3,00000		
VV			d200				
VV			3,0				
					3,00000		
VV			Součet				
					6,00000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							4 992,00
9	K	783617535	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr tepelně odolný armatur přes DN 100 do DN 200 mm	kus	6,00000	624,00	3 744,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617535				
10	K	783617675	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	6,00000	208,00	1 248,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617675				
VV			3,0*3,0				
					6,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL39 - Úpravy ZTI v místnosti 2.30

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							7 570,82
D HSV Práce a dodávky HSV							4 047,45
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 942,60
5	K	632451451	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 40 do 50 mm	m2	0,45000	612,00	275,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451451							
9	K	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	4,80000	764,00	3 667,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632683113							
VV (0,5+0,3)*2*3 4,80000							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							104,85
1	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	0,45000	233,00	104,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965045111							
VV 0,3*0,5*3 0,45000							
D PSV Práce a dodávky PSV							3 523,37
D 713 Izolace tepelné							126,37
2	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	0,45000	19,10	8,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713120821							
VV 0,3*0,5*3 0,45000							
3	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,45000	55,90	25,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713121111							
4	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	0,47250	196,00	92,61
VV 0,45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 0,47250							
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							1 345,00
8	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	1,50000	626,00	939,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174024							
6	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,00000	406,00	406,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226512							
D 722 Zdravotnická - vnitřní vodovod							2 052,00
7	K	722140114	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	1,80000	1 140,00	2 052,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722140114							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL40 - Výměna barevných obkladů u sedátek v koupelnách

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							6 000,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 000,21
D	781		Dokončovací práce - obklady				6 000,21
4	K	781RC01	Demontáž 1ks obkladačky 200x200mm, oprava hydroizolace, montáž nové obkladačky	kus	27,00000	222,23	6 000,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL41VCP - Změna kabelu pro ovládání MaR

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							7 230,87
D	PSV		PSV				7 230,87
D	751_3		VZT_MaR_výměna kabeláže za nehořlavou				7 230,87
1	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²	m	75,00000	30,20	2 265,00
38	M	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm ²	m	105,00000	16,95	1 779,75
39	M	34121146	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm ²	m	120,00000	26,40	3 168,00
117	K	K001.1	Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu	kpl	1,00000	18,12	18,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL41MNP - Změna kabelu pro ovládání MaR

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-2 833,53
D	PSV	PSV					-2 833,53
D	751_3		VZT_MaR_výměna kabeláže za nehořlavou				-2 833,53
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	-75,00000	13,28	-996,00
VV					75*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-75,00000
35	M	34113140x	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (J-Y(St)Y...Bd) 1x2x0,80mm ²	m	-105,00000	5,72	-600,60
VV					105*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-105,00000
36	M	34113140	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (J-Y(St)Y...Bd) 2x2x0,80mm ²	m	-120,00000	9,62	-1 154,40
VV					120*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-120,00000
7	K	K001.1	Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu	kpl	-1,00000	82,53	-82,53
VV					1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,00000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL42ZVCP - Záměna posuvné příčky kvůli tloušťce příčky

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							335 706,08
D	767		Konstrukce zámečnické				335 706,08
1	K	767900Z01_2	Posuvná stěna 6000/3450 mm, dodávka, montáž, vč. příplatkového dekoru povrchu	kus	2,00000	167 853,04	335 706,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL42ZMNP - Záměna posuvné příčky kvůli tloušťce příčky

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-335 706,08
D 767 Konstrukce zámečnické							-335 706,08
315	K	767900Z01	Posuvná stěna 6000/3450 mm, dodávka, montáž	kus	-2,00000	167 853,04	-335 706,08
VV 2*-1 Přepočtené koeficientem množství					-2,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL43ZVCP - Záměna materiálu podhledu na balkonech a výplně schodiště

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							194 584,77
D 767 Konstrukce zámečnické							194 584,77
1	K	76758RC01	Stacbond A2; ocel. pozink. zavěšená konstrukce, dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava, pomocné lešení	m2	88,20000	1 872,85	165 185,37
2	K	767900RC01	Stacbond A2; oboustranná povrchová úprava, dodávka, montáž, nerezový spojovací materiál	m2	15,00000	1 959,96	29 399,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt: ZL43ZMNP - Záměna materiálu pohledu na balkonech a výplně schodiště

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s. Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-194 584,77
D 767 Konstrukce zámečnické							-194 584,77
321	K	767589001	Podhled deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; tl. 6,0 mm; ocel. pozink zavěšená konstrukce, dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava, pomocné lešení	m2	-88,20000	1 872,85	-165 185,37
VV 88,2*-1 *Přepočtené koeficientem množství					-88,20000		
2	K	767900406	Výplň schodišťového zábradlí deska HPL exteriér tl. 8,0mm, oboustranná povrchová úprava, dodávka, montáž, nerezový spojovací materiál	m2	-15,00000	1 959,96	-29 399,40
VV 15*-1 *Přepočtené koeficientem množství					-15,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací popávka_R8

Objekt:

ZL44 - Sjednocení EPS se stávajícím objektem

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 812,70
D	94		Lešení a stavební výtahy				121,06
161	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	0,90000	134,51	121,06
VV					0,90000		
D	96		Bourání konstrukcí				10,81
58	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00510	203,61	1,04
59	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,09690	18,48	1,79
VV					0,0051*19 Přepočtené koeficientem množství		0,09690
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00510	289,34	1,48
61	K	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,00510	1 274,86	6,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 203,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				183,00
162	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,00000	183,00	183,00
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325221		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 020,00
9	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,30000	3 400,00	1 020,00
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151118		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				78 787,25
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				78 787,25
3	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	150,00000	56,00	8 400,00
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110003		
4	M	34571374	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 75/90mm	m	157,50000	91,70	14 442,75
VV					150*1,05 Přepočtené koeficientem množství		157,50000
5	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	350,00000	5,81	2 033,50
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742111001		
6	M	RMAT0001	příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti + příslušenství dle ZP27/2008- šroub do betonu	kus	350,00000	61,60	21 560,00
1	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	500,00000	24,90	12 450,00
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001		
2	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přiloženým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	600,00000	31,80	19 080,00
VV					500*1,2 Přepočtené koeficientem množství		600,00000
7	K	742190005	Vložení požární těsnicího materiálu pro prostup	kus	1,00000	329,00	329,00
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742190005		
8	M	23170004	pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +90°C	litr	1,00000	492,00	492,00
D	PSV_ZPM 1		PSV ZEMNI PRACE montáž				14 472,90
70	K	460010024	Výtč tra kabel ved v zast prostoru	km	0,04500	1 870,00	84,15
78	K	460200153	ŘEZ C Kabel ryhys 60 hl 80 zem4	m	45,00000	139,02	6 255,90
86	K	460420023	ŘEZ C Zri kab loz bez zakr 60/30 cm pis	m	45,00000	60,24	2 710,80
89	K	460490012	Zakrytí kab 110 kV folie PVC 33 cm	m	45,00000	9,27	417,15
96	K	460560153	ŘEZ C Zához ryhys 60 hl 80 zem4	m	45,00000	111,22	5 004,90
D	PSV_ZPMA		SPECIF.PSV ZEMNI PRACE materiál				6 217,68
115	M	6005923	Pisek A	m3	8,10000	711,67	5 764,53
VV					0,6*0,3*45,0		8,10000
118	M	6005924	Folie 33 cm A	m	45,00000	10,07	453,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL45 - Dipojení magnetů pro kontrolu klientů

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							270 913,45
D 96 Bourání konstrukcí							1 720,15
58	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,81180	203,61	165,29
59	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,42420	18,48	285,04
VV 0,8118*19 Přepočtené koeficientem množství					15,42420		
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,81180	289,34	234,89
61	K	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,81180	1 274,86	1 034,93
D HSV Práce a dodávky HSV							34 659,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 294,00
10	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	18,00000	183,00	3 294,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325221							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							31 365,00
65	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,00000	2 160,00	6 480,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111111							
67	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	15,00000	219,00	3 285,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111211							
VV 3*5 Přepočtené koeficientem množství					15,00000		
66	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,00000	1 080,00	3 240,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946111811							
11	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	5,40000	3 400,00	18 360,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151118							
VV 0,3*18					5,40000		
D PSV Práce a dodávky PSV							234 534,30
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							25 380,00
64	K	741920311	Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	18,00000	1 410,00	25 380,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741920311							
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							197 490,30
62	K	742111001	Montáž příchytka pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	450,00000	6,23	2 803,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742111001							
63	M	RMAT0001	příchytka	kus	450,00000	20,00	9 000,00
4	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	2 540,00000	31,10	78 994,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124003							
5	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	3 048,00000	18,60	56 692,80
VV 2540*1,2 Přepočtené koeficientem množství					3 048,00000		
165	K	742RC01	Snímací jednotka evidence otevírání dveří - řídicí jednotka + monitor	soub	1,00000	50 000,00	50 000,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							11 664,00
2	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	90,00000	81,90	7 371,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763135611							
1	K	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	90,00000	47,70	4 293,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763135881							
VV 0,6*0,6*250					90,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL46 - Úprava elektroinstalace v místnosti č. 2.36 (mandl)

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 260,42
D PSV Práce a dodávky PSV							5 362,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							5 362,50
3	K	741RC03	Trubka ohebná Kopoflex KF 09050 bezhalogen	m	8,00000	100,00	800,00
			strop		8,00000		
4	K	741RC04	Přichytka	kus	20,00000	25,00	500,00
5	K	741RC05	Drážka v podlaze	m	5,00000	162,50	812,50
6	K	741RC06	Protážení sádkokartonem	kus	8,00000	187,50	1 500,00
7	K	741RC07	Začištění po bourání	m	5,00000	350,00	1 750,00
D PSV KA_1 SPECIF.PSV KABELY							4 358,72
149	M	34145573	Snura CGTG 5Gx16 mm2- B	m	16,00000	223,74	3 579,84
			podlaha		8,00000		
			strop		8,00000		
			Součet		16,00000		
153	M	34140968	Vodic CY 16 mm2 zelenozlutý- B	m	16,00000	48,68	778,88
			podlaha		8,00000		
			strop		8,00000		
			Součet		16,00000		
D PSV KM_1 PSV KABELY montáž							539,20
109	K	210800549	Vodic CY 16 ul pevne	m	16,00000	18,72	299,52
			podlaha		8,00000		
			strop		8,00000		
			Součet		16,00000		
103	K	210802428	Snura CGSG 5Gx2,5 ul volne	m	16,00000	14,98	239,68
			podlaha		8,00000		
			strop		8,00000		
			Součet		16,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL47 - Doplnění výdřev pro TV a prádelní šňůry

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							48 694,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 694,80
D	763		Konstrukce suché výstavby				48 694,80
1	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	68,20000	714,00	48 694,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111720							
VV			Pro TV		31,20000		
VV			1,2*26				
VV			Pro kuchyňské linky		18,00000		
VV			3,0*6				
VV			Pro prádelní šňůry		4,00000		
VV			0,5*4*2				
VV			pro madlo		15,00000		
VV			15,0				
VV			Součet		68,20000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL48 - Propojení datovým kabelem DZR a stávající objekt

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							297 037,18
D D3 Optika							64 201,79
15	K	SK34	Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19" 1U, černá	ks	5,00000	881,90	4 409,50
16	K	SK35	Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá	ks	5,00000	443,93	2 219,65
17	K	SK36	Ochrana svaru 40 mm	ks	96,00000	14,07	1 350,72
18	K	SK37	Svaření optického vlákna SM	ks	96,00000	251,28	24 122,88
19	K	SK38	Adaptér SC singlemode	ks	96,00000	28,81	2 765,76
22	K	SK39	Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m	ks	96,00000	171,54	16 467,84
20	K	SK41	Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřicího protokolu	ks	48,00000	268,03	12 865,44
D D4 Ostatní							173 381,15
21	K	SK37.1	switch 100/1000/10G, 48 port, 2xGBIC vč. SFP modulů	ks	5,00000	34 676,23	173 381,15
D PSV Práce a dodávky PSV							59 454,24
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							59 454,24
1	K	742_01	HDPE OPTO chránička	m	200,00000	133,80	26 760,00
2	K	742_02	Spojka trubky	kus	2,00000	363,60	727,20
3	K	742_03	Fólie výstražná do výkopu	m	200,00000	38,64	7 728,00
4	K	742_04	Optické vlákno	m	200,00000	39,96	7 992,00
5	K	742_05	Rozvaděč závěsný	soub	2,00000	7 500,00	15 000,00
13	K	742_13	Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 10m	kus	4,00000	311,76	1 247,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8
Objekt: ZL49 - Doplnění zinkování venkovních ocelových konstrukcí
Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							200 047,46
D PSV Práce a dodávky PSV							200 047,46
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							200 047,46
1	K	789RC01	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	9 952,61000	20,10	200 047,46
	VV		balkony				
	VV		4185		4 185,00000		
	VV		schodiště				
	VV		2457,11		2 457,11000		
	VV		přístřešek				
	VV		2768,37		2 768,37000		
	VV		zábradlí				
	VV		492,07+50,06		542,13000		
	VV		Součet		9 952,61000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL50 - Zprovoznění kotelny

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							479 658,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				479 658,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				479 658,00
D	731_1		Oživení - měřič tepla, regulace topná voda + elektrokotel				65 114,40
1	K	7311_01	SW	db	24,00000	936,00	22 464,00
2	K	7311_02	Doplnění vizualizace	db	24,00000	780,00	18 720,00
3	K	7311_03	Strojní montáž měřiče tepla	hod	12,00000	720,00	8 640,00
4	K	7311_04	Elektro připojení měřiče tepla	hod	4,00000	696,00	2 784,00
5	K	7311_05	Zkoušky komunikace měřiče tepla	kompl et	1,00000	1 320,00	1 320,00
6	K	7311_06	Oživení regulace topné vody	kompl et	1,00000	1 800,00	1 800,00
7	K	7311_07	Oživení + zkoušky SW + vizualizace	db	24,00000	330,00	7 920,00
8	K	7311_08	Doprava pracovníků montáže	km	94,00000	15,60	1 466,40
D	731_2		Kotelna - Signál HDO přepjetí přenos impulsů elektroměru, dmtž R-RTU + bezdrát. přer				27 244,80
9	K	7312_01	Spolupráce s ČEZ Distribuce, instalace přijímač HDO	hod	8,00000	900,00	7 200,00
10	K	7312_02	Koordinace, zkoušky dipečerského řízení (HDO)	kompl et	1,00000	4 200,00	4 200,00
11	K	7312_03	HZS - ukončení a zapojení kabelů HDO + impulsy el.	hod	12,00000	708,00	8 496,00
12	K	7312_04	Demontáže zařízení, nepotřebné po změně přípojky	hod	8,00000	552,00	4 416,00
13	K	7312_05	Doprava pracovníků montáže	km	188,00000	15,60	2 932,80
D	731_3		Regulace omezování výkonu KJ+FVE (přetok 0kW dle SoP)				244 282,80
14	K	7313_01	Rozváděč RA 0	soupr ava	1,00000	37 800,00	37 800,00
15	K	7313_02	Dílenská dokumentace rozvaděče	hod	16,00000	828,00	13 248,00
16	K	7313_03	Montáž rozvodnice do 100kg	kompl et	1,00000	4 320,00	4 320,00
17	K	7313_04	PLC AMINI 5D	soupr ava	1,00000	23 940,00	23 940,00
18	K	7313_05	SW pro PLC	db	54,00000	828,00	44 712,00
19	K	7313_06	Kabel WT 101 FTP 5e	m	15,00000	18,00	270,00
20	K	7313_07	Uložení kabelů pevně	m	15,00000	48,00	720,00
21	K	7313_08	Úložný a kotvicí materiál	m	10,00000	46,80	468,00
22	K	7313_09	HZS - ukončení a zapojení kabelů regulace výkonu	hod	8,00000	708,00	5 664,00
23	K	7313_10	Oživení komunikace ETH (kabel OPTIKA WT 01)	soupr ava	1,00000	1 536,00	1 536,00
24	K	7313_11	Vizualizace PROMOTIC - rozšíření licence	soupr ava	1,00000	19 800,00	19 800,00
25	K	7313_12	Zpracování vizualizace	db	28,00000	780,00	21 840,00
26	K	7313_12	Zpracování vizualizace	db	28,00000	780,00	21 840,00
27	K	7313_13	Oživení vizualizace na místě	db	28,00000	330,00	9 240,00
28	K	7313_13	Oživení vizualizace na místě	db	28,00000	330,00	9 240,00
29	K	7313_14	Parametrizace provozu, prvotní nastavení regulace	hod	6,00000	1 068,00	6 408,00
30	K	7313_15	Zaškolení obsluhy, doplnění návodu SW	hod	4,00000	936,00	3 744,00
31	K	7313_16	Doprava pracovníků montáže	km	188,00000	15,60	2 932,80
32	K	7313_17	Kompletace a koordinace stavby	hod	20,00000	828,00	16 560,00
D	731_4		Vizualizace provozu DZR				143 016,00
33	K	7314_01	SCADA SW promotic - rozšíření licence DSH	soupr ava	1,00000	18 720,00	18 720,00
34	K	7314_02	Oživení komunikace ETH (kabel OPTIKA WT 02)	soupr ava	1,00000	1 536,00	1 536,00
35	K	7314_03	Zpracování vizualizace DZR - max	db	60,00000	780,00	46 800,00
36	K	7314_04	Oživení vizualizace na místě - max	db	60,00000	330,00	19 800,00
37	K	7314_05	Komunikační tabulky pro vizualizace AZ Klima - max	db	60,00000	936,00	56 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL51 - Mléčná fólie do oken

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							9 308,00
D PSV Práce a dodávky PSV							9 308,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							9 308,00
1	K	786F01R01	Dodávka a montáž mléčné fólie pro otvor F01 - rozměry 863x832mm + 912x832mm m.č. 2.24. umývárna	kus	2,00000	1 904,00	3 808,00
2	K	786F01R02	Dodávka a montáž mléčné fólie pro otvor F02 - rozměry 693x1562mm + 842x1641mm m.č. 1.28. kaple	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL52VCP - Změna velikosti poklopu

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							9 365,00
D 767 Konstrukce zámečnické							9 365,00
1	K	767900Z08	Poklop atyp pro zabudování do podlahy 1500/600 mm, slz. plech 4mm, pozink, úprava otvorů pro potrubí, dodávka, montáž	kus	1,00000	9 365,00	9 365,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL52MNP - Změna velikosti poklopu

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-6 208,02
D 767 Konstrukce zámečnické							-6 208,02
319	K	767900Z08	Poklop atyp pro zabudování do podlahy 1200/350 mm, slz. plech 4mm, pozink, úprava otvorů pro potrubí, dodávka, montáž	kus	-1,00000	6 208,02	-6 208,02
VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství				-1,00000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL53 - Branka na únikovém schodišti

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							6 608,00
D PSV Práce a dodávky PSV							6 608,00
D 767 Konstrukce zámečnické							6 608,00
1	K	767RC01	Dodávka a montáž branky na únikové schodiště	soub	1,00000	6 608,00	6 608,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL54 - Rozšíření kuchyně o komínovou skříň, troubu, mikrovlnku a zámky

Místo:

Moravskoslezský kraj

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P.č.	M.	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							176 412,00
D PSV Práce a dodávky PSV							176 412,00
D 766 Konstrukce truhlářské							176 412,00
1	K	766RC01	Komínová skříň pro mikrovlnou a pečící troubu	kus	6,00000	7 300,00	43 800,00
2	M	766RC02	Pečící vestavěná trouba	kus	6,00000	10 674,00	64 044,00
3	M	766RC03	Vestavěná mikrovlnná trouba	kus	6,00000	8 640,00	51 840,00
4	K	766RC04	Zámky pro kuchyňské linky - 2 zámky pro kuchyňskou linku	kus	12,00000	840,00	10 080,00
5	K	766RC05	Generální klíč pro zámky kuchyňských linek	kus	24,00000	102,00	2 448,00
6	K	766RC06	Montáž vestavěných spotřebičů	kus	12,00000	350,00	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL55 - Dodání MaR kabelové trasy pro topné spirály pro ohřev teplé vody

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------------	---------------------------------

Náklady soupisu celkem

17 627,29

D PSV

PSV

15 085,69

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

7 662,50

7	K	741RC02	Trubka ohebná Kopoflex KF 09050 Bezhalogen	m	7,00000	100,00	700,00
8	K	741RC03	Příchytka	kus	5,00000	25,00	125,00
9	K	741RC04	Protážení sádrokartonem	kus	4,00000	187,50	750,00
10	K	741RC05	3f stykač včetně rozvaděče	kus	1,00000	2 712,50	2 712,50
11	K	741RC06	Trasa ze stropu pro kabel	soub	1,00000	3 375,00	3 375,00

D 751_4

VZT MaR - ovládání el. patроны pro ohřev TUV v akumulační nádrži

7 423,19

1	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	20,00000	34,15	683,00
2	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²	m	20,00000	33,82	676,40
3	K	75199RC01	Práce programátora - naprogramování systému	DB	5,00000	451,58	2 257,90
4	K	75199RC02	Úprava projektové dokumentace	soub	1,00000	3 785,60	3 785,60
5	K	K001.1	Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu	kpl	1,00000	20,29	20,29

D PSV_KA_1

SPECIF.PSV KABELY

2 176,50

124	M	34111077	Kabel CYKY 5Jx10 mm ² - B	m	15,00000	145,10	2 176,50
-----	---	----------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------

D PSV_KM_1

PSV KABELY montáž

365,10

80	K	2108100131	Kabel CYKY 5Jx10 ul pod omítkou	m	15,00000	24,34	365,10
----	---	------------	---------------------------------	---	----------	-------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL56 - Demontáž SDK příčky a zpětná montáž v návaznosti na projekt interiéru

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							7 509,89
D 342 Stěny a příčky montované lehké							6 725,79
55	K	342012222RT1	Příčky z desek sádrokartonových, tloušťky příčky 100 mm, 1x12,5SFA + CW75 + MV60 + 1x12,5SFA, min EI 45	m2	7,87250	854,34	6 725,79
	VV		"2.32"				
	VV		2,35*3,35		7,87250		
D PSV Práce a dodávky PSV							784,10
D 763 Konstrukce suché výstavby							784,10
2	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,87250	99,60	784,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111811				
	VV		2,35*3,35		7,87250		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL57 - Přidání jedné vrstvy SDK na stěny

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							9 025,01
D PSV Práce a dodávky PSV							9 025,01
D 763 Konstrukce suché výstavby							9 025,01
1	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	34,62500	84,20	2 915,43
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121621				
	VV		místnosti 1.36, 1.36b, 1.35b				
	VV		6,5*3,45-1,6		20,82500		
	VV		1*3,45*2		6,90000		
	VV		1*3,45*2		6,90000		
	VV		Součet		34,62500		
2	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	36,35625	149,00	5 417,08
	VV		34,625*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,35625		
3	K	7631216R1	Příplatek za delší kotvení při montáži druhé vrstvy SDK desek	m2	34,62500	20,00	692,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL58 - Odpočet revizních dvířek pro VZT

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-84 814,51
D Zařízení_1 Větrání pokojů							-11 760,30
D 1.12 Revizní dvířka do podhledu							-11 760,30
30	K	1.12.1	600x600mm	ks	-10,00000	1 176,03	-11 760,30
VV 10*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-10,00000		
D Zařízení_10 Větrání dezinfekce							-140,35
D 10.14 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU							-140,35
268	K	10.14.1	600x600mm	ks	-1,00000	140,35	-140,35
VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-1,00000		
D Zařízení_11 Chlazení 1.NP							-8 232,21
D 11.4 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU							-8 232,21
288	K	11.4.1	600x600mm	ks	-7,00000	1 176,03	-8 232,21
VV 7*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-7,00000		
D Zařízení_12 Chlazení 2.NP							-9 408,24
D 12.3 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU							-9 408,24
310	K	12.3.1	600x600mm	ks	-8,00000	1 176,03	-9 408,24
VV 8*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-8,00000		
D Zařízení_2 Větrání jídelen a spol. místností							-21 168,54
D 2.12 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU							-21 168,54
69	K	D2.12.1	600x600mm	ks	-18,00000	1 176,03	-21 168,54
VV 18*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-18,00000		
D Zařízení_4 Větrání atria a chodeb							-21 168,54
D 4.12 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU							-21 168,54
131	K	4.12.1	600x600mm	ks	-18,00000	1 176,03	-21 168,54
VV 18*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-18,00000		
D Zařízení_5 Větrání prádelny, žehlírny a sušárny							-2 352,06
D 5.12 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU							-2 352,06
167	K	5.12.1	600x600mm	ks	-2,00000	1 176,03	-2 352,06
VV 2*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-2,00000		
D Zařízení_6 Větrání umývárny 2.24							-3 528,09
D 6.11 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU							-3 528,09
183	K	6.11.1	600x600mm	ks	-3,00000	1 176,03	-3 528,09
VV 3*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-3,00000		
D Zařízení_7 Větrání šatny 1.35, 1.36							-1 176,03
D 7.12 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU							-1 176,03
206	K	7.12.1	600x600mm	ks	-1,00000	1 176,03	-1 176,03
VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-1,00000		
D Zařízení_8 Větrání hygienického zatížení							-5 880,15
D 8.14 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU							-5 880,15
238	K	8.14.1	600x600mm	ks	-5,00000	1 176,03	-5 880,15
VV 5*-1 'Přepočtené koeficientem množství					-5,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL59 - Přidání protipožárních dveří pro VZT

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							12 916,00
D PSV Práce a dodávky PSV							12 916,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							12 916,00
1	K	763172412	Montáž dveří revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	2,00000	578,00	1 156,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763172412							
2	M	59030760	dveřka revizní protipožární pro stěny a podhledy do EI 60 300x300 mm	kus	2,00000	5 880,00	11 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL60 - Doplnění tepelné izolace vodovodní přípojky v energokanálu

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							26 179,20
D PSV Práce a dodávky PSV							26 179,20
D 713 Izolace tepelné							26 179,20
1	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	48,00000	48,40	2 323,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713471211							
2	M	63154029	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/60mm	m	48,00000	497,00	23 856,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL61 - Doplnění rezervní HDPE trubky v energokanálu

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							18 122,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 122,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				18 122,00
1	K	741110441	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 40 mm uložená volně	m	221,00000	44,80	9 900,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110441							
3	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	221,00000	37,20	8 221,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL62 - Zpevnění svahu květináči

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							28 507,50
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 507,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 885,00
1	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	5,00000	793,00	3 965,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936001002							
2	M	PSB.34031800	PRESBETON PILETA 2 (Hladký Přírodní) 1000x400x600	kus	5,00000	4 584,00	22 920,00
D		998	Přesun hmot				1 622,50
3	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,37500	1 180,00	1 622,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL63 - Odpočet střešních vpustí

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-74 936,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-74 936,88
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-74 936,88
68	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110, el.ohřev	kus	-9,00000	5 162,05	-46 458,45
	VV				9,00000		
	VV		Součet		9,00000		
	VV		9*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-9,00000		
69	M	28342013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	-9,00000	3 164,27	-28 478,43
	VV				9,00000		
	VV		Součet		9,00000		
	VV		9*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-9,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL64 - Doplnění chybějící tvarovky - napojení splaškové a dešťové kanalizace

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							4 148,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 148,00
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				4 148,00
1	K	877360430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	2,00000	474,00	948,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877360430							
2	M	28617431	redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 250/200	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL65 - Přidání SDK desky pro provedení požární ucpávky

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							2 495,37
D PSV Práce a dodávky PSV							2 495,37
D 763 Konstrukce suché výstavby							2 495,37
1	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	10,84000	84,20	912,73
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121621							
VV místnosti 1.14, 2.17							
VV 1,75*0,4*2+2,75*0,4*2+2,75*0,4*2						5,80000	
VV 1,75*0,3*2+2,75*0,3*2+1,15*0,3*2						5,04000	
VV Součet						10,84000	
2	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	11,38200	120,00	1 365,84
VV 10,84*1,05 *Přepočtené koeficientem množství						11,38200	
4	K	7631216R1	Příplatek za delší kotvení při montáži druhé vrstvy SDK desek	m2	10,84000	20,00	216,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL66 - Lemování požárního stěnového uzávěru v místnosti č. 2.26

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							1 488,00
D PSV Práce a dodávky PSV							1 488,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 488,00
1	K	763164711	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	1,20000	1 240,00	1 488,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164711							
VV 4*0,3						1,20000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8
Objekt: ZL67 - Úprava potrubí v kotelně
Místo:
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							42 798,36
D PSV Práce a dodávky PSV							42 798,36
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							42 798,36
D 731_5 Úprava rozdělovače ve stávající budově v kolektoru							25 398,96
1	K	7315_01	ABO VALVE 600 uzavírací klapka DN100, mezipřírubová, centrická, průchozí otvory, voda, litina /EPDM/ nerez ocel CF8M	kus	2,00000	2 593,20	5 186,40
2	K	7315_02	Koleno K3 90° DN 100 (100x3,6mm), varné, plyn, ocel	kus	4,00000	346,20	1 384,80
3	K	7315_03	Trubka DN 100 (100x4,0mm) bezešvá, hladká, voda, ocel černá	m	3,00000	608,08	1 824,24
4	K	7315_04	Těsnění DN100 deskové, pro příruby, PN10-40, bezazbestové	kus	4,00000	54,48	217,92
5	K	7315_05	Spojovací materiál (šrouby, matice)	soubor	1,00000	1 485,60	1 485,60
6	K	7315_06	Montážní práce	komplet	1,00000	15 300,00	15 300,00
D 731_6 Ukotvení stávajícího potrubí ve stávající kotelně							17 399,40
7	K	7316_01	Konzole HILTI nosník MT-80 S OC	m	2,00000	2 558,39	5 116,78
8	K	7316_02	Nosníková patka MQV -2/2 D-14	kus	2,00000	638,16	1 276,32
9	K	7316_03	Spotřební materiál (chemická kotva, vruty, hmoždiny)	soubor	1,00000	1 180,80	1 180,80
10	K	7316_04	SOLIDA objímka 72-78mm, 2 1/2" dvoušroubová, s gumou, ocel	kus	4,00000	65,23	260,92
11	K	7316_05	SOLIDA objímka 102-116mm, 4" dvoušroubová, s gumou, ocel	kus	2,00000	87,29	174,58
12	K	7316_06	Montáže (3 lidé po 8/hod) celkem 24 hodin	komplet	1,00000	9 390,00	9 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8
Objekt: ZL68 - Opětné zapojení UPS při přepojení z provizorního napojení na trvalé
Místo:
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							21 600,00
D PSV Práce a dodávky PSV							21 600,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							21 600,00
1	K	742RC01	Přepojení, nastavení a odzkoušení UPS při napojení na trvalý přívod el. energie	soub	1,00000	21 600,00	21 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL69VP - Přístřešekp zadnímu vstupu

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Pr	Tr	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							125 245,17
D	1		Zemní práce				1 155,09
2	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	2,10000	432,34	907,91
	VV		2,5*0,4*1,05*2		2,10000		
6	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,36000	88,32	31,80
	VV		2,1-1,74		0,36000		
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,36000	219,13	78,89
	VV		2,1-1,74		0,36000		
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,36000	379,13	136,49
	VV		2,1-1,74		0,36000		
D	17		Konstrukce ze zemin				208,49
10	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,74000	108,64	189,03
	VV		2,5*0,4*1,05*2		2,10000		
	VV		-0,3*0,3*1,0*4		-0,36000		
	VV		Součet		1,74000		
11	K	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	0,06080	320,00	19,46
	VV		0,4*0,4*0,05*4*1,9		0,06080		
D	27		Základy				1 817,76
18	K	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	0,36000	3 498,17	1 259,34
	VV		0,3*0,3*1,0*4		0,36000		
21	K	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505	t	0,01858	30 054,70	558,42
	VV		4*0,98*4*0,888*1,1*0,001		0,01500		
	VV		3*(4*0,28+0,1)*4*0,222*1,1*0,001		0,00358		
	VV		Součet		0,01858		
D	59		Dlažby a předlažby komunikací				655,73
35	K	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	1,41750	311,04	440,90
	VV		2,7*0,5*1,05		1,41750		
34	K	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	1,35000	159,13	214,83
	VV		2,7*0,5		1,35000		
D	91		Doplňující práce na komunikaci				926,96
44	K	917862111R19	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční operou, do lože z betonu C 20/25, včetně obrubníku 100/15/30	m	2,00000	463,48	926,96
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 250,94
161	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešehořové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	9,30000	134,51	1 250,94
	VV		1,0*(3,7+2,8*2)		9,30000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 525,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 525,00
403	K	953961215	Kotva chemickou patronou M20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vytvářením otvoru	kus	20,00000	355,00	7 100,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/953961215				
	VV		16+4		20,00000		
404	K	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M20 dl 240 mm	kus	20,00000	225,00	4 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/953965141				
405	K	953RC01	D+M Vlčko 60x3mm	m	3,70000	250,00	925,00
D	764		Konstrukce klempířské				3 849,69
261	K	764815103R00	Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	3,80000	574,24	2 182,11
	VV		3,8		3,80000		
262	K	764815810R00	Ostatní prvky žlabů a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	439,73	439,73
	VV				1,00000		
260	K	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	2,60000	472,25	1 227,85
	VV		2,6		2,60000		
D	767		Konstrukce zámečnické				53 787,87
327	K	767900301	Ocelová konstrukce přístřešků, dodávka, montáž, kotení, povrchová úprava, pomocné lešení	kg	443,36000	82,08	36 390,99
	VV		443,36		443,36000		
18	K	767910101R	Oplocení na zídce z recyklovaného plastu; ocelová konstrukce povrchová žárovým pozinkováním, modřínové podélníky 100/40 3x nátěr, plotovky 78 x 21 mm recykl. materiál, dodávka, montáž - výška plotu 2,045m	m	3,46000	5 028,00	17 396,88
	VV		*vč AD7 * 2*1,73		3,46000		
	VV		Součet		3,46000		
D	787		Zasklívání				40 156,10
402	K	787900101	Zasklení přístřešků sklo bezpečnostní vrstvené; tl = 10,8 mm, Al zasklívací profil včetně těsnění, dodávka, montáž, spojovací materiál, pomocné lešení	m2	7,40000	5 426,50	40 156,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 911,54
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				8 911,54
407	K	789RC01	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	443,36000	20,10	8 911,54
	VV		balkony				
	VV		443,36		443,36000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL69MP - Přístřešek k zadnímu vstupu

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-13 041,29
D 767 Konstrukce zámečnické							-13 041,29
337	K	767910101	Oplocení na zídce z recyklovaného plastu; ocelová konstrukce povrchová žárovým pozinkováním, modřnové podélníky 100/40 3x nátěr, plotovky 78 x 21 mm recykl. materiál, dodávka, montáž	m	-3,46000	3 769,16	-13 041,29
VV					-3,46000		
VV					-3,46000		
					Součet		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL70 - Úprava vjezdu do areálu

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 091,34
D 1 Zemní práce							2 949,63
6	K	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	3,62500	168,13	609,47
vv 0,5*7,25					3,62500		
2	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3,62500	88,32	320,16
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,62500	219,13	794,35
9	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,62500	237,60	861,30
10	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,62500	100,51	364,35
D 11d Přípravné a přidružené práce							3 084,43
52	K	113202111R00	Výrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00000	76,30	381,50
53	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	1,35000	657,02	886,98
54	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	4,05000	23,43	94,89
vv 1,35*3 Přepočtené koeficientem množství					4,05000		
55	K	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,35000	1 274,86	1 721,06
D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							1 412,99
16	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3,62500	124,95	452,94
vv 3,625					3,62500		
17	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	7,25000	132,42	960,05
vv 3,625*2					7,25000		
D 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací							1 498,87
20	K	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	3,62500	41,00	148,63
vv 3,625					3,62500		
23	K	577141122RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	3,62500	372,48	1 350,24
vv 3,625					3,62500		
D 91 Doplnující práce na komunikaci							4 468,35
47	K	592171560R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 780,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	7,00000	425,00	2 975,00
vv 5,0/0,78					6,41026		
vv 7					7,00000		
49	K	917862114R01	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 20/25	m	5,00000	298,67	1 493,35
vv 5,0					5,00000		
D 96 Bourání konstrukcí							1 658,08
56	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,07200	2 948,81	212,31
vv dva sloupky plotu							
vv 0,3*0,3*0,8					0,07200		
57	K	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	8,00000	134,14	1 073,12
vv "drátěné oplocení" 8,0					8,00000		
vv Součet					8,00000		
58	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,22400	203,61	45,61
59	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,25600	18,48	78,65
vv 0,224*19 Přepočtené koeficientem množství					4,25600		
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,22400	289,34	64,81
61	K	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,14400	1 274,86	183,58
D 99 Staveništní přesun hmot							1 018,99
63	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	5,12571	198,80	1 018,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL71 - Zrušení dozoru TIČR

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-14 781,00
D VN Vedlejší náklady							-14 781,00
8	K	005124012R	TIČR	Soubor	-1,00000	14 781,00	-14 781,00
VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství			-1,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL72 - Doplnění generálního klíče

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							90 060,64
D PSV Práce a dodávky PSV							90 060,64
D 766 Konstrukce truhlářské							90 060,64
1	K	766RC01	Generální klíč - 1.úroveň, vč. zaměření, dopravy, instalace a zpracování	kus	79,00000	223,04	17 620,16
2	K	766RC02	Generální klíč - 2.úroveň, vč. zaměření, dopravy, instalace a zpracování	kus	79,00000	223,04	17 620,16
3	K	766RC03	Generální klíč - 3.úroveň, vč. zaměření, dopravy, instalace a zpracování	kus	79,00000	223,04	17 620,16
4	K	766RC04	Generální klíč - 4.úroveň, vč. zaměření, dopravy, instalace a zpracování	kus	79,00000	223,04	17 620,16
5	K	766RC05	Klíče: 1dveře = 2ks + 20ks	kus	178,00000	110,00	19 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL73 - Odvodňovací žlaby

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							5 968,48
D 59 Dlažby a předlažby komunikací							5 968,48
36	K	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; L = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm	m	2,50000	2 387,39	5 968,48
	VV		Původní výměra - dle SOD				
	VV		2*3,0+5,0		11,00000		
	VV		Součet		11,00000		
	VV		Skutečnost				
	VV		3,5+4+6,0		13,50000		
	VV		Součet		13,50000		
	VV		Skutečnost - původní výměra dle SOD				
	VV		13,5-11		2,50000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL74 - Požární ucpávka

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							4 838,00
D PSV Práce a dodávky PSV							4 838,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							4 838,00
1	K	741RCPO01	Požární ucpávka pro otvor 1,1x0,7m EI30 DP1	kus	1,00000	4 838,00	4 838,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL75 - Terénní úpravy zahrad

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							65 082,12
D	18	Povrchové úpravy terénu					65 082,12
14	K	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	31,23990	115,34	3 603,21
VV					31,23990		
12	K	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 011,00000	21,01	21 241,11
10	K	181301112R00	Rozprostření a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 011,00000	10,75	10 868,25
8	K	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 011,00000	29,05	29 369,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL76 - Dokumentace PBŘ

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							67 960,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					67 960,00
D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					67 960,00
1	K	013294001	Dokumentace zdolávání požáru	soub	1,00000	55 000,00	55 000,00
2	K	013294002	Dokumentace změny stavby před dokončením PBŘ	soub	1,00000	12 960,00	12 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:
ZL77 - Zpevnění přejezdu přes energokanál v komunikaci

Místo:
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							49 091,68
D 4 Vodorovné konstrukce							49 091,68
65	K	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9	kus	18,00000	884,00	15 912,00
66	K	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	3,37500	4 127,66	13 930,85
VV požární přejezd					3,37500		
69	K	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	10,50000	147,81	1 552,01
VV 2*(7,5+3,0)*0,5					10,50000		
70	K	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	10,50000	49,27	517,34
5	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,44277	38 800,00	17 179,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411362021							
VV 100x100x8 - 2x							
VV 7,5*3,5*2*7,667*0,001*1,1					0,44277		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8
Objekt:

ZL78 - Magnety včetně tlačítek u společenských místností - PBR

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Tř	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							35 766,15
D 784 Malby							1 243,77
##	K	784165629R01	Malba z malířských směsí disperzních, barevná, trojnásobná (včetně penetrace)	m2	16,50000	75,38	1 243,77
	VV		místnosti č. 1.19a,b, 1.28, 2.19, 2.20, 2.23				
	VV		6*2,75*1,0		16,50000		
D PSV Práce a dodávky PSV							33 078,24
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							33 078,24
1	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	24,00000	24,90	597,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001				
2	M	34121138	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 4x2x0,8mm2	m	28,80000	55,30	1 592,64
	VV		24*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		28,80000		
3	K	742210231	Montáž přídržného magnetu s tlačítkem	kus	6,00000	960,00	5 760,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210231				
	VV		místnosti č. 1.19a,b, 1.28, 2.19, 2.20, 2.23				
	VV		6		6,00000		
4	M	RMAT0001	přídržný elektromagnet síla 40kg s nohou	kus	6,00000	3 240,00	19 440,00
5	M	RMAT0002	tlačítko pro vypnutí elektomagnetu	kus	6,00000	158,40	950,40
6	K	74299RC01	Průraz včetně požární ucpávky	kus	6,00000	789,60	4 737,60
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 444,14
290	K	50435109	Vykroužení otvoru pro krabici	ks	6,00000	51,49	308,94
	VV		místnosti č. 1.19a,b, 1.28, 2.19, 2.20, 2.23				
	VV		6		6,00000		
292	K	50435111	Sekani drazek	m	12,00000	53,36	640,32
	VV		místnosti č. 1.19a,b, 1.28, 2.19, 2.20, 2.23				
	VV		6*2,0		12,00000		
293	K	50435112	Zamazani drazek	m	12,00000	41,24	494,88
	VV		místnosti č. 1.19a,b, 1.28, 2.19, 2.20, 2.23				
	VV		6*2,0		12,00000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL79VP - Vybavení výdejny

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.Č.	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
------	-----	-----	-------	------	----------	----------------------------	---------------------------------

Náklady soupisu celkem

35 904,00

D	766	Konstrukce truhlářské					35 904,00
1	K	766210/I	stůl s dřezem nerezový s lemem, policí a stolní baterií 1400x700x900mm	kus	1,00000	19 194,00	19 194,00
2	K	766212/I	Vstupní stůl s dřezem nerezový s lemem, policí - 1500x700x900mm	kus	1,00000	16 710,00	16 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8

Objekt:

ZL79MP - Vybavení výdejny

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

P.Č.	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
------	-----	-----	-------	------	----------	----------------------------	---------------------------------

Náklady soupisu celkem

-18 426,98

D	766	Konstrukce truhlářské					-18 426,98
305	K	766210/I	stůl s dřezem nerezový s lemem policí a stolní baterií	kus	-1,00000	9 213,49	-9 213,49
VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství			-1,00000		
307	K	766212/I	vstupní stůl s dřezem nerezová s lemem, policí	kus	-1,00000	9 213,49	-9 213,49
VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství			-1,00000		